Приложение № 2: Образец на оферта:

ДО
СО – район „Люлин"
гр. София 1336
бул."Захари Стоянов"№15

О Ф Е Р Т А

за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на гл. пета от ЗОП, с предмет:

„Смяна предназначението на 33-то ОУ в обединено детско заведение 33 /33-то ОДЗ/, и изпълнение на ремонтно-възстановителни работи за осигуряване на експлоатационната и проектна сигурност на строителната конструкция на сградата, осем броя нови детски площадки и ограда по регулационни граници"От .....,
(наименование на участника)
със седалище и адрес на управление: .....,
(улица, град, община)
.....,
представлявано от ....,
(име/длъжност)
телефон, факс, email, лице за контакти .....
.....,
адрес за съобщения .....,
ЕИК (БУЛСТАТ).....,

Разплащателна сметка:
BIC:.....;
IBAN: ....;
банка:.....;
град/клон/офис:.....

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

След като се запознахме с условията, изложени в обявлението за възлагане на обществена поръчка с горепосочения предмет, с изискванията, установени в документацията за участие, както и с изходните материали за изпълнение на предмета на поръчката, с настоящото Ви представяме нашата оферта, както следва:

Запознати сме и приемаме условията на проекта на договор. Ако бъдем определени за изпълнител, ще сключим договор в законоустановения срок.

С подаване на настоящата оферта направените от нас предложения и поети ангажименти са валидни за срок от 180 (сто и осемдесет) календарни дни, считано от крайния срок за подаване на оферти.

В случай, че бъдем определени за изпълнител, при подписване на договора ще Ви представим документи от съответните компетентни органи, изискуеми съгласно чл. 47, ал.9 за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл.47 ал. 1 от ЗОП.

До подписването на официален договор, тази оферта, заедно с обявлението за обществена поръчка, ще формират обвързващо споразумение помежду ни.

Дата: .....

Подпис и печат: .....

.....

(име и фамилия)

.....

(длъжност на представляващия участника)

Приложение № 3: Декларация за запознаване с условията на поръчката:

Д Е К Л А Р А Ц И Я

за запознаване с условията на поръчката

Долуподписаният/-ната/ .....
ЕГН....., лична карта, № .....изд. на.....г. от....., в качеството ми на .....(посочва се длъжността и качеството, в което лицето има право да представлява и управлява - напр. изпълнителен директор, управител и др.) на.....,
ЕИК .....; със седалище и адрес на управление....., участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: ***„Смяна предназначението на 33-то ОУ в обединено детско заведение 33 /33-то ОДЗ/, и изпълнение на ремонтно-възстановителни работи за осигуряване на експлоатационната и проектна сигурност на строителната конструкция на сградата, осем броя нови детски площадки и ограда по регулационни граници"***,

Д Е К Л А Р И Р А М, Ч Е:

Съм запознат/а и приемам всички условия и особености на настоящата поръчка.

В случай, че представляваният от мен участник бъде избран за изпълнител, от името на последния приемам да сключа договор за възлагане на обществена поръчка.

Дата: .....

Подпис и печат: .....

.....

(длъжност на представляващия участника)

Приложение № 4: Административни сведения:

АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ

На участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:
„Смяна предназначението на 33-то ОУ в обединено детско заведение 33 /33-то ОДЗ/, и изпълнение на ремонтно-възстановителни работи за осигуряване на експлоатационната и проектна сигурност на строителната конструкция на сградата, осем броя нови детски площадки и ограда по регулационни граници"

1. Наименование на участника:

……

2. Седалище и адрес на управление:

……

/пощенски код, град/село, община, квартал, улица No/бл., ап./

Булстат/ЕИК: ……

телефон No: ……

факс No:……

e-mail :……

Интернет адрес: .....

3. Лице за контакт.....

Длъжност: .....

телефон/ факс .....

4. Обслужваща банка:

5. IBAN, по който ще бъде възстановена гаранцията за участие:

6. Титуляр на сметката:

Дата: ..... **Подпис и печат:** .....

Приложение № 5: Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП

Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл. 47, ал. 9 от Закона за обществените поръчки

Долуподписаният/-ната/ .....
ЕГН....., лична карта, № .....изд. на.....г. от....., в качеството ми на .....(посочва се длъжността и качеството, в което лицето има право да представлява и управлява - напр. изпълнителен директор, управител и др.) на.....,
ЕИК .....; със седалище и адрес на управление....., участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: ***„Смяна предназначението на 33-то ОУ в обединено детско заведение 33 /33-то ОДЗ/, и изпълнение на ремонтно-възстановителни работи за осигуряване на експлоатационната и проектна сигурност на строителната конструкция на сградата, осем броя нови детски площадки и ограда по регулационни граници",***

ДЕКЛАРИРАМ, че:

1. Не съм осъден с влязла в сила присъда за:

а) престъпление против финансовата, данъчната или сигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 – 260 от Наказателния кодекс;

б) подкуп по чл. 301 – 307 от НК;

в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от НК;

г) против собствеността по чл. 194 – 217 от НК;

д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от НК.
(В случай на реабилитация се посочва изрично.)

2. Юридическото лице, което представлявам, не е обявено в несъстоятелност или в подобна процедура, съгласно националното законодателство на държавата, в която е установено дружеството.

3. Юридическото лице, което представлявам, не е в производство по ликвидация или в подобна процедура, съгласно националното законодателство на държавата, в която е установено дружеството.

4. Не съм лишен от право да упражнявам определена професия или дейност.

5. Не съм виновен за неизпълнение на задължения по договор за обществена поръчка, доказано с влязло в сила съдебно решение.

6. Не съм осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 136 от Наказателния кодекс, свързано със здравословните и безопасни условия на труд или по чл.172 от Наказателния кодекс против трудовите права на работниците.
(В случай на реабилитация се посочва изрично.)

7. Не съм осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл.313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки.

8. Не съм свързано лице по смисъла на българското законодателство с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация. В представляваното от мен дружество членовете на управителните и контролни органи, както и временно изпълняващите такава длъжност не са свързани лица по смисъла на българското законодателство с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация.

9. Представляваното от мен дружество не е сключило договор с лице по чл.21 и чл.22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

10. Юридическото лица, което представлявам не е в открито производство по несъстоятелност и не е сключило извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон.

11. Юридическото лице, което представлявам няма задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган (при допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията се посочва изрично) и задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване. (съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен).

Известна ми е отговорността по чл. 313 от НК.

При промени в декларираните обстоятелства се задължавам да уведомя възложителя в седемдневен срок от настъпването им.

Дата: ..... **Подпис и печат:** .....

.....

(име и фамилия)

.....

(длъжност на представляващия участника)

Приложение № 6: Декларация за наличие/липса на конфиденциална информация в офертата:

Д Е К Л А Р А Ц И Я

Долуподписаният/-ната/ .....
ЕГН....., лична карта, № .....изд. на.....г. от....., в качеството ми на .....(посочва се длъжността и качеството, в което лицето има право да представлява и управлява - напр. изпълнителен директор, управител и др.) на.....,
ЕИК .....; със седалище и адрес на управление....., участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: ***„Смяна предназначението на 33-то ОУ в обединено детско заведение 33 /33-то ОДЗ/, и изпълнение на ремонтно-възстановителни работи за осигуряване на експлоатационната и проектна сигурност на строителната конструкция на сградата, осем броя нови детски площадки и ограда по регулационни граници"***

ДЕКЛАРИРАМ, че:

1. В офертата на участника в настоящата процедура ....., който представлявам, се съдържа/не се съдържа конфиденциална информация по отношение на технически и търговски тайни.

Моля комисията и Възложителят да спазват на изискванията на чл.33, ал.5 от ЗОП по отношение на следната информация, съдържаща се в нашата оферта:
- стр. ….. до стр. ……
- стр. ….. до стр. ……
- ……

Дата: ..... **Подпис и печат:** .....

.....

(длъжност на представляващия участника)

Приложение № 7: Декларация за липса на свързаност с друг участник в процедурата в съответствие с чл. 55, ал. 7 от ЗОП и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП

Д Е К Л А Р А Ц И Я

Долуподписаният/-ната/ .....
ЕГН....., лична карта, № .....изд. на.....г. от....., в качеството ми на .....(посочва се длъжността и качеството, в което лицето има право да представлява и управлява - напр. изпълнителен директор, управител и др.) на.....,
ЕИК .....; със седалище и адрес на управление....., участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: ***„Смяна предназначението на 33-то ОУ в обединено детско заведение 33 /33-то ОДЗ/, и изпълнение на ремонтно-възстановителни работи за осигуряване на експлоатационната и проектна сигурност на строителната конструкция на сградата, осем броя нови детски площадки и ограда по регулационни граници"***,

ДЕКЛАРИРАМ, че:

1. Не съм, съотв. – представляваният от мен участник не е свързано лице и/или свързано предприятие по смисъла на § 1, т.23а и т. 24 от Допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки с друг участник в процедурата.

2. Не съм външен експерт по чл.8, ал.7 от ЗОП в процедурата или в противен случай, документите, в чието изработване съм участвал, са променени така, че не предоставят на участника информация, която му дава предимство пред останалите участници в процедурата.

Известна ми е наказателната отговорност, по чл.313 от Наказателния кодекс.

Дата: ..... **Подпис и печат:** .....

.....

(длъжност на представляващия участника)

Приложение № 8: Декларация за участие или не на подизпълнители:

Д Е К Л А Р А Ц И Я
за участие или не на подизпълнители

Долуподписаният ……., в качеството ми на …… на …….....-
(управител, член на управителен орган) (наименование на кандидата)

участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: ***„Смяна предназначението на 33-то ОУ в обединено детско заведение 33 /33-то ОДЗ/, и изпълнение на ремонтно-възстановителни работи за осигуряване на експлоатационната и проектна сигурност на строителната конструкция на сградата, осем броя нови детски площадки и ограда по регулационни граници"***,

ДЕКЛАРИРАМ, че:

I. При изпълнението на поръчката няма да ползвам/ще ползвам подизпълнител/и, както следва:

1. ……., с управляващ …… за извършването на ……., съставляващи …… % дял от стойността на поръчката, за която юридическото лице, което представлявам, участва.

2. ……., с управляващ …… за извършването на ……., съставляващи …… % дял от стойността на поръчката, за която юридическото лице, което представлявам, участва.

II. В настоящата оферта ще приложа всички изискуеми документи, отнасящи се до и подписани от подизпълнителя/подизпълнителите.

Дата: ..... **Подпис и печат:** .....

.....

(длъжност на представляващия участника)

Приложение № 8А: Декларация за съгласие за участие като подизпълнител:

Д Е К Л А Р А Ц И Я

за съгласие за участие като подизпълнител

Долуподписаният/ната ....., с лична карта № ....., издадена на .....от ....., с ЕГН ....., в качеството ми на .....*(посочете длъжността)* на ..... *(посочете лицето, което представлявате)* във връзка с обявената от район „Люлин" – Столична община процедура за възлагане на следната поръчка:

Наименование на поръчката: ***„Смяна предназначението на 33-то ОУ в обединено детско заведение 33 /33-то ОДЗ/, и изпълнение на ремонтно-възстановителни работи за осигуряване на експлоатационната и проектна сигурност на строителната конструкция на сградата, осем броя нови детски площадки и ограда по регулационни граници"***

Д Е К Л А Р И Р А М:

Ние, ..., сме съгласни да участваме като
(посочете лицето, което представлявате)
подизпълнител на ..... при изпълнение на
(посочете участника, на който сте подизпълнител)
горепосочената поръчка.

Дейностите, които ще изпълняваме като подизпълнител са:
.....
.....
.....
(избройте дейностите, които ще бъдат изпълнени от Вас като подизпълнител за лота за който участвувате)

Запознати сме, че заявявайки желанието си да бъдем подизпълнител, нямаме право да участваме като самостоятелен участник в горепосочената процедура.

Във връзка с изискванията на процедурата, приложено представяме следните документи в съответствие с указанията:

- **удостоверение за регистрация №** .....от .....г. или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за Търговския регистър;
- **удостоверение за актуално състояние №** .....от.....г. (ако е приложимо);

- декларация по чл.47, ал.9 от ЗОП.

-доказателства за икономическо и финансово състояние, квалификация и технически възможности, които доказваме със следните документи:

.....

.....

.....

(посочете документи които прилагате, съгласно посочените изисквания от възложителя в документацията за обществената поръчка).

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата: .....

Подпис и печат: .....

.....

(име и фамилия)

.....

(длъжност на представляващия участника)

Приложение № 9: Декларация за запознаване с обекта:

Д Е К Л А Р А Ц И Я

за запознаване с обекта

Долуподписаният /-ната/ ……, с лична карта № ……., издаден на …… от МВР……., с ЕГН ……, в качеството ми на …….. *(посочете длъжността)* на …….. *(посочете фирмата на участника)* - участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: ***„Смяна предназначението на 33-то ОУ в обединено детско заведение 33 /33-то ОДЗ/, и изпълнение на ремонтно-възстановителни работи за осигуряване на експлоатационната и проектна сигурност на строителната конструкция на сградата, осем броя нови детски площадки и ограда по регулационни граници"***

Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ:

Посетих и извърших пълен оглед на място на обекта на ……..... г. и съм запознат с всички условия, които биха повлияли върху цената на внесеното от мен предложение.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

_____г. **Декларатор: _____**

(дата на подписване)

Приложение № 10: Декларация по § 1, т. 12 от ДР на ЗОП

Д Е К Л А Р А Ц И Я *

по § 1, т.12 от Допълнителните разпоредби на ЗОП

Долуподписаният ……, в качеството ми на …… на …….....-

(управител, член на управителен орган) (наименование на кандидата)

кандидат/участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: ***„Смяна предназначението на 33-то ОУ в обединено детско заведение 33 /33-то ОДЗ/, и изпълнение на ремонтно-възстановителни работи за осигуряване на експлоатационната и проектна сигурност на строителната конструкция на сградата, осем броя нови детски площадки и ограда по регулационни граници"***

ДЕКЛАРИРАМ, че:

Участникът.....*(посочете фирмата на участника)*, който представлявам: при изпълнението на горецитираната обществена поръчка в предложената цена е спазено изискването за минимална цена труда, съгласно &1, т.12 от Допълнителните разборедби на ЗОП.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата:…..... 2014 г. **ДЕКЛАРАТОР: ……**

/име и длъжност/

- *Настоящата Декларация се попълва задължително от управляващия участника по регистрация.*

Приложение № 11: Справки, съгласно чл. 51, ал. 1 от ЗОП:

11.1. Списък на договорите с предмет, сходен с предмета на настоящата поръчка, изпълнени от участника през последните 5 (пет) календарни години, съгласно предвиденото в Раздел № VI:

Справка - Списък на договорите за **строителство с идентичен/сходен предмет**, изпълнени от участника през последните 5 (пет) години, с посочени предмет на договора, цена, място, срокове на изпълнение, кратко описание на извършените дейности по договора и клиенти:

Изпълнени договори пореден No	Предмет	Място на изпълнение	Начална и крайна дата на изпълнение на договора	Стойност на договора	Кратко описание на извършените дейности по договора	Категория на обекта/обществено предназначение
1.						
2.						
3.						

** Поредният номер на последния ред по справката от настоящия образец не ограничава Участника относно броя на доказателствата, които следва да представи.*

*** Обстоятелствата, декларирани в списъка могат да се доказват с Удостоверение за добро изпълнение, което съдържа стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема на строителството, както и дали е изпълнено професионално и в съответствие с нормативните изисквания. Удостоверението съдържа и дата и подпис на издателя и данни за контакт/ - заверено копие или Документ, в който да е посочен публичен регистър, в които се съдържа информация за актовете за въвеждане на строежите в експлоатация, която информация включва данни за компетентните органи, които са издали тези актове, стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото и вида на строителството или Документи, удостоверяващи изпълнението, вида и обема на изпълнените строителни дейности- заверени копия*

ВАЖНО! <u>Критерий за допустимост:</u> Участникът следва да е трябва да е изпълнил през последните 5 (пет) години минимум **1 (един) договор** като главен изпълнител, всеки с предмет, сходен с предмета на настоящата поръчка

Дата: ..... **Подпис и печат:** .....

.....

(длъжност на представляващия участника)

11.2. Списък на експертите, ангажирани в изпълнението на предмета на настоящата обществена поръчка:

	Експерти: Трите имена	**Длъжност**	**Професионален опит**
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
...			

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Приложения:

- Копия на официални документи, удостоверяващи образованието и професионалната квалификация на лицата, отговарящи за изпълнението на поръчката:
- Заверени копия на дипломи за завършено образование;
- Удостоверения;
- Сертификати;
- Трудови книжки;
- Сертификати;
- Референции и др.

Дата: ..... **Подпис и печат:** .....

.....

(име и фамилия)

.....

(длъжност на представляващия участника)

Приложение № 12: Образец на техническа оферта:

ДО
СО – район „Люлин"
гр. София 1336
бул."Захари Стоянов"№15

ТЕХНИЧЕСКА ОФЕРТА

за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет:

„Смяна предназначението на 33-то ОУ в обединено детско заведение 33 /33-то ОДЗ/, и изпълнение на ремонтно-възстановителни работи за осигуряване на експлоатационната и проектна сигурност на строителната конструкция на сградата, осем броя нови детски площадки и ограда по регулационни граници"От .....,
(наименование на участника)
със седалище и адрес на управление: .....,
(улица, град, община)
.....,
представлявано от ....,
(име/длъжност)
телефон, факс, email, лице за контакти .....
.....,
адрес за съобщения .....,
ЕИК (БУЛСТАТ).....,

Разплащателна сметка:
BIC:.....;
IBAN: ....;
банка:.....;
град/клон/офис:.....

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

След запознаване с документацията за участие в настоящата обществена поръчка с предмет: ***„Смяна предназначението на 33-то ОУ в обединено детско заведение 33 /33-то ОДЗ/, и изпълнение на ремонтно-възстановителни работи за осигуряване на експлоатационната и проектна сигурност на строителната конструкция на сградата, осем броя нови детски площадки и ограда по регулационни граници"*** както и с представените изходни данни, заявяваме, че:

Ние сме съгласни валидността на нашето предложение да бъде **180 (сто и осемдесет) календарни дни** от крайния срок за подаване на оферти и да остане обвързващо за нас, като може да бъде прието по всяко време преди изтичане на този срок.

До подготвянето на официален договор, тази оферта заедно с писменото приемане от Ваша страна и известие за възлагане на договор ще формират обвързващо споразумение между двете страни.

Ние:

……

/изписва се името на участника/

……

/номер по съдебния регистър/ /БУЛСТАТ/ЕИК

……

/адрес по регистрация/

предлагаме да изпълним поръчката, съгласно изискванията на Възложителя при следните условия:

1. Качествено и добросъвестно изпълнение, в пълен обем на описаните дейности в Техническата спецификация.
2. **Изпълнение на обществената поръчка в срок от ..... месеца от дата на подписване протокол за откриване на строителната площадка.**
3. Гаранционни срокове за изпълнените строително-монтажни работи започват да текат от деня, следващ деня на окончателното приемане на обекта съгласно Договорите и не могат да бъдат по-кратки от законоустановените, съобразно изискванията на НАРЕДБА №2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

Гаранционните срокове за изпълнените от нас видове работи по обекта на поръчката са както следва:

Фирмена гаранция не по-малка от фиксираната в чл. 20, ал. 4 от Наредба № 2/31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обект –

по т. 1 от чл. 20, ал. 4 от Наредба № 2 (за всички видове новоизпълнени строителни конструкции на сгради и съоръжения, включително и за земната основа под тях) - **..... години** (но не по-мако от 10 години)

по т. 3 от чл. 20, ал. 4 от Наредба № 2 (за хидроизолационни, топлоизолационни, звукоизолационни и антикорозионни работи на сгради и съоръжения в неагресивна среда) **..... години** (но не по-малко от 5 години)

по т. 4 от чл. 20, ал. 4 от Наредба № 2 (за всички видове строителни, монтажни и довършителни работи (подови и стенни покрития, тенекеджийски, железарски, дърводелски и др.), както и за вътрешни инсталации на сгради) - **..... години** (но не по-малко от 5 години)

по т. 7 от чл. 20, ал. 4 от Наредба № 2 (за преносни и разпределителни проводи (мрежи) и съоръжения към тях на техническата инфраструктура) - **..... години** (но не по-малко от 8 години).

4. Вложените материали и изделия при изпълнение на строителните и монтажни работи ще отговарят на техническите изисквания към строителните продукти съгласно „Наредба за

съществените изисквания към строежите и оценяване на съответствието на строителните продукти", приета с ПМС №235/06.12.2006 г., ДВ бр. 106 от 2006 г. Съответствието се установява по реда на същата Наредба.

5. Дейностите ще бъдат изпълнени в съответствие с Техническата спецификация;
6. Изпълнението ще бъде съобразено с Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи;
7. Други условия:.....

8. Прилагаме следните приложения към Техническата оферта:

Приложение № 12А - Техническо предложение за изпълнение на СМР

Дата: ..... **Подпис и печат:** .....

.....

(име и фамилия)

.....

(длъжност на представляващия участника)

Упълномощен да подпише предложението от името на ..... /изписва се името на участника/ ..... /изписва се името на упълномощеното лице и длъжността/

<u>Приложение № 12А: Техническо предложение за изпълнение на СМР:</u>

<u>ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ</u>

Организация за изпълнение на СМР:

1. Индикативен комплексен план-график за последователността на извършване на СМР, изготвен съгласно изискванията на Техническата спецификация

(изготвя се въз основа на общите количествени сметки, съобразно технологично необходимото време за изпълнение на поръчката, работната сила, механизацията и оборудването, с които разполага Участникът, също така въз основа на направения оглед на съществуващото положение и запознаване на място със специфичните условия за изпълнение.)

а. Графична част на индикативния план-график

(графичната част включва линеен график и трябва да съдържа: време за подготовка, началото на СМР, сроковете за завършване на отделните етапи от СМР, общо времетраене на СМР, краен срок за приемане на обекта като цяло.)

б. Обяснителна записка - описание и начин на изпълнение на дейностите

(писмени пояснения на графика в обем и подробности по преценка на Участника и предвид изискванията от методиката за оценка.)

<u>Мерки и изисквания:</u>

А) Мерки и изисквания за осигуряване на безопасност и здраве при изпълнение на СМР, включително за местата със специфични рискове - в тази част на офертата всеки участник трябва да опише предложените от него мерки за безопасност и здраве по време на изпълнението на договора, предмет на поръчката, а също така и други мерки по преценка на участника. Следва да се опишат и местата със специфичните рискове. Всеки участник трябва да разпише подробно предпоставките и условията, които могат да окажат влияние върху изпълнението на договора, както и всички възможни според него рискове, които могат евентуално да окажат влияние върху изпълнението на договора. Следва да се обхванат възможно най-много на брой рискове, както и да се предложат конкретни и адекватни мерки за намаляване вероятността от евентуалното настъпване на рисковете.

Б) Мерки и изисквания за осигуряване на качество при изпълнение на дейностите по договора - в тази част на офертата всеки участник трябва да опише предложените от него мерки за осигуряване на качество по време на изпълнението на договора, предмет на поръчката. Всеки участник следва да опише начина, по който ще управлява изпълнението на договора с оглед постигане на целите и резултатите от него. Всеки участник следва да предложи механизъм за вътрешен контрол, който като евентуален изпълнител на предмета на настоящата обществена поръчка, ще упражнява по време на реализирането на договора с цел успешното изпълнение на всички предвидени дейности и постигане на очакваните резултати.

В) Мерки и изисквания по част „Електротехническа", част „Отопление, вентилация и климатизация", част „Водопровод и канализация", част „Геодезия" и част „Пожароизвестяване и Пожарна безопасност" и част „Подвижно обзавеждане" - в тази част на офертата всеки участник трябва подробно и всеобхватно да опише предложените

от него конкретни мерки, изисквания и начин на изпълнение на тази част от СМР за обекта, предмет на настоящата поръчка под формата на отделна обяснителна записка.

Г) Мерки и изисквания по част „Архитектурна" и част „Конструктивна"- в тази част на офертата всеки участник трябва подробно и всеобхватно да опише предложените от него конкретни мерки, изисквания и начин на изпълнение на тази част от СМР за обекта, предмет на настоящата поръчка под формата на отделна обяснителна записка.

Д) Мерки и изисквания по част „Паркоустройство и благоустройство"-част „Архитектурна" и част „Конструктивна" към нея - в тази част на офертата всеки участник трябва подробно и всеобхватно да опише предложените от него конкретни мерки, изисквания и начин на изпълнение на тази част от СМР за обекта, предмет на настоящата поръчка под формата на отделна обяснителна записка.

Дата…….. **Подпис и печат……**

Приложение № 13: Образец на ценова оферта:

ДО

СО – район „Люлин"
гр. София 1336
бул."Захари Стоянов"№15

ЦЕНОВА ОФЕРТА

за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет:

„Смяна предназначението на 33-то ОУ в обединено детско заведение 33 /33-то ОДЗ/, и изпълнение на ремонтно-възстановителни работи за осигуряване на експлоатационната и проектна сигурност на строителната конструкция на сградата, осем броя нови детски площадки и ограда по регулационни граници"От .....,

(наименование на участника)

със седалище и адрес на управление: .....,

(улица, град, община)

.....,

представлявано от ....,

(име/длъжност)

телефон, факс, email, лице за контакти .....

.....,

адрес за съобщения .....,

ЕИК (БУЛСТАТ).....,

Разплащателна сметка:

BIC:.....;

IBAN: ....;

банка:.....;

град/клон/офис:.....

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

След запознаване с документацията за участие в настоящата обществена поръчка с предмет: ***„Смяна предназначението на 33-то ОУ в обединено детско заведение 33 /33-то ОДЗ/, и изпълнение на ремонтно-възстановителни работи за осигуряване на експлоатационната и проектна сигурност на строителната конструкция на сградата, осем броя нови детски площадки и ограда по регулационни граници"***, както и с представените изходни данни, заявяваме, че:

Ние от .....

/изписва се името на участника/

.....

/ЕИК/БУЛСТАТ/

.....

/адрес по регистрация/

предлагаме да изпълним поръчката, съгласно документацията за участие при следните финансови условия:

Цена за цялостно изпълнение на поръчката: .....лева без ДДС
/словом…….....…….../ лева

Цена за цялостно изпълнение на поръчката: .....лева с ДДС
/словом…….....…….../ лева

В случай на приемане на нашето предложение, ние сме съгласни да представим гаранция за изпълнение по договора в размер на …….

Ние сме съгласни валидността на нашето предложение да бъде **…… дни** от крайния срок за получаване на офертите и ще остане обвързващо за нас, като може да бъде прието по всяко време преди изтичане на този срок.

До подготвяне на договор, тази оферта заедно с писменото потвърждение от Ваша страна и покана за сключване на договор ще формират обвързващо споразумение между двете страни.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

1. Рекапитулация и Количествено-стойностни сметки за изпълнение на СМР – Приложение № 13А, 13 Б, 13 В, 13 Г, 13 Д, 13 Е, 13 Ж, 13 З, 13 И, 13 Й и Приложение № 13 К;

2. Декларация, че в предложената цена е спазено изискването за минимална цена на труда – Приложение № 10;

3. Елементи на ценообразуване - Приложение № 13 Л

…….г.
(дата на подписване)

Подпис и печат: .....
.....
(длъжност на представляващия участника)

Упълномощен да подпише предложението на сума ……..…… от името и за сметка на ……..
/изписва се името на участника/
……..…….. */изписва се името на упълномощеното лице и длъжността/.*

Приложение № 13А

КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

ОБЕКТ: „Смяна предназначението на 33-то ОУ в обединено детско заведение 33 /33-то ОДЗ/, и

изпълнение на ремонтно-възстановителни работи за осигуряване на експлоатационната и проектна сигурност на строителната конструкция на сградата, осем броя нови детски площадки и ограда по регулационни граници"

ЧАСТ: Архитектурна

Поз.	Наименование	Мярка	К-во	Цена	Стойност в лв.
	1. Първи етаж				
1	ДЕМОНТАЖ ВРАТИ ТНС-13 ПОЗ.0045	бр.	66,00		
2	ДЕМОНТАЖ НА ПРОЗОРЦИ ТНС-13 ПОЗ. 0046	бр.	141,00		
3	ДЕМОНТАЖ ПАНЕЛИ	бр.	165,00		
4	ДЕМОНТАЖ PVC НАСТИЛКА	м2	521,00		
5	ДЕМОНТАЖ НАСТИЛКА ОТ ЛАМИНИРАН ПАРКЕТ	м2	110,00		
6	ДЕМОНТАЖ РАДИАТОРНИ РЕШЕТКИ	м2	30,00		
7	РАЗВАЛЯНЕ ТУХЛЕНА ЗИДАРИЯ ДЕБЕЛА 30СМ	м3	24,00		
8	ОСТЪРГВАНЕ НА ЛАТЕКСОВА БОЯ ПО ТАВАНИ СТЕНИ	м2	175,00		
9	ОСТЪРГВАНЕ БЛАЖНА БОЯ ПО ВАРОВИ МАЗИЛКИ	м2	30,00		
10	ДЕМОНТАЖ НА РЪКОХВАТКА МЕТАЛЕН ПАРАПЕТ -СТЪЛБИЩА	м	12,00		
11	ДЕМОНТАЖ ДЪРВЕНИ ПАНА НА МЕТАЛЕН ПАРАПЕТ -СТЪЛБИЩА	м2	10,00		
12	ПРЕВОЗ ОТПАДЪЦИ С РЪЧНИ КОЛИЧКИ ДО 50М	м3	140,00		
13	НАТОВАРВАНЕ ОТПАДЪЦИ НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР <<01-04-033>>	м3	140,00		
14	ПРЕВОЗ ОТПАДЪЦИ СЪС САМОСВАЛ НА 10КМ	м3	140,00		
15	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ОТПАДЪЦИ НА ДЕПО <<01-04-065>>	м3	140,00		
16	ЗИДАРИЯ С ГАЗОБЕТОНОВИ БЛОКЧЕТА С ДЕБЕЛИНА 20СМ	м2	466,00		
17	ЕДИНИЧНА ЩЕНДЕРНА КОНСТРУКЦИЯ ОТ100ММ - ГИПСОКАРТОН И МИНЕРАЛНА ВАТА	м2	371,00		
18	ЕДИНИЧНА ЩЕНДЕРНА КОНСТРУКЦИЯ ОТ 125ММ -ГИПСОКАРТОН И МИНЕРАЛНА ВАТА ОГНЕУСТОЙЧИВОСТ EI 60	м2	179,00		
19	ЕДИНИЧНА ЩЕНДЕРНА КОНСТРУКЦИЯ ОТ 150ММ -ГИПСОКАРТОН И МИНЕРАЛНА ВАТА ОГНЕУСТОЙЧИВОСТ EI 120	м2	43,00		

20	ПРЕДСТЕННА ОБШИВКА ОТ ГИПСОКАРТОН НА МЕТАЛНА КОНСТРУКЦИЯ	м2	604,00		
21	'ПРЕДСТЕННА ОБШИВКА ОТ ГИПСОКАРТОН	м2	24,00		
22	ОБШИВКА НА МЕТАЛНА КОНСТРУКЦИЯ - КОЛОНИ С ПОЖАРОУСТОЙЧИВ ГИПСОКАРТОН/3Х18мм/ ЗА ОГНЕУСТОЙЧИВОСТ EI 120	м2	121,00		
23	ОБШИВКА НА МЕТАЛНА КОНСТРУКЦИЯ - ГРЕДИ С ПОЖАРОУСТОЙЧИВ ГИПСОКАРТОН /2Х12,5мм/ ЗА ОГНЕУСТОЙЧИВОСТ EI 60	м2	144,00		
24	ОБШИВКА С ГИПСОКАРТОН /КУФАРИ/ ЗА СКАРИТЕ НА ОВ, ЕЛ. И ВиК ИНСТАЛАЦИИ	м2	121,00		
25	ОБШИВКА С ГИПСОКАРТОН ОТ ДВЕТЕ СТРАНИ И ОТДОЛУ -ОКАЧЕН ТАВАН ТИП 'АРМСТРОНГ"				
	ПАНА 60Х60 /КУФАРИ/ ЗА СКАРИТЕ НА ОВ, ЕЛ. И ВиК ИНСТАЛАЦИИ	м2	108,00		
26	ПЕРДАШЕНА ЦИМ.ЗАМАЗКА М300 d=2СМ ПО ПОДОВЕ <<02-14-100>>	м2	1090,00		
27	НАСТИЛКА ОТ ТЕРАКОТНИ ПЛОЧКИ <<02-14-026>>	м2	347,00		
28	ПЕРВАЗИ ЗА ТЕРАКОТНИ ПЛОЧИ	м2	17,00		
29	PVC НАСТИЛКА ПО ПОД	м2	647,00		
30	НАСТИЛКА ОТ ЛАМИНИРАН ПАРКЕТ	м2	25,00		
31	ДОСТАВКА И МОНТАЖ PVC ПЕРВАЗИ <<02-14-020>>	м	472,00		
32	НАСТИЛКА ОТ РЕЛЕФЕН СТУДОУСТОЙЧИВ ГРАНИТОГРЕС - НЕПОЛИРАН	м2	44,00		
33	ПОЧИСТВАНЕ И ПОЛИРАНЕ ПОДОВА МОЗАЙКА	м2	23,00		
34	ФАЯНСОВА ОБЛИЦОВКА ПРАВИ ПЛОСКОСТИ	м2	371,00		
35	ГИПСОВА ШПАКЛОВКА ПО СТЕНИ И ТАВАНИ <<02-13-028>>	м2	436,00		
36	"ДИШАЩ" ЛАТЕКС ПО СТЕНИ И ТАВАНИ - ДВУКРАТНО	м2	233,00		
37	БОЯДИСВАНЕ ПО СТЕНИ И ТАВАНИ С ЛАТЕКС ДВУКРАТНО <<02-16-022>>	м2	2925,00		
38	ДОСТАВКА И МОНТАЖ РАДИАТОРНИ РЕШЕТКИ <<02-11-038>>	м2	30,00		
39	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЛЕКИ ПРЕГРАДНИ СТЕНИ /АЛУМ. С PVC ПАНЕЛ/	м2	7,20		
40	ПОДПРОЗОРЕЧЕН ПЛОТ ОТ ПДЧ ПЛОСКОСТИ	м	147,45		
41	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПРЕХОДНИ ЛАЙСНИ	м	21,00		
42	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПАНА ОТ	м2	10,00		

	ЛАМИНИРАНИ ПЛОСКОСТИ ОТ ПДЧ ЗА ПАРАПЕТ <<02-11-044>>				
43	МЕТАЛНА РЪКОХВАТКА В/У ЖЕЛЕЗЕН ПАРАПЕТ <<02-11-060>>	м	12,00		
44	ГРУНДИРАНЕ ЖЕЛЕЗНИ ПОВЪРХНОСТИ <<02-16-015>>	м2	10,00		
45	БЛАЖНА БОЯ ПО МЕТАЛНИ ПОВЪРХНОСТИ - ДВУКРАТНО <<02-16-018>>	м2	10,00		
46	ДОСТАВКА ВРАТА ПДЧ ФУРНИР С Р-РИ 90/200	бр.	12,00		
47	МОНТАЖ ВРАТИ ПДЧ ФУРНИР <<02-30-056>>	м2	21,60		
48	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА МЕТАЛНА, ПЛЪТНА ВРАТА С Р-РИ 90/200- БОЯДИСАНА	бр.	1,00		
49	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА МЕТАЛНА, ПЛЪТНА ВРАТА С Р-РИ 90/170 - БОЯДИСАНА	бр.	1,00		
50	ДОСТАВКА И М-Ж НА МЕТАЛНА, ПЛЪТНА ВРАТА С Р-РИ 100/200 ПРОТИВОПОЖАРНА Е190	бр.	5,00		
51	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА МЕТАЛНА, ПЛЪТНА ВРАТА С Р-РИ 100/200 - БОЯДИСАНА	бр.	4,00		
52	ДОСТАВКА АЛУМИНИЕВА ВРАТА ПЛЪТНА	м2	42,60		
53	ДОСТАВКА НА АЛУМИНИЕВА ВХОДНА ВРАТА СЪС СТЪКЛОПАКЕТ И ПЛЪТНА ЧАСТ, САМОЗАТВАРЯ	м2	34,60		
54	ДОСТАВКА НА АЛУМИНИЕВА ВРАТА СЪС СТЪКЛОПАКЕТ И ПЛЪТНА ЧАСТ	м2	6,90		
55	ДОСТАВКА НА АЛУМИНИЕВА ВИТРИНА /ВЪТРЕШНА/ С ЕДИНИЧНО СТЪКЛО	м2	6,85		
56	ДОСТАВКА НА АЛУМИНИЕВИ ПРОЗОРЦИ /ВЪТРЕШНИ/ С ЕДИНИЧНО СТЪКЛО	м2	12,80		
57	МОНТАЖ НА АЛУМИНИЕВИ ВРАТИ, ВИТРИНИ, ПРОЗОРЦИ	м2	103,75		
58	ДОСТАВКА НА PVC ПРОЗОРЦИ СЪС СТЪКЛОПАКЕТ	м2	118,15		
59	ДОСТАВКА НА PVC ПРОЗОРЦИ С ВРАТА СЪС СТЪКЛОПАКЕТ	м2	35,30		
60	ДОСТАВКА НА PVC ПРОЗОРЦИ С ВРАТА СЪС СТЪКЛОПАКЕТ С МАТОВО СТЪКЛО	м2	12,00		
61	ДОСТАВКА НА PVC ПРОЗОРЦИ /ВЪТРЕШНИ/ С ЕДИНИЧНО СТЪКЛО	м2	93,50		
62	МОНТАЖ НА PVC ВРАТИ И ПРОЗОРЦИ	м2	259,00		
63	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КОМАРНИЦИ	бр.	103,00		
64	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ДРЪЖКА ЗА МИВКА С ПОДВИЖНО РАМО -ТОАЛЕТНА ИНВАЛИДИ	бр.	1,00		

65	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ДРЪЖКА ЗА ТОАЛЕТНА - ТОАЛЕТНА ИНВАЛИДИ	бр.	1,00		
66	ДЕМОНТАЖ НА КУХНЕНСКИ АСАНСЬОР	бр.	1,00		
67	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КУХНЕНСКИ АСАНСЬОР	бр.	1,00		
	Първи етаж-всичко:				**0,00**
	2. Втори етаж				
1	ДЕМОНТАЖ ВРАТИ ТНС-13 ПОЗ.0045	бр.	30,00		
2	ДЕМОНТАЖ НА ПРОЗОРЦИ ТНС-13 ПОЗ. 0046	бр.	103,00		
3	ДЕМОНТАЖ ПАНЕЛИ	бр.	105,00		
4	ОЧУКВАНЕ МОЗАЙКА И ЦИМЕНТОВА ЗАМАЗКА ПО ПОД	м2	743,00		
5	ОЧУКВАНЕ НА НАСТИЛКА ОТ ТЕРАКОТНИ И МОЗАЕЧНИ ПЛОЧИ	м2	188,00		
6	ОЧУКВАНЕ ОБЛИЦОВКА ЧЕЛА КОЗИРКИ	м2	18,00		
7	ДЕМОНТАЖ PVC НАСТИЛКА	м2	448,00		
8	ДЕМОНТАЖ НАСТИЛКА ОТ МОКЕТ	м2	15,00		
9	ДЕМОНТАЖ МЕТАЛЕН ПАРАПЕТ -ТЕРАСИ	м	73,00		
10	ДЕМОНТАЖ РАДИАТОРНИ РЕШЕТКИ	м2	26,00		
11	РАЗВАЛЯНЕ ТУХЛЕНА ЗИДАРИЯ ДЕБЕЛА 30СМ	м3	5,00		
12	ОСТЪРГВАНЕ НА ЛАТЕКСОВА БОЯ ПО ТАВАНИ СТЕНИ	м2	145,00		
13	ПРЕВОЗ ОТПАДЪЦИ С РЪЧНИ КОЛИЧКИ ДО 50М	м3	105,00		
14	НАТОВАРВАНЕ ОТПАДЪЦИ НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР <<01-04-033>>	м3	105,00		
15	ПРЕВОЗ ОТПАДЪЦИ СЪС САМОСВАЛ НА 10КМ	м3	105,00		
16	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ОТПАДЪЦИ НА ДЕПО <<01-04-065>>	м3	105,00		
17	ЗИДАРИЯ С ГАЗОБЕТОНОВИ БЛОКЧЕТА С ДЕБЕЛИНА 20СМ	м2	321,00		
18	ЕДИНИЧНА ЩЕНДЕРНА КОНСТРУКЦИЯ ОТ100ММ - ГИПСОКАРТОН И МИНЕРАЛНА ВАТА	м2	282,00		
19	ЕДИНИЧНА ЩЕНДЕРНА КОНСТРУКЦИЯ ОТ 125ММ -ГИПСОКАРТОН И МИНЕРАЛНА ВАТА ОГНЕУСТОЙЧИВОСТ EI 60	м2	102,00		
20	ЕДИНИЧНА ЩЕНДЕРНА КОНСТРУКЦИЯ ОТ 150ММ -ГИПСОКАРТОН И МИНЕРАЛНА ВАТА ОГНЕУСТОЙЧИВОСТ EI 120	м2	35,00		
21	ПРЕДСТЕННА ОБШИВКА ОТ ГИПСОКАРТОН	м2	434,00		

	НА МЕТАЛНА КОНСТРУКЦИЯ				
22	'ПРЕДСТЕННА ОБШИВКА ОТ ГИПСОКАРТОН	м2	24,00		
23	ОБШИВКА НА МЕТАЛНА КОНСТРУКЦИЯ - КОЛОНИ С ПОЖАРОУСТОЙЧИВ ГИПСОКАРТОН/3Х18мм/ ЗА ОГНЕУСТОЙЧИВОСТ EI 120	м2	105,00		
24	ОБШИВКА НА МЕТАЛНА КОНСТРУКЦИЯ - ГРЕДИ С ПОЖАРОУСТОЙЧИВ ГИПСОКАРТОН /2Х12,5мм/ ЗА ОГНЕУСТОЙЧИВОСТ EI 60	м2	110,00		
25	ОБШИВКА С ГИПСОКАРТОН ОТ ДВЕТЕ СТРАНИ И ОТДОЛУ -ОКАЧЕН ТАВАН ТИП 'АРМСТРОНГ"				
	ПАНА 60Х60 /КУФАРИ/ ЗА СКАРИТЕ НА ОВ, ЕЛ. И ВиК ИНСТАЛАЦИИ	м2	49,00		
26	ПЕРДАШЕНА ЦИМ.ЗАМАЗКА М300 d=2СМ ПО ПОДОВЕ <<02-14-100>>	м2	160,00		
27	НАПРАВА НА ПОД ТИП "КНАУФ /"Vidifloor-елемент - 2 пласта върху посипка/	м2	699,00		
28	НАСТИЛКА ОТ ТЕРАКОТНИ ПЛОЧКИ <<02-14-026>>	м2	69,00		
29	ПЕРВАЗИ ЗА ТЕРАКОТНИ ПЛОЧИ	м2	1,00		
30	PVC НАСТИЛКА ПО ПОД	м2	659,00		
31	НАСТИЛКА ОТ ЛАМИНИРАН ПАРКЕТ	м2	41,00		
32	ДОСТАВКА И МОНТАЖ PVC ПЕРВАЗИ <<02-14-020>>	м	442,00		
33	НАСТИЛКА ОТ ГРАНИТОГРЕС - ТЕРАСИ	м2	106,00		
34	ФАЯНСОВА ОБЛИЦОВКА ПРАВИ ПЛОСКОСТИ	м2	200,00		
35	ГИПСОВА ШПАКЛОВКА ПО СТЕНИ И ТАВАНИ <<02-13-028>>	м2	332,00		
36	"ДИШАЩ" ЛАТЕКС ПО СТЕНИ И ТАВАНИ - ДВУКРАТНО	м2	97,00		
37	БОЯДИСВАНЕ ПО СТЕНИ И ТАВАНИ С ЛАТЕКС ДВУКРАТНО <<02-16-022>>	м2	2035,00		
38	ДОСТАВКА И МОНТАЖ РАДИАТОРНИ РЕШЕТКИ <<02-11-038>>	м2	26,00		
39	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЛЕКИ ПРЕГРАДНИ СТЕНИ /АЛУМ. С PVC ПАНЕЛ/	м2	10,00		
40	ПОДПРОЗОРЕЧЕН ПЛОТ ОТ ПДЧ ПЛОСКОСТИ	м	123,30		
41	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПРЕХОДНИ ЛАЙСНИ	м	13,00		
42	НАПРАВА И МОНТАЖ НА МЕТАЛЕН ПАРАПЕТ	м	73,00		
43	ДОСТАВКА ВРАТА ПДЧ ФУРНИР С Р-РИ 90/200	бр.	9,00		
44	МОНТАЖ ВРАТИ ПДЧ ФУРНИР <<02-30-056>>	м2	16,20		

45	ДОСТАВКА И М-Ж НА МЕТАЛНА, ПЛЪТНА ВРАТА С Р-РИ 100/200 ПРОТИВОПОЖАРНА EI90	бр.	5,00		
46	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА МЕТАЛНА, ПЛЪТНА ВРАТА С Р-РИ 100/200 ПРОТИВОПОЖАРНА EI30 ЗА ЕВАКУАЦИЯ	бр.	4,00		
47	ДОСТАВКА АЛУМИНИЕВА ВРАТА ПЛЪТНА	м2	19,00		
48	ДОСТАВКА НА АЛУМИНИЕВА ВИТРИНА /ВЪТРЕШНА/ С ЕДИНИЧНО СТЪКЛО	м2	10,60		
49	ДОСТАВКА НА АЛУМИНИЕВИ ПРОЗОРЦИ /ВЪТРЕШНИ/ С ЕДИНИЧНО СТЪКЛО	м2	9,95		
50	МОНТАЖ НА АЛУМИНИЕВИ ВРАТИ, ВИТРИНИ, ПРОЗОРЦИ	м2	39,55		
51	ДОСТАВКА НА PVC ПРОЗОРЦИ СЪС СТЪКЛОПАКЕТ	м2	97,15		
52	ДОСТАВКА НА PVC ПРОЗОРЦИ С ВРАТА СЪС СТЪКЛОПАКЕТ	м2	46,60		
53	ДОСТАВКА НА PVC ПРОЗОРЦИ /ВЪТРЕШНИ/ С ЕДИНИЧНО СТЪКЛО	м2	73,45		
54	МОНТАЖ НА PVC ВРАТИ И ПРОЗОРЦИ	м2	217,00		
55	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КОМАРНИЦИ	бр.	87,00		
56	ГРУНДИРАНЕ ЖЕЛЕЗНИ ПОВЪРХНОСТИ <<02-16-015>>	м2	40,00		
57	БЛАЖНА БОЯ ПО МЕТАЛНИ ПОВЪРХНОСТИ - ДВУКРАТНО <<02-I6-018>>	м2	40,00		
	Втори етаж-всичко:				**0,00**
	3. Покрив				
1	ПОЛАГАНЕ НА ПОЛИМЕР-БИТУМНА МЕМБРАНА 3КГ/М2 - ПАРОИЗОЛАЦИЯ	м2	1150,00		
2	ПОЛАГАНЕ НА ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ОТ КАМЕННА ВАТА 12СМ	м2	1150,00		
3	ПОЛАГАНЕ НА ПОКРИВНА ХИДРОИЗОЛАЦИОННА МЕМБРАНА	м2	1150,00		
4	ДЕМОНТАЖ НА ОБШИВКА ОТ ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА	м2	308,00		
5	ОБШИВКА ПО ПОКРИВИ И БОРД С ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА	м2	314,00		
6	НАПРАВА И МОНТАЖ НА ДЪРВЕНА СКАРА	м2	92,00		
7	ОБШИВКА ПОКРИВИ С ПРАХОВОБОЯДИСАНА ЛАМАРИНА	м2	17,00		
8	ОБШИВКА НА БОРДОВЕ И ТАВАН С АЛКОБОНД	м2	26,00		
9	Демонтаж на метална конструкция - навеси кухня	т	9		
10	Демонтаж ламарина по покрив навеси кухня	м2	234,00		

	Покрив-всичко:				**0,00**
	4. Фасада				
1	ПОЛАГАНЕ НА ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ XPS 5CM ПО ЦОКЪЛ /вкл. стъклофибърна мрежа+шпакловка/	м2	88,00		
2	НАПРАВА НА ХИДРОФОБНА ШПАКЛОВКА С PVC МРЕЖА ВЪРХУ ГАЗОБЕТОН	м2	1750,00		
3	ПОЛАГАНЕ НА ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ XPS 5CM ПО ФАСАДА /вкл. стъклофибърна мрежа+шпакловка/	м2	1750,00		
4	МОЗАЕЧНА МАЗИЛКА ПО ЦОКЪЛ	м2	88,00		
5	СИЛИКАТНА МАЗИЛКА ПО ФАСАДА <<02-13-129>>	м2	1750,00		
6	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПОДПРОЗОРЕЧЕН ПЛОТ -ВЪНШЕН АЛУМИНИЕВ	м	270,75		
7	ФАСАДНО СКЕЛЕ	м2	1746,00		
8	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА АНТИПАНИК БРАВА ЗА ВХОДНА ВРАТА	бр	1,00		
9	ЗИДАРИЯ С ГАЗОБЕТОНОВИ БЛОКЧЕТА С ДЕБЕЛИНА 12СМ -ПРЕГРАДНИ СТЕНИ БАЛКОН 1 И 2 ЕТ.,вкл.измазване	м2	7,80		
	Фасада-всичко:				**0,00**
	ОБЩА СТОЙНОСТ				**0,00**
	НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ 10%				0,00
	СМЕТНА СТОЙНОСТ				**0,00**
	ДДС 20%				0,00
	СТОЙНОСТ С ДДС				**0,00**

Приложение № 13Б

КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

ОБЕКТ: „Смяна предназначението на 33-то ОУ в обединено детско заведение 33 /33-то ОДЗ/, и изпълнение на ремонтно-възстановителни работи за осигуряване на експлоатационната и проектна сигурност на строителната конструкция на сградата, осем броя нови детски площадки и ограда по регулационни граници"

ЧАСТ: КОНСТРУКТИВНА

Поз.	Наименование	мярка	К-во	ед. цена	стойност в лв.
ПСД					
	ПОДОБЕКТ: Подмяна настилка партер, ст.б. пояси и рампи пред входове				
	I. ПОДМЯНА НАСТИЛКИ				
1	Разбиване бетон с къртач	м3	170,00		
2	Ръчен изкоп за основи	м3	502,00		
3	Уплътнен обратен насип от баластра	м3	502,00		
4	Извозване на земни маси и отпадъци	м3	823,00		
5	XPS за топлоизолация под настилка+пароизолация	м2	1144,00		
6	Кофраж за настилки, пояси и рампи	м2	202,00		
7	Бетон С20/25 за настилка, пояси и рампи	м3	166,00		
8	Армировъчна стомана Всичко В500С	кг	10229,00		
9	Лепило за армировка	кг	15,00		
	Всичко:				**0,00**
	ПОДОБЕКТ: Оформяне деформационни фуги				
	I. ЗАПЪЛВАНЕ ФУГИ				
1	Почистване и запълване деформационни фуги с еластичен материал	м`	145,00		
	II. АРХИТЕКТУРНИ РАБОТИ				
2	Монтаж подов профил за деформационни фуги	м`	105,00		
3	Монтаж вътрешен стенен профил за деформационни фуги	м`	132,00		
4	Монтаж външен стенен профил за деформационни фуги	м`	78,00		
	Всичко:				**0,00**
	ПОДОБЕКТ: Възстановяване на бетоново покритие				
	I. Стоманобенонна к-ция				
1	Почистване на бетон	м2	32,00		
2	Почистване на корозирала армировка	м2	5,00		
3	Възстановяване на бетонно покритие на ст.б. елементи	м2	43,00		
	Всичко:				**0,00**

	ПОДОБЕКТ: Външни метални стълби				
	I. ЗЕМНИ РАБОТИ				
1	Изкоп за основи ръчен	м3	80,00		
2	Уплътнен обратен насип баластра	м3	28,00		
3	Извозване на земни маси	м3	36,00		
	II. Стоманена конструкция				
4	Стоманена конструкция	кг	3 836		
5	Пресечено-изтеглена ламарина	кг	468		
6	SP стъпала	бр.	84		
7	Лепящ анкер 12/110	бр.	32		
8	Антикорозионно покритие на стоманена к-ция	м2	110		
	III. КОФРАЖНИ РАБОТИ				
9	Кофраж за основи	м2	48,00		
	IV. АРМИРОВЪЧНИ РАБОТИ				
10	Всичко B500C	кг	284,00		
	V. БЕТОНОВИ РАБОТИ				
11	Бетон C20/25	м3	32,00		
12	Бетон B25 за замонолитка	м3	20,00		
	Всичко:				**0,00**
	ПОДОБЕКТ: Укрепване със стоманени рамки				
	I. Стоманена конструкция				
1	Стоманена конструкция	кг	24 952,00		
2	Антикорозионно покритие на стоманена к-ция	м2	317,00		
3	Двукратно боядисване на стоманена к-ция	м2	317,00		
4	HILTI лепящ анкер с шпилка /включително пробиване дупки за тях в бетон/	бр.	2 196,00		
5	Замонолитка със СИКА Grout - 314	кг	1 500,00		
	Всичко:				**0,00**
	ПОДОБЕКТ: Козирки над входове				
	I. Стоманена конструкция				
1	Стоманена конструкция	кг	516,00		
2	Антикорозионно покритие на стоманена к-ция	м2	26,00		
3	Двукратно боядисване на стоманена к-ция	м2	26,00		
4	HILTI лепящ анкер с шпилка /включително пробиване дупки за тях в бетон/	бр.	28,00		
	Всичко:				**0,00**
	Обща стойност:				**0,00**
	Непредвидени разходи 10%				0,00
	Сметна стойност без ДДС:				**0,00**
	20% ДДС				0,00

	Сметна стойност с ДДС:				**0,00**

Приложение № 13В

КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

ОБЕКТ: „Смяна предназначението на 33-то ОУ в обединено детско заведение 33 /33-то ОДЗ/, и изпълнение на ремонтно-възстановителни работи за осигуряване на експлоатационната и проектна сигурност на строителната конструкция на сградата, осем броя нови детски площадки и ограда по регулационни граници"

ЧАСТ: ЕЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКА

№	Наименование на работите	Ед. мярка	Кол-во	ед.цена	стойност /лева без ДДС/
	I. Разпределителни електрически табла				
1	Доставка и монтаж на противовлажно Електромерно табло ЕТ (електромерите са доставка на ЧЕЗ) IP65, монтирано на собствена конструкция боядисано в цвета на фасадата - по схема	бр	1,00		
2	Доставка и монтаж на стоящо Главно разпределително табло ГРТ -по схема	бр	1,00		
3	Доставка и монтаж на етажно ел.табло ЕТ-1 - посхема (заключваемо)	бр	1,00		
4	Доставка и монтаж на етажно ел.табло ЕТ-2 -по схема (заключваемо)	бр	1,00		
5	Доставка и монтаж на стена на ел.табла за групите: ТО-1, ТО-2, ТО-3, ТО-4, ТО-5, ТО-6, ТО-7, ТО-8 - по схема	бр	8,00		
6	Доставка и монтаж на стена на ел.табло ТО-ТД-Кухня, IP44-по схема	бр	1,00		
7	Доставка и монтаж на стена на ел.табло Т-Пускател 32A, 380V, 3P+N+PE, IP44 -по схема	бр	2,00		
8	Доставка и монтаж на стена на ел.табло Т-Пускател 25A, 380V, 3P+N+PE, IP44 -по схема	бр	2,00		
9	Доставка и монтаж на стена на ел.табло Т-Контакти метално, IP44 -по схема	бр	1,00		
10	Доставка и монтаж на стена на ел.табло ТД-Абонатна, IP44-по схема	бр	1,00		
11	Доставка и монтаж на стена на ел.табло ТП-К.Асансьор, IP44 -по схема	бр	1,00		
	II. Осветителна инсталация				
	Вътрешно осветление - общи части				
12	Доставка и монтаж на Луминесцентен осветител 4xTL5-14W/830, IP44, ЕПРА, с призматичен разсейвател, за открит монтаж, к-кт с лампи	бр	104,00		

13	Доставка и монтаж на Луминесцентен осветител 4xTL5-14W/830, IP44, ЕПРА, с призматичен разсейвател, за открит монтаж, к-кт с лампи **и аварен блок /собствена Акумулаторна Батерия АБ/**	бр	11,00		
14	Доставка и монтаж на Луминесцентен осветител 4xT5-14W/830, IP20, ЕПРА, огледална двойно-параболична решетка, за открит монтаж, к-кт с лампи	бр.	2,00		
15	Доставка и монтаж на Луминесцентен осветител 4xT5-14W/830, IP20, ЕПРА, огледална двойно-параболична решетка, за открит монтаж, к-кт с лампи с противоударна решетка	бр.	6,00		
16	Доставка и монтаж на Луминесцентен осветител 4xT5-14W/830, IP20, ЕПРА, огледална двойно-параболична решетка, за открит монтаж, к-кт с лампи **и аварен блок /собствена Акумулаторна Батерия АБ/ с** противоударна решетка	бр.	2,00		
17	Доставка и монтаж на Луминесцентен осветител 3xT5-14W/830, IP20, ЕПРА, огледална двойно-параболична решетка, за открит монтаж, к-кт с лампи	бр.	8,00		
18	Доставка и монтаж на Луминесцентен осветител 3xT5-14W/830, IP20, ЕПРА, огледална двойно-параболична решетка, за открит монтаж, к-кт с лампи **и аварен блок /собствена Акумулаторна Батерия АБ/**	бр.	1,00		
19	Доставка и монтаж на осветител с компактна луминесцентна лампа К.Л.Л. 2x18W/830, IP20, ЕПРА, огледална двойно-параболична решетка, за открит монтаж, к-кт с лампи	бр	18,00		
20	Доставка и монтаж на осветител с компактна луминесцентна лампа К.Л.Л. 2x18W/830, IP20, ЕПРА, огледална двойно-параболична решетка, за открит монтаж, к-кт с лампи и **аварен блок /собствена Акумулаторна Батерия АБ/**	бр	10,00		
21	Доставка и монтаж на Луминесцентен осветител 1xTL-D58W/830, IP44, ЕПРА, за открит монтаж, к-кт с лампи	бр	10,00		
22	Доставка и монтаж на Луминесцентен осветител 1xTL-D58W/830, IP44, ЕПРА, за открит монтаж, к-кт с лампи и **аварен блок /собствена Акумулаторна Батерия АБ/**	бр	1,00		
23	Доставка и монтаж на Луминесцентен осветител 1x36W/830, IP44 ЕПРА, с разсейвател, за открит монтаж, к-кт с лампи	бр	20,00		

24	Доставка и монтаж на Луминесцентен осветител 2x36W/830, IP44 ЕПРА, с разсейвател, за открит монтаж, к-кт с лампи	бр	2,00		
25	Доставка и монтаж на Луминесцентен осветител 2x36W/830, IP44 ЕПРА, с разсейвател, за открит монтаж, к-кт с лампи **и авариен блок /собствена Акумулаторна Батерия АБ/**	бр	3,00		
26	Доставка и монтаж на Луминесцентен осветител 2x36W/830, IP44 ЕПРА,UV- стабилизиран разсейвател, за открит монтаж, к-кт с лампи	бр	9,00		
27	Доставка и монтаж на Луминесцентен осветител 2x36W/830, IP44 ЕПРА,IP44, ЕПРА,UV-стабилизиран разсейвател, за открит монтаж, к-кт с лампи **и авариен блок /собствена Акумулаторна Батерия АБ/**	бр	2,00		
28	Доставка и монтаж на Луминесцентен осветител 1x36W/830, IP44 ЕПРА,UV- стабилизиран разсейвател, за открит монтаж, к-кт с лампи	бр	1,00		
29	Доставка и монтаж на Луминесцентен осветител 1x18W/830, IP44 ЕПРА,UV- стабилизиран разсейвател, за открит монтаж, к-кт с лампи	бр	3,00		
30	Доставка и монтаж на Луминесцентен осветител 1x36W/830, IP20 ЕПРА, с огледална двойно-параболична решетка, за открит монтаж, к-кт с лампи	бр	20,00		
31	Доставка и монтаж на Луминесцентен осветител 1x36W/830, IP20 ЕПРА, с огледална двойно-параболична решетка, за открит монтаж, к-кт с лампи **и авариен блок /собствена Акумулаторна Батерия АБ/**	бр	22,00		
32	Доставка и монтаж на Луминесцентен осветител 2x36W/830, IP20 ЕПРА, огледална двойно-параболична решетка, за открит монтаж, к-кт с лампи	бр	9,00		
33	Доставка и монтаж на Луминесцентен осветител 2x36W/830, IP20 ЕПРА, с призматичен разсейвател, за открит монтаж, к-кт с лампи	бр	2,00		
33	Доставка и монтаж на Луминесцентен осветител 1xTL-D18W/830, IP44, ЕПРА, за открит монтаж, к-кт с лампи - за монтаж над умивални	бр	14,00		
34	Доставка и монтаж на Бански аплик за монтаж на стена с к.л.л.1x18W /830, IP44, к-кт с лампи	бр	10,00		
35	Доставка и монтаж на Бански аплик за монтаж на стена с к.л.л.1x32W /830, IP44, к-кт с лампи	бр	2,00		

36	Доставка и монтаж на Плафониера за монтаж на таван с К.Л.Л. 2x18W - IP44, с предпазно опалово стъкло, к-кт с лампи	бр	37,00		
36	Доставка и монтаж на Плафониера за монтаж на таван с К.Л.Л. 1x32W - IP44, с предпазно опалово стъкло, к-кт с лампи - тераси	бр	2,00		
37	Доставка и монтаж на Плафониера за монтаж на таван с К.Л.Л. 1x18W - IP44, с предпазно опалово стъкло, к-кт с лампи - тераси	бр	41,00		
38	Доставка и монтаж на прожектор с н.л.в.н.70W за монтаж на фасада с IP55, с предпазно стъкло, к-кт с лампи и стойка	бр	7,00		
39	Доставка и монтаж на Евакуационно осветително тяло за луминесцентна лампа **1x11W, G5, IP20,** стенен монтаж, с авариен модул за автономна работа 1 h, комплект с лампа и стикер	бр	69,00		
40	Доставка и монтаж на Евакуационно осветително тяло за луминесцентна лампа **1x11W, G5, IP20,** таванен монтаж, с авариен модул за автономна работа 1 h, комплект с лампа и стикер	бр	1,00		
	Доставка и монтаж на Бактерицидна лампа 100W	бр	2,00		
	Присъединяване на кабел към осов вентилатор	бр	14,00		
41	Доставка и монтаж на ключ обикновен - за скрит монтаж	бр	32,00		
42	Доставка и монтаж на ключ сериен - за скрит монтаж	бр	42,00		
43	Доставка и монтаж на ключ девиаторен - за скрит монтаж	бр	24,00		
44	Доставка и монтаж на ключ бутон - за скрит монтаж	бр	25,00		
45	Доставка и монтаж на ключ обикновен с IP-44	бр	14,00		
46	Доставка и монтаж на ключ сериен с IP-44	бр	5,00		
47	Доставка и монтаж на ключ девиаторен с IP-44	бр	6,00		
48	Доставка и монтаж на разклонителна кутия, ПКОМ за открит монтаж	бр.	40,00		
49	Доставка и монтаж на разклонителна кутия, за скрит монтаж	бр.	200,00		
50	Доставка и полагане на СВТ 2x1.5мм2 -0.6/1 kV	м	325,00		
51	Доставка и полагане на СВТ 3x1.5мм2 -0.6/1 kV	м	1346,00		
52	Доставка и полагане на СВТ 4x1.5мм2 -0.6/1 kV	м	290,00		
53	Доставка и полагане на СВТ 5x1.5мм2 -0.6/1 kV	м	15,00		
54	Доставка и полагане на СВТ 2x/3x1.5мм2 -0.6/1 kV/	м	25,00		
55	Доставка и полагане на ПВВМ 3x1.5мм2 -0.6/1 kV	м	370,00		
56	Доставка и полагане на ПВВМ 4x1.5мм2 -0.6/1 kV	м	150,00		
57	Доставка и полагане на ПВВМ 5x1.5мм2 -0.6/1 kV	м	15,00		

58	Доставка и полагане на ПВВМ 2х/3х1.5мм2 -0.6/1 kV/	м	35,00		
59	Доставка на гофр.тр.ф25мм	м	2000,00		
60	Доставка на тв.PVC.тр.ф25мм, комплект с крепежи, за абонатна станция	м	13,00		
	II. Силова инсталация - двигателна и контактна				
61	Доставка и полагане на кабел тип СВТ 3х120+70мм2	м	6,00		
62	Доставка и полагане на проводник тип ПВА2-1х70мм2	м	6,00		
63	Доставка и полагане на кабел тип СВТ 3х50+25мм2	м	40,00		
64	Доставка на проводник тип ПВА2-1х16мм2	м	40,00		
65	Доставка и полагане на кабел тип СВТ 5х16мм2	м	6,00		
66	Доставка и полагане на кабел тип СВТ 5х10мм2	м	10,00		
67	Доставка и полагане на кабел тип СВТ 5х6мм2	м	600,00		
68	Доставка и полагане на кабел тип СВТ 3х4мм2	м	160,00		
69	Доставка и полагане на кабел тип СВТ 5х2.5мм2	м	180,00		
70	Доставка и полагане на кабел тип СВТ 3х2.5мм2	м	2885,00		
71	Доставка и полагане на кабел тип СВТ 3х1.5мм2	м	160,00		
72	Доставка и полагане на HDPE ф110мм тръба , вкопана в земята и под плочата	м	18,00		
73	Доставка и полагане на твърда PVC ф50мм тръба, скрито	м	10,00		
74	Доставка и полагане на твърда PVC ф40мм тръба, скрито	м	40,00		
75	Доставка и полагане на твърда PVC ф32мм тръба, открито	м	20,00		
76	Доставка и полагане на твърда PVC Ф25 тръба, открито	м	50,00		
77	Доставка и полагане на гофрирана PVC ф32мм тръба, скрито	м	90,00		
78	Доставка и полагане на гофрирана PVC ф23мм тръба, скрито	м	2150,00		
79	Суха разделка на кабели със сечение 120мм2-комплект	бр	2,00		
80	Суха разделка на кабели със сечение 50мм2-комплект	бр	2,00		
81	Суха разделка на кабели със сечение 25мм2-комплект	бр	2,00		
82	Суха разделка на кабели със сечение 10мм2-комплект	бр	2,00		
83	Суха разделка на кабели със сечение 6мм2-комплект	бр	30,00		

84	Доставка и монтаж на кабелна скара 300х60мм, окомплектована с всички необходими аксесоари	м	78,00		
85	Доставка и монтаж на кабелна скара 200х60мм, окомплектована с всички необходими аксесоари	м	20,00		
86	Доставка и монтаж на кабелна скара 150х60мм, окомплектована с всички необходими аксесоари	м	56,00		
87	Доставка и монтаж на кабелна скара 100х60мм, окомплектована с всички необходими аксесоари	м	10,00		
88	Доставка и монтаж на вертикална кабелна стълба 300х60мм, окомплектована с всички необходими аксесоари	м	8,00		
89	Доставка и монтаж на контакт тип "Шуко" 16А за скрит монтаж, окомплектован със защитни капачки, които автоматично закриват гнездата на контактите след изваждане на щепсела, комплект с рамки и конзола за скрит монтаж	бр	186,00		
90	Доставка и монтаж на противовлажен контакт тип "Шуко" 16А IP44 за скрит монтаж, окомплектован със защитни капачки, които автоматично закриват гнездата на контактите след изваждане на щепсела.	бр	75,00		
91	Доставка и монтаж на противовлажен контакт тип "Шуко" 16А IP44 за открит монтаж-бял, окомплектован със защитни капачки, които автоматично закриват гнездата на контактите след изваждане на щепсела.	бр	4,00		
92	Доставка и монтаж на противовлажен контакт CEE 16A 400V, 3P+N+PE, IP44 за открит монтаж, с електрическа и механична блокировка	бр	5,00		
93	Доставк аи монтаж на бойлерен ключ 20А 230V двуполюсен със светлинна индикация, комплект с рамки и конзола за скрит монтаж	бр	1,00		
94	Доставка и монтаж на кнобка "пуск-стоп"	бр	2,00		
95	Електрическо свързване на ОВ, ВК или технологично съоръжение	бр	15,00		
96	Електрическо свързване на бойлер	бр	1,00		
97	Доставка и монтаж разклонителна кутия за скрит монтаж	бр	98,00		
98	Доставка и монтаж противовлажна разклонителни кутии за открит монтаж IP44	бр	34,00		
99	Направа на отвори в плоча с размети 400/150мм	бр	2,00		
100	Направа на отвори в плоча с размети Ø60мм	бр	42,00		

101	Доставка и запълване на отвори с пожароустойчива пяна	m3	0,30		
	IV. Мълниезащитна и заземителна инсталации				
102	Доставка и полагане на AlMgSi-0,5 ф8 mm върху хидроизолацията на покрива на свободно лежащи опори (крепители)	м	100,00		
103	Доставка и полагане на Екструдиран проводник AlMgSi-0,5 ф8 mm положено върху замазката на стената на държачи за проводник	м	20,00		
104	Доставка и монтаж на Клема за тел Ø8-10/тел Ø8-10мм, от две части. Стомана неръждаема V2A	бр	20,00		
105	Доставка и полагане на шина 40/4 за заземителен контур по фасадата на сградата	м	10,00		
106	Н-ва заземление с 2 бр. стоманени колове с дължина 1500мм	бр	3,00		
107	Доставка и монтаж на клема за свързване на заземителна шина и заземителен проводник /прав токов съединител/	бр	3,00		
108	Доставка и монтаж на контролно - ревизионна кутия	бр	3,00		
109	Доставка и монтаж на пластмасов носещ блок с бетон за проводник Ф8, върху плосък покрив, комплект с всички необходими крепежни елементи	бр	35,00		
110	Доставка и монтаж на клема за връзка шина 40/4 - проводник Ф8 мм	бр	3,00		
111	Направа на изкоп 0,8/0,4 m за полагане на заземителна шина	м	11,00		
112	Замерване на преходно съпротивление на заземителен контур	бр	3,00		
113	Измерване преходното съпротивление на точка от защитно заземление	бр	3,00		
114	Доставка и монтаж на заземителна шина Fe 40/4мм	м	140,00		
115	Доставка и Направа на заземително устройство до 10 ома (два заземителни стоманени колове с дължина 3м свързани със заземителна шина 40/4мм)	бр	1,00		
116	Доставка и монтаж на главна заземителна еквипотенциална планка в ГРТ (за връзка до 12 проводника ПВА2-1х16мм2, един ПВА2-1х25мм2 и шина 40/4мм)	бр	1,00		
117	Доставка и монтаж на заземителна еквипотенциална планка за връзка до 6 проводника ПВА2-1х16мм2 (монтаж на изолатори за заземителна инсталация кухня и абонатна)	бр	10,00		
118	Доставка и полагане на заземителни проводник ПВА2-1х16мм2	м	10,00		
119	Проверка на омическото съпротивление на	бр	1,00		

	заземителна инсталация				
120	Измерване преходното съпротивление на точка от защитно заземление	бр	4,00		
121	Пусково-наладъчни работи и протоколи - комплект	бр	1,00		
	V. Слаботокови инсталации				
122	Комуникационен шкаф 16U за стенен монтаж, който включва: 1бр телефонен пач панел с 20xRJ45 cat.3, 1бр пач панел с 24xRJ45 cat.5E, 3бр.аранжиращи панели за кабели, разклонител с 6 бр.контакти тип "Шуко" с ключ, 1бр.тава, 42 бр. Пач корди 1.5м, крепежни елементи, заземителен комплект	бр	1,00		
123	Доставка и монтаж на UPS 2KVA- 20min, комплект със устройство за зареждане	бр	1,00		
124	Доставка и монтаж на автоматична телефонна централа за 20 вътрешни поста	бр	1,00		
125	Доставка и монтаж телефонна двойна информационна RJ45 розетки за скрит монтаж, комплект с монтажна и лицева рамка и конзола за открит монтаж	бр	19,00		
126	Доставка и монтаж на Реглетна кутия 20" в кътия за открит монтаж	бр	1,00		
127	Доставка и изтегляне на комуникационен проводник FTP 4x2x0.5 cat.5e	м	1350,00		
128	Доставка и изтегляне на проводник UTP 10x2x0.5 cat.3 от шкафа до реглетната кутия	м	20,00		
129	Доставка и полагане на гъвкава PVC Ф23 тръба, скрито	м	200,00		
130	Доставка и полагане на твърда PVC Ф32 тръба, скрито	м	50,00		
131	Доставка и полагане на HDPE ф40мм тръба , вкопана в земята	м	100,00		
132	Окомплектоване, настройка и пускане на СКС, комплект	бр	1,00		
133	Доставка и монтаж на противовлажно Звънчево-домофонно табло с 7бр.звънчев бутон и домофонен говорител,IP44	бр	1,00		
134	Доставка и монтаж на противовлажно Звънчево-домофонно табло с 6бр.звънчев бутон и домофонен говорител, IP44	бр	1,00		
135	Доставка и монтаж на звънчев бутон	бр	2,00		
136	Доставка и монтаж на Звънец 12V	бр	15,00		
137	Доставка и монтаж на Домофонна слушалка	бр	13,00		
138	Доставка и полагане на проводник H05VV-F-3x1мм2	м	200,00		
139	Доставка и полагане на проводник H05VV-F-5x1мм2	м	450,00		
140	Доставка и полагане на кабел СВТ3x1,5мм2	м	80,00		

141	Доставка и полагане на гъвкава PVC Ф23 тръба, скрито	м	200,00		
142	Доставка и полагане на твърда PVC Ф32 тръба, скрито	м	50,00		
143	Разклонителна кутия за открит монтаж, IP44, Ф70мм	бр	24,00		
144	Окомплектоване, настройка и пускане на звънчево-домофонната система, комплект	бр	1,00		
145	Доставка и монтаж на TV усилвател HCA ZM 45-30	бр	1,00		
146	Доставка и монтаж на Телевизионна розетка крайна за скрит монтаж, комплект с конзола и рамки, затихване до 5dB	бр	10,00		
147	Доставка и монтаж на на TV TAP, шестпътен, 20dB	бр	1,00		
148	Доставка и монтаж на на TV TAP, двупътен, 20dB	бр	1,00		
149	Доставка и монтаж на на TV TAP, еднопътен, 24dB	бр	1,00		
150	Доставка и монтаж на на TV TAP, еднопътен, 8dB	бр	1,00		
151	Доставка и монтаж на Галваничен делител	бр	1,00		
152	Доставка и монтаж на F-конектор RG 11	бр	8,00		
153	Доставка и монтаж на F-конектор RG 6	бр	20,00		
154	Доставка и монтаж на Противовлажна разклонителна кутия ПКОМ, IP44, с минимални размери 180x140x86мм	бр	1,00		
155	Доставка и монтаж на Противовлажна разклонителна кутия ПКОМ, IP44, с минимални размери 180x140x86мм -входна кутия за връзка с кабел от доставчик на кабелна телевизия	бр	1,00		
156	Доставка и монтаж на краен резистор 75 Ома	бр	5,00		
157	Доставка и полагане на коаксиален проводник RG11 с меден централен проводник	м	70,00		
158	Доставка и полагане на коаксиален проводник RG6 с меден централен проводник	м	120,00		
159	Доставка и полагане на гъвкава PVC Ф23 тръба, скрито	м	60,00		
160	Доставка и полагане на твърда PVC Ф32 тръба, скрито	м	40,00		
161	Доставка и полагане на HDPE ф40мм тръба , вкопана в земята	м	100,00		
162	Окомплектоване, програмиране и пускане на телевизионната система	бр	1,00		
163	Доставка и монтаж на високоговорител от локална оповестителна уредба	бр	10,00		
164	Доставка и монтаж на усилвател за локална оповестителна уредба	бр	1,00		
165	Доставка и монтаж на линейно табло	бр	1,00		

166	Доставка и монтаж на микрофон	бр	1,00		
167	Доставка и полагане на проводник ТЧП 2x0.75	м	200,00		
168	Доставка и полагане на гофрирана PVC Ф16 тръба, открито	м	80,00		
169	Доставка и полагане на твърда PVC Ф23 тръба, открито	м	20,00		
170	Окомплектоване, програмиране и пускане на оповестителна система, комплект	бр	1,00		
171	Доставка и монтаж на Контролен панел 32 зони, 8 групи, 64 кода, 1024 събития, 2 броя разширители за 8 зони, 3.8 V DC / 1A захранване, акумулаторна батерия 12 V / 7 Ah	бр	1,00		
172	Доставка и монтаж на Клавиатура	бр	1,00		
173	Доставка и монтаж на Двойнобронирана звуково и светлинна сирена външна	бр	1,00		
174	Доставка и монтаж на сирена вътрешна	бр	2,00		
175	Доставка и монтаж на пасивен инфрачервен детектор стенен (PIR датчик за движение)	бр	63,00		
176	Доставка и монтаж на Акустичен детектор за стъкло	бр	31,00		
177	Доставка и монтаж на Приемник за радио паник бутон	бр	1,00		
178	Доставка и монтаж на радио паник бутон	бр	1,00		
179	Доставка и монтаж на магнитно-контактен датчик за врата	бр	23,00		
180	Доставка и полагане на проводник J-YY (8x0,22+2x0,5) в гъвкава PVC Ф16 тръба, открито	м	2400,00		
181	Доставка и полагане на проводник UTP 4x2x0.5 в гъвкава PVC Ф16 тръба, открито	м	20,00		
182	Доставка и полагане на проводник ШВПЛ-Б 3x0.75mm2 в гъвкава PVC 16 тръба, сткрито	м	140,00		
183	Доставка и полагане на проводник ШВПЛ-Б 3x1.5mm2 в гъвкава PVC Ф16 тръба, скрито	м	20,00		
184	Доставка и полагане на гофрирана PVC Ф16 тръба, скрито	м	2000,00		
185	Окомплектоване, програмиране и пускане на сигнално-охранителната система	бр	1,00		
186	Доставка и запълване на отвори с пожароустойчива пяна	m3	0,50		
187	Доставка и монтаж на Централна станция за видеонаблюдение	бр	1,00		
188	Доставка и монтаж на Цифрово записващо устройство, монтирано в шкаф 19"	бр	1,00		
189	Доставка и монтаж на Камера за външен монтаж BOX с кожух, IP66	бр	2,00		

190	Доставка и полагане на захранващ кабел СВТ 3х1,5мм2	м	60,00		
191	Доставка и полагане коаксиален кабел RG59	м	60,00		
192	Доставка и монтаж противовлажна разклонителни кутии за открит монтаж IP44	бр	1,00		
193	Доставка и полагане на гъвкава PVC Ф23 тръба, скрито	м	120,00		
194	Окомплектоване, програмиране и пускане на системата за видеонаблюдение, комплект	бр	1,00		
195	Направа на изкоп в земята с ширина 40см, дълбочина 80см, полагане на подложен чакъл и пясък, полагане на тръба, зариване и тръмбоване	м	42,00		
196	Изкопаване на изкоп и направа на шахта електрическа 90/60см.дълбочина 1м	бр	2,00		
197	Измерване преходното съпротивление на заземление	ч.ч.	6,00		
198	Измерване на дефектнотокови защити	м	50,00		
199	Измерване на импеданс на контакт	м	270,00		
200	Измерване изолационното съпротивление на кабел	ч.ч.	16,00		
201	Измерване на реализираната осветеност	ч.ч.	8,00		
202	72 часова прова	бр	1,00		
203	Направа на единични изпитания на съоръжения	бр	1,00		
204	Пусково-наладъчни работи и протоколи - комплект	бр	1,00		
	ОБЩА СТОЙНОСТ:				**0,00**
	НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ 10%				**0,00**
	СМЕТНА СТОЙНОСТ БЕЗ ДДС:				**0,00**
	ДДС 20%				**0,00**
	СМЕТНА СТОЙНОСТ С ДДС:				**0,00**

Приложение № 13Г

КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

ОБЕКТ: „Смяна предназначението на 33-то ОУ в обединено детско заведение 33 /33-то ОДЗ/, и изпълнение на ремонтно-възстановителни работи за осигуряване на експлоатационната и проектна сигурност на строителната конструкция на сградата, осем броя нови детски площадки и ограда по регулационни граници"

ЧАСТ: ВИК

Поз.№	*Описание*	*ед. м-ка*	*Количество*	*ед.цена*	*стойност в лв.*
	I. ПЛОЩАДКОВИ ВиК				
1	Изкоп в земни почви на отвал с ширина до 0,8 м	$м^3$	500,00		
2	Обратен насип	$м^3$	400,00		
3	Уплътняване на пластове през 20 см	$м^3$	400,00		
4	Пясъчна подложка 10 см под тръби и 20 см над теме тръба	$м^3$	100,00		
5	Доставка и монтаж на кръгли канализационни РШ с h до 2м -комплект	бр.	11,00		
6	Също, но до 3 м	бр.	2,00		
7	Доставка и монтаж в изкоп на PVC-U тръби SN 8 с диаметър ф200 / 5,9 мм	м	265,00		
8	Също, но ф110	м	85,00		
9	Доставка и монтаж на уличен отток -комплект	бр.	3,00		
10	Изпробване на канализация	м	350,00		
11	Доставка и монтаж на градинси хидрант	бр.	1,00		
12	Доставка и монтаж на полиетиленови тръби с висока плътност (ПЕВП) , PN 10, вкл. фитинги, направа на връзки, укрепване и всичко необходимо за тръби с диаметър ф25 мм	м	35,00		
13	Доставка и монтаж на питейна фонтанка - комплект	бр.	1,00		
14	Шахта за СК	бр.	1,00		
15	СК ф25	бр.	1,00		
	II. ВЪТРЕШЕН ВОДОПРОВОД				
1	Демонтаж на поцинковани тръби в сгради 2"	м	65,00		

2	Също, но 11/4"	м	40,00		
3	Също, но 1"	м	110,00		
4	Също, но 3/4"	м	70,00		
5	Също, но 1/2"	м	110,00		
6	Демонтаж на стенна батерия	бр.	5,00		
7	Направа на улеи в тухлении стени	м	90,00		
8	Транспорт на строителни отпадъци	$м^3$	4,00		
9	Доставка и монтаж на поцинковани тръби, вкл. фитинги, направа на връзки, укрепване и всичко необходимо за тръби с диаметър 2"	м	65,00		
10	Доставка и монтаж на полиетиленови тръби с висока плътност (ПЕВП) , PN 10, вкл. фитинги, направа на връзки, укрепване и всичко необходимо за тръби с диаметър ф40 мм	м	20,00		
11	Също, но за тръба ф32 мм	м	70,00		
12	Също, но за тръба ф25 мм	м	50,00		
13	Също, но за тръба ф20 мм	м	110,00		
14	Също, но с алуминиева вложка с диаметър ф50 мм	м	10,00		
15	Също, но с алуминиева вложка с диаметър ф40 мм	м	20,00		
16	Също, но с алуминиева вложка с диаметър ф32 мм	м	40,00		
17	Също, но с алуминиева вложка с диаметър ф25 мм	м	80,00		
18	Също, но с алуминиева вложка с диаметър ф20 мм	м	120,00		
19	Доставка и монтаж на спирателен кран, сферичен, с изпразнител с диаметър ф40 мм	бр.	1,00		
20	Доставка и монтаж на спирателен кран, сферичен, без изпразнител с диаметър ф40 мм	бр.	2,00		
21	Също, но диаметър ф32 мм	бр.	1,00		
22	Също, но с диаметър ф25 мм	бр.	11,00		
23	Също, но с диаметър ф20 мм	бр.	12,00		
24	Доставка и полагане на топлоизолация на водопроводни тръби за 2" и ф50мм	м	70,00		
25	Също, но за тръба ф40мм	м	40,00		
26	Също, но за тръба ф32мм	м	100,00		
27	Също, но за тръба ф25мм	м	110,00		
28	Също, но за тръба ф20мм	м	230,00		
29	Доставка и полагане на хоризонтален ел. бойлер 120 л., ф500, дължина 1000 мм	бр.	1,00		

30	Доставка и монтаж на баланс вентил ф40 мм	бр.	1,00		
31	Доставка и монтаж на възвратна клапа вентил ф40 мм	бр.	1,00		
32	Доставка и монтаж на укрепители за хоризонтална водопроводна инсталация	бр.	100,00		
33	Доставка и монтаж на укрепители за вертикални водопроводни клонове	бр.	50,00		
34	Доставка и монтаж на маркуч и струйник за съществуващ противопожарен кран в сграда, комплект с метална кутия с размери 65/85/18 см	бр.	4,00		
35	Доставка и монтаж на хромирана смесителна батерия за кухненска мивка с пластмасови /метални/ ръкохватки и всичко необходимо за монтажа.	бр.	29,00		
36	Също, но за тоалетна мивка	бр.	33,00		
37	Също, но за изливник и аусгус	бр.	2,00		
38	Доставка и монтаж на смесителна батерия с подвижен душ, комплект с пластмасови /метални/ ръкохватки, щанга, розетка, скоби за укрепване към стената и всичко необходимо за монтажа	бр.	14,00		
39	Доставка и монтаж на ъглов спирателен кран 1/2"	бр.	26,00		
40	Също, но 3/4"	бр.	11,00		
41	Изпитване на водопровода до 10 атм	м	585,00		
42	Дезинфекция на водопровода	м	585,00		
					0,00
	III. ВЪТРЕШЕН КАНАЛ				
1	Разкъртване на бетонова настилка с дебелина 5 см	$м^3$	1,00		
2	Ръчен тънък изкоп в сбити почви, при ремонт	$м^3$	8,00		
3	Ръчно натаварване, превоз на 50м и разтоварване на бет. отпадъци с ръчни колички	$м^3$	1,00		
4	Ръчно натаварване, превоз на 50м и разтоварване на з.п. с ръчни колички	$м^3$	8,00		
5	Ръчно натоварване на строителни отпадъци и з.м.на камион	$м^3$	9,00		
6	Транспорт на същите	$м^3$	9,00		
7	Разриване на з.м. на депо	$м^3$	8,00		
8	Пясък за подложка и засипка на подменен канал	$м^3$	8,00		
9	Направа (възстановяване) на бетонова настилка	$м^3$	1,00		
10	Ръчно натаварване, превоз на 50м и разтоварване пясък. с ръчни колички	$м^3$	8,00		
11	Демонтаж на каменинов канал, включително фасонните части ф110 мм	м	100,00		

12	Също, но ф50 мм	м	60,00		
13	Демонтаж на каменинов разклонител ф100/100	бр.	10,00		
14	Демонтаж на стенни фаянсови умивалници	бр.	5,00		
15	Демонтаж на тоалетни чинии	бр.	13,00		
16	Направа на улеи в подови замазки	м	2,00		
17	Направа на улеи в тухлени стени	м	3,00		
18	Доставка и монтаж на PVC тръби с диаметър ф110 (дебелотстенни), включително фасонни части, направа на връзки, укрепване и всичко необходимо при монтажа	м	220,00		
19	Също, но ф50 мм	м	90,00		
20	Доставка и монтаж на PVC контролни тръби за ревизия на вертикален клон /PO/ с диаметър ф100мм	бр.	40,00		
21	Също, но с диаметър ф50 мм	бр.	3,00		
22	Доставка и монтаж на подов сифон, чугунен, /месингов/, с диаметър ф100 мм, с долно оттичане	бр.	11,00		
23	Също, но с диаметър ф50 мм, със странично оттичане	бр.	22,00		
24	Доставка и монтаж на клозетни седала фаянсови /полупорцеланови/ с ниско промивно казанче и странично оттичане, включително промивна тръба, пластмасова седалка и укрепители	бр.	26,00		
25	Доставка и монтаж на тоалетни фаянсови умивалници, включително сифон, конзоли и всичко необходимо за монтажа	бр.	32,00		
26	Също, но тоалетни умивалници за инвалиди	бр.	1,00		
27	Доставка и монтаж на двукоритни кухненски умивалници алпака, вкл.сифон, конзоли и всичко необходимо за монтажа	бр.	8,00		
28	Доставка и монтаж на "S" ф50 сифон за кухненски мивки по технолог. проект	бр.	13,00		
29	Доставка и монтаж на поддушови ванички за крака вкл., преливник и сифон 50 мм и всичко необходимо за монтажа	бр.	10,00		
30	Също, но изливник	бр.	2,00		
31	Също, но аусгус	бр.	2,00		
32	Доставка и монтаж на мазнинозадържател, по детайл	бр.	2,00		
33	Доставка и монтаж на ревизионен отвор ф 100 мм, за монтаж на пода	бр.	2,00		
34	Доставка и монтаж на вентилационни шапки за отдушник на тръби с ф100 мм	бр.	9,00		
35	Доставка и монтаж на воронка ф 100 мм за	бр.	11,00		

	плосък покрив				
36	Доставка и монтаж на противовакуумна клапа ф100мм	бр.	2,00		
37	Изпробване на хоризонтална и вертикалнаканализация до ф110 в сгради	м	310,00		
					0,00
	ОБЩА СТОЙНОСТ:				**0,00**
	Непредвидени разходи 10%				0,00
	СМЕТНА СТОЙНОСТ БЕЗ ДДС:				**0,00**
	ДДС 20%				0,00
	СМЕТНА СТОЙНОСТ С ДДС:				**0,00**

Приложение № 13Д

КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

ОБЕКТ: „Смяна предназначението на 33-то ОУ в обединено детско заведение 33 /33-то ОДЗ/, и изпълнение на ремонтно-възстановителни работи за осигуряване на експлоатационната и проектна сигурност на строителната конструкция на сградата, осем броя нови детски площадки и ограда по регулационни граници"

ЧАСТ: ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛАЦИЯ И КЛИМАТИЗАЦИЯ /ОВК/

№ по ред	Описание на строително-монтажни работи	Ед.мярка	Количество	Единична цена (лева)	Обща цена (лева)
	ОТОПЛИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ				
1	Доставка и монтаж алуминиев радиатор, гр.Шумен, тип Nova Maxima или подобен, Н ребро = 500мм, 2 глидера, комплект с укрепители за стена	бр	4,00		
2	Също но 3 глидера	бр	4,00		
3	Също но 4 глидера	бр	5,00		
4	Също но 5 глидера	бр	3,00		
5	Също но 6 глидера	бр	3,00		
6	Също но 7 глидера	бр	4,00		
7	Също но 8 глидера	бр	5,00		
8	Също но 10 глидера	бр	14,00		
9	Също но с 11 глидера	бр	7,00		
10	Също но с 12 глидера	бр	2,00		
11	Също но с Н ребро 300 мм, 15 глидера	бр	21,00		
12	Също но с 16 глидера	бр	4,00		
13	Също но с 17 глидера	бр	24,00		
14	Също но с 18 глидера	бр	3,00		
15	Доставка и монтаж на терморегулиращ вентил за радиатор , комплект с холендър	бр	103,00		
16	Доставка и монтаж автоматичен обезвъздушител за радиатор	бр	103,00		
17	Доставка и монтаж комплект присъединителни за връзка радиатор- гъвкава тръба ф16х2	бр	103,00		
18	Доставка и монтаж секретн радиаторен вентил 1/2"	бр	103,00		

19	Пробиване отвори в стени - тръбопроводи и аншлуси	бр	150,00		
20	Уплътняване отвори около тръби	бр	150,00		
21	Доставка и монтаж твърда полиетиленова тръба с алуминиева вложка , за отопление, тип UNI PIPIE или подобна, DN 15 - тръбна мрежа	лм	560,00		
22	Също но DN 20	лм	150,00		
23	Също но DN 25	лм	120,00		
24	Също но DN 32	лм	70,00		
25	Също но DN 40	лм	35,00		
26	Също но DN 50	лм	20,00		
27	Също но DN 65	лм	25,00		
28	Доставка и монтаж колена за тръба DN 15	бр	110,00		
29	Също но за тръба DN 20	бр	2,00		
30	Също но за тръба DN 25	бр	20,00		
31	Също но за тръба DN 50	бр	2,00		
32	Също но за тръба DN 65	бр	4,00		
33	Доставка и монтаж тройник за тръба DN 15	бр	20,00		
34	Също но за тръба DN 20	бр	23,00		
35	Също но за тръба DN 25	бр	15,00		
36	Също но за тръба DN 32	бр	8,00		
37	Също но за тръба DN 40	бр	2,00		
38	Също но за тръба DN 50	бр	4,00		
39	Доставка и монтаж спирателен вентил Ду 25, Ру 0,6 МПа	бр	2,00		
40	Също но Ду 65	бр	2,00		
41	Доставка и монтаж кранче за изтакане Ду 15	бр	54,00		
42	Доставка и монтаж щранг-шибър с изпразнител, Ду 25, Ру 0,6 МПа	бр	1,00		
43	Също но Ду 32	бр	4,00		
44	Доставка и монтаж баланс-вентил,ръчен, Ду 25, Ру 1,0 МПа	бр	1,00		
45	Също но Ду 32	бр	4,00		
46	Хидравлична проба тръбопроводи	лм	960,00		
47	Доставка и монтаж на полиетиленова тръба с алуминиева вложка ф16х2 за аншлуси	лм	400,00		
48	Доставка и монтаж автоматичен объзвъздушител за щранг и тръбна мрежа , Ду 15	бр	46,00		

49	Направа и монтаж колектор от стоманена тръба ф150, дължина 1200 мм, с 3 щуцена	бр	2,00		
50	Изолация колектор с изолационни черупки с б=50мм и фолио	м2	2,00		
51	Доставка и монтаж манометър-термометър,на щуцен, до 1,0 МПа, До 150 С	бр	4,00		
52	Доставка и монтаж изолационни гилзи за тръба DN 65, б=9мм - абонатна станция и неототплявани помещения	лм	10,00		
53	Също но за тръба DN 25	лм	6,00		
54	Доставка и монтаж укрепители за тръби система ХИЛТИ	кг	100,00		
55	Метална конструкция за укрепване колектори в абонатна станция	кг	20,00		
56	Доставка и монтаж въздухоподавщ блок за канален монтаж, комплект с филтър за въздух G4 , воден калорифер 23 кВт/ вода 85/65С , модел VB-2 или подобен, дебит на въздух 2000 м3/час, свободно налягане 200 Па, ел.захранване 0,37 кВт/220В, размери 900х750х440 мм	бр	1,00		
57	Доставка и монтаж вентилационен бокс за открит покривен монтаж комплект със стъпки, рама, капак и щуцен с мрежа за директно изхвърляне, вграден вентилатор с извънкорпусен мотор, дебит на въздух 2800 м3/час, налягане 400 Па, ел.захранване 0,55 кВт/ 220В - размери 624х624х624 мм , модел CBP-AL 700 или подобен	бр	1,00		
58	Доставка и монтаж крайстенен кухненски смукател с вградени филтри за улавяне на мазнините, модел СК-В-1500- ML или подобен ,размери 1500/700/450+250	бр	2,00		
59	Доставка и монтаж стенна вентилационна решетка, регулируема, тип РХ-Н-РР 800/200	бр	3,00		
60	Доставка и монтаж неподвижна защитна решетка тип НР800/300	бр	1,00		
61	Доставка и монтаж битов вентилатор с автоматично затваряща се клапа, дебит 90 м3/час, налягане 30 Па, ел.мощност 20 Вт/220В	бр	14,00		
62	Направа и монтаж въздуховод от поцинкована ламарина с б=1мм, на европрофил, правоъгълен , с р до 1600 мм	м2	50,00		

63	Фасонни части за въздуховоди	м2	10,00		
64	Доставка и монтаж мека връзка тип маншет, комплект с присъединителен фланец, с р до 1600 мм	бр	4,00		
65	Доставка и монтаж противопожарна клапа, ръчна, размер 600/300, клас El 60	бр	1,00		
66	Направа и монтаж регулиращ шибър за въздуховод 400/250	бр	2,00		
67	Изрязване отвори за въздуховоди в стени от гипсокартон	бр	20,00		
68	уплътняване отвори в стени около въздуховоди	бр	20,00		
69	Доставка и монтаж вентилационна тръба от твърдо PVC ф110	лм	25,00		
70	Доставка и монтаж шапка-зонт за тръба ф110	бр	5,00		
71	Доставка и монтаж тройник за тръба PVC ф110	бр	7,00		
72	Доставка и монтаж укрепители за въздуховоди, система ХИЛТИ	кг	20,00		
73	Топла проба отоплителни тела	бр	103,00		
74	Единични проби вентилационни блокове	бр	2,00		
75	Проби и наладка вентилационни решетки система Н1	бр	1,00		
76	Единични проби битови вентилатори	бр	14,00		
77	72-часова проба отоплителна инсталация	бр	1,00		
78	Доставка и монтаж на стена осев вентилатор, реверсивен, модел 300/12 ARI LLS или подобен, дебит засмукване 1750 м3/час, дебит нагнетяване 1000 м3/час, ел.мощност 100 Вт/220В	бр	1,00		
79	Направа и мнотж канален шумозаглушител с дебелина на кулисата 100 мм, размери 500/300, дължина 1м	бр	1,00		
80	Доставка и монтаж вертикален бойлер, комбиниран , обем 700 литра, с две серпентини и ел.нагревател 3,0 кВт/220В-бъдеща соларна система	бр	1,00		
				Всичко:	
	ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ				
81	Демонтаж съществуващи радиатори	бр	150,00		
82	Демонтаж аншлуси от черна газова тръба	лм	500,00		
83	Демонтаж вертикални щрангове	лм	400,00		
84	Демонтаж обезвъздушителна мрежа Ду 15	лм	450,00		

85	Демонтаж стоманени тръби с изолация-тръбна мрежа абонатна станция	лм	20,00		
86	Демонтаж съществуваща тръбна мрегжа отопление	лм	700,00		
87	Демонтаж колектори в абонатна станция, топлоизолирани	бр	2,00		
88	Демонтаж стара арматура	бр	10,00		
89	Демонтаж въздуховоди кухня	м2	50,00		
90	Демонтаж вентилационно оборудване кухня	бр	3,00		
91	Опаковане с полиетиленово фолио съществуваща абонатна станция, РС- защита при строителни работи	м2	20,00		
				Всичко:	
	ТЕХНОЛОГИЧНО КУХНЕНСКО ОБОРУДВАНЕ				
92	Доставка и монтаж складов стелаж,метален, 4 нива, размери 2500/60081800 мм	бр	2,00		
93	Също но с размери 1200/600/1800 мм	бр	1,00		
94	Маса работна,алпака, долен плот, размери 1200/700/850 мм	бр	10,00		
95	Също но с размери 1300/700/850 мм	бр	3,00		
96	Също но с размери 1500/500/850 мм	бр	1,00		
97	Маса работна с две мивки, алпака, долен плот, размери 1300/700/850 мм	бр	3,00		
98	Също но с размери 1600/700/850 мм	бр	1,00		
99	Маса работна с една мивка, алпака, долен плот, размери 1200/700/850 мм	бр	3,00		
100	Маса работна, островна, алпака, долен плот, размери 1800/1000/900 мм	бр	2,00		
101	Шкаф-маса, работна, с две мивки, алпака,долен плот, размери 1400/700/850 мм	бр	1,00		
102	Планетарен миксер,настолен, - ел.захранване 0,37 кВт/220В	бр	1,00		
103	Настолен хладилник, 80 литра,среднотемпературен, мощност 0,2 кВт/220В	бр	1,00		
104	Пекарна трисекционна, алпака, размери 800/900/1400 мм- ел.мощност 12 кВт/380В	бр	2,00		
105	Печка готварска електрическа, с 4 плочи и фурна- ел.мощност 16 кВт/380В, размери 800/900/900 мм	бр	2,00		

106	Кутер за нарязване на зеленчуци,настолен, мощност 0ь55 кВт/220В	бр	1,00		
107	Картофобелачка,монтаж на пода, ел.захранване 0,37 кВт/220В	бр	1,00		
108	Хладилен шкаф,средни температури, вертикален, обем 500 литра - размери 700/700/2000 мм- ел.захранване 0,4 кВт/220В	бр	5,00		
109	Хладилен шкаф, комбиниран, вертикален, обем 500 литра, размери 700/700/2000 мм- ел.захранване 1,0 кВт/220В	бр	1,00		
110	Хоризонтален бойлер с обем 120 литра, ел.захранване 2,0 кВт/220В	бр	1,00		
111	Пластмасов контейнер с капак ,за отпадъци	бр	5,00		
112	Настолен стерилизатор, електрически - разливни в групите	бр	8,00		
				Всичко:	**0,00**
	ОБЩА СТОЙНОСТ:				**0,00**
	НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ 10%				0,00
	СМЕТНА СТОЙНОСТБЕЗ ДДС:				**0,00**
	ДДС 20%				**0,00**
	СМЕТНА СТОЙНОСТ С ДДС:				**0,00**

Приложение № 13Е

КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

ОБЕКТ: „Смяна предназначението на 33-то ОУ в обединено детско заведение 33 /33-то ОДЗ/, и изпълнение на ремонтно-възстановителни работи за осигуряване на експлоатационната и проектна сигурност на строителната конструкция на сградата, осем броя нови детски площадки и ограда по регулационни граници"

ЧАСТ: ГЕОДЕЗИЯ

No	Наименование на работите	Ед.м.	К-во	цена	стойност в лв.
	I. ЗЕМНИ РАБОТИ				
	I.I Разрушаване на настилка				
1	Асфалтобетон(паркинг+северна асфалт. алея)	м3	325,30		
2	Асфалтобетон (дет. площадки)	м3	219,30		
3	Съществуващи бетонови плочи	м2	152,70		
4	Съществуващи бетонови рампи	м3	2,00		
	II. НАСТИЛКИ				
	II.I. Тротоарни плочи				
1	Бетонови плочи (30/30/4.5)	м2	457,30		
2	Градински бетонови бордюри 8/16/50(легнал)	м1	619,00		
	II.II.Асфалтова настилка				
1	Плътен асфалтобетон	т	93,00		
2	Битуминизиран трошен камък	т	116,24		
3	Трошен камък за подравняване и допълване	м3	145,31		
4	Бетонови бордюри 18/35/50	м1	171,00		
	ОБЩА СТОЙНОСТ:				**0,00**
	НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ 10%				0,00
	СМЕТНА СТОЙНОСТ БЕЗ ДДС:				**0,00**
	ДДС 20%				0,00
	СМЕТНА СТОЙНОСТ С ДДС:				**0,00**

Приложение № 13Ж

КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

ОБЕКТ: „Смяна предназначението на 33-то ОУ в обединено детско заведение 33 /33-то ОДЗ/, и изпълнение на ремонтно-възстановителни работи за осигуряване на експлоатационната и проектна сигурност на строителната конструкция на сградата, осем броя нови детски площадки и ограда по регулационни граници"

ЧАСТ: ПОЖАРОИЗВЕСТЯВАНЕ И ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ

№	Наименование	ед. м-ка	Количество	ед. цена	стойност в лв.
	I. Пожароизвестяване				
1.	Доставка и монтаж на пожароизвестителна централа – два контура	бр.	1,00		
2	Доставка и монтаж на термично диференциален пожароизвестител	бр.	9,00		
3	Доставка и монтаж на оптично димен пожароизвестител	бр.	98,00		
4	Доставка и монтаж на основа за пожароизвестители	бр.	100,00		
5	Доставка и монтаж на основа за аналогов адресируем датчик с вградена адресируема звукова и светлинна сигнализация	бр.	7,00		
6	Доставка и монтаж на пожароизвестител ръчен	бр.	10,00		
7	Доставка и монтаж на акумулатор 12VDC/7Ah	бр.	2,00		
8	Доставка и монтаж на сирена външна с лампа SB112F	бр.	1,00		
9	Доставка и монтаж на кабел JY(L)Y 2 x 1 мм2	м.	700,00		
	Всичко:				**0,00**
	II. Пожарна безопасност				
1	Прахов пожарогасител ABC - 6 кг с CE маркировка, със скоба за окачване на стена или поставка за под	бр.	12,00		
2	Пожарогасител CO2 5 кг. CE маркировка, със скоба за окачване на стена или поставка за под	бр.	1,00		

3	Воден пожарогасител 9 л. CE маркировка, със скоба за окачване на стена или поставка за под	бр.	11,00		
4	PVC лепенки със знаци, указващи местоположението на пожарогасителите	бр.	13,00		
	Всичко:				**0,00**
	ОБЩА СТОЙНОСТ:				**0,00**
	НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ 10%				0,00
	СМЕТНА СТОЙНОСТ БЕЗ ДДС:				**0,00**
	ДДС 20%				0,00
	СМЕТНА СТОЙНОСТ С ДДС:				**0,00**

Приложение № 133

КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

ОБЕКТ: „Смяна предназначението на 33-то ОУ в обединено детско заведение 33 /33-то ОДЗ/, и изпълнение на ремонтно-възстановителни работи за осигуряване на експлоатационната и проектна сигурност на строителната конструкция на сградата, осем броя нови детски площадки и ограда по регулационни граници"

ЧАСТ: ПАРКОУСТРОЙСТВО И БЛАГОУСТРОИСТВО –ДЕТСКИ ПЛОЩАДКИ

ЧАСТ: КОНСТРУКТИВНА

Поз. №	Наименование	ед. мярка	К-во	ед. цена	стойност в лв.
	I. ПОДМЯНА НАСТИЛКИ				
1	Премахване на съществуваща ограда и цокъл	м3	58,00		
2	Ръчен изкоп за оформяне основа под настилка, РБ и ограда	м3	252,00		
3	Уплътнен обратен насип от трошен камък	м3	106,00		
4	Извозване на земни маси и отпадъци	м3	403,00		
5	Кофраж за настилки, РБ и цокъл ограда	м2	448,00		
6	Бетон С20/25 за настилка, РБ и цокъл ограда	м3	171,00		
7	Армировъчна стомана Всичко В500С	кг	5 322,00		
	II. ДЪРВЕНА КОНСТРУКЦИЯ НАВЕСИ				
1	Иглолистен м-л за дървена носеща конструкция навеси + крепежи + монтаж	м3	4,80		
2	Обшива OSB3 + монтаж	м2	96,00		
3	Стоманен профил L140/140/14	кг	472,00		
4	Шпилка М20/420	бр.	64,00		
	Обща стойност:				**0,00**
	Непредвидени разходи 10%				0,00
	Сметна стойност без ДДС:				**0,00**
	20% ДДС				0,00
	Сметна стойност с ДДС:				**0,00**

Приложение № 13И

КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

ОБЕКТ: „Смяна предназначението на 33-то ОУ в обединено детско заведение 33 /33-то ОДЗ/, и изпълнение на ремонтно-възстановителни работи за осигуряване на експлоатационната и проектна сигурност на строителната конструкция на сградата, осем броя нови детски площадки и ограда по регулационни граници"

ЧАСТ: ПАРКОУСТРОЙСТВО И БЛАГОУСТРОИСТВО –ДЕТСКИ ПЛОЩАДКИ

ЧАСТ: АРХИТЕКТУРНА

Поз. №	Наименование	ед.мярка	количество	ед.цена в лв.	общо сума в лв.
I	**Общи демонтажни и монтажни работи извън детски площадки**				
1	Демонтаж на стари детски съоражения - пързалки и катерушки, разположени в тревни площи	бр.	12,00		
2	Разрушаване на съществуващ пясъчник	бр.	1,00		
3	Демонтаж на съществуващи лампи	бр.	3,00		
4	Покриване с квадрати битумни шиндли - доставка и монтаж -пясъчник	м2	96,00		
5	Изкоп на легло за настилка 20см -физк. Салон	м3	46,00		
6	Доставка и разстилане на трошен камък в слой 15 см за основа настилка	м3	35,00		
7	Битуминизиран трошен камък -5см	т	28,00		
8	Плътен асфалтобетон -4см	т	22,00		
9	Събиране и извозване на боклук	м3	5,00		
10	Доставка и монтаж оградни пана	м	420,00		
11	Доставка и монтаж метални входни врати	бр.	2,00		
	ВСИЧКО без ДДС - точка I				**0,00**
II	**Демонтажни и нови СМР, настилки, детски съоражения и парково обзавеждане - площадка 1 (яслена група 1)**				
12	Сертифициране на площадката и въвеждане в експлоатация	бр.	1,00		
13	Доставка и монтаж на нови дървени пейки от чам с ширина 30 см - пясъчник	бр.	4,00		

14	Покриване с квадрати битумни шиндли - доставка и монтаж	м2	12,00		
15	Полагане на геотекстил -пясъчник	м2	10,00		
16	Внасяне на пясък за пясъчници 1 бр.	м3	0,40		
17	Доставка и монтаж на предпазен борд от градински бордюр 50/16 /8 см около новите настилки	м	44,64		
18	Доставка и полагане на синтетична ударопоглъщаща настилка с деб.2 см , цвят червен или зелен	м2	121,00		
19	Доставка и монтаж на **комбинирано детско съоражение (номер 1 от чертеж 3)** за деца от 0-3 год, за катерене, пързаляне,тематични игри, провиране, балансиране, общуване (да вкл пързалка - 1бр, площадка- 1бр, стълба - 1 бр., с декоративни пана, височина на падане - 0,60м.)	бр.	1,00		
20	Доставка и монтаж на **клатушка (номер 2 от чертеж 3)** за деца до 3год, за люлеене и равновесие, вис.на падане - 0,38м.	бр.	1,00		
21	Доставка и монтаж на пейка (номер 10 от чертеж 3) без облегалка - 160/40см	бр.	2,00		
	ВСИЧКО без ДДС - точка II - площадка 1:				**0,00**
III	**Демонтажни и нови СМР, настилки, детски съоражения и парково обзавеждане - площадка 2 (яслена група 2)**				
22	Сертифициране на площадката и въвеждане в експлоатация	бр.	1,00		
23	Доставка и монтаж на нови дървени пейки от чам с ширина 30 см - пясъчник	бр.	4,00		
24	Покриване с квадрати битумни шиндли - доставка и монтаж	м2	12,00		
25	Полагане на геотекстил -пясъчник	м2	10,00		
26	Внасяне на пясък за пясъчници 1 бр.	м3	0,40		
27	Изкоп на легло за настилка 17см /бетонови плочи/	м3	14,50		
28	Събиране и извозване на боклук	м3	14,50		

29	Доставка и монтаж на предпазен борд от градински бордюр 50/16 /8 см около новите настилки	м	58,68		
30	Доставка и монтаж на бетонови плочи 30/30/4,5 см.	м2	70,58		
31	Доставка и разстилане на трошен камък в слой 10 см за основа на бетонови плочи	м3	8,00		
32	Доставка и разстилане на пясък 7 см за основа на бетонови плочи	м3	5,00		
33	Доставка и полагане на синтетична ударопоглъщаща настилка с деб.2 см , цвят червен или зелен	м2	48,17		
34	Доставка и монтаж на **комбинирано детско съоражение (номер 3 от чертеж 3)** за деца от 0-3 год, за катерене, пързаляне,тематични игри, общуване (да вкл пързалка - 1бр, площадка-1бр, стълба - 1 бр.,сенник - 1бр, с декоративни пана, височина на падане - 0,60м.)	бр.	1,00		
35	Доставка и монтаж на **клатушка (номер 2 от чертеж 3)** за деца до 3год, за люлеене и равновесие, вис.на падане - 0,38м.	бр.	1,00		
36	Доставка и монтаж на пейка (номер 10 от чертеж 3) без облегалка - 160/40см	бр.	2,00		
	ВСИЧКО без ДДС - точка III - площадка 2:				**0,00**
IV	**Демонтажни и нови СМР, настилки, детски съоражения и парково обзавеждане - площадка 3 (градинска група 1)**				
37	Сертифициране на площадката и въвеждане в експлоатация	бр.	1,00		
38	Доставка и монтаж на нови дървени пейки от чам с ширина 30 см - пясъчник	бр.	4,00		
39	Покриване с квадрати битумни шиндли - доставка и монтаж	м2	12,00		
40	Полагане на геотекстил -пясъчник	м2	10,00		
41	Внасяне на пясък за пясъчници 1 бр.	м3	0,40		
42	Изкоп на легло за настилка 17см	м3	13,50		
43	Събиране и извозване на боклук	м3	13,50		

44	Доставка и монтаж на предпазен борд от градински бордюр 50/16 /8 см около новите настилки	м	59,58		
45	Доставка и монтаж на бетонови плочи 30/30/4,5 см.	м2	64,19		
46	Доставка и разстилане на трошен камък в слой 10 см за основа на бетонови плочи	м3	8,00		
47	Доставка и разстилане на пясък 7 см за основа на бетонови плочи	м3	4,50		
48	Доставка и полагане на синтетична ударопоглъщаща настилка с деб.2 см , цвят червен или зелен	м2	54,40		
49	Доставка и монтаж на **комбинирано детско съоражение (номер 6 от чертеж 3)** за деца от 3-12 год, за катерене, пързаляне,тематични игри, общуване (да вкл пързалка - 1бр, площадка- 1бр, стълба - 1 бр., сенник - 1бр., с елемент на катерене, с декоративни пана, височина на падане - 1,00м.)	бр.	1,00		
50	Доставка и монтаж на **клатушка** (номер 7 от чертеж 3) за деца от 3-12 год, за люлеене и равновесие, вис.на падане - 0,60м.	бр.	1,00		
51	Доставка и монтаж на пейка (номер 10 от чертеж 3) без облегалка - 160/40см	бр.	2,00		
	ВСИЧКО без ДДС - точка IV- площадка 3:				**0,00**
V	**Демонтажни и нови СМР, настилки, детски съоражения и парково обзавеждане - площадка 4 (градинска група 2)**				
52	Сертифициране на площадката и въвеждане в експлоатация	бр.	1,00		
53	Доставка и монтаж на нови дървени пейки от чам с ширина 30 см - пясъчник	бр.	4,00		
	Полагане на геотекстил -пясъчник	м2	10,00		
54	Внасяне на пясък за пясъчници 1 бр.	м3	0,40		
55	Покриване с квадрати битумни шиндли - доставка и монтаж	м2	12,00		
56	Изкоп на легло за настилка 17см	м3	12,50		
57	Събиране и извозване на боклук	м3	12,50		

58	Доставка и монтаж на предпазен борд от градински бордюр 50/16 /8 см около новите настилки	м	60,48		
59	Доставка и монтаж на бетонови плочи 30/30/4,5 см.	м2	57,81		
60	Доставка и разстилане на трошен камък в слой 10 см за основа на бетонови плочи	м3	7,00		
61	Доставка и разстилане на пясък 7 см за основа на бетонови плочи	м3	4,00		
62	Доставка и полагане на синтетична ударопоглъщаща настилка с деб.2 см , цвят червен или зелен	м2	60,65		
63	Доставка и монтаж на **комбинирано детско съоражение (номер 6 от чертеж 3)** за деца от 3-12 год, за катерене, пързаляне,тематични игри, общуване (да вкл пързалка - 1бр, площадка- 1бр, стълба - 1 бр., сенник - 1бр., с елемент на катерене, с декоративни пана, височина на падане - 1,00м.)	бр.	1,00		
64	Доставка и монтаж на **детска въртележка** (**номер 5** от чертеж 3) за деца от 3-12г	бр.	1,00		
65	Доставка и монтаж на пейка (номер 10 от чертеж 3) без облегалка - 160/40см	бр.	2,00		
	ВСИЧКО без ДДС - точка V- площадка 4:				**0,00**
VI	**Демонтажни и нови СМР, настилки, детски съоражения и парково обзавеждане - площадка 5 (градинска група 3)**				
66	Сертифициране на площадката и въвеждане в експлоатация	бр.	1,00		
67	Доставка и монтаж на нови дървени пейки от чам с ширина 30 см - пясъчник	бр.	4,00		
	Полагане на геотекстил -пясъчник	м2	10,00		
68	Внасяне на пясък за пясъчници 1 бр.	м3	0,40		
69	Покриване с квадрати битумни шиндли - доставка и монтаж	м2	12,00		
70	Изкоп на легло за настилка 17см	м3	12,00		
71	Събиране и извозване на боклук	м3	12,00		
72	Доставка и монтаж на предпазен борд от градински бордюр 50/16 /8 см около новите настилки	м	55,64		

73	Доставка и монтаж на бетонови плочи 30/30/4,5 см.	м2	56,10		
74	Доставка и разстилане на трошен камък в слой 10 см за основа на бетонови плочи	м3	6,70		
75	Доставка и разстилане на пясък 7 см за основа на бетонови плочи	м3	4,00		
76	Доставка и полагане на синтетична ударопоглъщаща настилка с деб.2 см , цвят червен или зелен	м2	63,13		
77	Доставка и монтаж на **комбинирано детско съоражение (номер 4 от чертеж 3)** за деца от 3-12 год, за катерене, пързаляне,тематични игри, провиране, балансиране, общуване (да вкл пързалка - 1бр, площадка(тунел)- 1бр, стълба - 1 бр., сенник - 1 бр., с елемент на катерене, с декоративни пана, височина на падане - 1,00м.)	бр.	1,00		
78	Доставка и монтаж на **детска въртележка (номер 5** от чертеж 3) за деца от 3-12г	бр.	1,00		
79	Доставка и монтаж на пейка (номер 10 от чертеж 3) без облегалка - 160/40см	бр.	2,00		
	ВСИЧКО без ДДС - точка VI- площадка 5:				**0,00**
VII	**Демонтажни и нови СМР, настилки, детски съоражения и парково обзавеждане - площадка 6 (градинска група 4)**				
80	Сертифициране на площадката и въвеждане в експлоатация	бр.	1,00		
81	Доставка и монтаж на нови дървени пейки от чам с ширина 30 см - пясъчник	бр.	4,00		
	Полагане на геотекстил -пясъчник	м2	10,00		
82	Внасяне на пясък за пясъчници 1 бр.	м3	0,40		
83	Покриване с квадрати битумни шиндли - доставка и монтаж	м2	12,00		
84	Изкоп на легло за настилка 17см	м3	13,50		
85	Събиране и извозване на боклук	м3	13,50		
86	Доставка и монтаж на предпазен борд от градински бордюр 50/16 /8 см около новите настилки	м	59,88		
87	Доставка и монтаж на бетонови плочи 30/30/4,5 см.	м2	62,52		

88	Доставка и разстилане на трошен камък в слой 10 см за основа на бетонови плочи	м3	7,50		
89	Доставка и разстилане на пясък 7 см за основа на бетонови плочи	м3	4,50		
90	Доставка и полагане на синтетична ударопоглъщаща настилка с деб.2 см , цвят червен или зелен	м2	56,03		
91	Доставка и монтаж на **комбинирано детско съоражение (номер 4 от чертеж 3)** за деца от 3-12 год, за катерене, пързаляне,тематични игри, провиране, балансиране, общуване (да вкл пързалка - 1бр, площадка(тунел)- 1бр, стълба - 1 бр., сенник - 1 бр., с елемент на катерене, с декоративни пана, височина на падане - 1,00м.)	бр.	1,00		
92	Доставка и монтаж на **клатушка (номер 7 от чертеж 3)** за деца от 3-12 год, за люлеене и равновесие, вис.на падане - 0,60м.	бр.	1,00		
93	Доставка и монтаж на пейка (номер 10 от чертеж 3) без облегалка - 160/40см	бр.	2,00		
	ВСИЧКО без ДДС - точка VII- площадка 6:				**0,00**
VIII	**Демонтажни и нови СМР, настилки, детски съоражения и парково обзавеждане - площадка 7 (градинска група 5)**				
94	Сертифициране на площадката и въвеждане в експлоатация	бр.	1,00		
95	Доставка и монтаж на нови дървени пейки от чам с ширина 30 см - пясъчник	бр.	4,00		
	Полагане на геотекстил -пясъчник	м2	10,00		
96	Внасяне на пясък за пясъчници 1 бр.	м3	0,40		
97	Покриване с квадрати битумни шиндли - доставка и монтаж	м2	12,00		
98	Изкоп на легло за настилка 17см	м3	12,00		
99	Събиране и извозване на боклук	м3	12,00		
100	Доставка и монтаж на предпазен борд от градински бордюр 50/16 /8 см около новите настилки	м	59,58		
101	Доставка и монтаж на бетонови плочи 30/30/4,5 см.	м2	64,19		

102	Доставка и разстилане на трошен камък в слой 10 см за основа на бетонови плочи	м3	7,70		
103	Доставка и разстилане на пясък 7 см за основа на бетонови плочи	м3	4,50		
104	Доставка и полагане на синтетична ударопоглъщаща настилка с деб.2 см , цвят червен или зелен	м2	54,40		
105	Доставка и монтаж на **комбинирано детско съоражение (номер 9 от чертеж 3)** за деца от 3-12 год, за катерене, пързаляне,тематични игри, общуване (да вкл пързалка - 1бр, площадка- 1бр, стълба - 1 бр., сенник - 1бр., с елемент на катерене, с декоративни пана, височина на падане - 1,00м.)	бр.	1,00		
106	Доставка и монтаж на **клатушка (номер 7 от чертеж 3)** за деца от 3-12 год, за люлеене и равновесие, вис.на падане - 0,60м.	бр.	1,00		
107	Доставка и монтаж на пейка (номер 10 от чертеж 3) без облегалка - 160/40см	бр.	2,00		
	ВСИЧКО без ДДС - точка VIII- площадка 7:				**0,00**
IX	**Демонтажни и нови СМР, настилки, детски съоражения и парково обзавеждане - площадка 8 (градинска група 6)**				
108	Сертифициране на площадката и въвеждане в експлоатация	бр.	1,00		
109	Доставка и монтаж на нови дървени пейки от чам с ширина 30 см - пясъчник	бр.	4,00		
	Полагане на геотекстил -пясъчник	м2	10,00		
110	Внасяне на пясък за пясъчници 1 бр.	м3	0,40		
111	Покриване с квадрати битумни шиндли - доставка и монтаж	м2	12,00		
112	Изкоп на легло за настилка 17см	м3	14,00		
113	Събиране и извозване на боклук	м3	14,00		
114	Доставка и монтаж на предпазен борд от градински бордюр 50/16 /8 см около новите настилки	м	58,98		
115	Доставка и монтаж на бетонови плочи 30/30/4,5 см.	м2	68,64		

116	Доставка и разстилане на трошен камък в слой 10 см за основа на подложен бетон и бетонови плочи	м3	8,00		
117	Доставка и разстилане на пясък 7 см за основа на бетонови плочи	м3	4,80		
118	Доставка и полагане на синтетична ударопоглъщаща настилка с деб.2 см , цвят червен или зелен	м2	50,05		
119	Доставка и монтаж на **комбинирано детско съоражение (номер 8 от чертеж 3)** за деца от 3-12 год, за катерене, пързаляне,тематични игри, общуване (да вкл пързалка - 1бр, площадка- 1бр, стълба - 1 бр., сенник - 1бр., с елемент на катерене, с декоративни пана, височина на падане - 1,00м.)	бр.	1,00		
120	Доставка и монтаж на **клатушка (номер 7 от чертеж 3)** за деца от 3-12 год, за люлеене и равновесие, вис.на падане - 0,60м.	бр.	1,00		
121	Доставка и монтаж на пейка (номер 10 от чертеж 3) без облегалка - 160/40см	бр.	2,00		
122	Доставка и монтаж на нови кошчета	бр.	8,00		
	ВСИЧКО без ДДС - точка IX- площадка 8:				**0,00**
	ОБЩА СТОЙНОСТ:				**0,00**
	НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ 10%				0,00
	СМЕТНА СТОЙНОСТ БЕЗ ДДС:				**0,00**
	ДДС 20%				0,00
	СТОЙНОСТ С ДДС				**0,00**

Приложение № 13Й

КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

ОБЕКТ: „Смяна предназначението на 33-то ОУ в обединено детско заведение 33 /33-то ОДЗ/, и изпълнение на ремонтно-възстановителни работи за осигуряване на експлоатационната и проектна сигурност на строителната конструкция на сградата, осем броя нови детски площадки и ограда по регулационни граници"

ЧАСТ: ПОДВИЖНО ОБЗАВЕЖДАНЕ

№ по ред	Описание на подвижно обзавеждане	Ед.мярка	Количество	Единична цена (лева)	Обща цена (лева)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
	Подвижно обзавеждане 6бр градински групи -150 деца и 2 бр яслени групи -40 деца				
1	Легло- 140/70 см	бр	190		
2	Гардероб за бельо 120/50/180	бр	8		
3	Гардероб за персонал 120/50/180	бр	8		
4	Гардеробчета двойни 60/38/110	бр	95		
5	Бюро за учител 120/60/75	бр	8		
6	Стол за учител - подвижен	бр	16		
7	Дидактичен шкаф 150/50/180	бр	16		
8	Шкаф за играчки 150/40/120	бр	8		
9	Детски кът за игра 150/ 40/120	бр	8		
10	Маса за хранене 120/60/56	бр	30		
11	Маса за хранене 110/60/52	бр	10		
12	Столчета детски 30/30/57	бр	150		
13	Столчета за деца до 3 години	бр	40		
14	Пейка в съблекалня 150/30/30	бр	12		
15	Пейки в съблекалня 150/30/25	бр	4		
16	Матраци детски 140/70	бр	190		
17	Детско спално бельо за матрак 140/70	бр	380		
18	Олекотена завивка за матрак 140/70	бр	190		
19	Шкаф за двойна мивка в разливно 120/60/85	бр	8		
20	Миялна машина 46/60/70- професионална	бр	8		
21	Шкаф за миялна машина 80/60/85	бр	8		

22	Килими 300/300	бр	10		
23	Чаши алпака	бр	190		
24	Саханче алпака ф8	бр	190		
25	Купи алпака плитки	бр	190		
26	Купи дълбоки алпака	бр	170		
27	Колички за сервиране на храна с три плота 80/60/75	бр	8		
28	Вилици	бр	150		
29	Лъжички малки	бр	190		
30	Лъжици средни	бр	190		
31	Малки ножове	бр	150		
32	Телевизори	бр	8		
33	Тенджера 8 литра алпака	бр	24		
34	Тава кръгла, ф 45 алпака	бр	16		
35	Тава правоъгълна	бр	16		
36	Черпак	бр	24		
37	Решетъчна лъжица	бр	8		
38	Щипка за сервиране	бр	8		
39	Покривки за маси 150/100	бр	80		
40	Кошче за боклук	бр	16		
41	Салфетници	бр	30		
42	Шкаф за гърнета в тоалетна 120/30/150	бр	4		
43	Гърнета	бр	40		
	ФИЗКУЛТУРЕН САЛОН				
44	Пейки дървени 180/30/30	бр	5		
45	Пейки тапицирани 180/30/30	бр	5		
46	Гимнастически дюшеци 180/100/10	бр	3		
47	Скрин за топки 80/45/80	бр	1		
48	Стелаж складов 80/40/180	бр	2		
	АДМИНИСТРАЦИЯ				
49	Бюро-шкаф, с вратичка, 120/60/75	бр	7		
50	Бюро - директор 180/90/75	бр	1		
51	Помощна маса 120/60/75	бр	1		
52	Заседателна маса 220/90/75	бр	1		
53	Гардероб 45/60/200	бр	1		
54	Гардероб 80/50/190	бр	3		
55	Гардероб 80/60/200	бр	2		
56	Стол директорски - подвижен	бр	1		
57	Стол заседателен стационарен	бр	38		
58	Стол офисен - подвижен	бр	6		

59	Секция за документи 90/38/200 - директор	бр	4		
60	Шкаф за документи 80/35/190	бр	2		
61	Шкаф за чисто бельо 140/50/160	бр	1		
62	Маса за гладене 140/60/75	бр	1		
63	Метален стелаж за бельо 90/35/180	бр	3		
64	Шкаф за препарати 100/35/140	бр	2		
65	Шкаф за телевизор 150/40/85 - директор	бр	1		
66	Шкаф за документи 80/40/180	бр	1		
67	Шкаф за лекарства 80/40/180	бр	1		
68	Кушетка медицинса	бр	1		
69	Медицински шкаф за инструментариум 50/40/85	бр	1		
70	Медицинска масичка,манипулационна 80/50/70	бр	1		
71	Чанта за лекарства, спешна помощ	бр	1		
72	Апарат за кръвно налягане	бр	1		
73	Лекарски слушалки	бр	1		
74	Барабани за стерилни материали-комплект голям, среден и малък	бр	1		
75	Ножица хирургическа,права	бр	1		
76	Пинсета хирургическа	бр	3		
77	Кохер	бр	2		
78	Шпатули металически	бр	10		
79	Чашки за лекарства	бр	5		
80	Чашки за промиване на очи	бр	2		
81	Есмархова тръба	бр	2		
82	Легенче бъбрековидно	бр	2		
83	Спинцовки за игли ,за еднократна употреба - 2,5 и 10 сс- по десет броя	бр	20		
84	Гутатори	бр	5		
85	Медицинска теглилка с ръстомер	бр	1		
86	Мека сантиметрова лента	бр	1		
87	Динамометър за деца и ученици	бр	2		
88	Метални сантиметрови ленти - 3 метра	бр	1		
89	Метални рулетки - 20 м	бр	1		
90	Шкаф за пресонал ,с врати, 75/50/200	бр	5		
91	Шкаф за документи ,с врати и рафтове, 90/35/180	бр	1		
92	Работна маса 220/90/75	бр	1		

93	Шкаф за документи 90/35/80	бр	3		
94	Работна маса 180/60/75	бр	2		
95	Шкаф 80/35/190	бр	3		
96	Пейки за посетители	бр	2		
97	Шкафчета за обувки, с вратички, с място за сядане 200/40/40	бр	4		
98	Двоен диван 140/70/70	бр	2		
99	Двоен диван 170/70/70	бр	1		
100	Масичка 70/80/45	бр	1		
101	Масичка 60/60/45	бр	1		
102	Стойки за знамена	бр	1		
103	Пердета	м2	368		
104	Щори	м2	310		
105	Държател за тоалетна хартия	бр	23		
106	Сапунарници - течен сапун	бр	24		
107	Огледало	бр	4		
108	Четки за тоалетни	бр	23		
109	Кошче за боклук	бр	10		
110	Кошче метално с капак	бр	3		
112	Компютърна конфигурация	бр	5		
113	Принтер и скенер	бр	3		
115	Телефон	бр	4		
116	Перална	бр	2		
117	Сушилна	бр	2		
118	Ютия	бр	1		
	ПОДВИЖНО КУХНЕНСКО ОБОРУДВАНЕ				
119	Казан 40 л, алпака	бр	2		
120	Казан 30 л ,алпака	бр	1		
121	Тава ,алпака, 65/44/12	бр	3		
122	Сладкарска тава 60/40/5	бр	3		
123	Тава за групи 30/40/7	бр	8		
124	Тендежера, алпака, 8 литра	бр	6		
125	Купи за супа, дълбоки, алпака	бр	15		
126	Вилици средни	бр	15		
127	Лъжици средни	бр	15		
128	Чинии алпака	бр	15		
129	Съдомиялна машина - професионална	бр	1		
130	Термофорен казан 10 литра	бр	1		
131	Комплект ножове	комплект	1		

132	Ренде	бр	3		
133	Касероли	бр	3		
134	Решетъчна лъжица	бр	3		
135	Черпак	бр	3		
136	Точилка	бр	1		
	ОБЩА СТОЙНОСТ:				0,00
	НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ 10%				0,00
	СМЕТНА СТОЙНОСТ БЕЗ ДДС:				0,00
	ДДС 20%				0,00
	СМЕТНА СТОЙНОСТ С ДДС:				**0,00**

Приложение № 13К

РЕКАПИТУЛАЦИЯ

ОБЕКТ: „Смяна предназначението на 33-то ОУ в обединено детско заведение 33 /33-то ОДЗ/, и изпълнение на ремонтно-възстановителни работи за осигуряване на експлоатационната и проектна сигурност на строителната конструкция на сградата, осем броя нови детски площадки и ограда по регулационни граници"

№	ПОДОБЕКТ	ОБЩА СТОЙНОСТ	НЕПРЕДВ. РАЗХОДИ 10%	СМЕТНА СТОЙНОСТ	ДДС 20%	СТОЙНОСТ С ДДС /лв./
1	Част "Архитектурна" - Приложение № 13А					
2	Част "Конструктивна" - Приложение № 13Б					
3	Част "Електротехническа" - Приложение № 13В					
4	Част "ВиК" - Приложение № 13Г					
5	Част "ОВК" - Приложение № 13Д					
6	Част "Геодезия" - Приложение № 13Е					
7	Част " ПИ и ПБ"- Приложение № 13Ж					
8	Част:"Паркоустройство и Благоустройство"-дет. площадки -част конст. - Приложение № 13 З					
9	Част:"Паркоустройство и Благоустройство"-дет площадки -част арх.-Приложение № 13И					
10	Подвижно обзавеждане 6 бр. градински групи 150 деца и 2 бр. яслени групи - 40 деца - Приложение № 13Й					
	ОБЩО:	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00

Приложение № 13Л: Елементи на ценообразуване

ЕЛЕМЕНТИ НА ЦЕНООБРАЗУВАНЕ

ПРИ ИЗГОТВЯНЕ НА ОФЕРТАТА

- Часова ставка	..... лв./час
- Допълнителни разходи върху труда	..... %
- Допълнителни разходи върху механизацията	..... %
- Доставно – складови разходи	..... %
- Печалба	..... %

..... г. **Участник: .....**

(дата на подписване) /подпис и печат/

Приложение № 14: Проект на договор.

С Т О Л И Ч Н А О Б Щ И Н А - Р А Й О Н "Л Ю Л И Н"
1336 гр. София, ж.к."Люлин", бул."Захари Стоянов" №15; тел. 92 37 220; факс 925 00 85.

Д О Г О В О Р

№……..…../……201.... год.

Днес, ... 201.. година, в гр. София, между:

СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН "ЛЮЛИН", със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. "Захари Стоянов" № 15, БУЛСТАТ 0006963270652, представляван от Милко Младенов – кмет на района и ..... – гл. счетоводител, от една страна, наричан по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**

и

" ....."..... със седалище и адрес на управление гр. ....., община ....., ул. ....., ЕИК ....., представлявано от ..... - ....., наричан по-долу за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ,**

във връзка с проведената открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на глава "пета" от ЗОП и в изпълнение на Решение № ……../……..201...г. на кмета на СО – район "Люлин" за определяне на изпълнител, се сключи настоящия договор за изпълнение на обществената поръчка, с предмет: **„Смяна предназначението на 33-то ОУ в обединено детско заведение 33 /33-то ОДЗ/, и изпълнение на ремонтно-възстановителни работи за осигуряване на експлоатационната и проектна сигурност на строителната конструкция на сградата, осем броя нови детски площадки и ограда по регулационни граници"**, като страните се споразумяха за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да извърши .....
.....

Всички СМР ще бъдат извършени съгласно предложената техническа и ценова оферта, неразделна част от договора – **Приложение № 1**

II. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл.2. Общата стойност на договора е .....лв. /...../ без ДДС, или ..... лв. /...../ с включено ДДС.

Чл. 3.(1). Разплащането на договорените видове СМР се извършва както следва:

т. 1. Аванс. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ изплаща на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ авансово 25% /двадесет и пет процента/** от договорената в чл. 2 сума **- ..... лв. /...../ с ДДС/** в 7 /седем/ дневен срок след осигурено финансиране от Столична община / СО/ и издаване на фактура от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.**

т. 2. Междинни плащания:

т.2.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ изплаща на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ първо междинно плащане** в размер до **50% /петдесет процента/** от договорената в чл. 2 сума - ..... лв. /...../ с ДДС в 7 /седем/ дневен срок след осигурено финансиране от Столична община / СО/, достигане на **50 % /петдесет процента/** изпълнение на договорените СМР-та, подписване на приемо-предавателен протокол, подписан от Възложител, Изпълнител и Строителен надзор, акт образец №19 и надлежно издадена фактура от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.** Документите се представят в три екземпляра. **<u>При първото междинно плащане се приспада аванса по чл.3, ал.1, т.1;</u>**

т.2.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ изплаща на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ второ междинно плащане** в размер до **25% /двадесет и пет процента/** от договорената в чл. 2 сума **- ..... лв. /...../ с ДДС** в 7 /седем/ дневен срок след осигурено финансиране от Столична община / СО/, достигане на **75 % /седемдесет и пет процента/** изпълнение на договорените СМР-та, подписване на приемо-предавателен протокол, подписан от Възложител, Изпълнител и Строителен надзор, акт образец №19 и надлежно издадена фактура от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.** Документите се представят в три екземпляра.

т.3. Окончателно плащане. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ изплаща на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ окончателното плащане** в 7 /седем/ дневен срок след осигурено финансиране от Столична община / СО/, достигане на **100 % /сто процента/** изпълнение на договорените СМР-та, подписване на Констативен акт образец № 15, акт образец №19, предадени и одобрени от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** отчет за изпълнение на плана за управление на строителните отпадъци и транспортен дневник на строителните отпадъци, заедно с всички приложения към тях и надлежно издадена фактура от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.** Документите се представят в три екземпляра.

(2) Документите, удостоверяващи процентното изпълнение на договорените СМР-та са акт образец №19, подписан от Инвеститорския контрол и Изпълнителя и Приемо-предавателен протокол, подписан от Инвеститорския контрол, Изпълнителя и Строителния надзор

III. СРОК НА ДОГОВОРА

Чл.4. Срокът за изпълнение на договора е ..... от дата на подписване на прококол за откриване на строителна площадка.

IV. ПРАВА, ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ НА СТРАНИТЕ

Чл.5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:

(1) Да изплати на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** предвидената в чл.2 цена, при условията на чл.3 от настоящия договор за финансиране на обекта.

(2) Да осигури инвеститорски контрол, строителен и авторски надзор при извършване на СМР и предаване на обекта.

(3) Да уведомява **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** писмено в 5 (пет) дневен срок след установяване на появили се в гаранционния срок дефекти.

Чл.6. ИНВЕСТИТОРСКИЯТ КОНТРОЛ, СТРОИТЕЛНИЯТ НАДЗОР И АВТОРСКИЯТ НАДЗОР имат право да проверяват изпълнението на този договор по всяко време, относно качеството на видовете работи, монтираните съоръжения, вложените материали и спазване правилата за безопасна работа по начин, незатрудняващ работата на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.**

Чл.7. ИНВЕСТИТОРСКИЯТ КОНТРОЛ, СТРОИТЕЛНИЯТ НАДЗОР И АВТОРСКИЯТ НАДЗОР имат право, при констатиране на некачествено извършени работи, влагане на некачествени или нестандартни материали и съоръжения, да спират извършването на СМР до отстраняване на нарушението. Подмяната на същите и отстраняването на нарушенията са за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.**

Чл.8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, СТРОИТЕЛНИЯТ НАДЗОР И АВТОРСКИЯТ НАДЗОР не носят отговорност за действия или бездействия на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, в резултат на които възникват:

1. Смърт или злополука, на което и да било физическо лице.

2. Загуба или нанесена вреда на каквото и да било имущество, вследствие изпълнение предмета на договора през времетраене на строителството.

Чл.9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

(1) Да изпълни възложената задача качествено и в договорения срок, като организира и координира цялостния процес на строителството в съответствие с:

1. поетите ангажименти, съгласно предложенията и приложенията, неразделна част от договора;

2. Одобреният инвестиционен проект за строежа;

3. Одобреният план за управление на строителни отпадъци;

4. Действащите нормативни уредби в Република България – за строителство, безопасност и хигиена на труда и пожарна безопасност.

(2) Да влага при изпълнението качествени материали, конструкции и съоръжения, отговарящи на изискванията на Наредбата за съществените изисквания към строежите и

оценяване съответствието на строителните продукти, за които да представя при поискване от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, СТРОИТЕЛНИЯТ НАДЗОР, АВТОРСКИЯТ НАДЗОР и ИНВЕСТИТОРСКИЯТ КОНТРОЛ** необходимите сертификати и фактури за придобиването им.

(3) Да предоставя на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, СТРОИТЕЛНИЯТ НАДЗОР, АВТОРСКИЯТ НАДЗОР и ИНВЕСТИТОРСКИЯТ КОНТРОЛ** възможност да извършват контрол по изпълнението на работите на обекта.

(4) Да изпълнява всички нареждания и заповеди по изпълнението на СМР, дадени от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, СТРОИТЕЛНИЯТ НАДЗОР, АВТОРСКИЯТ НАДЗОР и ИНВЕСТИТОРСКИЯТ КОНТРОЛ.**

(5) Да извършва за своя сметка всички работи по отстраняването на виновно допуснати грешки, недостатъци и др., констатирани от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** на обекта и приемателната комисия.

(6) Да уведомява **СТРОИТЕЛНИЯТ НАДЗОР, АВТОРСКИЯТ НАДЗОР и ИНВЕСТИТОРСКИЯ КОНТРОЛ** за извършени СМР, които подлежат на закриване и чието качество и количество не могат да бъдат установени по-късно. След съставяне на двустранен акт обр. 12, **СТРОИТЕЛНИЯТ НАДЗОР** ще даде писмено разрешение за закриването им.

(7) Да съставя своевременно всички актове, протоколи и дневници, съпътстващи строителния процес, съгласно Наредба № 3/2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, които да представя на **СТРОИТЕЛНИЯТ НАДЗОР**.

(8) Да съставя, оформя и представя необходимите документи за разплащане, отчитащи извършените СМР (количествени сметки, акт за извършени СМР и фактури).

(9) Да отчита и представя фактури за вложените материали за допълнително възникналите нови видове работи.

(10) Да уведомява своевременно писмено **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** винаги, когато съществува опасност от забавяне или нарушаване изпълнението на строителството.

Чл.10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да се позове на незнание и/или непознаване на обектите, предмет на договора, поради която причина да иска изменение на договора.

Чл.11. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълна отговорност за безопасността на всички видове работи и дейности на обекта.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да спазва и изпълнява стриктно Правилата за безопасност и здраве, както и да не допуска външни лица по строителния обект, без защитни и предпазни средства.

Чл.12.(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ по време на изпълнението на СМР да не допуска повреди или разрушения на инженерната инфраструктура в и извън границите на обекта, при осъществяване на действия по изпълнение на договора.

(2) В случай, че по своя вина **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** причини щети по предходната алинея, то възстановяването им е за негова сметка.

Чл.13. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ по време на изпълнението на СМР да не допуска замърсяване на улици и околната среда, да осигурява опазване на дърветата, тротоарите и площадките. Санкциите при констатирани нарушения са за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.**

Чл.14. Ако за изпълнението на договора се налага **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** да ползва взривни, горивни и/или други опасни химически материали, представляващи заплаха за здравето и сигурността на населението, същият е длъжен да спазва стриктно действащите разпоредби в Република България.

V. УПРАВЛЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНИТЕ ОТПАДЪЦИ И ВЛАГАНЕ НА РЕЦИКЛИРАНИ СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ ПО ВРЕМЕ НА СТРОЕЖА

Чл.15. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ определя **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за отговорно лице, съгласно чл.6, т.1 от Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали за изпълнение на одобрения **План за управление на строителните отпадъци за строежа, предмет на настоящия договор.**

(2) По време на строителния процес и във връзка със спазване на изискванията за изпълнение на целите за рециклиране и оползотворяване на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали и/или оползотворяване на строителните отпадъци в обратни насипи **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** се задължава:

1. Да следи за недопускане смесването на земни маси с други строителни отпадъци;
2. Да организира селективно разрушаване;
3. Да организира разделно събиране и съхраняване на строителните отпадъци;
4. Да организира подготовка за оползотворяване и транспортиране на строителните отпадъци разделно;
5. Да изготви и попълва транспортен дневник на строителните отпадъци по време на изпълнението на строежа и премахването съгласно приложение № 6 от Наредбата за управление на строителните отпадъци и за възлагане на рециклирани строителни материали. Транспортния дневник трябва да включва информация за лицата, които извършват транспортиране на строителните отпадъци, и лицата, на които се предават строителните отпадъци в процеса на СМР и премахването.
6. Да изготви отчет за изпълнение на плана за управление на строителните отпадъци съгласно приложение № 7 от Наредбата за управление на строителните отпадъци и за възлагане на рециклирани строителни материали
7. Към отчета за изпълнение на плана за управление на строителните отпадъци изпълнителя се задължава да приложи:

   7.1. копия на първични счетоводни документи и други документи за приемане на отпадъците от лицата, притежаващи документ по чл. 35 от Закона за управление на отпадъците /ЗУО/ за извършване на дейности с код R5 и/или R10;

   7.2. копия на първични счетоводни документи и други документи за приемане на отпадъците от лицата, притежаващи документ по чл. 35 от ЗУО за дейности по рециклиране на отпадъчните материали от хартия, пластмаса, картон, метал, дърво

   7.3. копия на документи, доказващи предаването на опасните отпадъци и на азбеста на съоръжения за обезвреждане;

   7.4. копия на първични счетоводни документи и кантарни бележки за закупени строителните отпадъци и/или продукти от оползотворени строителните отпадъци,

документи за съответствие и други документи, доказващи влагането на продукти от оползотворени строителните отпадъци в строежа и/или оползотворяването на строителните отпадъци в обратни насипи.

8. Да предаде на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за одобрение изготвените от него отчет за изпълнение на плана за управление на строителните отпадъци и транспортен дневник на строителните отпадъци, заедно с приложенията към тях, съгласувани от строителния надзор.

V. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

Чл.16. (1) Гаранцията за изпълнение на Договора е 2 (два) % от стойността на Договора (съгласно ценово предложение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, неразделна част от настоящия договор) в размер на ..... (.....) лева, внесена във формата на парична сума или на банкова гаранция, и се освобождава до 20 (двадесетдесет) работни дни от датата на последното платежно нареждане по последната фактура по Договора, освен в случаите на усвояването й, предвидени в Договора. Банковите разходи по откриването на гаранцията са за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**. Ако участник избере гаранцията да е под формата на парична сума, следва да го направи с платежно нареждане по сметка на на СО – район „Люлин": Банка: Общинска банка, клон "Люлин"; IBAN: BG89SOMB91303319107701, BIC: SOMBBGSF

(2) Гаранцията за изпълнение е платима на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** като компенсация за щети или дължими неустойки, произтичащи от неизпълнение на задълженията на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** по Договора.

(3) При прекратяване или разваляне на Договора по вина на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, задържа в пълен размер гаранцията за изпълнение.

(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава гаранцията за изпълнение след приключване на Договора, освен в случаите на усвояването й поради неизпълнение.

VI. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ

Чл.17.(1) Гаранционният срок е съгласно изискванията на "Наредба №2/31.07.2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти"

(2) При поява на дефекти в сроковете на предходната алинея, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** уведомява писмено **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** в 5 (пет) дневен срок след установяването им.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отстрани за своя сметка появили се дефекти в гаранционния срок. Срокът за отстраняването им се договаря допълнително между страните по договора. Поправките се приемат с констативен протокол, съставен от **ВЪЗЛОЖИТЕЛ, ЕКСПЛОАТАЦИЯ** и **ИНВЕСТИТОРСКИ КОНТРОЛ.**

VII. УСЛОВИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл.18. Настоящият договор може да бъде прекратен:

1. С изтичане срока на договора.

2. Преди изтичане срока на договора:

2.1. По взаимно съгласие;

2.2. При виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора с 10 (десет) дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна;

2.3. С писмено уведомление от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** до **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** при забавяне на строителството с повече от 10 (десет) календарни дни.

VIII. НЕУСТОЙКИ И САНКЦИИ

Чл.19. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не носят отговорност при невиновно неизпълнение на договорните си задължения.

Чл.20. Всички щети, понесени от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в резултат на грешки, недостатъци и пропуски, както и в резултат от некачественото СМР и неспазване на сроковете, са за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

Чл.21. При неспазване срока по чл.4 по вина на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, същият дължи на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** неустойка в размер на 0,5 % от стойността на договора по чл.2 за всеки просрочен ден, но не повече от 10 %, която неустойка се удържа при окончателното разплащане на обекта.

Чл.22. Наложените глоби от държавните институции за установени нарушения са за сметка на виновната страна.

Чл.23. В случаите на неизпълнение на срока по чл.4. по вина на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ,** окончателното завършване на обекта се извършва по единичните фирмени цени, които са били в сила до изтичане на срока и не подлежат на актуализация.

Чл.24. При неотстраняване на появилите се дефекти в гаранционния срок от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ,** направените разходи от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за отстраняването им са дължими от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** в троен размер, както и претърпените щети.

XI. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.25. Споровете по тълкуването и изпълнението на този договор се решават доброволно между страните, а при непостигане на съгласие – по съдебен ред.

Чл.26. За неуредените в този договор въпроси се прилагат Законът за задълженията и договорите и други действащи нормативни актове.

Чл.27. Страните по този договор не могат да го изменят, освен при условията на чл. 43, ал. 2 от Закона за обществените поръчки.

Чл.28. Настоящият договор се състави в 3 (три) еднообразни екземпляра - два за **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и един за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.**

<u>Приложение:</u> Техническа и ценова оферта на Изпълнителя – Приложение №1.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:.....
КМЕТ НА СО-РАЙОН ЛЮЛИН
МИЛКО МЛАДЕНОВ

ИЗПЪЛНИТЕЛ: .....

ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ:
(.....)

<u>Съгласувано:</u>

Нач. отдел „ИИБЕ":.....
инж. Д. Златарова

Н-к отдел „ПНО":.....
Е. Здравкова