С Т О Л И Ч Н А О Б Щ И Н А - Р А Й О Н "Л Ю Л И Н"

1336 гр. София, ж.к."Люлин", бул."Захари Стоянов" №15; тел. 92 37 285; 92 37 200, факс 925 00 85,
e-mail: lyulin@sofia.bg, http://www.lyulin.bg

Ценова оферта за Обособена позиция № 1 (Приложение № 2а)

ДО
Столична община
– район „Люлин"
гр. София 1336
бул. „Захари Стоянов", № 15

ЦЕНОВА ОФЕРТА

за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана по реда на глава осма „а" от ЗОП, с предмет:

„Ремонтни дейности в сгради от образователната инфраструктура на район „Люлин", по три обособени позиции:

за Обособена позиция № 1: "Ремонтно-възстановителни работи за осигуряване на експлоатационната и проектна сигурност на сградата на 35 ОДЗ, Корпус Е, в УПИ II за ОДЗ, кв. 31, по плана на гр. София - Първи етап - Кухненски блок"

От **„СИНИ" ООД**
(наименование на участника)

със седалище и адрес на управление: бул."Илиянци" №119, гр.София, община Столична,
(улица, град, община)

представлявано от Стоян Иванов Илиев - Управител,
(име/длъжност)

Телефон 0885 071 567, факс 02 836 55 89, email sini@sini-bg.com,

лице за контакти Стоян Иванов Илиев

адрес за съобщения гр.София 1220, район Сердика, бул."Илиянци" №119,

ЕИК (БУЛСТАТ) 121102810,

Разплащателна сметка:
BIC: UNCRBGSF;
IBAN: BG29UNCR76301078619057;
банка: „УНИКРЕДИТ БУЛБАНК" АД;
град/клон/офис: София

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

След запознаване с документацията за участие в настоящата обществена поръчка с предмет: ***„Ремонтни дейности в сгради от образователната инфраструктура на район „Люлин“, по три обособени позиции: Обособена позиция № 1:*** *"Ремонтно-възстановителни работи за осигуряване на експлоатационната и проектна сигурност на сградата на 35 ОДЗ, Корпус Е, в УПИ II за ОДЗ, кв. 31, по плана на гр. София - Първи етап - Кухненски блок"* ***Обособена позиция № 2:*** *"Текущ ремонт на басейна на 33 ОУ „Санкт Петербург“* ***Обособена позиция № 3:*** *"Обследване и привеждане в годност за експлоатация на вентилационната система на басейна на 97 СОУ „Братя Миладинови“*, както и с представените изходни данни, заявяваме, че:

Ние от **„СИНИ” ООД**
/изписва се името на участника/
121102810
/ЕИК/БУЛСТАТ/
гр.София 1220, район Сердика, бул.”Илиянци” №119,
/адрес по регистрация/

предлагаме да изпълним **Обособена позиция № 1** от поръчката, съгласно документацията за участие при следните финансови условия:

Цена за цялостно изпълнение на обособената позиция: ...181287.74лева без ДДС
/сто осемдесет и една хиляди двеста осемдесет и седем лева и 74ст./

Цена за цялостно изпълнение на обособената позиция: ....217545.28.лева с ДДС
/двеста и седемнадесет хиляди петстотин четиридесет и пет лева и 28 ст./

В случай на приемане на нашето предложение, ние сме съгласни да представим гаранция за изпълнение по договора в размер на 4350.91 лв. с ДДС

Ние сме съгласни валидността на нашето предложение да бъде **90 /деветдесет/ календарни дни** от крайния срок за получаване на офертите и ще остане обвързващо за нас, като може да бъде прието по всяко време преди изтичане на този срок.

До подготвяне на договор, тази оферта заедно с писменото потвърждение от Ваша страна ще формират обвързващо споразумение между двете страни.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

1. **Рекапитулация и Количествено-стойностни сметки за изпълнение на СМР – Подприложения № 2а -1, 2а -2, 2а -3, 2а-4, 2а-5, 2а-6 и Подприложение № 2а -7;**
2. **Елементи на ценообразуване - Подприложение № 2а -8**

05.05.2015г.
(дата на подписване)

Подпис и печат: .....
Стоян Илиев – Управител
(длъжност на представляващия участника)

Упълномощен да подпише предложението на сума ……..…… от името и за сметка на ……
/изписва се името на участника/
……..……. */изписва се името на упълномощеното лице и длъжността/.*

Приложение № 2а -1

КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

ОБЕКТ: "Ремонтно-възстановителни работи за осигуряване на експлоатационната и проектна сигурност на сградата на 35 ОДЗ, Корпус Е в УПИ II за ОДЗ, кв. 31, по плана на гр. София - Първи етап - Кухненски блок" - Обособена позиция № 1

ЧАСТ: Архитектурна

Поз.	Наименование	мярка	К-во	цена	стойност
	1. Първи етаж				
1	ДЕМОНТАЖ ВРАТИ ТНС-13 ПОЗ.0045	бр.	19.00	10,07	191.33
2	ДЕМОНТАЖ НА ПРОЗОРЦИ ТНС-13 ПОЗ. 0046	бр.	8.00	12,64	101.12
3	ДЕМОНТАЖ ПАНЕЛИ	бр.	39.00	23,33	909.87
4	ПРЕВОЗ ОТПАДЪЦИ С РЪЧНИ КОЛИЧКИ ДО 50М	м3	14.00	16,87	236.18
5	НАТОВАРВАНЕ ОТПАДЪЦИ НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР	м3	14.00	5,32	74.48
6	ПРЕВОЗ ОТПАДЪЦИ СЪС САМОСВАЛ НА 10КМ	м3	14.00	5,72	80.08
7	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ОТПАДЪЦИ НА ДЕПО	м3	14.00	1,76	24.64
8	ЗИДАРИЯ С ГАЗОБЕТОНОВИ БЛОКЧЕТА С ДЕБЕЛИНА 20СМ	м2	81.00	49,33	3995.73
9	ЕДИНИЧНА ЩЕНДЕРНА КОНСТРУКЦИЯ ОТ100ММ - ГИПСОКАРТОН И МИНЕРАЛНА ВАТА	м2	147.00	26.89	3952.83
10	ЕДИНИЧНА ЩЕНДЕРНА КОНСТРУКЦИЯ ОТ 125ММ - ГИПСОКАРТОН И МИНЕРАЛНА ВАТА ОГНЕУСТ. EI 60	м2	46.00	29.00	1334.00
11	ЕДИНИЧНА ЩЕНДЕРНА КОНСТРУКЦИЯ ОТ 150ММ - ГИПСОКАРТОН И МИНЕРАЛНА ВАТА ОГНЕУСТ. EI 120	м2	22.00	35.64	784.08
12	ПРЕДСТЕННА ОБШИВКА ОТ ГИПСОКАРТОН НА МЕТАЛНА КОНСТРУКЦИЯ	м2	99.00	17.22	1704.78
13	'ПРЕДСТЕННА ОБШИВКА ОТ ГИПСОКАРТОН	м2	24.00	11.68	280.32
14	ОБШИВКА С ГИПСОКАРТОН /КУФАРИ/ ЗА СКАРИТЕ НА ОВ, ЕЛ. И ВиК ИНСТАЛАЦИИ	м2	20.00	17.22	344.40
15	ПЕРДАШЕНА ЦИМ.ЗАМАЗКА М300 d=2СМ ПО ПОДОВЕ	м2	188.00	7,43	1396.84
16	НАСТИЛКА ОТ ТЕРАКОТНИ ПЛОЧКИ	м2	179.00	36.35	6506.65
17	ПЕРВАЗИ ЗА ТЕРАКОТНИ ПЛОЧИ	м2	11.00	53,74	591.14
18	PVC НАСТИЛКА ПО ПОД	м2	9.00	19,07	171.63
19	ДОСТАВКА И МОНТАЖ PVC ПЕРВАЗИ	м	11.00	5,10	56.10
20	НАСТИЛКА ОТ РЕЛЕФЕН СТУДОУСТОЙЧИВ ГРАНИТОГРЕС - НЕПОЛИРАН	м2	14.00	38,67	541.38
21	ФАЯНСОВА ОБЛИЦОВКА ПРАВИ ПЛОСКОСТИ	м2	133.00	23,25	3092.25
22	ГИПСОВА ШПАКЛОВКА ПО СТЕНИ И ТАВАНИ	м2	76.00	4,69	356.44
23	"ДИШАЩ" ЛАТЕКС ПО СТЕНИ И ТАВАНИ -ДВУКРАТНО	м2	131.00	5,51	721.81
24	БОЯДИСВАНЕ ПО СТЕНИ И ТАВАНИ С ЛАТЕКС ДВУКРАТНО	м2	483.00	5,37	2593.71
25	ДОСТАВКА И МОНТАЖ РАДИАТОРНИ РЕШЕТКИ	м2	2.50	96,56	241.40
26	ПОДПРОЗОРЕЧЕН ПЛОТ ОТ ПДЧ ПЛОСКОСТИ	м	38.00	14,10	535.80
27	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПРЕХОДНИ ЛАЙСНИ	м	1.00	10,68	10.68
28	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА МЕТАЛНА, ПЛЪТНА ВРАТА С Р-РИ 100/200 - БОЯДИСАНА	бр.	3.00	267.35	802.05
29	ДОСТАВКА АЛУМИНИЕВА ВРАТА ПЛЪТНА	м2	21.00	115,50	2425.50
30	МОНТАЖ НА АЛУМИНИЕВИ ВРАТИ, ВИТРИНИ, ПРОЗОРЦИ	м2	21.00	17,37	364.77
31	ДОСТАВКА НА PVC ПРОЗОРЦИ СЪС СТЪКЛОПАКЕТ	м2	15.20	110,81	1684.31
32	ДОСТАВКА НА PVC ПРОЗОРЦИ СЪС СТЪКЛОПАКЕТ - МАТОВО СТЪКЛО	м2	1.90	132,81	252.34
33	МОНТАЖ НА PVC ВРАТИ И ПРОЗОРЦИ	м2	23.10	17,37	401.25
34	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КОМАРНИЦИ	бр.	31.00	30.50	945.50

	1. Първи етаж				**37705.39**
	2. Втори етаж				
1	ДЕМОНТАЖ ВРАТИ ТНС-13 ПОЗ.0045	бр.	2.00	10,07	20.14
2	ДЕМОНТАЖ ПАНЕЛИ	бр.	4.00	23,33	93.32
3	ДЕМОНТАЖ PVC НАСТИЛКА	м2	17.00	1,52	25.84
4	ПРЕВОЗ ОТПАДЪЦИ С РЪЧНИ КОЛИЧКИ ДО 50М	м3	6.00	16,87	101.22
5	НАТОВАРВАНЕ ОТПАДЪЦИ НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР	м3	6.00	5,32	31.92
6	ПРЕВОЗ ОТПАДЪЦИ СЪС САМОСВАЛ НА 10КМ	м3	6.00	5,72	34.32
7	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ОТПАДЪЦИ НА ДЕПО	м3	6.00	1,76	10.56
8	ЗИДАРИЯ С ГАЗОБЕТОНОВИ БЛОКЧЕТА С ДЕБЕЛИНА 20СМ	м2	45.00	49,33	2219.85
9	ЕДИНИЧНА ЩЕНДЕРНА КОНСТРУКЦИЯ ОТ 150ММ - ГИПСОКАРТОН И МИНЕРАЛНА ВАТА ОГНЕУСТ. EI 120	м2	7.00	35.64	249.48
10	ПРЕДСТЕННА ОБШИВКА ОТ ГИПСОКАРТОН НА МЕТАЛНА КОНСТРУКЦИЯ	м2	49.00	17.22	843.78
11	'ПРЕДСТЕННА ОБШИВКА ОТ ГИПСОКАРТОН	м2	24.00	11.68	280.32
12	PVC НАСТИЛКА ПО ПОД	м2	17.00	19,07	324.19
13	ДОСТАВКА И МОНТАЖ PVC ПЕРВАЗИ	м	24.00	5,10	122.40
14	ГИПСОВА ШПАКЛОВКА ПО СТЕНИ И ТАВАНИ	м2	13.00	4,69	60.97
15	БОЯДИСВАНЕ ПО СТЕНИ И ТАВАНИ С ЛАТЕКС ДВУКРАТНО	м2	126.00	5,37	676.62
16	ДОСТАВКА И МОНТАЖ РАДИАТОРНИ РЕШЕТКИ	м2	1.00	96,56	96.56
17	ПОДПРОЗОРЕЧЕН ПЛОТ ОТ ПДЧ ПЛОСКОСТИ	м	10.00	14,10	141.00
18	ДОСТАВКА И М-Ж НА МЕТАЛНА, ПЛЪТНА ВРАТА С Р-РИ 100/200 ПРОТИВОПОЖАРНА EI90	бр.	2.00	595.39	1190.78
19	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КОМАРНИЦИ	бр.	5.00	30.50	152.50
	2. Втори етаж				**6675.77**
	3. Покрив				
1	ПОЛАГАНЕ НА ПОЛИМЕР-БИТУМНА МЕМБРАНА 3КГ/М2 - ПАРОИЗОЛАЦИЯ	м2	195.00	11.55	2252.25
2	ПОЛАГАНЕ НА ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ОТ КАМЕННА ВАТА 12СМ	м2	195.00	19.5	3802.50
3	ПОЛАГАНЕ НА ПОКРИВНА ХИДРОИЗОЛАЦИОННА МЕМБРАНА	м2	195.00	19.15	3734.25
4	ДЕМОНТАЖ НА ОБШИВКА ОТ ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА	м2	24.00	4.1	98.40
5	ОБШИВКА ПО ПОКРИВИ И БОРД С ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА	м2	24.00	15.6	374.40
	3. Покрив				**10261.80**
	4. Фасада				
1	ПОЛАГАНЕ НА ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ XPS 5СМ ПО ЦОКЪЛ /вкл. стъклофибърна мрежа+шпакловка/	м2	31.00	25.15	779.65
2	НАПРАВА НА ХИДРОФОБНА ШПАКЛОВКА С PVC МРЕЖА ВЪРХУ ГАЗОБЕТОН	м2	265.00	5.57	1476.05
3	ПОЛАГАНЕ НА ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ XPS 5СМ ПО ФАСАДА /вкл. стъклофибърна мрежа+шпакловка/	м2	265.00	25.15	6664.75
4	МОЗАЕЧНА МАЗИЛКА ПО ЦОКЪЛ	м2	31.00	14.05	435.55
5	СИЛИКАТНА МАЗИЛКА ПО ФАСАДА	м2	265.00	16.10	4266.50
6	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПОДПРОЗОРЕЧЕН ПЛОТ - ВЪНШЕН АЛУМИНИЕВ	м	48.00	23.32	1119.36
7	ФАСАДНО СКЕЛЕ	м2	60.00	2.83	169.80
	4. Фасада				**14911.66**
	ОБЩА СТОЙНОСТ				**69554.62**
	НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ 5%				3477.31

	СМЕТНА СТОЙНОСТ				73032.35
	ДДС 20%				14606.47
	СТОЙНОСТ С ДДС				87638.82

Приложение № 2а -2

КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

ОБЕКТ: "Ремонтно-възстановителни работи за осигуряване на експлоатационната и проектна сигурност на сградата на 35 ОДЗ, Корпус Е в УПИ II за ОДЗ, кв. 31, по плана на гр. София - Първи етап - Кухненски блок" - Обособена позиция № 1

ЧАСТ: ЕЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКА

№	Наименование на работите	Ед.мярка	Кол-во	ед.цена	стойност /лева без ДДС/
	I. Разпределителни електрически табла				
1	Доставка и монтаж на стена на ел.табло ТО-ТД-Кухня, IP44-по схема	бр	1	1190.00	1190.00
2	Доставка и монтаж на стена на ел.табло Т-Пускател 50A, 380V, 3P+N+PE, IP44 -по схема	бр	1	68.00	68.00
3	Доставка и монтаж на стена на ел.табло Т-Пускател 32A, 380V, 3P+N+PE, IP44 -по схема	бр	1	68.00	68.00
4	Доставка и монтаж на стена на ел.табло Т-Пускател 25A, 380V, 3P+N+PE, IP44 -по схема	бр	2	68.00	136.00
5	Доставка и монтаж на стена на ел.табло ТП-К.Асансьор-1, ТП-К.Асансьор-2, IP44 -по схема	бр	2	85.00	170.00
6	Доставка и монтаж на стена на ел.табло ТД-Абонатна, IP44-по схема	бр	1	255.00	255.00
	II. Осветителна инсталация				
	Вътрешно осветление – Кухня				
7	Доставка и монтаж на Луминесцентен осветител 1xTL-D58W/830, IP44, ЕПРА, за открит монтаж, к-кт с лампи	бр	1	37.51	37.51
8	Доставка и монтаж на Луминесцентен осветител 1x36W/830, IP44 ЕПРА, с разсейвател, за открит монтаж, к-кт с лампи	бр	16	36.60	585.60
9	Доставка и монтаж на Луминесцентен осветител 2x36W/830, IP44 ЕПРА, с разсейвател, за открит монтаж, к-кт с лампи **и аварден блок /собствена Акумулаторна Батерия АБ/**	бр	1	38.34	38.34
10	Доставка и монтаж на Луминесцентен осветител 2x36W/830, IP44 ЕПРА,UV- стабилизиран	бр	9	40.72	366.48

	разсейвател, за открит монтаж, к-кт с лампи				
11	Доставка и монтаж на Луминесцентен осветител 2x36W/830, IP44 ЕПРА,IP44, ЕПРА,UV- стабилизиран разсейвател, за открит монтаж, к-кт с лампи **и аварен блок /собствена Акумулаторна Батерия АБ/**	бр	2	40.72	81.44
12	Доставка и монтаж на Луминесцентен осветител 1x36W/830, IP44 ЕПРА,UV- стабилизиран разсейвател, за открит монтаж, к-кт с лампи	бр	3	38.34	115.02
13	Доставка и монтаж на Луминесцентен осветител 1x36W/830, IP44 ЕПРА,UV- стабилизиран разсейвател, за открит монтаж, к-кт с лампи и **аварен блок /собствена Акумулаторна Батерия АБ/**	бр	1	36.60	36.60
14	Доставка и монтаж на Луминесцентен осветител 1x36W/830, IP20 ЕПРА, с огледална двойно-параболична решетка, за открит монтаж, к-кт с лампи	бр	3	25.20	75.60
15	Доставка и монтаж на Луминесцентен осветител 1x36W/830, IP20 ЕПРА, с огледална двойно-параболична решетка, за открит монтаж, к-кт с лампи **и аварен блок /собствена Акумулаторна Батерия АБ/**	бр	1	32.60	32.60
16	Доставка и монтаж на Луминесцентен осветител 2x36W/830, IP20 ЕПРА, с огледална двойно-параболична решетка, за открит монтаж, к-кт с лампи	бр	1	35.34	35.34
17	Доставка и монтаж на Луминесцентен осветител 1xTL-D18W/830, IP44, ЕПРА, за открит монтаж, к-кт с лампи - за монтаж над умивални	бр	3	38.20	114.60
18	Доставка и монтаж на Бански аплик за монтаж на стена с к.л.л.1x18W /830, IP44, к-кт с лампи	бр	4	22.50	90.00
19	Доставка и монтаж на Бански аплик за монтаж на стена с к.л.л.1x32W /830, IP44, к-кт с лампи	бр	1	28.50	28.50
20	Доставка и монтаж на прожектор с н.л.в.н.70W за монтаж на фасада с IP55, с предпазно стъкло, к-кт с лампи и стойка	бр	1	81.37	81.37
21	Доставка и монтаж на Евакуационно осветително тяло за луминесцентна лампа **1x11W, G5, IP20,** стенен монтаж, с авариен модул за автономна работа 1 h, комплект с лампа и стикер	бр	2	36.35	72.70
22	Доставка и монтаж на Евакуационно осветително тяло за луминесцентна лампа **1x11W, G5, IP44,** стенен монтаж, с авариен модул за автономна работа 1 h, комплект с лампа и стикер	бр	3	36.35	109.05
23	Доставка и монтаж на ключ обикновен - за скрит монтаж	бр	6	3.77	22.62
24	Доставка и монтаж на ключ девиаторен - за скрит монтаж	бр	2	4.35	8.70
25	Доставка и монтаж на ключ бутон - за скрит монтаж	бр	4	9.00	36.00
26	Доставка и монтаж на ключ обикновен с IP-44	бр	10	6.04	60.40
27	Доставка и монтаж на ключ сериен с IP-44	бр	1	6.94	6.94

28	Доставка и монтаж на ключ девиаторен с IP-44	бр	2	6.20	12.40
29	Доставка и монтаж на разклонителна кутия, ПКОМ за открит монтаж	бр.	16	3.50	56.00
30	Доставка и монтаж на разклонителна кутия, за скрит монтаж	бр.	22	2.39	52.58
31	Доставка и полагане на СВТ 2х1.5мм2 -0.6/1 kV	м	100	2.10	210.00
32	Доставка и полагане на СВТ 3х1.5мм2 -0.6/1 kV	м	245	1.88	460.60
33	Доставка и полагане на СВТ 4х1.5мм2 -0.6/1 kV	м	8	2.08	16.64
34	Доставка и полагане на СВТ 5х1.5мм2 -0.6/1 kV	м	7	2.28	15.96
35	Доставка и полагане на СВТ 2х/3х1.5мм2 -0.6/1 kV/	м	3	2.10	6.30
36	Доставка на гофр.тр.ф25мм	м	335	0.98	328.30
37	Доставка на тв.PVC.тр.ф25мм, комплект с крепежи, за абонатна станция	м	15	3.40	51.00
	II. Силова инсталация - двигателна и контактна				
38	Доставка и полагане на кабел тип СВТ 3х50+25мм2	м	45	43.14	1941.39
39	Доставка и полагане на проводник тип ПВА2-1х25мм2	м	45	9.14	411.21
40	Доставка и полагане на кабел тип СВТ 5х10мм2	м	30	15.20	456.00
41	Доставка и полагане на кабел тип СВТ 5х6мм2	м	120	8.38	1005.60
42	Доставка и полагане на кабел тип СВТ 3х4мм2	м	40	6.07	242.80
43	Доставка и полагане на кабел тип СВТ 5х2.5мм2	м	67	4.08	273.36
44	Доставка и полагане на кабел тип СВТ 3х2.5мм2	м	445	3.09	1375.05
45	Доставка и полагане на кабел тип СВТ 3х1.5мм2	м	120	2.97	356.40
46	Доставка и полагане на твърда PVC Ф25 тръба, открито	м	8	3.40	27.20
47	Доставка и полагане на гофрирана PVC ф29мм тръба, скрито	м	120	3.25	390.00
48	Доставка и полагане на гофрирана PVC ф23мм тръба, скрито	м	180	2.72	489.60
49	Суха разделка на кабели със сечение 50мм2- комплект	бр	2	48.50	97.00
50	Суха разделка на кабели със сечение 25мм2- комплект	бр	2	30.77	61.54
51	Суха разделка на кабели със сечение 10мм2- комплект	бр	2	23.12	46.24
52	Суха разделка на кабели със сечение 6мм2- комплект	бр	10	4.17	41.70
53	Доставка и монтаж на кабелна скара 300х60мм, окомплектована с всички необходими аксесоари	м	17	46.60	792.20
54	Доставка и монтаж на кабелна скара 200х60мм, окомплектована с всички необходими аксесоари	м	24	35.96	863.04
55	Доставка и монтаж на кабелна скара 100х60мм, окомплектована с всички необходими аксесоари	м	6	22.40	134.40
56	Доставка и монтаж на вертикална кабелна стълба 300х60мм, окомплектована с всички необходими аксесоари	м	4	78.00	312.00
56	Доставка и монтаж на противовлажен контакт тип "Шуко" 16А IP44 за скрит монтаж, окомплектован със защитни капачки, които автоматично закриват гнездата на контактите след изваждане на щепсела.	бр	34	4.77	162.18
57	Доставка и монтаж на противовлажен контакт тип "Шуко" 16А IP44 за открит монтаж-бял, окомплектован със защитни капачки, които	бр	5	6.80	34.00

	автоматично закриват гнездата на контактите след изваждане на щепсела.				
58	Доставка и монтаж на противовлажен контакт CEE 16A 400V, 3P+N+PE, IP44 за открит монтаж, с електрическа и механична блокировка	бр	3	7.07	21.21
59	Доставка и монтаж на бойлерен ключ 20A 230V двуполюсен със светлинна индикация, комплект с рамки и конзола за скрит монтаж	бр	1	12.00	12.00
60	Доставка и монтаж на кнобка "пуск-стоп"	бр	2	25.40	50.80
61	Електрическо свързване на ОВ, ВК или технологично съоръжение	бр	6	5.49	32.94
62	Електрическо свързване на бойлер	бр	1	5.49	5.49
63	Доставка и монтаж разклонителна кутия за скрит монтаж	бр	13	2.39	31.07
64	Доставка и монтаж противовлажна разклонителни кутии за открит монтаж IP44	бр	5	3.50	17.50
65	Направа на отвори в плоча с размети ∅60мм	бр	6	1.85	11.10
66	Доставка и запълване на отвори с пожароустойчива пяна	m3	0.04	6.85	0.27
	IV. Заземителна инсталации				
67	Доставка и монтаж на заземителна шина Fe 40/4мм	м	110	10.48	1152.80
68	Доставка и монтаж на заземителна еквипотенциална планка за връзка до 6 проводника ПВА2-1x16мм2 (монтаж на изолатори за заземителна инсталация кухня и абонатна)	бр	8	15.88	127.04
69	Доставка и полагане на заземителни проводник ПВА2-1x16мм2	м	8	4.68	37.44
70	Проверка на омическото съпротивление на заземителна инсталация	бр	1	49.78	49.78
71	Пусково-наладъчни работи и протоколи - комплект	бр	1	70.00	70.00
	V. Слаботокови инсталации				0.00
72	Доставка и монтаж на двойна информационна RJ45 розетки за скрит монтаж, комплект с монтажна и лицева рамка и конзола за скрит монтаж	бр	1	5.40	5.40
73	Доставка и изтегляне на комуникационен проводник FTP 4x2x0.5 cat.5e	м	160	2.10	336.00
74	Доставка и полагане на гъвкава PVC Ф23 тръба, скрито	м	40	2.75	110.00
75	Доставка и полагане на твърда PVC Ф32 тръба, скрито	м	5	4.10	20.50
76	Доставка и монтаж на звънчев бутон	бр	4	3.87	15.48
77	Доставка и монтаж на Звънец 12V	бр	4	11.00	44.00
78	Доставка и полагане на проводник H05VV-F-3x1мм2	м	25	2.42	60.50
79	Доставка и полагане на проводник H05VV-F-5x1мм2	м	10	4.70	47.00
80	Доставка и полагане на гъвкава PVC Ф23 тръба, скрито	м	30	2.75	82.50
81	Разклонителна кутия за открит монтаж, IP44, Ф70мм	бр	4	4.50	18.00
82	Окомплектоване, настройка и пускане на звънчево-домофонната система, комплект	бр	1	250.00	250.00

83	Доставка и монтаж на високоговорител	бр	1	30.00	30.00
84	Доставка и полагане на проводник ТЧП 2x0.75	м	60	2.80	168.00
85	Доставка и монтаж на пасивен инфрачервен детектор стенен (PIR датчик за движение)	бр	15	21.80	327.00
86	Доставка и монтаж на Акустичен детектор за стъкло	бр	9	30.55	274.95
87	Доставка и монтаж на магнитно-контактен датчик за врата	бр	3	3.20	9.60
88	Доставка и полагане на проводник J-YY (8x0,22+2x0,5) в гъвкава PVC Ф16 тръба, открито	м	570	1.95	1111.50
89	Доставка и полагане на гофрирана PVC Ф16 тръба, скрито	м	260	2.50	650.00
90	Доставка и запълване на отвори с пожароустойчива пяна	m3	0.03	6.85	0.21
91	Измерване на дефектнотокови защити	бр	11	12.00	132.00
92	Измерване на импеданс на контакт	бр	42	12.00	504.00
93	Измерване изолационното съпротивление на кабел	ч.ч.	3	15.00	45.00
94	Измерване на реализираната осветеност	ч.ч.	3	15.00	45.00
95	72 часова прова	бр	1	500.00	500.00
96	Направа на единични изпитания на съоръжения	бр	1	40.00	40.00
97	Пусково-наладъчни работи и протоколи - комплект	бр	1	70.00	70.00
	ОБЩА СТОЙНОСТ				**21,161.18**
	НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ 5%				1058.06
	СМЕТНА СТОЙНОСТ				**22219.24**
	ДДС 20%				4443.85
	СТОЙНОСТ С ДДС				**26663.09**

Приложение № 2а -3

КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

ОБЕКТ: "Ремонтно-възстановителни работи за осигуряване на експлоатационната и проектна сигурност на сградата на 35 ОДЗ, Корпус Е в УПИ II за ОДЗ, кв. 31, по плана на гр. София - Първи етап - Кухненски блок" - Обособена позиция № 1

ЧАСТ: КОНСТРУКТИВНА

Поз. №	Наименование	Ед.мярка	Количество	Единична цена (лева) без ДДС	Обща цена (лева) без ДДС
ПОДОБЕКТ: Подмяна настилка партер, ст.б. пояси и рампи пред входове					
I. ПОДМЯНА НАСТИЛКИ					
1	Разбиване бетон с къртач	м3	28,00	15,60	436,80
2	Ръчен изкоп за основи	м3	94,00	17,15	1612,10

3	Уплътнен обратен насип от баластра	м3	94,00	12,50	1175,00
4	Извозване на земни маси и отпадъци	м3	158,00	8,50	1343,00
5	XPS за топлоизолация под настилка+пароизолация	м2	190,00	28,55	5424,50
6	Кофраж за настилки, пояси и рампи	м2	18,00	11,00	198,00
7	Бетон С20/25 за настилка, пояси и рампи	м3	21,00	145,00	3045,00
8	Армировъчна стомана Всичко В500С	кг	697,00	1,70	1184,90
9	Лепило за армировка	кг	2,00	15,00	30,00
				Общо:	**14449,30**
ПОДОБЕКТ: Възстановяване на бетоново покритие					
I. Стоманобетонна к-ция					
1	Почистване на бетон	м2	39,00	2,15	83,85
2	Почистване на корозирала армировка	м2	6,00	5,40	32,40
3	Възстановяване на бетонно покритие на ст.б. елементи	м2	56,00	5,86	328.16
				Общо:	**441,41**
	ОБЩА СТОЙНОСТ БЕЗ ДДС				**14890,71**
	НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ 5%				744,54
	ОБЩО:				**15635,25**
	20% ДДС				3127,05
	СТОЙНОСТ С ДДС				**18762,30**

Приложение № 2а -4

КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

ОБЕКТ: "Ремонтно-възстановителни работи за осигуряване на експлоатационната и проектна сигурност на сградата на 35 ОДЗ, Корпус Е в УПИ II за ОДЗ, кв. 31, по плана на гр. София - Първи етап - Кухненски блок" - Обособена позиция № 1

ЧАСТ: ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛАЦИЯ И КЛИМАТИЗАЦИЯ /ОВК/

№ по ред	Описание на строително-монтажни работи	Ед.мярка	Количество	Единична цена (лева)	Обща цена (лева)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
	ОТОПЛИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ				
1	Доставка и монтаж алуминиев радиатор, гр.Шумен, тип Nova Maxima или подобен, Н ребро = 500мм, 3 глидера, комплект с укрепители за стена	бр	1	97.49	97.49
2	Също но 5 глидера	бр	3	139.18	417.54
3	Също но с 8 глидера	бр	1	201.73	201.73
4	Също но 10 глидера	бр	2	243.41	486.82
5	Също но 12 глидера	бр	1	310.52	310.52

6	Доставка и монтаж на терморегулиращ вентил за радиатор , комплект с термоглава и холендър	бр	8	27.81	222.48
7	Доставка и монтаж автоматичен обезвъздушител за радиатор	бр	8	15.45	123.60
8	Доставка и монтаж комплект присъединителни за връзка радиатор- гъвкава тръба ф16х2	бр	8	19.70	157.60
9	Доставка и монтаж секретен радиаторен вентил 1/2"	бр	8	7.80	62.40
10	Пробиване отвори в стени - тръбопроводи и аншлуси	бр	2	4.25	8.50
11	Уплътняване отвори около тръби	бр	2	6.85	13.70
12	Доставка и монтаж твърда полиетиленова тръба с алуминиева вложка , за отопление, тип UNI PIPIE или подобна, DN 15 - тръбна мрежа	лм	102	2.62	267.24
13	Също но DN 20	лм	4	3.64	14.56
14	Също но DN 25	лм	20	4.70	94.00
15	Също но DN 70	лм	15	22.80	342.00
16	Доставка и монтаж колена за тръба DN 15	бр	8	2.70	21.60
17	Също но за тръба DN 20	бр	2	2.78	5.56
18	Също но за тръба DN 70	бр	6	7.60	45.60
19	Доставка и монтаж тройник за тръба DN 15	бр	12	2.75	33.00
20	Също но за тръба DN 20	бр	2	2.81	5.62
21	Също но за тръба DN 70	бр	2	9.20	18.40
22	Доставка и монтаж щранг-шибър с изпразнител Ду 20, Ру 0,6 МПа	бр	1	45.60	45.60
23	Доставка и монтаж ръчен-баланс вентил Ду 20, Ру 0,6 МПа	бр	1	96.00	96.00
24	Доставка и монтаж спирателен вентил Ду 25, Ру 1,0 МПа	бр	2	28.35	56.70
25	Също но Ду 65	бр	2	47.24	94.48
26	Доставка и монтаж кранче за изтакане Ду 15	бр	7	5.95	41.65
27	Хидравлична проба тръбопроводи	лм	120	3.62	434.40
28	Доставка и монтаж на полиетиленова тръба с алуминиева вложка ф16х2 за аншлуси	лм	27	3.05	82.35
29	Доставка и монтаж автоматичен объзвъздушител за щранг и тръбна мрежа , Ду 15	бр	4	16.40	65.60
30	Направа и монтаж колектор от стоманена тръба ф150, дължина 1000 мм, с 3 щуцена и дренаж Ду 15	бр	2	165.65	331.30
31	Изолация колектор с изолационни черупки с б=50мм и алуминиево фолио	м2	2	110.10	220.20

32	Доставка и монтаж манометър-термометър,на щуцен, до 1,0 МПа, До 150 С	бр	4	10.50	42.00
33	Доставка и монтаж изолационни гилзи за тръба DN 70, б=9мм - абонатна станция и неототплявани помещения	лм	10	11.60	116.00
34	Също но за тръба DN 25	лм	20	9.60	192.00
35	Доставка и монтаж укрепители за тръби система ХИЛТИ	кг	10	13.40	134.00
36	Метална конструкция за укрепване колектори в абонатна станция	кг	20	6.70	134.00
37	Доставка и монтаж въздухоподаващ блок за канален монтаж, комплект с филтър за въздух G4 , воден калорифер 23 кВт/ вода 85/65С , модел VB-2 или подобен, дебит на въздух 2000 м3/час, свободно налягане 220 Па, ел.захранване 0,37 кВт/220В, размери 900х750х490 мм	бр	1	1933.00	1933.00
38	Доставка и монтаж вентилационен бокс за открит покривен монтаж комплект със стъпки, рама, капак и щуцен с мрежа за директно изхвърляне, вграден вентилатор с извънкорпусен мотор, дебит на въздух 3000 м3/час, налягане 400 Па, ел.захранване 0,55 кВт/ 220В - размери 624х624х624 мм	бр	1	1408.00	1408.00
39	Доставка и монтаж крайстенен кухненски смукател с вградени филтри за улавяне на мазнините, модел СК-В-1500- MLили подобен - алпака	бр	2	1354.77	2709.54
40	Доставка и монтаж на стенна вентилационна решетка, регулируема, тип РХ-Р 600/100	бр	1	112.50	112.50
42	Доставка и монтаж стенна вентилационна решетка, регулируема, тип РХ-Н-РР 800/200	бр	3	132.33	396.99
43	Доставка и монтаж неподвижна защитна решетка тип НР800/300	бр	1	47.40	47.40
44	Направа и монтаж регулиращ шибър за въздуховод 400/250	бр	2	262.15	524.30
45	Направа и монтаж въздуховод от поцинкована ламарина с б=1мм, на европрофил, правоъгълен , с р до 2000 мм	м2	55	39.40	2167.00
46	Фасонни части за въздуховоди	м2	10	43.57	435.70
47	Доставка и монтаж мека връзка тип маншет, комплект с присъединителен фланец, с р до	бр	4	86.50	346.00

	1600 мм				
48	Доставка и монтаж противопожарна клапа, автоматична, размер 600/300, клас EI 60	бр	1	81.6	81.60
49	Изрязване отвори за въздуховоди в стени от гипсокартон	бр	5	2.85	14.25
50	Уплътняване отвори в стени около въздуховоди	бр	5	6.85	34.25
51	Доставка и монтаж укрепители за въздуховоди, система ХИЛТИ	кг	15	13.40	201.00
52	Топла проба отоплителни тела	бр	8	8.22	65.76
53	Единични проби вентилационни блокове	бр	2	81.40	162.80
54	Проби и наладка вентилационни решетки система Н1	бр	1	36.00	36.00
55	72-часова проба отоплителна инсталация	бр	1	100.00	100.00
					15812.33
	КУХНЕНСКО ОБЗАВЕЖДАНЕ-доставка и монтаж				
56	Складов стелаж, метален, 4 нива,размери 1300/600/1800	бр	5	550.00	2750.00
57	Складов стелаж, метален, 3 нива,размери 1200/600/1500	бр	1	450.00	450.00
58	Маса работна,алпака,долен плот, размери 1200/700/850 мм	бр	8	357.28	2858.24
59	Също но размери 1500/700/850 мм	бр	2	391.36	782.72
60	Маса работна с 2 мивки ,алпака,долен плот, размери 1600/700/850 мм	бр	2	638.88	1277.76
61	Също но размери 1400/700/850 мм	бр	2	618.64	1237.28
62	Маса работна с мивка, алпака, долен плот размери 1200/700/850 мм	бр	2	501.60	1003.20
63	Шкаф-маса работна с 2 мивки, алпака, размери 1400/600/850 мм	бр	1	936.32	936.32
64	Шкаф-маса работна с 1 мивка, алпака, размери 1000/600/850 мм	бр	1	461.60	461.60
65	Маса работна,крайстенна, алпака, долен плот, размери 1000/700/850 мм	бр	1	498.40	498.40
66	Маса островна,алпака,долен плот, размери 1600/900/850 мм	бр	2	598.40	1196.80
67	Настолен хладилник 80 литра,среднотемпературен, за проби - 600/600/800 мм	бр	1	145.50	145.50
68	Печка готварска електрическа, с 4 плочи и фурна, размери 800/800/900 мм- 16 кВт/380В	бр	1	3051.00	3051.00

69	Хладилен шкаф,комбиниран, обем 500 литра- размери 600/600/1900 мм	бр	1	1915.20	1915.20
70	Хладилен шкаф, среднотемпературен , обем 500 литра- размери 600/600/1900 мм	бр	1	1616.00	1616.00
71	Хладилен шкаф,комбиниран, вертикален, обем 700 литра- размери 700/700/2000 мм	бр	2	2015.20	4030.40
72	Хладилен шкаф,средни температури , вертикален, обем 700 литра- размери 700/700/2000 мм	бр	4	1616.00	6464.00
73	Хоризонтален бойлер, електрически, обем 120 литра -бързонагряващ, 2,0 кВт/220В	бр	1	291.00	291.00
74	Монтаж на електрически стерилизатор, съществуващ -- 9,0 кВт/380В	бр	1	1062.00	1062.00
75	Пластмасов контейнер с капак, за отпадъци	бр	5	50.00	250.00
76	Маса работна с 3 мивки, алпака, размери на мивките 700/700/300, размери 2400/800/850 мм	бр	1	1250	1250.00
					33527.42
	ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ				
77	Демонтаж съществуващи радиатори	бр	10	13.40	134.00
78	Демонтаж аншлуси от черна газова тръба	лм	30	1.43	42.90
79	Демонтаж вертикални щрангове	лм	20	2.60	52.00
80	Демонтаж обезвъздушителна мрежа Ду 15	лм	50	1.55	77.50
81	Демонтаж стоманени тръби с изолация-тръбна мрежа абонатна станция	лм	20	3.60	72.00
82	Демонтаж съществуваща тръбна мрежа отопление	лм	30	2.60	78.00
83	Демонтаж колектори в абонатна станция, топлоизолирани	бр	2	51.50	103.00
84	Демонтаж стара арматура	бр	10	3.60	36.00
85	Демонтаж въздуховоди кухня	м2	50	3.10	155.00
86	Демонтаж вентилационно оборудване кухня	бр	4	51.50	206.00
87	Опаковане с полиетиленово фолио съществуваща абонатна станция, РС- защита при строителни работи	м2	20	2.10	42.00
88	Демонтаж на съществуващо кухненско оборудване - комплект по приложение №1	бр	1	150	150.00
					1148.40

	ОБЩА СТОЙНОСТ				**50488.15**
	НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ 5%				2522.41
	СМЕТНА СТОЙНОСТ				**53010.56**
	ДДС 20%				10602.11
	СТОЙНОСТ С ДДС				**63612.67**

Приложение № 2а -5

КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

ОБЕКТ: "Ремонтно-възстановителни работи за осигуряване на експлоатационната и проектна сигурност на сградата на 35 ОДЗ, Корпус Е в УПИ II за ОДЗ, кв. 31, по плана на гр. София - Първи етап - Кухненски блок" - Обособена позиция № 1

ЧАСТ: ВИК

Поз.№	*Описание*	*М-ка*	*Количество*	*ед. цена*	*стойност*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
	I. ВЪТРЕШЕН ВОДОПРОВОД				
1	Демонтаж на поцинковани тръби в сгради 11/4"	м	34.0	2.25	76.50
2	Също, но 1"	м	15.0	2.10	31.50
3	Също, но 3/4"	м	25.0	2.10	52.50
4	Също, но 1/2"	м	54.0	2.10	113.40
5	Демонтаж на стенна батерия	бр.	16	10.00	160.00
6	Направа на улеи в тухлении стени	м	120.0	4.40	528.00
7	Транспорт на строителни отпадъци	$м^3$	1.0	21.20	21.20
8	Доставка и монтаж на полиетиленови тръби с висока плътност (ПЕВП) , PN 10, вкл. фитинги, направа на връзки, укрепване и всичко необходимо за тръби с диаметър ф40 мм	м	17.0	35.76	607.92
9	Също, но за тръба ф32 мм	м	8.0	25.50	204.00
10	Също, но за тръба ф25 мм	м	3.0	14.40	43.20
11	Също, но за тръба ф20 мм	м	27.0	11.35	306.45
12	Също, но с алуминиева вложка с диаметър ф40 мм	м	17.0	20.70	351.90
13	Също, но с алуминиева вложка с диаметър ф32 мм	м	12.0	16.65	199.80
14	Също, но с алуминиева вложка с диаметър ф25 мм	м	22.0	14.80	325.60
15	Също, но с алуминиева вложка с диаметър ф20 мм	м	27.0	11.93	322.11

16	Доставка и монтаж на спирателен кран, сферичен, с изпразнител с диаметър ф40 мм	бр.	1	42.60	42.60
17	Доставка и монтаж на спирателен кран, сферичен, без изпразнител с диаметър ф40 мм	бр.	2	32.05	64.10
18	Също, но с диаметър ф25 мм	бр.	2	12.64	25.28
19	Също, но с диаметър ф20 мм	бр.	2	6.80	13.60
20	Доставка и полагане на топлоизолация на водопроводни тръби за тръба ф40мм	м	34.0	1.90	64.60
21	Също, но за тръба ф32мм	м	16.0	1.71	27.36
22	Също, но за тръба ф25мм	м	25.0	1.62	40.50
23	Също, но за тръба ф20мм	м	50.0	1.43	71.50
24	Доставка и полагане на хоризонтален ел. бойлер 120 л., ф500, дължина 1000 мм	бр.	1	250.00	250.00
25	Доставка и монтаж на баланс вентил ф40 мм	бр.	1	319.40	319.40
26	Доставка и монтаж на възвратна клапа вентил ф40 мм	бр.	1	145.00	145.00
27	Доставка и монтаж на укрепители за хоризонтална водопроводна инсталация	бр.	20	38.50	770.00
28	Доставка и монтаж на хромирана смесителна батерия за кухненска мивка с пластмасови /метални/ ръкохватки и всичко необходимо за монтажа.	бр.	17	95.00	1615.00
29	Също, но за тоалетна мивка	бр.	1	155.00	155.00
30	Също, но за аусгус	бр.	1	149.76	149.76
31	Доставка и монтаж на смесителна батерия с подвижен душ, комплект с пластмасови /метални/ ръкохватки, щанга, розетка, скоби за укрепване към стената и всичко необходимо за монтажа	бр.	1	96.50	96.50
32	Доставка и монтаж на ъглов спирателен кран 1/2"	бр.	1	8.25	8.25
33	Изпитване на водопровода до 10 атм	м	133.0	4.98	662.34
34	Дезинфекция на водопровода	м	133.0	2.22	294.60
					8151.47
	II. ВЪТРЕШЕН КАНАЛ				
1	Разкъртване на бетонова настилка с дебелина 5 см	$м^3$	0.4	110.00	44.00
2	Ръчен тънък изкоп в сбити почви, при ремонт	$м^3$	3.0	13.20	39.60
3	Ръчно натаварване, превоз на 50м и разтоварване на бет. отпадъци с ръчни колички	$м^3$	0.4	16.87	6.75
4	Ръчно натаварване, превоз на 50м и разтоварване на з.п. с ръчни колички	$м^3$	3.0	13.50	40.50
5	Ръчно натоварване на строителни отпадъци и з.м.на камион	$м^3$	3.4	8.50	28.90
6	Транспорт на същите	$м^3$	3.4	8.20	27.88

7	Разриване на з.м. на депо	$м^3$	3.0	1.10	3.30
8	Пясък за подложка и засипка на подменен канал	$м^3$	3.0	29.65	88.95
9	Направа (възстановяване) на бетонова настилка	$м^3$	0.4	132.28	52.91
10	Ръчно натаварване, превоз на 50м и разтоварване пясък. с ръчни колички	$м^3$	3.0	13.20	39.60
11	Демонтаж на каменинов канал, включително фасонните части ф110 мм	м	30.00	6.20	186.00
12	Също, но ф50 мм	м	30.00	5.00	150.00
13	Демонтаж на каменинов разклонител ф100/100	бр.	3	1.85	5.55
14	Демонтаж на стенни фаянсови умивалници	бр.	1	10.00	10.00
15	Демонтаж на тоалетни чинии	бр.	1	8.00	8.00
16	Демонтаж на кухненски мивки	бр.	12	10.00	120.00
17	Направа на улеи в подови замазки	м	30.00	23.70	711.00
18	Направа на улеи в тухлени стени	м	30.00	3.10	93.00
19	Доставка и монтаж на PVC тръби с диаметър ф110 (дебелотстенни), включително фасонни части, направа на връзки, укрепване и всичко необходимо при монтажа	м	37.0	59.08	2185,96
20	Също, но ф50 мм	м	33.0	54.15	1786.95
21	Доставка и монтаж на PVC контролни тръби за ревизия на вертикален клон /РО/ с диаметър ф100мм	бр.	6	23.95	143.70
22	Доставка и монтаж на подов сифон, чугунен, /месингов/, с диаметър ф100 мм, с долно оттичане	бр.	7	41.78	292.46
23	Също, но с диаметър ф50 мм, със странично оттичане	бр.	3	9.00	27.00
24	Доставка и монтаж на клозетни седала фаянсови /полупорцеланови/ с ниско промивно казанче и странично оттичане, включително промивна тръба, пластмасова седалка	бр.	1	160.00	160.00
25	Доставка и монтаж на тоалетни фаянсови умивалници, включително сифон, конзоли и всичко необходимо за монтажа	бр.	1	100.00	100.00
26	Доставка и монтаж на "S" ф50 сифон за мивки по технолог. проект	бр.	17	7.00	119.00
27	Също, но аусгус	бр.	1	7.00	7.00
28	Доставка и монтаж на мазнинозадържател, по детайл	бр.	3	343.98	1031.94
29	Изпробване на хоризонтална и вертикалнаканализация до ф110 в сгради	м	70.0	0.55	38.50
					7438.45
	ОБЩА СТОЙНОСТ				**15589.92**
	Непредвидени разходи 5%				779.50

	СМЕТНА СТОЙНОСТ				**16369.42**
	ДДС 20%				3273.88
	СТОЙНОСТ С ДДС				**19643.30**

Приложение № 2а -6

КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

ОБЕКТ: "Ремонтно-възстановителни работи за осигуряване на експлоатационната и проектна сигурност на сградата на 35 ОДЗ, Корпус Е в УПИ II за ОДЗ, кв. 31, по плана на гр. София - Първи етап - Кухненски блок" - Обособена позиция № 1

ЧАСТ: ПОЖАРОИЗВЕСТЯВАНЕ И ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ

№	Наименование	М-ка	Количество	ед. Цена	стойност
2	Доставка и монтаж на термично диференциален пожароизвестител	бр.	6	21.60	129.60
3	Доставка и монтаж на оптично димен пожароизвестител	бр.	8	21.60	172.80
4	Доставка и монтаж на основа за пожароизвестители	бр.	13	30.00	390.00
5	Доставка и монтаж на основа за аналогов адресируем датчик с вградена адресируема звукова и светлинна сигнализация	бр.	1	40.00	40.00
	ОБЩА СТОЙНОСТ				**732.40**
	НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ 5%				36.62
	СМЕТНА СТОЙНОСТ				**769.02**
	ДДС 20%				153.80
	СТОЙНОСТ С ДДС				**922.82**

Част : Пожарна безопасност

СТОЙНОСТНА СМЕТКА

№	Наименование	М-ка	Количество	ед. Цена	стойност
1	Прахов пожарогасител ABC - 6 кг с CE маркировка, със скоба за окачване на стена или поставка за под	бр.	1	42.00	42.00
2	Пожарогасител CO2 5 кг. CE маркировка, със скоба за окачване на стена или поставка за под	бр.	1	109.50	109.50
3	Воден пожарогасител 9 л. CE маркировка, със скоба за окачване на стена или поставка за под	бр.	2	42.90	85.80

4	PVC лепенки със знаци, указващи местоположението на пожарогасителите	бр.	2	1.30	2.60
	ОБЩА СТОЙНОСТ				239.90
	НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ 5%				12.00
	СМЕТНА СТОЙНОСТ				251.90
	ДДС 20%				50.38
	СТОЙНОСТ С ДДС				302.28

Приложение № 2а -7

РЕКАПИТУЛАЦИЯ

ОБЕКТ: "Ремонтно-възстановителни работи за осигуряване на експлоатационната и проектна сигурност на сградата на 35 ОДЗ, Корпус Е в УПИ II за ОДЗ, кв. 31, по плана на гр. София - Първи етап - Кухненски блок" - Обособена позиция № 1

№	по ЧАСТ	ОБЩА СТОЙНОСТ	НЕПРЕДВ РАЗХОДИ 5 %	СМЕТНА СТОЙНОСТ	ДДС 20%	СТОЙНОСТ С ДДС /лв./
1	**Част "Архитектурна"- Приложение № 2а -1**	69554.62	3477.73	73032.35	14606.47	87638.82
2	**Част "Електротехническа"- Приложение № 2а -2**	21161.18	1058.06	22219.24	4443.85	26663.09
3	**Част "Конструктивна" - Приложение № 2а -3**	14890.71	744.54	15635.25	3127.05	18762.30
4	**Част "Отопление, вентилация и климатизация"- приложение № 2а -4**	50448.15	2522.41	53010.56	10602.11	63612.67
5	**Част "ВИК"- Приложение № 2а -5**	15589.92	779.50	16369.42	3273.88	19643.30
6	**Част "Пожаронзвестяване и Пожарна безопасност" - Приложение № 2а -6**	972.30	48.62	1020.92	204.18	1225.10
	ОБЩО:	**172616.68**	**8630.86**	**181287.74**	**36257.54**	**217545.28**

Приложение № 2а -8: Елементи на ценообразуване

ЕЛЕМЕНТИ НА ЦЕНООБРАЗУВАНЕ ПРИ ИЗГОТВЯНЕ НА ОФЕРТАТА

- Часова ставка	4,50 лв./час
- Допълнителни разходи върху труда	90 %
- Допълнителни разходи върху механизацията	40 %
- Доставно – складови разходи	9 %
- Печалба	9 %

05.05.2015г.
(дата на подписване)

Участник: .....
/подпис и печат/

СИНИ ООД - СОФИЯ
SINI LTD