СО Район Илинден
тел.02/4397325 София1309
www.ilinden.bg
N: Към РИЛ16-ДИ05-234-[2]
от 10.08.2016
(90)18894371

ДО
ВСИЧКИ КАНДИДАТИ В ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
С ПРЕДМЕТ: „ВЪТРЕШНО САНИРАНЕ НА СТЕНИ И РЕМОНТ НА ПОКРИВ НА 21 ОДЗ, НАХОДЯЩО СЕ В ГР.СОФИЯ, РАЙОН „ИЛИНДЕН“, Ж.К. „ЗАХАРНА ФАБРИКА“, УЛ.БИЛЯНИНИ ИЗВОРИ №6

Относно: *Разяснение по въпрос, зададен от „АЛСИС“ ЕООД*

Във връзка със зададеният въпрос от „АЛСИС“ ЕООД по процедура за възлагане на обществена поръчка, чрез събиране на оферти с обява по реда на глава 26 от Закона за обществените поръчки с предмет: „ВЪТРЕШНО САНИРАНЕ НА СТЕНИ И РЕМОНТ НА ПОКРИВ НА 21 ОДЗ, НАХОДЯЩО СЕ В ГР.СОФИЯ, РАЙОН „ИЛИНДЕН“, Ж.К. „ЗАХАРНА ФАБРИКА“, УЛ. БИЛЯНИНИ ИЗВОРИ №6, следва да направим следното уточнение:

Въпрос:

Поради спецификата на съществуващия покрив и заложеното му саниране по КСС с направа на замазка с наклони, конструктивно сградата /покрива/ би ли понесла/сл това натоварване от циментовата замазка.

Отговор:

Имайки предвид, че се отнася за ремонтно-възстановителни работи на покрива, при който допълнително се поставя само топлоизолация, която е с незначително собствено тегло /по справочни данни минималната обемна плътност на топлоизолация XPS е 30-45 кг/м3 или 3,6-5,4 кг/м2 при дебелина 12 см/, което не може да доведе до претоварване на носеща покривна конструкция.

ГАЛЯ МИНЧЕВА
Зам.-кмет на район „Илинден“