СТОЛИЧНА ОБЩИНА
Район „Илинден“

Район „Илинден“ е сертифициран по ISO 9001:2008

гр. София, п. к. 1309, ж. к. „Захарна фабрика”, ул. „Билянини извори” № 10, бл. 51-А, вх. Б,
факс: 439 73 61, e-mail: info@ilinden.bg, web: www.ilinden.bg

УТВЪРДИЛ:
ИВАН БОЖИЛОВ
КМЕТ на СО РАЙОН ИЛИНДЕН

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Настоящият документ представлява „технически спецификации“ по смисъла на § 2, т. 54 от ДР на ЗОП в който се определят изискванията на възложителя относно характеристики на строителството, като равнище на качество, ниво на изпълнение спрямо изискванията за опазване на околната среда и климата, проектиране, което да отговаря на всички изисквания (включително достъп за хора с увреждания) и оценяване на съответствието, работни характеристики, приложение на продукта, безопасност или размери, включително съотносими към продукта изисквания по отношение на наименованието, под което се продава, терминология, символи, изпитване и методи на изпитване, опаковане, маркиране и етикетиране, инструкции за употреба, производствени процеси и методи на всеки етап от жизнения цикъл на доставката или услугата и процедури за оценяване на съответствието

Спецификациите описват изискванията на възложителя относно обхвата, качеството и приемането на услугите в изпълнение на обществената поръчка с предмет “Изготвяне на технически документи и изграждане на два броя комбинирани фитнес площадки на открито в междублоковото пространство на бл.383 жк.“Света Троица“ и бл. 299 жк.“Света Троица“ , район „Илинден, гр.София“

Цел на поръчката: Осигуряване на подходящи условия за спорт и предоставяне за ползване на спортни обекти и съоръжения на гражданите на СО район „Илинден“ за подобряване на тяхното здраве и физическо развитие чрез практикуване на физически упражнения и спорт, както и създаване на подходящи условия за популяризиране на масовия спорт.

I. Предмета на изпълнение на предмета на поръчката включва:

1. Изготвяне на конструктивно становище и ситуация за стрийт финтес площадките, за които ще бъде издадено разрешение за строеж на основание чл.147, ал.10 от ЗУТ във връзка с чл.55 от ЗУТ

2. Монтаж на фитнес уреди и изграждане на стрийт фитнес площадки на открито.

<u>За стрийт фитнес площадка в междублоковото пространство на бл.383, жк.“Света Троица“ , район „Илинден“ гр.София</u>

Площадката е с размери 10х10м., като върху същата следва да бъдат разположени:

- Площадката се изпълнява върху подравнено легло от скална маса, като е препоръчително бетоновата настилка да не е по-малко от 10см.

- ударопоглъщата настилка върху бетонна основа ограничена с бетонови ивици, по контура на площадката

- пейки по цялата югоизточната страна с дължина 10м. и югозападната страна с дължина 10м. на площадката/ метална основа, дървена конструкция/

- настилка от гумени плочи с /минимум 2 см./, върху бетонова настилка мин.10 см.

- кошчета за отпадъци /паркови/- 2 бр.

- комбинирано съоръжение състоящо се от: 2 лоста - 2 успоредки - 5 метров Тарзан с лостове на едно ниво - 4 метров Тарзан с огънати лостове - 2 шведски стени - 2 станока за халки - 2 висилки лакетна опора - 2 броя 45 градусови стълби - 2 наклонени пейки за коремни преси - 2 броя стрийт фитнес пейки

<u>За стрийт фитнес площадка в междублоковото пространство на бл.299, жк."Света Троица" , район „Илинден" гр.София</u>

Размер на площадката: 10х10м.

- Площадката се изпълнява върху подравнено легло от скална маса, като е препоръчително бетоновата настилка да не е по-малко от 10см.

- пейки по цялата югоизточната страна с дължина 10м. и югозападната страна с дължина 10м. на площадката/ метална основа, дървена конструкция/

- ударопоглъщата настилка върху бетонна основа ограничена с бетонови ивици, по контура на площадката

- кошчета за отпадъци/паркови/- 2 бр.

- комбинирано съоръжение състоящо се от: 2 лоста - 2 успоредки - 5 метров Тарзан с лостове на едно ниво - 4 метров Тарзан с огънати лостове - 2 шведски стени - 2 станока за халки - 2 висилки лакетна опора - 2 броя 45 градусови стълби - 2 наклонени пейки за коремни преси - 2 броя стрийт фитнес пейки

При изпълнение на поръчката трябва да се спазват следните технически изисквания:

1. Изискванията на действащото законодателство;

2. Съоръженията да отговарят на съответните стандарти и да бъдат инсталирани в съответствие с тези изисквания;

3. Съоръженията да бъдат изработени от стомана.

4. Да бъдат представени декларации за съответствие с материалите.

5. Изисквания за безопасност:

- Изпълнителят е длъжен сам и за своя сметка да осигурява изискванията на

Закона за здравословни и безопасни условия на труда (ЗЗБУТ) и Наредба № 2 от 2004 г.за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи .

- След монтажа следва да се направи проверка на всички допълнителни съоръжения за тяхното състояние, монтаж, стабилност и безопасност.

- Всички съоръжения да се проверят за правилен монтаж, липсващи, повредени или несъответстващи части и обща безопасност.

- Настилката да се провери за достатъчна площ на отделните зони, подходяща дълбочина, съобразена с височината на падане и правилен монтаж.

- Настилките да са транспортирани и поставени правилно и да се проведе качествена следмонтажна инспекция.

- настилките да са в съответствие с изискванията за отстояние от краищата на съоръженията, залегнали в БДС EN 1176 и за степен на ударопоглъщане от БДС EN 1177.