СТОЛИЧНА ОБЩИНА
РАЙОН „ВРЪБНИЦА“

София 1229, бул.”ХанКубрат” бл..328, вх.Б
тел. 02 495 77 41, факс: 02 934 6654, e-mail: info@vrabnitsa.bg, www.vrabnitsa.bg

Образец № 16. Ценово предложение

ДО
СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН „ВРЪБНИЦА“

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От КРИСТАЛ 2007 ЕООД ЕИК/БУЛСТАТ
(наименование на участника)

със седалище гр.София,ул.Илия Георгов №1 и адрес на управление гр.София,ул.Илия Георгов №1

представлявано от ЮЛИАН АЛЕКСИЕВ ЛЕКОВ в качеството на УПРАВИТЕЛ
(трите имена на представляващия) *(длъжност или друго качество)*

данни по документ за самоличност [illegible] от МВР София обл.
(вид и номер на документ за самоличност, дата, орган и място на издаването)

тел. 029379712 факс 029345390 ел.-поща g.nenova@kristal2000.com

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Представяме Винашето ценово предложение за възлагане на обществена поръчкаспредмет„Текуща поддръжка на пътните съоръжения на територията на Столична община – район „Връбница“

Предлагаме да поемем, изпълним и завършим дейностите, включени в предмета на поръчката, съобразно условията на договора и изискванията на възложителя приследната обща цена от сбора на единични цени за видовете дейности, включени в предмета на поръчката

9103.92 лева (**девет хиляди сто и три и 0,62**) лева без включен ДДС
(сума с цифри) *(сума с думи)*

или

10924,34 лева (**Десет хиляди деветстотин двадесет и четири и 0,34**) лева с включен ДДС
(сума с цифри) *(сума с думи)*

Предлаганата цена е крайна и окончателна цена за изпълнение на строителството. Цената включва всякакви разходи за наемане на подизпълнители и експерти, разходи за командировки, разходи за наемане на офиси и места за настаняване на неговите експерти, също така разходи за закупуване на необходимите технически средства, софтуер и външни услуги за изпълнение на предмета на договора.

При несъответствие между сумата, написана с цифри и тази, написана с думи, е валидна сумата, написана с думи. При несъответствие между предложените единични цени по дейности и обща цена, валидни ще бъдат цените по дейности. В случай, че бъде открито такова несъответствие, ще бъдем задължени да приведем общата цена в съответствие с единичните цени по дейности.

Запознати сме с разпоредбата на чл. 72, ал. 1 от ЗОП, съгласно която участник, чието предложение, свързано с цена или разходи е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията в офертите на останалите участници по същия показател за оценка, ще трябва да представи подробна писмена обосновка за начина на нейното образуване. информация. Запознати сме с разпоредбата на ал. 3, съгласно която обосновката може да не бъде приета и участникът да бъде отстранен когато представените доказателства не са достатъчни, за да обосноват предложената цена или разходи.

Приложение : Количествено стойностна сметка (на магнитен и хартиен носител).

СТОЛИЧНА ОБЩИНА
РАЙОН „ВРЪБНИЦА“

София 1229, бул.”ХанКубрат” бл..328, вх.Б
тел. 02 495 77 41, факс: 02 934 6654, e-mail: info@vrabnitsa.bg, www.vrabnitsa.bg

Наименование на участника	КРИСТАЛ 2007 ЕООД
Дата	20/03 /2017г.
Законен представител/упълномощено лице (*име и фамилия*)	ЮЛИАН ЛЕКОВ
Подпис (*печат*)	

Приложение 1

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Относно: Видовете СМР, използвани при текущ ремонт на пътна инфраструктура поддържане на пътните настилки /в т.ч. и тротоарите/ и поддържане на пътните съоръжения

№	Видове СМР	ед. мярка	ед. цена
1	направа тротоар от бетонови плочи на пясъчна основа 40/40/5, включително и доставка на материалите	лв/м^2	34.04
2	направа тротоар от бетонови плочи на пясъчна основа 40/40/5, (с плочи на обекта)	лв/м^2	16.04
3	направа тротоар от бетонови плочи на циментов разтвор 40/40/5, включително и доставка на материалите	лв/м^2	36.04
4	направа тротоар от бетонови плочи на циментов разтвор 40/40/5, (с плочи на обекта)	лв/м^2	16.04
5	производство битумизиран трошен камък	лв/т	85.00
6	полагане битумизиран трошен камък, включително превоз на материала	лв/т	30.00
7	производство неплътен асфалтобетон	лв/т	95.00
8	полагане неплътен асфалтобетон, вклчително превоз на материала	лв/т	30.00
9	производство плътен асфалтобетон	лв/т	105.00
10	полагане плътен асфалтобетон, включително превоз на материала	лв/т	30.00
11	производство на полимермодифициран асфалтобетон	лв/т	115.00
12	доставка и полагане на полимермодифициран асфалтобетон за настилка с дебелина 2см	лв/м2	5.00
13	фрезоване на асфалтова настилка	лв/м3	4.00
14	предварително напръскване с битумна емулсия (350 гр/м2)	лв/м^2	1.20
15	срязване асфалтова настилка с циркуляр	лв/м	3.20
16	повдигане уличен отток, включително доставка на материалите	лв/бр	35.54
17	повдигане на двоен уличен отток, включително доставка на материалите	лв/бр.	71.00
18	повдигане на ревизионна шахта, включително доставка на материалите	лв/бр	60.00
19	повдигане на ел. шахта-единична включително доставка на материалите	лв/бр.	32.00
20	повдигане на ел. шахта-двойна включително доставка на материалите	лв/бр.	42.00
21	повдигане на ел. шахта-тройна включително доставка на материалите	лв/бр.	58.00
22	направа на асфалтова кръпка при машинно изрязване и машинно полагане на плътен асфалтобетон с дебелина 10см	лв/м^2	36.81
23	направа на асфалтова кръпка при машинно изрязване и машинно полагане на плътен асфалтобетон с дебелина 9см	лв/м^2	36.00
24	направа на асфалтова кръпка при машинно изрязване и машинно полагане на плътен асфалтобетон с дебелина 8см	лв/м^2	35.95
25	направа на асфалтова кръпка при машинно изрязване и машинно полагане на плътен асфалтобетон с дебелина 7см	лв/м^2	36.20
26	направа асфалтова кръпка при машинно изрязване и машинно полагане на плътен асфалтобетон с дебелина 6см	лв/м^2	35.95
27	направа на асфалтова кръпка при машинно изрязване и машинно полагане на плътен асфалтобетон с дебелина 5см	лв/м^2	27.80
28	направа асфалтова кръпка при машинно изрязване и машинно полагане на плътен асфалтобетон с дебелина 4см	лв/м^2	26.50

№	Видове СМР	ед. мярка	ед. цена
29	направа асфалтова кръпка при ръчно изрязване и ръчно полагане на плътен асфалтобетон с дебелина 10см	лв/м^2	40.00
30	направа асфалтова кръпка при ръчно изрязване и ръчно полагане на плътен асфалтобетон с дебелина 9см	лв/м^2	39.10
31	направа асфалтова кръпка при ръчно изрязване и ръчно полагане на плътен асфалтобетон с дебелина 8см	лв/м^2	38.80
32	направа асфалтова кръпка при ръчно изрязване и ръчно полагане на плътен асфалтобетон с дебелина 7см	лв/м^2	38.60
33	направа асфалтова кръпка при ръчно изрязване и ръчно полагане на плътен асфалтобетон с дебелина 6см	лв/м^2	37.20
34	направа асфалтова кръпка при ръчно изрязване и ръчно полагане на плътен асфалтобетон с дебелина 5см	лв/м^2	36.60
35	направа асфалтова кръпка при ръчно изрязване и ръчно полагане на плътен асфалтобетон с дебелина 4см	лв/м^2	36.00
36	Възстановяване носещата способност на пътната настилка по съществуващо положение, по съвременни технологии без асфалтиране дебелина 20см.	лв/м^2	43.20
37	Възстановяване носещата способност на пътната настилка по съществуващо положение, по съвременни технологии без асфалтиране дебелина 40см.	лв/м^2	46.50
38	Направа на асфалтова кръпка и запълване на пукнатини без изрязване на нарушена пътна настилка с полагане чрез инжекционен метод	лв/м3	7.00
39	Направа на изолиращ пласт от геотекстил 300 гр/м2	лв/м2	3.60
40	обкантване на кръпката с битумна паста	лв/м	2.50
41	почистване, продухване и заливане на фуги	лв/м	2.20
42	разваляне паважна настилка	лв/м^2	1.90
43	натоварване на паваж от развалена настилка	лв/м^3	6.50
44	ремонт паважна настилка с паваж от обекта	лв/м^2	16.50
45	ремонт на паважна настилка с транспорт на паветата от склад	лв/м^2	23.00
46	ремонт на настилка жълти павета с транспорт на паветата от склад	лв/м^2	25.00
47	ремонт на настилка от жълти павета с павета от обекта	лв/м^2	20.00
48	направа на настилка от "уни" паваж	лв/м^2	33.80
49	направа на настилка от павета "бехатон"	лв/м^2	33.80
50	направа на настилка от павета "хексагон"	лв/м^2	31.50
51	направа на настилка от бетонови павета	лв/м^2	31.50
52	настилка от бетонови паркингови елементи 50/50/10 см.в/у пясъчна основа от 20 см. и засипка на отворите с пясък и хумус	м^2	40.00
53	монтаж на предпазна ел. ограда с ед. лента, включително всички свързани с това разходи	лв/м	30.00
54	демонтаж на шина на предпазна ел. ограда с ед. лента, включително натоварване и превоз до склад	лв/м	2.50
55	монтаж на предпазна ел. ограда с ед. лента с ремонтирана шина върху ново стълбче, включително всички свързани с това разходи	лв/м	40.20
56	монтаж на предпазна ел. ограда с ед. лента с нова шина върху ново стълбче, включително доставка на материалите	лв/м	18.00
57	демонтаж на предпазна ел. ограда с ед. лента /всичко/, включително натоварване и извозване на материали и отпадъци	лв/м	6.20
	монтаж на предпазна ел. ограда с ед. лента с ремонтирана шина върху		

№	Видове СМР	ед. мярка	ед. цена
59	монтаж на предпазна ел. ограда с дв. лента, включително всички свързани с това разходи	лв/м	58.00
60	монтаж на единична ел.ограда с нова шина в/у съществуващо стълбче	лв/м	38.00
61	демонтаж на предпазна ел. ограда с дв. лента /всичко/, включително натоварване и извозване на материали и отпадъци	лв/м	7.50
62	демонтаж на шина на предпазна ел. ограда с дв. лента, включително натоварване и превоз до склад	лв/м	8.00
63	монтаж на предпазна ел. ограда с дв. лента с ремонтирани шини върху ново стълбче, включително всички свързани с това разходи	лв/м	47.00
64	монтаж на предпазна ел. ограда с дв. лента с ремонтирани шини върху съществуващо стълбче, включително превоз на материалите	лв/м	25.00
65	монтаж на предпазна ел. ограда с дв. лента с нови шини върху съществуващо стълбче, включително всички свързани с това разходи	лв/м	46.00
66	монтаж на предпазна ел. ограда с ед. лента на мостово съоръжение, включително всички свързани с това разходи	лв/м	45.00
67	демонтаж на предпазна ел. ограда е ед. лента на мостово съоръжение, включително натоварване и извозване на материали и отпадъци	лв/м	9.00
68	монтаж на предпазна ел. ограда с ед. лента на мостово съоръжение с ремонтирана шина и ново стълбче, включително всички свързани с това разходи	лв/м	27.00
69	монтаж на предпазна ел. ограда с дв. лента на мостово съоръжение, включително всички свързани с това разходи	лв/м	48.00
70	демонтаж на предпазна ел. ограда с дв. лента на мостово съоръжение, включително натоварване и извозване на материали и отпадъци	лв/м	10.00
71	монтаж на предпазна ел. ограда с дв. лента на мостово съоръжение, ремонтирани шини и ново стълбче, включително всички свързани с това разходи	лв/м	35.00
72	горещо рециклиране на асфалтобетонова настилка по съществуващо положение	лв/м^2	15.00
73	производство пясъчен асфалтобетон	лв/т	120.00
74	полагане пясъчен асфалтобетон, вклчително превоз на материала	лв/т	30.00
75	Направа на заключваща се решетка на уличен отток (комплект с рамка) , включително доставка на материалите	лв/бр	150.00
	обща сума от единичните цени без ДДС		**2611.01**

Приложение 2

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Относно: Видовете СМР, използвани при текущ ремонт на пътна инфраструктура поддържане на пътните настилки /в т.ч. и тротоарите/ и поддържане на пътните съоръжения

№	Видове СМР	ед. мярка	ед. цена
1	изкоп земни почви ръчно за улици и тротоари с дълбочина до 0,15м	лв/м^3	6.50
2	изкоп земни почви ръчно за улици и тротоари с дълбочина до 0,50м	лв/м^3	6.00
3	натоварване за земни почви на транспорт - ръчно	лв/м^3	3.04
4	натоварване строителни отпадъци на транспорт - ръчно	лв/м^3	3.50
5	разриване на земни почви - ръчно	лв/м^3	1.00
6	превоз земни почви	лв/м^3	18.50
7	разкъртване на армиран бетон	лв/м3	42.00
8	превоз строителни отпадъци	лв/м^3	18.50
9	изкоп земни почви машинно	лв/м^3	3.10
10	натоварване земни почви машинно	лв/м^3	1.00
11	натоварване на строителни отпадъци машинно	лв/м3	2.00
12	подравняване и уплътняване на земно легло по шаблон	лв/м^2	1.50
13	подравняване и уплътняване земно легло-механизирано	лв/м2	1.05
14	почистване асфалтова настилка с телена четка, компресор и водна струя	лв/м^2	0.80
15	почистване асфалтова настилка с телена четка и компресор	лв/м^2	0.60
16	изкоп и пробутване земни маси с булдозер до 40м	лв/м^3	4.00
17	доставка и направа основа на баластра	лв/м^3	34.20
18	доставка и направа,основа на трошен камък 0 - 100б	лв/м^3	36.92
19	направа на основа от фрезован материал	лв/м3	18.60
20	разваляне тротоар от бетонови плочи	лв/м^2	3.50
21	натоварване отпадъци от бетонови плочи	лв/м^2	1.95
22	разваляне на гранитни бордюри	лв/м	2.50
23	разваляне на бетонови бордюри	лв/м	1.70
24	разваляне на бетонни ивици	лв/м	1.20
25	разкъртване на неармиран бетон	лв/м^3	21.20
26	натоварване на бетонови отпадъци - машинно	лв/м^3	1.95
27	направа на бетонови бордюри 18/35/100, включително доставка на материалите	лв/м	36.00
28	направа на гранитни бордюри / с б-ри на обекта /, включително доставка на бетона	лв/м	20.50
29	направа на бетонови водещи ивици, включително доставка на материалите	лв/м	15.20
30	машинно отпушване на оттоци с вода под налягане	лв/бр.	4.50
31	почистване на канавки, натоварване и превоз на земни почви и отпадъци	лв/м	5.00
32	почистване на банкети от ниска растителност, подравняване и уплътняване, включително натоварване и извозване	лв/м^2	5.00

№	Видове СМР	ед. мярка	ед. цена
33	почистване на регули, пътни и улични настилки от кал, включително събирането им на купчинки със средна дебелина до 5см, натоварване и извозване	лв/м^2	1.00
34	разкъртване асфалтова настилка	лв/м3	23.50
35	направа на единичен двуставен отток	лв/бр	330.00
36	направа на единичен едноставен отток	лв/бр	280.00
37	направа канал ф200 за заустване на улични оттоци в РШ	лв/м	40.00
38	обратна засипка на изкопи с нестандартна баластра, включително доставката на материала	лв/м^3	28.00
39	направа на ревизионна шахта от сглобяеми бетонови елементи с дълбочина до 2м	лв/бр	600.00
40	направа на ревизионна шахта от сглобяеми бетонови елементи с дълбочина до 3м	лв/бр	650.00
41	направа на асфалтова кръпка без изрязване на нарушено пътно платно с плътен асфалтобетон 10 см	лв/м^2	22.09
42	направа на асфалтова кръпка без изрязване на нарушено пътно платно с плътен асфалтобетон 9 см	лв/м^2	21.50
43	направа на асфалтова кръпка без изрязване на нарушено пътно платно с плътен асфалтобетон 8 см	лв/м^2	21.10
44	направа на асфалтова кръпка без изрязване на нарушено пътно платно с плътен асфалтобетон 7 см	лв/м^2	20.80
45	направа на асфалтова кръпка без изрязване на нарушено пътно платно с плътен асфалтобетон 6 см	лв/м^2	20.60
46	направа на асфалтова кръпка без изрязване на нарушено пътно платно с плътен асфалтобетон 5 см	лв/м^2	20.40
47	направа на асфалтова кръпка без изрязване на нарушено пътно платно с плътен асфалтобетон 4 см	лв/м^2	20.00
48	монтаж на комбинирана еластична ограда на мостово съоръжение, включително всички свързани с това разходи	лв/м	35.00
49	ремонт на парапет на съоръжение - изправяне и заваряване на шини, почистване, минизиране и боядисване	лв/м	21.00
50	почистване, минизиране и боядисване на метални повърхности	лв/м^2	8.00
51	почистване и измиване на единична еластична ограда	лв/м	1.80
52	минизиране железни повърхности	лв/м^2	4.50
53	боядисване със сребърен феролит на еластична ограда	лв/м^2	4.50
54	направа асфалтова кръпка при ръчно изрязване и ръчно полагане на студен асфалтобетон с дебелина 10см	лв/м^2	40.00
55	направа асфалтова кръпка при ръчно изрязване и ръчно полагане на студен асфалтобетон с дебелина 9см	лв/м^2	38.00
56	направа асфалтова кръпка при ръчно изрязване и ръчно полагане на студен асфалтобетон с дебелина 8см	лв/м^2	37.00
57	направа асфалтова кръпка при ръчно изрязване и ръчно полагане на студен асфалтобетон с дебелина 7см	лв/м^2	36.00
58	направа асфалтова кръпка при ръчно изрязване и ръчно полагане на студен асфалтобетон с дебелина 6см	лв/м^2	34.50
59	направа асфалтова кръпка при ръчно изрязване и ръчно полагане на студен асфалтобетон с дебелина 5см	лв/м^2	34.60

№	Видове СМР	ед. мярка	ед. цена
60	направа асфалтова кръпка при ръчно изрязване и ръчно полагане на студен асфалтобетон с дебелина 4см	лв/м^2	34.00
61	направа на асфалтова кръпка без изрязване на нарушено пътно платно със студен асфалтобетон 10 см	лв/м^2	37.00
62	направа на асфалтова кръпка без изрязване на нарушено пътно платно със студен асфалтобетон 9 см	лв/м^2	35.00
63	направа на асфалтова кръпка без изрязване на нарушено пътно платно със студен асфалтобетон 8 см	лв/м^2	34.00
64	направа на асфалтова кръпка без изрязване на нарушено пътно платно със студен асфалтобетон 7 см	лв/м^2	33.00
65	направа на асфалтова кръпка без изрязване на нарушено пътно платно със студен асфалтобетон 6 см	лв/м^2	32.40
66	направа на асфалтова кръпка без изрязване на нарушено пътно платно със студен асфалтобетон 5 см	лв/м^2	31.60
67	направа на асфалтова кръпка без изрязване на нарушено пътно платно със студен асфалтобетон 4 см	лв/м^2	30.00
68	кофраж плочи и страници	лв/м2	14.00
69	армировка AI и AIII	лв/кг.	2.00
70	доставка и полагане на подложен бетон В 12,5	лв/м3	130.00
71	доставка и полагане на бетон В 25	лв/м3	135.00
72	направа на бетонова настилка	лв/м3	32.00
73	ремонт на бетонови стъпала	лв/м3	40.00
74	ремонт на бетонови стъпала-допълнително подсилване с винкели	лв/м	45.00
75	доставка и монтаж на предпазен парапет на съоръжение	лв/м	80.00
76	почистване на уличен отток, натоварване и превоз на земни почви и отпадъци	лв/м3	21.50
77	почистване на двоен уличен отток, натоварване и превоз на земни почви и отпадъци	лв/м3	10.20
78	доставка и направа,основа на трошен камък 0 - 50	лв/м^3	34.50
79	повдигане на гранитни бордюри	лв/м	15.00
80	направана градински бордюри, , включително доставка на материалите	лв/м	18.50
81	разваляне на градински бордюри	лв/м	1.70
82	направа на бетонови бордюри 18/35/50, включително доставка на материалите	лв/м	34.80
83	разкъртване на бетон под бордюри	лв/м	1.70
84	разкъртване на циментова замазка с деб. 5см под тротоарни плочи	лв/м^2	1.50
85	обратен насип със земни почви	лв/м3	5.50
	обща сума от единичните цени без ДДС		**3606.80**

Приложение 3

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ОТНОСНО: ВИДОВЕ СМР, ИЗВЪРШВАНИ ПРИ ТЕКУЩ РЕМОНТ И ПОДДРЪЖКА НА ПОДЛЕЗИ

№	ВИДОВЕ С М Р	ед. мярка	ед. цена /лв./
I. При поддържане на отводнителната система - решетки, канали, сифони и др			
1	Отпушване на водопровод	бр.	2.00
	Изпробване на верт. Канализация - сгради		
2	до ф 150 В	м`	0.40
3	над ф 150 В	м`	0.50
4	Изпробване на хор. канализация - сгради	м`	0.50
5	Смяна каменинови тръби открити, верт.	м`	14.00
	висящи при стара канализация.		
6	Почистване на водомери от утайки	бр.	4.00
7	Текущо почиствани на решетки и сифони	м`	3.00
8	Основно почистване на канали	м`	4.50
9	Текущо почиствани на канали	м`	4.00
II.При поддържане констр. на подлеза - настилки, облицовки, окачени тавани и др.			
10	Разбиване на стоманобетон с ел. къртач	м3	30.00
11	Саниране на видими бетони	м2	12.00
12	Шпакловка на видим бетон	м2	4.25
13	Направа на вътр. раб. скеле при ремонти	м3	40.00
14	Облицовка с теракотни плочи при ремонти	м2	26.30
15	Разваляне на облицовка от теракота	м2	2.50
16	Разваляне на обл. от русенски камък	м2	2.50
17	Разваляне на обл. от бичени плочи от пясъчник	м2	2.60
18	Разваляне на обл. от врачански камък	м2	2.60
19	Изкърпване на теракотна облицовка с отделни плочки	бр.	1.45
20	Подмяна на единични облицовъчни плочи от русенски камък	бр.	6.21
21	Подмяна на каменни облицовки от русенски камък	м2	35.10
22	Подмяна на каменни облицовки от врачански камък	м2	35.10
23	Подмяна на каменни облицовки от мрамор	м2	56.00
24	Почистване на стара каменна облицовка	м2	3.00
25	Облицовка с мраморни плочи при ремонти	м2	46.50
26	Облицовка с мраморни плочи по стъпала при ремонти	м2	45.00
27	Облицовка с мушекалк по стени при ремонти	м2	45.00
28	Окачен таван с минералноватни пана модул 600/600	м2	19.00
29	Окачен таван с минералноватни пана модул 600/600	м2	19.00
30	Външна пръскана мазилка с готова смес	м2	12.00
31	Външна релефна мазилка с готова смес	м2	13.20
32	Външна декоративна мазилка	м2	14.20
33	Външна силикатна мазилка	м2	13.90
34	Външна силикатна шпакловкака	м2	4.00

35	Вътрешна гладка вароцим. мазилка по тухлени стени, еднопластова при ремонти	м2	7.20
36	Вътрешна гладка мазилка по тухлени стени еднопластова при ремонти	м2	6.20
37	Вътрешна гладка вароц. мазилка по газобетон, еднопластова при ремонти	м2	6.20
38	Вътрешна гладка мазилка по газобетон еднопластова с готова смес при ремонти	м2	5.00
39	Вътрешна вароперлитова мазилка по стени и тавани при ремонти	м2	6.20
40	Монтаж на вентилационни решетки (жалузи) при ремонти	бр.	8.50
41	Изкърпване на външна гладка вароц. мазилка	м2	13.00
42	Изкърпване на външна пръскана мазилка	м2	13.00
43	Изкърпване на нахвърлена вароц.мазилка	м2	10.50
44	Изкърпване на външна влачена вароц. мазилка	м2	15.80
45	Изкърпване на външна пръскана мазилка с камъчета	м2	21.00
46	Изкърпване на външна теранова мазилка	м2	25.00
47	Полагане на готова полимерна вътр. мазилка при ремонти	м2	13.50
48	Полагане на готова мозаечна мазилкапри р-ти	м2	18.10
49	Полагане на вътрешна релефна мазилка с готова смес при ремонти	м2	11.30
50	Водоплътна външна гладка мазилка при р-ти	м2	10.20
51	Изкърпване на водоплътна външна гладка мазилка	м2	11.50
52	Заздравяваща мазилка при ремонти с дебелина 10мм.	м2	20.00
53	Очукване на мазилка	м2	1.50
54	Сваляне на стара мазилка, със събиране на отпадъци	м2	3.00
55	Декоративна водоуст. вътрешна мазилка, вкл.грундиране при ремонти	м2	15.00
56	Вътрешна пръскана мазилка с готова смес при ремонти	м2	9.00
57	Вътрешна мозаечна мазилка при ремонти	м2	15.40
58	Вътрешна декоративна мазилка при рем.	м2	11.50
59	Външна пръскана мазилка с готова смес при р-ти	м2	12.50
60	Външна релефна мазилка с готова смес при р-ти	м2	16.50
61	Външна декоративна мазилка при рем.	м2	13.50
62	Външна силикатна мазилка при ремонти	м2	12.00
63	Външна силикатна шпакловкака при рем.	м2	4.50
64	Импрегниране на подове и стени	м2	6.00
65	Разливна настилка по подове при ремонт	м2	7.50
66	Грундиране на подове при ремонти	м2	1.80
67	Настилка от теракотни плочи при ремонт.	м2	16.50
68	Настилка от плочи гранитогрес при ремонт.	м2	16.50
69	Настилка от мозаечни плочи при ремонт	м2	18.20
70	Настилка от базалтови плочи при ремонт	м2	18.20
71	Ремонт на настилка от мозаечни плочи	м2	18.20
72	Настилка от Балчишки плочи при рем	м2	33.20

73	Настилка от цепени гранитни плочи при ремонти.	м2	33.50
74	Настилка от гранитни плочи при ремонт	м2	31.20
75	Настилка от мраморни плочи при ремонт	м2	45.00
76	Настилка от бетонни плочи при ремонт	м2	35.00
77	Настилка от тротоарни плочи при ремонт	м2	35.00
78	Ремонт на об. Мозайка по подове при ремонт	м2	16.00
79	Изравнителна шпакловка при ремонт	м2	7.20
80	Износоустойчива бетонова замазка при ремонт.	м2	12.00
81	Водоустойчиво еластично покритие при ремонт.	м2	12.00
82	Универсална замазка от суха смес при ремонт.	м2	8.50
83	Машинно търкане на мозайка	м2	15.00
III. При поддъжане на дилатационни фуги			
84	Дилатационни фуги по подове от ламаринени шини при ремонт.	м`	21.00
	обща сума от единичните цени без ДДС		**1268.41**

Приложение №4

ПЪТНА МАРКИРОВКА

№ по ред	Вид СМР	Ед. мярка	Ед. цена
	Акрилатна боя без перли		
1	Хоризонтална маркировка с бяла акрилатна боя без перли - надлъжна ***непрекъсната***	м^2	7.50
2	Хоризонтална маркировка с бяла акрилатна боя без перли - надлъжна ***прекъсната***	м^2	7.50
3	Хоризонтална маркировка с бяла акрилатна боя без перли - напречна	м^2	8.50
	Акрилатна боя със светлоотражателни перли		
4	Хоризонтална маркировка с бяла акрилатна боя с перли - надлъжна ***непрекъсната***	м^2	8.00
5	Хоризонтална маркировка с бяла акрилатна боя с перли - надлъжна ***прекъсната***	м^2	8.00
6	Хоризонтална маркировка с бяла акрилатна боя с перли - напречна	м^2	8.00
	Студен шприц пластик без перли		
7	Хоризонтална маркировка с бяла боя студен шприц пластик без перли - надлъжна ***непрекъсната***	м^2	17.50
8	Хоризонтална маркировка с бяла боя студен шприц пластик без перли - надлъжна ***прекъсната***	м^2	17.50
9	Хоризонтална маркировка с бяла боя студен шприц пластик без перли - напречна	м^2	18.00
	Студен шприц пластик с перли		
10	Хоризонтална маркировка с бяла боя студен шприц пластик с перли - ***надлъжна непрекъсната*** **светлоотразяващи**	м^2	18.00
11	Хоризонтална маркировка с бяла боя студен шприц пластик с перли - надлъжна ***прекъсната*** **светлоотразяващи**	м^2	18.00
12	Хоризонтална маркировка с бяла боя студен шприц пластик с перли - напречна **светлоотразяващи**	м^2	10.50
	Студен пластик с перли - ръчно полагане		
13	Хоризонтална маркировка с бяла боя студен пластик с перли - /дебелина 2.5мм/ - надлъжна ***непрекъснати*** **светлоотразяващи**	м^2	48.00
14	Хоризонтална маркировка с бяла боя студен пластик с перли /дебелина 2.5мм/ - надлъжна ***прекъсната*** **светлоотразяващи**	м^2	47.00
15	Хоризонтална маркировка с бяла боя студен пластик с перли - ръчно полагане /дебелина 2.5мм/ - напречна **светлоотразяващи**	м^2	49.00
	Маркировъчна лента Stamark		
16	Хоризонтална маркировка с бяла маркировъчна лента Stamark - пешеходни пътеки - ***машинно***	м^2	105.00
	Жълта акрилатна боя без перли		
17	Хоризонтална маркировка с жълта акрилатна боя без перли - надлъжна ***непрекъсната***	м^2	8.00
18	Хоризонтална маркичровка с жълта акрилатна боя без перли - надлъжна ***прекъсната***	м^2	8.00
19	Хоризонтална маркировка с жълта акрилатна боя без перли - напречна	м^2	9.00
	Жълта акрилатна боя с перли		
20	Хоризонтална маркировка с жълта акрилатна боя с перли - надлъжна ***непрекъсната***	м^2	9.00

№ по ред	Вид СМР	Ед. мярка	Ед. цена
21	Хоризонтална маркировка с жълта акрилатна боя с перли - надлъжна ***прекъсната***	м^2	8.00
22	Хоризонтална маркировка с жълта акрилатна боя с перли - напречна	м^2	9.00
	Жълта боя студен шприц пластик без перли		
23	Хоризонтална маркировка с жълта боя студен шприц пластик без перли - надлъжна не***прекъсната***	м^2	18.50
24	Хоризонтална маркировка с жълта боя студен шприц пластик без перли - ***надлъжна прекъсната***	м^2	19.00
25	Хоризонтална маркировка с жълта боя студен шприц пластик без перли - ***напречна***	м^2	20.00
	Жълта боя студен шприц пластик с перли		
26	Хоризонтална маркировка с жълта боя студен шприц пластик с перли - надлъжна ***непрекъсната*** **светлоотразяващи**	м^2	20.00
27	Хоризонтална маркировка с жълта боя студен шприц пластик с перли - надлъжна ***прекъснати*** **светлоотразяващи**	м^2	20.00
28	Хоризонтална маркировка с жълта боя студен шприц пластик с перли- напречна **светлоотразяващи**	м^2	21.50
	Маркировка на паркомясто инвалид		
29	Хоризонтална маркировка на паркомясто инвалид с акрилатна боя - бял символ на син фон /3,5мх5,0м/ ***напречна***	бр.	190.00
	Черна акрилатна боя без перли - демаркиране		
30	Хоризонтална маркировка с черна акрилатна боя без перли - демаркиране - надлъжна ***непрекъсната***	м^2	8.00
31	Хоризонтална маркировка с черна акрилатна боя без перли - демаркиране - надлъжна ***прекъснати***	м^2	8.00
32	Хоризонтална маркировка с черна акрилатна боя без перли - демаркиране - напречна	м^2	9.00
	Червен шприц пластик		
33	Хоризонтална маркировка с червена боя шприц пластик с перли - надлъжна непрекъсната	м^2	21.00
34	Хоризонтална маркировка с червена боя шприц пластик с перли - - надлъжна прекъснати **светлоотразяващи**	м^2	21.00
35	Хоризонтална маркировка с червена боя шприц пластик с перли - напречна **светлоотразяващи**	м^2	21.00
	Студен пластик червен - ръчно полагане		
36	Хоризонтална маркировка с червена боя студен пластик -ръчно полагане /дебелина 2.5мм/- напречна **светлоотразяващи**	м^2	52.00
	Студен пластик с перли - структурна маркировка		
37	Хоризонтална маркировка с бяла структурна боя с перли **d=2.5mm светлоотразяващи**	м^2	35.00
	Измиване на пешеходни пътеки с пароструйка		
38	Измиване на пешеходни пътеки с пароструйка **вкл. почистващ препарат**	м^2	7.00
	обща сума от единичните цени без ДДС		**938.00**

ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИ РАБОТИ

№ по ред		Ед. мярка	Ед. цена
	Монтаж на ключове и контакти за скрита ел. инсталация		
1	Монтаж на ключове и контакти за открита ел. инсталация	бр.	1.50
2	Монтаж на трифазен ел. контакт	бр.	5.00
3	Монтаж на електрическо бойлерно табло	бр.	9.00
4	Монтаж на фасунга висяща	бр.	1.20
5	Монтаж на фасунга на стена	бр.	2.00
6	Монтаж на аплик, плафониера	бр.	3.00
7	Монтаж на осветително тяло тип луна	бр.	2.80
8	Монтаж на понижаващ трансформатор за осветително тяло луна	бр.	1.50
9	Монтаж на евакуационно осветление "EXIT"	бр.	5.10
10	Монтаж на луминисцентно осветително тяло на стена	бр.	6.00
11	Монтаж на луминисцентно осветително тяло на таван открит	бр.	7.00
12	Монтаж на луминисцентно осветително тяло на окачен таван (растер)	бр.	6.50
13	Монтаж на луминисцентно осветително тяло на обтяжки	бр.	11.00
14	Монтаж на прожектор до 500W	бр.	15.00
15	Монтаж на ел. разклонителна кутия за открита ел. инсталация с дюбели	бр.	12.00
16	Монтаж на ел. разклонителна кутия за скрита ел. инсталация	бр.	11.00
17	Монтаж на ел. разклонителна кутия квадратна за скрита ел. инсталация	бр.	11.50
18	Монтаж на електрическа конзола	бр.	3.00
19	Монтаж на фотоклетка	бр.	8.00
20	Монтаж на стълбищен автомат	бр.	7.50
21	Монтаж на паркови осветителни тела с височина до 1,5м	бр.	18.00
22	Монтаж на паркови осветителни тела с височина до 2,5м	бр.	25.00
23	Свързване на електрическа разклонителна кутия	бр.	5.10
24	Монтаж на кабелна скара перфорирана 100/100мм	бр.	6.00
25	Монтаж на кабелна скара перфорирана 200/100мм	м	1.80
26	Монтаж на кабелна скара перфорирана 300/100мм	м	2.20
27	Монтаж на кабелна скара перфорирана 400/100мм	м	2.50

№ по ред		Ед. мярка	Ед. цена
	Монтаж и изграждане на ел. табла		
28	Монтаж на предпазители в табло	бр.	0.80
29	Монтаж на дефектнотокова защита в табло	бр.	1.50
30	Монтаж на електромер трифазен	бр.	30.00
31	Монтаж на електромер монофазен	бр.	20.00
32	Монтаж на тарифен часовник	бр.	15.00
33	Суха разделка на кабел до 4мм2	ед. жило	2.10
34	Суха разделка на кабел до 10мм2	ед. жило	3.10
35	Суха разделка на кабел до 25мм2	ед. жило	4.00
36	Суха разделка на кабел до 75мм2	ед. жило	4.50
37	Присъединяване на проводник към съоръжение до 4мм2	ед. жило	1.50
38	Присъединяване на проводник към съоръжение до 10мм2	ед. жило	2.50
39	Присъединяване на проводник към съоръжение до 25мм2	ед. жило	3.50
40	Присъединяване на проводник към съоръжение до 75мм2	ед. жило	4.00
	Изтегляне и полагане на проводници		
41	Полагане на проводник ПВВМ под мазилка по тухлена или бетонна стена	м	1.80
42	Полагане на проводник ПВВМ под мазилка или таван	м	2.50
43	Полагане на СВТ проводник до 3х4 по стена или таван	м	3.00
44	Полагане на СВТ проводник до 3х10 по стена или таван	м	3.00
45	Полагане на СВТ проводник до 3х4 със скоби по стена или таван	м	3.10
46	Изтегляне на проводник ПВ 1х (от 0,5мм2 до 2,5мм2) в монтирани гофрирани тръби	м	0.50
47	Изтегляне на проводник ПВ 2х (от 0,5мм2 до 2,5мм2) в монтирани гофрирани тръби	м	0.60
48	Изтегляне на проводник ПВ 3х (от 0,5мм2 до 2,5мм2) в монтирани гофрирани тръби	м	0.60
49	Изтегляне на проводник ПВ 4х (от 0,5мм2 до 2,5мм2) в монтирани гофрирани тръби	м	0.80
50	Изтегляне на проводник ПВ 2х (от 4мм2 до 6мм2) в монтирани гофрирани тръби	м	0.80
51	Изтегляне на проводник ПВ 3х (от 4мм2 до 6мм2) в монтирани гофрирани тръби	м	1.00
52	Изтегляне на проводник ПВ 4х (от 4мм2 до 6мм2) в монтирани гофрирани тръби	м	1.00
53	Изтегляне на проводник ПВ 1х (от 10мм2 до 16мм2) в монтирани гофрирани тръби	м	1.20
54	Изтегляне на проводник ПВ 2х (от 10мм2 до 16мм2) в монтирани гофрирани тръби	м	1.20
55	Изтегляне на проводник ПВ 4х (от 10мм2 до 16мм2) в монтирани гофрирани тръби	м	1.50
56	Изтегляне на проводник ПВ 1х (от 25мм2 до 35мм2) в монтирани гофрирани тръби	м	1.50
57	Изтегляне на проводник ПВ 2х (от 25мм2 до 35мм2) в монтирани гофрирани тръби	м	2.00
58	Изтегляне на проводник ПВ 3х (от 25мм2 до 35мм2) в монтирани гофрирани тръби	м	2.00
	Изтегляне на проводник ПВ 4х (от 25мм2 до 35мм2) в монтирани		

№ по ред		Ед. мярка	Ед. цена
	Контактни и лампени излази		
60	Полагане на проводник ПВВМ под мазилка по тухлена или бетонна стена	м	1.50
61	Полагане на проводник ПВВМ под мазилка или таван	м	1.00
62	Полагане на СВТ проводник до 3х4 по стена или таван	м	2.10
63	Полагане на СВТ проводник до 3х10 по стена или таван	м	2.80
64	Полагане на СВТ проводник до 3х4 със скоби по стена или таван	м	2.80
65	Изтегляне на проводник ПВ 1х (от 0,5мм2 до 2,5мм2) в монтирани гофрирани тръби	м	1.50
66	Изтегляне на проводник ПВ 2х (от 0,5мм2 до 2,5мм2) в монтирани гофрирани тръби	м	1.60
67	Изтегляне на проводник ПВ 3х (от 0,5мм2 до 2,5мм2) в монтирани гофрирани тръби	м	1.70
68	Изтегляне на проводник ПВ 4х (от 0,5мм2 до 2,5мм2) в монтирани гофрирани тръби	м	2.00
69	Изтегляне на проводник ПВ 2х (от 4мм2 до 6мм2) в монтирани гофрирани тръби	м	1.10
70	Изтегляне на проводник ПВ 3х (от 4мм2 до 6мм2) в монтирани гофрирани тръби	м	1.10
71	Изтегляне на проводник ПВ 4х (от 4мм2 до 6мм2) в монтирани гофрирани тръби	м	1.50
72	Изтегляне на проводник ПВ 1х (от 10мм2 до 16мм2) в монтирани гофрирани тръби	м	1.60
73	Изтегляне на проводник ПВ 2х (от 10мм2 до 16мм2) в монтирани гофрирани тръби	м	1.80
74	Изтегляне на проводник ПВ 4х (от 10мм2 до 16мм2) в монтирани гофрирани тръби	м	1.90
75	Изтегляне на проводник ПВ 1х (от 25мм2 до 35мм2) в монтирани	м	1.10
76	Изтегляне на проводник ПВ 2х (от 25мм2 до 35мм2) в монтирани гофрирани тръби	м	1.20
77	Изтегляне на проводник ПВ 3х (от 25мм2 до 35мм2) в монтирани	м	1.20
78	Изтегляне на проводник ПВ 4х (от 25мм2 до 35мм2) в монтирани гофрирани тръби	м	1.80
	Контактни и лампени излази		
79	Лампен излаз под мазилка до 6м ПВВМБ (мостов) проводник	бр.	0.90
80	Лампен излаз под мазилка до 7м ПВВМБ (мостов) проводник	бр.	1.00
81	Лампен излаз под мазилка до 8м ПВВМБ (мостов) проводник	бр.	1.10
82	Лампен излаз скрит до 8м СВТ проводник зад гипсокартон	бр.	2.10
83	Лампен излаз скрит до 10м СВТ проводник зад гипсокартон	бр.	4.20
84	Лампен излаз открит до 6м СВТ проводник с антигронови скоби	бр.	4.20

№ по ред		Ед. мярка	Ед. цена
85	Лампен излаз открит до 7м СВТ проводник с антигронови скоби	бр.	4.20
86	Лампен излаз открит до 8м СВТ проводник с антигронови скоби	бр.	4.20
87	Лампен излаз открит до 10м СВТ проводник с антигронови скоби	бр.	6.20
88	Контактен излаз под мазилка до 6м ПВВМБ (мостов) проводник	бр.	6.20
89	Контактен излаз под мазилка до 7м ПВВМБ (мостов) проводник	бр.	7.00
90	Контактен излаз под мазилка до 8м ПВВМБ (мостов) проводник	бр.	7.00
91	Контактен излаз под мазилка до 10м ПВВМБ (мостов) проводник	бр.	7.00
92	Контактен излаз скрит до 6м СВТ проводник зад гипсокартон	бр.	0.80
93	Контактен излаз скрит до 7м СВТ проводник зад гипсокартон	бр.	0.90
94	Контактен излаз скрит до 8м СВТ проводник зад гипсокартон	бр.	1.00
95	Контактен излаз скрит до 10м СВТ проводник зад гипсокартон	бр.	1.10
96	Контактен излаз открит до 6м СВТ проводник с антигронови скоби	бр.	1.20
97	Контактен излаз открит до 7м СВТ проводник с антигронови скоби	бр.	1.20
98	Контактен излаз открит до 8м СВТ проводник с антигронови скоби	бр.	2.00
99	Контактен излаз открит до 10м СВТ проводник с антигронови скоби	бр.	2.00
	Монтаж на кабелни разклонители и канали		
100	Монтаж на кабелни канали с ширина от 20мм до 60мм	м.	0.90
101	Монтаж на кабелни канали с ширина от 80мм до 120мм	м.	1.00
102	Монтаж на разклонители за кабелни канали до 60мм	бр.	1.50
103	Монтаж на разклонители за кабелни канали до 120мм	бр.	1.50
104	Монтаж на колена за кабелни канали до 60мм	бр.	2.00
105	Монтаж на ключове и контакти в кабелни канали	бр.	4.00
	Изкопни работи		
106	Изкопаване на канал за кабел 2,5/2,5см в тухла	м	9.10
107	Изкопаване на канал за кабел 2,5/2,5см в бетон	м	11.20
108	Изкопаване на канал за гофрирана тръба до ф23 в тухла	м	8.00
109	Изкопаване на канал за гофрирана тръба до ф29 в бетон	м	10.20
110	Изкопаване на конзолна кутия в тухлена стена	бр.	7.00
111	Изкопаване на конзолна кутия в бетонна стена	бр.	15.00
112	Изкопаване на разклонителна кутия в тухлена стена	бр.	16.00
113	Изкопаване на разклонителна кутия в бетонна стена	бр.	18.00
	Полагане на разклонителни кутии, гофрирани и PVC тръби по арматурна заготовка		

№ по ред		Ед. мярка	Ед. цена
114	Полагане на конзолни (разклонителни) кутии по арматурна заготовка	бр.	25.00
115	Полагане на гофрирани тръби до ф23 по арматурна заготовка	м	2.20
116	Полагане на гофрирани тръби до ф32 по арматурна заготовка	м	4.60
117	Полагане на PVC тръби до ф32 по арматурна заготовка	м	5.00
118	Полагане на PVC тръби до ф75 по арматурна заготовка	м	5.60
119	Полагане на PVC тръби до ф110 по арматурна заготовка	м	6.00
	Монтаж на гръмоотводна и заземителна инсталация		
120	Набиване на заземителен кол	бр.	15.00
121	Заземителна инсталация полагане на поцинкована шина 40/4мм	м	22.00
122	Гръмоотводна ел. инсталация монтаж на гръмоотводни прътове	бр.	36.00
123	Монтаж на гръмоотводна мрежа от бетонна стомана ф8	м	18.00
124	Гръмоотводна ел. инсталация монтаж на измерителен съединител	бр.	25.00
	обща сума от единичните цени без ДДС		679.40