СТОЛИЧНА ОБЩИНА
РАЙОН „ВРЪБНИЦА“

София 1229, бул.”Хан Кубрат” бл..328, вх.Б
тел. 02 495 77 41, факс: 02 934 6654, e-mail: info@vrabnitsa.b

СТОЛИЧНА ОБЩИНА
СО Район Връбница
бул. Хан Кубрат бл.328 вх.Б
,п.к1229 тел.02/495-77-41
№ Към РВР17-ТД26-388-[3]
от 12.06.2017
КОД RJFEFF0324A
(90)18808219

ДО
ПОТЕНЦИАЛНИТЕ УЧАСТНИЦИ
В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА
ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Относно: *Разяснения по документацията за участие в публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет:* ***Участие в публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „СМР на ул. „Стефан Дуньов"(старо име ул. „Шабан“), О.Т.271-252-238-168-157-72 и съпътстваща инфраструктура, м. ”Модерно предградие”, район Връбница”****, с уникален № в АОП 788610.*

УВАЖАЕМИ ПОТЕНЦИАЛНИ УЧАСТНИЦИ,

На 07.06.2017г. постъпиха въпроси за разяснение, относно документацията на гореописаната обществена поръчка, както следва:

ВЪПРОС № 1:

Моля Възложителят да потвърди, че **посочените по долу позиции от КС трябва да се посочат с нулеви количества, съответно и с нулева стойност, тъй като са включени в Рекапитулацията.**

- В КС по Част: „Улично осветление“

т.1. 1. „Тръбни PVC мрежи“

позиция 5 „Направа на кабелна ревизионна шахта за УО с рамка и 1 капак вкл. изкоп по конструктивен детайл.

позиция 6 „Направа на кабелна ревизионна шахта за УО с рамка и 2 капака вкл. изкоп по конструктивен детайл";

т.1. 2. „Стълбове фундаменти и елементи към тях"

позиция 3 „Направа фундамент за СТС та ТС-У-159х6 х 133х5 102х4 -11500мм, вкл. изкопа по конструктивен детайл" и

позиция 4 „Направа и монтаж на едностранна единична стоманотръбна конзола Ø102/5 за нов стоманотръбен стълб ТС-У-159х6 х 133х5 х102х4 -11500мм,за УО с дължина на рамото L=1600мм, α=15° по конструктивен детайл“

- В КС по Част: „Телефонизация"

т.МОНТАЖНИ РАБОТИ

позиция 17 „Направа на кабелни шахти тип ШКСП-1 с един капак"

позиция 18 „Капак на кабелни шахти тип ШКСП-1 а"

т. ДОСТАВКА НА МАТЕРИАЛИ

позиция 22 „Капак на кабелни шахти тип ШКСП-1а"

2. Моля, Възложителят да укаже вида на плътния асфалтобетон - плътен асфалтобетон с обикновен битум или плътен асфалтобетон с полимер модифициран битум.

3. Моля, Възложителят да укаже вида на хоризонталната маркировка - с акрилатна боя, студен шприц пластик или с друг вид материал.

4. Моля, Възложителят да укаже място за пряк достъп до техническите проекти за изпълнение.

ОТГОВОР № 1:

Всички количествени сметки по съответните части се остойностяват и се нанасят в рекапитулацията както следва:

Изграждане на ул. „Стефан Дуньов“ - I етап

№	СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ	Стойност без ДДС в лв.
1	*2*	*3*
1	Част "Електроснабдяване"	
	- КСС	
	-КСС- фундамент за стоманобетонов стълб	
	-КСС- фундамент за стоманобетонов стълб Н11,5	
2	Част "Разчистване"	
	- КСС	
3	Част "Разрушаване"	
	- КСС	
	Стойност без ДДС:	
	20 % ДДС:	
	ВСИЧКО:	

Изграждане на ул. „Стефан Дуньов“ - II етап

№	СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ	Стойност без ДДС в лв.
1	*2*	*3*
1	Част "Отводняване"	
	- КСС - Улични оттоци	
	- КСС - за укрепен траншеен изкоп	
2	Част "Улично осветление"	
	- КСС	

3	Част "Конструктивна - Улично осветление"	
	- КСС - КРШ - 1к - **15бр. Шахти**	
	- КСС - КРШ - 2к - **1бр. Шахта**	
	- КСС - Фундамент за стълб с Н=11.50м - **11бр. Фундаменти**	
	- КСС - Едностранна конзола за стълб ф102 - **15бр. Конзоли**	
4	Част "Телефонизация"	
	- КСС	
	- КСС - ШКСП - 1 - 1к - **12бр. Шахти**	
5	Част "Пътни работи"	
	- КСС №1	
	- КСС №2 - Временна организация на движението	
6	Част "Озеленяване - Паркоустройствен проект"	
	- КСС	
	Стойност без ДДС:	
	20 % ДДС:	
	ВСИЧКО:	

ОТГОВОР № 2:

Плътен асфалтобетон с обикновен битум.

ОТГОВОР № 3:

Хоризонтална маркировка със студен шприц пластик.

ОТГОВОР № 4:

Техническите проекти са на разположение на потенциалните участници в район „Връбница“ бул. „Хан Кубрат“ бл. 328, вх. „Б“, e-mail: info@vrabnitsa.bg, тел. 02/4957722 инж. Иван Велев - гл. инж. район „Връбница“.

С уважение,

МЛАДЕН МЛАДЕНОВ
КМЕТ НА РАЙОН „ВРЪБНИЦА”СО

/ММ/