ОПИС

на документите и информацията, съдържащи се в ПЛИК „Предлагани ценови параметри” за процедура публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Повишаване енергийната ефективност в 44 СОУ „Неофит Бозвели“ – Столична община – район „Подуяне“

№	Съдържание	Представено в офертата
	СЪДЪРЖАНИЕ НА ПЛИК „Предлагани ценови параметри”	
1.	Опис на документите и информацията, съдържащи се в **ПЛИК „Предлагани ценови параметри”**	Плик „Предлагани ценови параметри”
2.	Ценово предложение - Образец № 4	Плик „Предлагани ценови параметри”
3.	Количествено - стойностна сметка - Образец № 5	Плик „Предлагани ценови параметри”
4.	Анализи на единични цени	Плик „Предлагани ценови параметри”

Дата:20.03.2017г.
Име и фамилия:Димитър Гочев
Подпис на лицето (и печат):

Столична община - Район „Подуяне"
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
Дата: 16.06.17г. Подпис: .....

Образец № 4

ДО

КМЕТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН „ПОДУЯНЕ“

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за публично състезание за възлагане на обществена поръчка

с предмет: „Повишаване енергийната ефективност в 44 СУ „Неофит Бозвели“ – Столична община – район „Подуяне“

от: „Термикс ЕС“ООД,(наименование на участника), с БУЛСТАТ/ЕИК:112524570, представлявано от: Димитър Стефанов Гочев (трите имена), в качеството на Управител, със седалище и адрес на управление:гр. Пазарджик, ул. “Ангел Кънчев” №16, ет.1, ап.4, факс: ....., електронна поща (e-mail): termix_es@abv.bg

УВАЖАЕМАГ-ЖО МИТОВА,

С настоящото, Ви представяме следното ценовопредложение за изпълнение на обявената от Вас обществена поръчка с посочения предмет:

I. Обща цена за изпълнение на поръчката в размер на 373263,56 лева без включен ДДС /словом: Триста седемдесет и три хиляди двеста шестдесет и три лева и петдесет и шест стотинки/, а с включен ДДС: 447916.27 лева /словом: Четиристотин четиридесет и седем хиляди деветстотин и шестнадесет лева и двадесет и седем стотинки/, съгласно представените количествено-стойностни сметки, неразделна част към настоящото ценово предложение.

II. Цените (единични и обща) се посочват в български лева, като се посочватв отделни редове – единични цени за отделните видове СМР, обща цена, без включен ДДС и обща цена, с включен ДДС. Посочената обща цена за изпълнение на поръчката е крайна и включва всички разходи, включително почистване и извозването на строителните отпадъци.

III. Посочените единични цени за изпълнение са окончателни и не подлежат на промяна, с изключение на случаите, посочени изрично в Закона за обществените поръчки, като включват всички разходи по изпълнение на поръчката.

IV. Плащанията за изпълнение на договора се извършват при условията и по реда съгласно проекта на договор.

V. Неразделна част от настоящото ценово предложение са количествено-стойностните сметки и анализи на единичните цени. При така предложените от нас условия, в нашето ценово предложение сме включили всички разходи, свързани с качественото изпълнение на поръчката в описания вид и обхват.

Столична община - Район „Подуяне“
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
Дата: 16.06.17 Подпис: .....

VI.Технико – икономически показатели:

СРЕДНА ЧАСОВА СТАВКА – 3.00 лв.
ДОСТАВНО-СКЛАДОВИ РАЗХОДИ – 3 %
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ВЪРХУ ТРУДА – 70 %
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ВЪРХУ МЕХАНИЗАЦИЯТА – 10 %

ПЕЧАЛБА – 5 %

Ние се задължаваме, ако нашата оферта бъде приета, да изпълним предмета на договора, съгласно сроковете и условията залегнали в договора.

**Забележка: Попълненото от участника Ценово предложение, съгласно този образец, както и количествено-стойностните сметки и анализи на единичните цени, неразделна част към него, се поставя в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис "Предлагани ценови параметри".*

При несъответствие между посочената обща цена в цифри и изписаната обща цена с думи цена, ще се взема предвид изписаната такава с думи.

Дата:20.03.2017г.
Име и фамилия: Димитър Гочев
Подпис на лицето (и печат):

Столична община - Район „Подуяне"
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
Дата: 16.08.17 Подпис:

Образец №5

Количествено-стойностна сметка

Възложител: Столична община – район „Подуяне"

за участие в обществена поръчка с предмет :„Повишаване на енергийната ефективност в 44 СУ "Неофит Бозвели" Столична община - Район "Подуяне""

Участник: "ТЕРМИКС ЕС" ООД

№ по ред	Описание на строително-монтажни работи	Ед.мярка	Количество	Единична цена (лева) без ДДС	[illegible]
1	2	3	4	5	[illegible]
	ЕСМ 1 - ТОПЛИННО ИЗОЛИРАНЕ НА ВЪНШНИ СТЕНИ				
1	Превоз. направа, демонтаж и местене на тръбно скеле - с височина до 16 м. (Количеството покрива две "дълги" фасади), за три месеца, в т.ч. защита над входа.	$м^2$	1560.00	3.57	[illegible]
2	Превоз, направа, демонтаж и местене на тръбно скеле - с височина до 16 м. за работа във физкултурен салон	$м^2$	200.00	3.29	[illegible]
3	Разрушаване на съществуваща вароциментова мазилка с дебелина до 2,5 см. Разрушаване на тулен зид за оформяне на нов прозоръчен отвор 120x240. - Количеството предвижда демонтажа на 100% от съществуващата фасадна мазилка поради изключителната рустикалност на използваната "пръскана" технология, в т.ч. товарене, временно складиране и изнасяне на на строителни отпадъци	$м^3$	45.32	49.65	[illegible]
4	Доставка и монтаж на циментопясъчен изравнителен хастар върху съществуващата зидария. (Изпълнява се като кърпеж на силно повредени при премахването на мазилка и облицовка места, и покрива приблизително 25% от площа на фасадната топлоизолация)	$м^2$	453.24	5.53	[illegible]
5	Доставка на топлоизолация за стени Тип 2 и Тип 3 - EPS 8 см., с λ=0.030 W/mK	$м^2$	1812.95	6.27	[illegible]
6	Доставка на топлоизолация за обръщане към прозорци и врати - XPS 2 см., с λ=0.030 W/mK	$м^2$	542.57	3.35	[illegible]
7	Доставка на лепило за залепване и шпакловане на топлоизолация за стени Тип 2, Тип 3 и обръщане, при разходна норма 2*4,5 кг/$м^2$, в торби по 25 кг.	кг.	21200.00	0.28	[illegible]
8	Доставка на набивни дюбели за плътна тухла, 150 мм., с пирон, при разходна норма 6 бр./$м^2$	бр.	14200.00	0.11	[illegible]
9	Доставка на грунд преди мазилка при разходна норма 0,35 л/$м^2$	л.	824.43	2.27	[illegible]
10	Доставка на фибромрежа за усилване на шпакловката на топлоизолацията, 160 г./$м^2$	$м^2$	1812.95	0.98	[illegible]
11	Доставка на ръбохрънител за фасадна система с фибромрежа 10x15 см.	м	1367.50	0.77	[illegible]
12	Доставка на ръбохрънител за хоризонтални ръбове с фибромрежа 12,5x12,5 см. с откапване	м	787.50	1.22	[illegible]
13	Доставка на фасадна силикат-силиконова мазилка с фракция 2 мм., при разходна норма 2,7 кг/$м^2$	кг.	6359.90	2.71	[illegible]
14	Монтаж на топлоизолационни плочи от EPS, залепване и дюбелиране	$м^2$	1812.95	3.21	[illegible]
15	Монтаж на топлоизолационни плочи от XPS, обръщане на страници, залепване и дюбелиране	$м^2$	542.57	3.49	[illegible]
16	Монтаж на шпакловка усилена с фибромрежа и грунд върху фасадна топлоизолация	$м^2$	1812.95	1.61	[illegible]
17	Монтаж на фасадни профили	м	2155.00	0.54	[illegible]
18	Монтаж на фасадна силикат-силиконова мазилка, драскана	$м^2$	1812.95	4.82	[illegible]
19	Монтаж на фасадна силикат-силиконова мазилка, драскана, обръщане на страници	$м^2$	542.57	4.98	[illegible]
20	Доставка на гипсофазерни плоскости, 18 мм. за предстенна обшивка, стени на физкултурен салон, в т.ч. обръщане към прозорци и врати	$м^2$	346.40	12.52	[illegible]
21	Доставка на плоскости от гипсокартон, 12,5 мм. за предстенна обшивка, стени Тип 1, в т.ч. обръщане към прозорци и врати, цена за два слоя	$м^2$	438.96	2.59	[illegible]
22	Доставка на плоскости от импрегниран гипсокартон, 12,5 мм. за предстенна обшивка на влажни помещения, стени Тип 1, цена за два слоя	$м^2$	30.28	3.70	[illegible]
23	Доставка на вертикален тънкостенен профил за сухо строителство от поцинкована ламарина за предстенна обшивка на салон, 100x50x0,6	м	1316.30	1.68	[illegible]
24	Доставка на хоризонтален тънкостенен профил за сухо строителство от поцинкована ламарина за предстенна обшивка на салон, 100x50x0,6	м	103.92	0.98	[illegible]
25	Доставка на вертикален тънкостенен профил за сухо строителство от поцинкована ламарина за предстенна обшивка на стени Тип1, 75x50x0,6	м	938.47	1.46	[illegible]
26	Доставка на хоризонтален тънкостенен профил за сухо строителство от поцинкована ламарина за предстенна обшивка на стени Тип1, 75x50x0,6	м	328.46	1.18	[illegible]
27	Доставка на уплътняваща лента за щендери, стени на салон и стени Тип 1, на 75 мм.	м	990.00	0.26	[illegible]
28	Доставка на директни окачвачи 150 мм.	бр.	2300.00	0.41	[illegible]
29	Доставка на аксесоари и крепежи за конструкцията и облицовката, в т.ч.: дюбели и дюбел пирони за закрепване към стена, винтове метал-метал "копчета", слепи нитове, пети и кръстачки, рапидни винтове	$м^2$	815.63	1.32	[illegible]
30	Доставка на топлоизалация за стени Тип 1 и стени на салон, каменна вата с дебелина 10 см., плътност≥75 кг./$м^3$, λ≤0.039 W/mK, на плочи	$м^2$	815.63	13.09	[illegible]
31	Доставка на шпакловачна смес за гипсокартон, при разходна норма 0,7 кг./$м^2$, кремообразна смес в 25 кг-ва опаковка	кг.	550.00	1.13	[illegible]
32	Доставка на шпакловачна смес за импрегниран гипсокартон, суха смес със зелен цвят, при разходна норма 0,7 кг./$м^2$, в 5 кг-ва опаковка	кг.	25.00	3.68	[illegible]
33	Доставка на алуминиеви ръбохранители за прав ъгъл, 25x25 мм. на 2,5 м., в опаковки по 50 бр.	м	625.00	1.69	[illegible]
34	Доставка на аксесоари за шпакловане на обшивката, в т.ч.: самозалепваща стъклофибърна лента и хартиена лента за усилване на фуги	$м^2$	815.63	0.07	[illegible]
35	Монтаж на предстенна обшивка от стоманени щендери, облицовани с два слоя гипсокартон и пълнеж от каменна вата на плочи, с височина до 4 м , в т.ч. шпакловане на фуги	$м^2$	469.24	13.62	[illegible]

Столична община - Район „Подуяне"
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
Дата: 16-06-14 Подпис: .....

36	Монтаж на предстенна обшивка от стоманени щендери, облицовани с един слой гипсофазер и пълнеж от каменна вата на плочи, с височина до 6 м., в т.ч. шпакловане на фуги	м^2	346.40	12.50	
37	Допълнителен труд по обръщане към прозорци и врати с гипсофазер и гипсокартон	м	341.93	1.61	
38	Монтаж на интериорна шпакловка върху плочи от гипсокартон и гипсофазер, в т.ч. шпакловка, шлайфане, полагане на ръбохранители	м^2	785.35	2.68	
39	Доставка на интериорна дисперсна боя за сухи помещения, антибактериална, противогъбична, бяла, при разходна норма за две ръце 6,5 м^2/л., в опаковки 15 л./25 кг.	л.	135.00	6.06	
40	Доставка на интериорна дисперсна боя за влажни помещения, антибактериална, противогъбична, бяла, при разходна норма за две ръце 6,5 м^2/л , в опаковки 2,5 л./4 кг.	л.	2.50	7.76	
41	Доставка на интериорна облицовка от фаянсови плочки, бели, 15/15	м^2	17.10	7.47	
42	Доставка на лепило за фаянсови плочки, интериор, за полагане върху шпаклован гипсокартон (гипсокартона се шпаклова за да не се налага полагане на контактен грунд), при разходна норма 3,5 кг./м^2, в торби по 25 кг.	кг.	75.00	0.50	
43	Доставка на фугираща смес за фаянсови плочки, водоотблъскваща, при разходна норма за 3 мм-ва фуга 0,4 кг./м^2, в кофа по 2 кг.	кг.	8.00	1.42	
44	Монтаж на интериорна боя, един цвят, две ръце	м^2	798.55	1.89	
45	Монтаж на стенен фаянс, в т.ч. фугиране	м^2	17.10	13.21	
46	Доставка на топлоизолация за оформяне на "зидан" подпрозоръчен перваз по фасада - XPS 5 см., с λ=0.030 W/mK	м^2	236.25	8.22	
47	Допълнителен труд по монтаж на фалшив циментов подпрозоръчен перваз	м	787.50	1.93	
48	Доставка и монтаж на обшивка от поцинкована ламарина, в т.ч. обшиване на фалшивите подпрозоръчни первази	м^2	236.25	18.56	
	всичко ECM1				
	ECM 2 - ПОДМЯНА НА ФАСАДНА ДОГРАМА				
1	Демонтаж и изнасяне на съществуваща дограма, в т.ч. 133 бр. прозорци и 9 бр. врати и строителни отпадъци	бр.	142.00	8.03	
2	Доставка и монтаж на 134 бр. прозорци с PVC дограма, със стъклопакет, с U_w≤1,5 W/m^{2}K, бели	м^2	291.69	110.32	
3	Доставка и монтаж на 9 бр. прозорци с Al дограма, усилена, със стъклопакет, с U_w≤1,5 W/m^{2}K, бели	м^2	31.92	126.16	
4	Доставка на интериорна гипсова мазилка за поправки при подменени прозорци, ивици до 30 см., при завишена РН 15 кг./м^2, в опаковки по 25 кг.	кг.	3000.00	0.45	
5	Доставка на алуминиеви ръбохранители за прав ъгъл, 25x25 мм. на 2,5 м., в опаковки по 50 бр., в количеството не са включени прозорците обърнати с предстенна обшивка	м	750.00	1.69	
6	Доставка на интериорна дисперсна боя за сухи помещения, бяла, при разходна норма за две ръце 4 м^2/л., в опаковки 10 л./15 кг.	л.	50.00	2.27	
7	Монтаж на интериорна шпакловка за поправка при подменена дограма, в т.ч. шпакловка, шлайфане, полагане на ръбохранители	м	661.22	2.05	
8	Монтаж на интериорна боя за поправка при подменена дограма, един цвят, две ръце	м	661.22	1.97	
	всичко ECM2				
	ECM 3 - ТОПЛИННО ИЗОЛИРАНЕ НА ПОКРИВИ				
1	Изнасяне на съществуваща посипка от перлит, в т.ч. товарене, временно складиране и изнасяне на на строителни отпадъци	м^3	107.57	7.50	
2	Демонтаж и изнасяне на съществуващ таван на физкултурен салон, в т.ч. товарене, временно складиране и изнасяне на на строителни отпадъци	м^3	9.20	8.57	
3	Демонтаж и изнасяне на съществуващо покривно покритие на ниско тяло и използваема тераса, в т.ч. товарене, временно складиране и изнасяне на на строителни отпадъци	м^3	38.61	9.00	
4	Доставка на топлоизалация за покрив Тип 1 - студен покрив на високото тяло, каменна вата с дебелина 15 см., плътност≥90 кг./м^3, λ≤0.039 W/mK, на плочи	м^2	720.00	22.33	
5	Доставка на PVC фолио за пароизолация на ватата	м^2	800.00	1.34	
6	Доставка на строителен талашит за защита на ватата	м^2	717.15	5.63	
7	Монтаж на топлоизолация върху таванската плоча, в т.ч. полагане на пораизолационно фолио, полагане на плочи от каменна вата, полагане на плочи от строителен талашит върху клепета	м^2	717.15	3.21	
8	Доставка на топлоизалация за покрив Тип 2 - покрив на физкултурния салон, каменна вата с дебелина 15 см., плътност≥40 кг./м^3, λ≤0.039 W/mK, на плочи	м^2	190.08	11.48	
9	Доставка на плоскости от гипсокартон, 12,5 мм. за окачен таван - покрив на физкултурния салон	м^2	184.00	2.59	
10	Доставка на тънкостенен стоманен профил от поцинкована ламарина за окачен таван на салон - краен профил, 50x55x0,6 на 3 м.	м	75.00	1.89	
11	Доставка на тънкостенен стоманен профил от поцинкована ламарина за окачен таван на салон, за монтажна скара, за окачвач, 60x27x0,6 на 4 м.	м	592.00	1.67	
12	Доставка на 90 градусова връзка между профили за монтажна скара	бр.	111.00	0.24	
13	Доставка на тел с ухо за окачен таван на салон, 250 мм.	бр.	221.00	0.14	
14	Доставка на анкерфикс бърз окачвач	бр.	221.00	0.30	
15	Доставка на кръстовидна връзка за профили за монтажна скара 60x27	бр.	424.00	0.24	
16	Доставка на аксесоари и крепежи за конструкцията и облицовката, в т.ч.: дюбели и дюбел пирони за закрепване към таван; винтове за ламарина, пластмаса и дървен материал с плоска глава WF (означение, оказващо че винтовете са без самопробивно свредло) 4.2x13 мм. за PH2 накрайник (означение, оказващо формата на шлица на главата); слепи нитове, рапидни винтове.	м^2	184.00	0.95	

Столична община - Район „Подуяне"
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
Дата: 16.06.16 Подпис:

17	Доставка на шпакловачна смес за гипсокартон, при разходна норма 0,7 кг./м^2, кремообразна смес в 25 кг-ва опаковка	кг.	150.00	0.78
18	Доставка на аксесоари за шпакловане на обшивката, в т.ч.: самозалепваща стъклофибърна лента и хартиена лента за усилване на фуги	м^2	184.00	0.07
19	Монтаж на окачен таван от стоманени щендери, облицовани с един слой гипсокартон и пълнеж от каменна вата на плочи, на едно ниво, в т.ч. шпакловане на фуги	м^2	184.00	14.89
20	Монтаж на интериорна шпакловка върху плочи от гипсокартон, в т.ч. шпакловка и шлайфане	м^2	184.00	2.47
21	Доставка на интериорна дисперсна боя за сухи помещения, антибактериална, противогъбична, бяла, при разходна норма за две ръце 6,5 м^2/л., в опаковки 15 л./25 кг.	л.	30.00	6.06
22	Монтаж на интериорна боя, един цвят, две ръце	м^2	184.00	1.89
23	Доставка на фасадна топлоизолация за плоски покриви и използваеми тераси - XPS 10 см., с λ=0.031 W/mK	м^2	257.37	16.22
24	Доставка на лепило за залепване и шпакловане на топлоизолация за плоски покриви и използваеми тераси, при разходна норма 2*4,5 кг/м^2, в торби по 25 кг.	кг.	2325.00	0.28
25	Доставка на циментопясъчна замазка за наклон над топлоизолация на плоски покриви, при разходна норма 145 кг./м^2, за средна дебелина от 8 см.	кг.	37318.65	0.14
26	Доставка на електрозаварена арматурна мрежа, ф5, 15/15, за усилване на замазката за наклон	м^2	257.37	4.45
27	Доставка на рулонна, битумна хидроизолация за плоски покриви и използваеми тераси, без посипка, 3,5 кг./м^2	м^2	257.37	3.88
28	Доставка на рулонна, битумна хидроизолация за плоски покриви и използваеми тераси, с посипка, 4 кг./м^2	м^2	257.37	4.92
29	Доставка на циментопясъчна замазка за защита на хидроизолация на използваеми тераси, при разходна норма 75 кг./м^2, за средна дебелина от 4 см.	кг.	2652.00	0.14
30	Доставка на лепило за гранитогрес, за външен монтаж, при разходна норма 3,5 кг./м^2, в торби по 25 кг.	кг.	125.00	0.59
31	Доставка на фугираща смес за фаянсови плочи, водоотблъскваща, при разходна норма за 3 мм-ва фуга 0,4 кг./м^2, в кофа по 2 кг.	кг.	16.00	1.42
32	Доставка на настилка от гранитогрес за използваема тераса	м^2	35.36	12.65
33	Монтаж на покривна топлоизолация от XPS, в т.ч. залепване и шпакловане	м^2	257.37	3.21
34	Монтаж на замазка за наклон усилена с арматурна мрежа	м^2	257.37	6.52
35	Монтаж на два пласта битумна хидроизолация	м^2	257.37	6.99
36	Монтаж на защитна замазка	м^2	35.36	1.85
37	Монтаж на гранитогрес, в т.ч. залепване и фугиране	м^2	35.36	12.47
38	Доставка и монтаж на покривна обшивка от поцинкована ламирина, ниско тяло до салона, козирка над колонадата, плоски покриви над стълбища, козирки над задните входове	м^2	244.20	15.57
	всичко ЕСМ3			
	ЕСМ 4 - ТОПЛИННО ИЗОЛИРАНЕ НА ПОДОВЕ			
	Доставка на фасадна топлоизолация за под на неотопляемо помещение "Склад 8" - XPS 5 см., с λ=0.031 W/mK	м^2	94.79	8.22
	Доставка на лепило за залепване и шпакловане на топлоизолация за под на неотопляемо помещение "Склад 8", при разходна норма 2*4,5 кг/м^2, в торби по 25 кг.	кг.	875.00	0.28
3	Доставка на набивни дюбели за топлоизолация, 115 мм., с пирон, при разходна норма 6 бр./м^2	бр.	600.00	0.26
4	Доставка на грунд преди мазилка при разходна норма 0,35 л/м^2	л.	33.18	2.27
5	Доставка на фибромрежа за усилване на шпакловката на топлоизолацията, 160 г./м^2	м^2	94.79	0.98
6	Доставка на вароциментова мазилка, при разходна норма за 10 милиметрова дебелина 15 кг/м^2, в торби по 40 кг.	кг.	1440.00	0.24
7	Монтаж на фасадни топлоизолационни плочи от XPS, залепване и дюбелиране	м^2	94.79	3.21
8	Монтаж на шпакловка усилена с фибромрежа и грунд върху фасадна топлоизолация	м^2	94.79	1.61
9	Монтаж на вароциментова мазилка по таван, ръчно	м^2	94.79	3.50
10	Доставка на фасадна топлоизолация за под над колонадата - XPS 8 см., с λ=0.031 W/mK	м^2	115.50	13.06
11	Доставка на лепило за залепване и шпакловане на топлоизолация за под над колонадата, при разходна норма 2*4,5 кг/м^2, в торби по 25 кг.	кг.	1050.00	0.28
12	Доставка на набивни дюбели за топлоизолация, 135 мм., с пирон, при разходна норма 6 бр./м^2	бр.	700.00	0.27
13	Доставка на грунд преди мазилка при разходна норма 0,35 л/м^2	л.	40.43	2.27
14	Доставка на фибромрежа за усилване на шпакловката на топлоизолацията, 160 г./м^2	м^2	115.50	0.98
15	Доставка на вароциментова мазилка, при разходна норма за 10 милиметрова дебелина 15 кг/м^2, в торби по 40 кг.	кг.	1760.00	0.24
16	Монтаж на фасадни топлоизолационни плочи от XPS, залепване и дюбелиране	м^2	115.50	3.21
17	Монтаж на шпакловка усилена с фибромрежа и грунд върху фасадна топлоизолация	м^2	115.50	1.61
18	Монтаж на вароциментова мазилка по таван, ръчно	м^2	115.50	3.50
	всичко ЕСМ4			
	ЕСМ 5 - ОБНОВЯВАНЕ НА ОТОПЛИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ			
1	Демонтаж на чугунен радиатор Н600/20 глидера - окомплектован с тапи и щепсели, ръчен обезвъздушител, конзоли и гарнитури	бр.	2.00	7.32
2	Демонтаж на чугунен радиатор Н600/5 глидера - окомплектован с тапи и щепсели, ръчен обезвъздушител, конзоли и гарнитури	бр.	1.00	3.01

Столична община - Район „Подуяне"
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
Дата: 16.06.17 Подпис:

3	Демонтаж на чугунен радиатор H600/15 глидера - окомплектован с тапи и щепсели, ръчен обезвъздушител, конзоли и гарнитури	бр.	9.00	5.48	
4	Демонтаж на чугунен радиатор H500/15 глидера - окомплектован с тапи и щепсели, ръчен обезвъздушител, конзоли и гарнитури	бр.	17.00	5.48	
5	Демонтаж на чугунен радиатор H600/13 глидера - окомплектован с тапи и щепсели, ръчен обезвъздушител, конзоли и гарнитури	бр.	4.00	5.27	
6	Демонтаж на чугунен радиатор H600/11 глидера - окомплектован с тапи и щепсели, ръчен обезвъздушител, конзоли и гарнитури	бр.	5.00	4.64	
7	Демонтаж на чугунен радиатор H1000/7 глидера - окомплектован с тапи и щепсели, ръчен обезвъздушител, конзоли и гарнитури	бр.	1.00	6.04	
8	Демонтаж на чугунен радиатор H600/8 глидера - окомплектован с тапи и щепсели, ръчен обезвъздушител, конзоли и гарнитури	бр.	2.00	4.62	
9	Демонтаж на чугунен радиатор H600/16 глидера - окомплектован с тапи и щепсели, ръчен обезвъздушител, конзоли и гарнитури	бр.	1.00	7.32	
10	Демонтаж на чугунен радиатор H600/22 глидера - окомплектован с тапи и щепсели, ръчен обезвъздушител, конзоли и гарнитури	бр.	9.00	9.25	
11	Демонтаж на чугунен радиатор H600/14 глидера - окомплектован с тапи и щепсели, ръчен обезвъздушител, конзоли и гарнитури	бр.	9.00	5.48	
12	Демонтаж на чугунен радиатор H600/10 глидера - окомплектован с тапи и щепсели, ръчен обезвъздушител, конзоли и гарнитури	бр.	1.00	6.04	
13	Демонтаж на чугунен радиатор H1000/9 глидера - окомплектован с тапи и щепсели, ръчен обезвъздушител, конзоли и гарнитури	бр.	11.00	6.04	
14	Демонтаж на чугунен радиатор H500/14 глидера - окомплектован с тапи и щепсели, ръчен обезвъздушител, конзоли и гарнитури	бр.	3.00	6.34	
15	Демонтаж на чугунен радиатор H500/10 глидера - окомплектован с тапи и щепсели, ръчен обезвъздушител, конзоли и гарнитури	бр.	4.00	6.04	
16	Демонтаж на чугунен радиатор H1000/3 глидера - окомплектован с тапи и щепсели, ръчен обезвъздушител, конзоли и гарнитури	бр.	2.00	4.62	
17	Демонтаж на панелен радиатор ПП- H500/1200 mm- окомплектован с тапи и щепсели, ръчен обезвъздушител, конзоли и гарнитури	бр.	8.00	7.32	
18	Демонтаж на чугунен радиатор H1000/6 глидера - окомплектован с тапи и щепсели, ръчен обезвъздушител, конзоли и гарнитури	бр.	1.00	6.04	
19	Демонтаж на чугунен радиатор H1000/11 глидера - окомплектован с тапи и щепсели, ръчен обезвъздушител, конзоли и гарнитури	бр.	1.00	5.48	
20	Демонтаж на чугунен радиатор H600/7 глидера - окомплектован с тапи и щепсели, ръчен обезвъздушител, конзоли и гарнитури	бр.	2.00	6.04	
21	Демонтаж на панелен радиатор ПП- H600/1200 mm- окомплектован с тапи и щепсели, ръчен обезвъздушител, конзоли и гарнитури	бр.	2.00	7.32	
22	Демонтаж на чугунен радиатор H1000/4 глидера - окомплектован с тапи и щепсели, ръчен обезвъздушител, конзоли и гарнитури	бр.	1.00	6.04	
23	Демонтаж на чугунен радиатор H600/30 глидера - окомплектован с тапи и щепсели, ръчен обезвъздушител, конзоли и гарнитури	бр.	1.00	9.25	
24	Демонтаж на чугунен радиатор H500/13 глидера - окомплектован с тапи и щепсели, ръчен обезвъздушител, конзоли и гарнитури	бр.	2.00	5.48	
25	Демонтаж на чугунен радиатор H500/16 глидера - окомплектован с тапи и щепсели, ръчен обезвъздушител, конзоли и гарнитури	бр.	1.00	5.59	
26	Демонтаж на чугунен радиатор H600/12 глидера - окомплектован с тапи и щепсели, ръчен обезвъздушител, конзоли и гарнитури	бр.	1.00	6.25	
27	Демонтаж на чугунен радиатор H1000/5 глидера - окомплектован с тапи и щепсели, ръчен обезвъздушител, конзоли и гарнитури	бр.	1.00	6.04	
28	Демонтаж на чугунен радиатор H1000/12 глидера - окомплектован с тапи и щепсели, ръчен обезвъздушител, конзоли и гарнитури	бр.	2.00	6.45	
29	Демонтаж на чугунен радиатор H1000/20 глидера - окомплектован с тапи и щепсели, ръчен обезвъздушител, конзоли и гарнитури	бр.	1.00	7.32	
30	Демонтаж на чугунен радиатор H1000/10 глидера - окомплектован с тапи и щепсели, ръчен обезвъздушител, конзоли и гарнитури	бр.	2.00	6.04	
31	Демонтаж на чугунен радиатор H1000/18 глидера - окомплектован с тапи и щепсели, ръчен обезвъздушител, конзоли и гарнитури	бр.	1.00	9.25	
32	Демонтаж на чугунен радиатор H1000/13 глидера - окомплектован с тапи и щепсели, ръчен обезвъздушител, конзоли и гарнитури	бр.	1.00	7.64	
33	Демонтаж на чугунен радиатор H1000/25 глидера - окомплектован с тапи и щепсели, ръчен обезвъздушител, конзоли и гарнитури	бр.	2.00	9.25	
34	Демонтаж на чугунен радиатор H1000/15 глидера - окомплектован с тапи и щепсели, ръчен обезвъздушител, конзоли и гарнитури	бр.	1.00	9.25	
35	Демонтаж на чугунен радиатор H1000/2 глидера - окомплектован с тапи и щепсели, ръчен обезвъздушител, конзоли и гарнитури	бр.	1.00	6.04	
36	Демонтаж на панелни радиатори "Панел-Конвектор-Конвектор-Панел" (ПККП) H500/2000 mm	бр.	10.00	5.53	
37	Демонтаж на панелни радиатори "Панел-Конвектор-Конвектор-Панел" (ПККП) H600/1800 mm	бр.	19.00	5.53	
38	Демонтаж на чугунен радиатор Калор 3 H500/20 глидера - окомплектован с тапи и щепсели, ръчен обезвъздушител, конзоли и гарнитури	бр.	1.00	7.32	
39	Демонтаж на панелни радиатори "Панел-Конвектор-Конвектор-Панел" (ПККП) H350/800 mm	бр.	2.00	4.46	
40	Монтаж на алуминиев радиатор H500/17 глидера - окомплектован с тапи и щепсели, ръчен обезвъздушител, конзоли и гарнитури	бр.	2.00	250.57	
41	Монтаж на алуминиев радиатор H500/10 глидера - окомплектован с тапи и щепсели, ръчен обезвъздушител, конзоли и гарнитури	бр.	1.00	152.28	
42	Монтаж на алуминиев радиатор H500/9 глидера - окомплектован с тапи и щепсели, ръчен обезвъздушител, конзоли и гарнитури	бр.	4.00	139.01	

Столична община - Район „Подуяне"
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
Дата: 16.08.18г. Подпис: .....

43	Монтаж на алуминиев радиатор H500/8 глидера - окомплектован с тапи и щепсели, ръчен обезвъздушител, конзоли и гарнитури	бр.	16.00	126.27	
44	Монтаж на алуминиев радиатор H500/7 глидера - окомплектован с тапи и щепсели, ръчен обезвъздушител, конзоли и гарнитури	бр.	16.00	113.53	
45	Монтаж на алуминиев радиатор H500/6 глидера - окомплектован с тапи и щепсели, ръчен обезвъздушител, конзоли и гарнитури	бр.	3.00	99.72	
46	Монтаж на алуминиев радиатор H500/5 глидера - окомплектован с тапи и щепсели, ръчен обезвъздушител, конзоли и гарнитури	бр.	11.00	81.63	
47	Монтаж на алуминиев радиатор H500/4 глидера - окомплектован с тапи и щепсели, ръчен обезвъздушител, конзоли и гарнитури	бр.	15.00	69.95	
48	Монтаж на алуминиев радиатор H600/9 глидера - окомплектован с тапи и щепсели, ръчен обезвъздушител, конзоли и гарнитури	бр.	2.00	158.29	
49	Монтаж на алуминиев радиатор H600/8 глидера - окомплектован с тапи и щепсели, ръчен обезвъздушител, конзоли и гарнитури	бр.	4.00	143.40	
50	Монтаж на алуминиев радиатор H600/7 глидера - окомплектован с тапи и щепсели, ръчен обезвъздушител, конзоли и гарнитури	бр.	6.00	127.45	
51	Монтаж на алуминиев радиатор H600/6 глидера - окомплектован с тапи и щепсели, ръчен обезвъздушител, конзоли и гарнитури	бр.	12.00	112.57	
52	Монтаж на алуминиев радиатор H600/5 глидера - окомплектован с тапи и щепсели, ръчен обезвъздушител, конзоли и гарнитури	бр.	23.00	93.40	
53	Монтаж на алуминиев радиатор H600/4 глидера - окомплектован с тапи и щепсели, ръчен обезвъздушител, конзоли и гарнитури	бр.	27.00	78.52	
54	Монтаж на алуминиев радиатор H600/3 глидера - окомплектован с тапи и щепсели, ръчен обезвъздушител, конзоли и гарнитури	бр.	3.00	61.50	
55	Монтаж на алуминиев радиатор H1000/11 глидера - окомплектован с тапи и щепсели, ръчен обезвъздушител, конзоли и гарнитури	бр.	1.00	397.67	
56	Монтаж на алуминиев радиатор H1000/6 глидера - окомплектован с тапи и щепсели, ръчен обезвъздушител, конзоли и гарнитури	бр.	4.00	234.70	
57	Монтаж на алуминиев радиатор H1000/5 глидера - окомплектован с тапи и щепсели, ръчен обезвъздушител, конзоли и гарнитури	бр.	1.00	196.96	
58	Полипропиленова тръба с алуминиева вложка - Тръба Ø 16x2.4	м	922.00	2.80	
59	Полипропиленова тръба с алуминиева вложка -Тръба Ø 20x3.0	м	94.30	5.50	
60	Полипропиленова тръба с алуминиева вложка -Тръба Ø 25x3.8	м	60.80	7.08	
61	Полипропиленова тръба с алуминиева вложка -Тръба Ø 32x4.8	м	43.40	9.12	
62	Полипропиленова тръба с алуминиева вложка -Тръба Ø 40x5.9	м	60.10	11.30	
63	Полипропиленова тръба с алуминиева вложка -Тръба Ø 50x7.4	м	61.30	17.10	
64	Полипропиленова тръба с алуминиева вложка -Тръба Ø 63x9.3	м	44.60	22.90	
65	Полипропиленова тръба с алуминиева вложка -Тръба Ø 90x13.2	м	17.20	50.03	
66	Полипропиленова тръба с алуминиева вложка -Тръба Ø 110x16.2	м	7.00	69.84	
67	Тръбна изолация 18x6	м	922.00	1.10	
68	Тръбна изолация 22x6	м	94.30	1.18	
69	Тръбна изолация 28x6	м	60.80	1.40	
70	Тръбна изолация 35x6	м	43.40	1.94	
71	Тръбна изолация 42x10	м	60.10	2.29	
72	Тръбна изолация 52x10	м	61.30	3.57	
73	Тръбна изолация 65x10	м	44.60	4.47	
74	Тръбна изолация 92x15	м	17.20	6.81	
75	Тръбна изолация 114x15	м	7.00	10.44	
76	Сегментен анкер 8x90	бр.	852.00	0.35	
77	Укрепващи скоби 1/2"	бр.	461.00	0.58	
78	Укрепващи скоби 3/4"	бр.	47.00	0.67	
79	Укрепващи скоби 1"	бр.	30.00	0.88	
80	Укрепващи скоби 1 1/4"	бр.	21.00	0.85	
81	Укрепващи скоби 1 1/2"	бр.	30.00	0.90	
82	Укрепващи скоби 2"	бр.	30.00	1.50	
83	Укрепващи скоби 2 1/2"	бр.	22.00	1.83	
84	Укрепващи скоби Ø90	бр.	8.00	2.00	
85	Укрепващи скоби Ø110	бр.	3.00	2.31	
86	Коляно 90° Ø16	бр.	48.00	0.81	
87	Коляно 90° Ø20	бр.	28.00	0.83	
88	Коляно 90° Ø25	бр.	18.00	0.86	
89	Коляно 90° Ø32	бр.	2.00	1.35	
90	Коляно 90° Ø40	бр.	8.00	1.68	
91	Коляно 90° Ø50	бр.	2.00	3.24	
92	Коляно 90° Ø110	бр.	8.00	30.07	
93	Вентил 1/2" двойно-регулиращ прав с термостатична глава	бр.	151.00	28.82	
94	Вентил 1/2" секретен радиаторен прав	бр.	151.00	7.98	
95	Преход Ø20/Ø16	бр.	42.00	0.58	
96	Преход Ø25/Ø16	бр.	6.00	0.60	
97	Преход Ø32/Ø25	бр.	6.00	0.71	
98	Преход Ø25/Ø20	бр.	18.00	0.50	
99	Преход Ø32/Ø20	бр.	4.00	0.86	
100	Преход Ø40/Ø20	бр.	2.00	0.95	
101	Преход Ø50/Ø32	бр.	4.00	1.25	
102	Преход Ø32/Ø25	бр.	10.00	0.71	
103	Преход Ø40/Ø25	бр.	2.00	0.76	
104	Преход Ø63/Ø32	бр.	2.00	1.96	
105	Преход Ø40/Ø32	бр.	8.00	0.78	
106	Преход Ø50/Ø32	бр.	4.00	1.25	
107	Преход Ø50/Ø40	бр.	6.00	1.96	
108	Преход Ø63/Ø50	бр.	4.00	2.17	

Столична община - Район „Подуяне"
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
Дата: 16.08.17 Подпис:

[illegible]	Тройка Ø40 Ø63	бр.	2.00	7.49
[illegible]	Тройка Ø110 Ø90	бр.	2.00	12.00
[illegible]	Тройник Ø16	бр.	8.00	0.70
[illegible]	Тройник Ø16 1/2"	бр.	16.00	2.43
[illegible]	Тройник Ø20 Ø25 Ø20	бр.	2.00	1.02
[illegible]	Тройник Ø25 Ø20 Ø20	бр.	4.00	1.02
[illegible]	Тройник Ø25 Ø20 Ø25	бр.	4.00	1.04
[illegible]	Тройник Ø32 Ø20 Ø32	бр.	10.00	1.45
[illegible]	Тройник Ø32 Ø25 Ø32	бр.	6.00	1.39
[illegible]	Тройник Ø40 Ø32 Ø40	бр.	4.00	1.93
[illegible]	Тройник Ø40 Ø20 Ø40	бр.	6.00	1.85
[illegible]	Тройник Ø40 Ø25 Ø40	бр.	2.00	1.89
[illegible]	Тройник Ø50 Ø25 Ø50	бр.	8.00	3.13
[illegible]	Тройник Ø63 Ø32 Ø63	бр.	4.00	6.14
[illegible]	Тройник Ø63 Ø50 Ø63	бр.	2.00	6.59
[illegible]	Тройник Ø90 Ø63 Ø90	бр.	4.00	18.44
[illegible]	Кранг- вентили с изпразнител Ду 20	бр.	48.00	17.23
[illegible]	Кранг- вентили с изпразнител Ду 25	бр.	8.00	22.72
[illegible]	Автоматични обезвъздушители 1/2"	бр.	151.00	12.33
[illegible]	Адаптор Ø16 1/2"-женски	бр.	302.00	2.37
[illegible]	Адаптор Ø16/1/2"-мъжки	бр.	302.00	2.37
[illegible]	Студена проба за водоплътност на нова отоплителна инсталация	м	1310.70	0.29
[illegible]	Топла проба на нова отоплителна инсталация	бр.	149.00	13.83
	всичко ЕСМ5			
	ЕСМ 6 - РЕКОНСТРУКЦИЯ И ОБНОВЯВАНЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ИНСТАЛАЦИЯ			
1	Доставка осв.тяло, за открит монтаж с ЕПРА, лум.лампи Т16, дълбока огледална оптика, 2x28W T5 EVG IP20 кабинети	бр.	271.00	61.11
2	Доставка осв.тяло, за открит монтаж с ЕПРА, лум.лампи Т16, затворен капак и призматична оптика, 4x14W T5 EVG IP54 столова	бр.	10.00	73.82
3	Доставка осв.тяло, за открит монтаж с ЕПРА, лум.лампи Т16, затворен капак и призматична оптика, 4x14W T5 EVG IP54 WC + кухня	бр.	19.00	73.82
4	Доставка осв.тяло, за открит монтаж с ЕПРА, лум.лампи Т16, тип шина, с огледална оптика. 1x28W T5 EVG IP20 малки коридори	бр.	14.00	42.83
5	Доставка осв.тяло, за открит монтаж с ЕПРА, лум.лампи Т16, прахозащитено, затворен с прозрачен капак, с вградена дълбока огледална оптична система за високи помещения 2x80W T16 EVG IP65, комплект с противоударна стоманена решетка - физк.салон	бр.	12.00	96.25
6	Доставка аварийно осв.тяло, алуминиев корпус в бял цвят, специализирана оптична система (оптични лупи), изтеглено двойно асиметрично светло- разпределение (коридорна функция), осигуряващо отстояние между две освет.тела от 15,00м (H=3,00 м), при изпълнеение на действащите норми за осветеност, с вграден акумулаторно инверторен блок, за един час работа в авариен режим.	бр.	3.00	41.75
7	Доставка аварийно осв.тяло, алуминиев корпус в бял цвят, специализирана оптична система (оптични лупи), изтеглено кръгово симетрично светло- разпределение (анти-паник функция), осигуряващо необходимата според действащите норми осветеност, на площ от 64,00 м2 при H=3,00 м, с вграден акумулаторно инверторен блок, за един час работа в авариен режим.	бр.	18.00	45.85
8	Доставка Евакуационно осветително тяло 1x8 W за открит монтаж, IP 40 а вградена акумулаторна батерия	бр.	36.00	18.61
9	Доставка влагозащитено осв.тяло с лум.лампа 1x14 W; IP 44	бр.	58.00	38.28
10	Доставка влагозащитено осв.тяло с лум.лампа 2x28 W; IP65	бр.	15.00	47.10
11	Доставка на светодидно улично освет.тяло, малък размер, с 24 светодиода, захранвани на стапилизиран ток от 350 mA, с широко, двойно- асиметрично светлоразпределение (batwing крива), ЕПРА за LED - Клас II електрически, IP66, IK08. Корпус: лят алуминий, прахово покритие антрацит (близо до RAL7043). ,затворен със закалено плоско стъкло, с бяла рамка с химически матирани ръбове. Винтове: неръждаема стомана, рогатка с Ø76mm, с възможност регулиране по хоризонтал (0 ° / 5 ° / 10 ° наклон) и в вертикал (-20 ° / -15 ° / -10 ° / -5 ° / 0 ° наклон). Светлинен поток 3494 lm, при светлинно КПД на осветителя 125 lm/W цвят на светлината 4000K.	бр.	9.00	85.44
12	Монтаж осв.тела	бр.	465.00	10.24
13	Доставка на Ключ обикновен скрита инсталация IP 20	бр.	24.00	4.87
14	Доставка Ключ сериен скрита инсталация IP 20	бр.	54.00	5.46
15	Доставка Ключ девиаторен скрита инсталация IP 20	бр.	8.00	5.19
16	Доставка и монтаж на Ключ девиаторен открита инсталация IP 44	бр.	4.00	5.32
17	Доставка и монтаж 5-степенен резистивен атенюатор, за вградин монтаж в стенна конзола, контролирана мощност 6W, диапазон 20Hz-20kHz, Mono, размери 86x86x50мм, IP 20	бр.	2.00	32.42
18	Доставка и монтаж лихт бутон IP 20	бр.	8.00	2.39
19	Доставка датчик за присъствие и движение, работещ в ключов режим, за открит монтаж с ъгъл на работа 270 градуса, изключвателна способност при активен товар 10 A, IP 44	бр.	38.00	124.75
20	Доставка контакт "Шуко" 16 A скрита инсталация	бр.	160.00	4.87
21	Доставка контакт "Шуко" 16 A двоен скрита инсталация	бр.	45.00	5.41
22	Доставка контакт "Шуко" 16 A открита инсталация IP 43	бр.	2.00	4.98
23	Монтаж ключове; контакти	бр.	345.00	1.26
24	Монтаж и доставка PVC конзоли	бр.	345.00	1.45
25	Доставка на разклонителни кутии кръгли	бр.	385.00	1.06
26	Доставка на разклонителни кутии 15/15	бр.	30.00	5.22
27	Направа на лампен излаз със СВТ 3x1,5 до 8 м	бр.	465.00	18.84

Столична община - Район Подуяне
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
Дата: 16.06.17 Подпис:

29	Доставка и монтаж на шина 40/4 за фундаментен заземител и др.	м	85.00	10.13	861.05
30	Доставка и монтаж на шина 25/3 зазазем.инсталация	м	65.00	6.35	412.75
31	Кабелни обувки биметални 25 мм2 за фундаментен заземител	бр.	40.00	5.00	200.00
32	Доставка и монтаж еквипотенциална планка	бр.	8.00	11.45	91.60
33	Доставка и монтаж бетонно желязо Ф8 мълниезащита	м	52.00	3.34	173.68
34	Доставка и монтаж скара 30/5, комплект с капаци	м	365.00	19.45	7099.25
34	Доставка и монтаж скара 30/5, комплект с капаци, с покритие против влага	м	137.00	21.76	2981.12
35	Доставка и монтаж скара 20/5, комплект с капаци	м	225.00	14.05	3161.25
36	Доставка и монтаж скара 10/5, комплект с капаци	м	90.00	11.05	994.50
37	Доставка и монтаж табло ГРТ	бр.	1.00	3816.17	3816.17
38	Доставка и монтаж табло Т-вент.сут. по схема (Прил.1)	бр.	1.00	481.80	481.80
39	Доставка и монтаж табло Т-партер по схема (Прил.2)	бр.	1.00	484.00	484.00
40	Доставка и монтаж табло Т-физк.салон по схема (Прил.3)	бр.	1.00	358.51	358.51
41	Доставка и монтаж табло Т-1 ет. по схема (Прил.4)	бр.	1.00	705.55	705.55
42	Доставка и монтаж табло Т-2 ет. по схема (Прил.5)	бр.	1.00	705.55	705.55
43	Доставка и монтаж табло Т-3 ет. по схема (Прил.6)	бр.	1.00	705.55	705.55
44	Доставка и монтаж табло Т-абонатна по схема (Прил.7)	бр.	1.00	359.63	359.63
45	Доставка и полагане на СВТ 2х1,5	м	36.00	2.38	85.68
46	Доставка и полагане на СВТ 3х2,5	м	1800.00	2.98	5364.00
47	Доставка и полагане на кабел СВТ 5х4	м	90.00	5.15	463.50
48	Доставка и полагане на кабел СВТ 5х25	м	51.00	23.63	1205.13
49	Доставка и полагане на кабел СВТ 5х2,5	м	27.00	3.82	103.14
50	Доставка и полагане на кабел СВТ 5х6мм2	м	185.00	6.70	1239.50
51	Доставка на СВТ 3х1,5	м	2800.00	0.77	2156.00
52	Доставка и полагане на кабел САВТ 4х150мм2 на кабелна скара	м	100.00	16.40	1640.00
53	Изтегляне кабели в положени тръби	м	4969.00	0.81	4024.89
54	Суха разделка на кабели СВТ до 5х6	бр.	18.00	2.88	51.84
55	Суха разделка на кабели СВТ до 5х25	бр.	2.00	3.71	7.42
56	Полагане на гофр.тр.Ф23 мм	м	4000.00	1.48	5920.00
57	Полагане на гофр.тр.Ф16 мм	бр.	1200.00	1.33	1596.00
58	Полагане на гофр.тр.Ф29 мм	м	185.00	1.81	334.85
59	Доставка и монтаж ПКОМ кутии	бр.	154.00	4.64	714.56
60	PVC 1"	м	50.00	1.59	79.50
61	PVC 3/4"	м	400.00	1.47	588.00
62	PVC 11/2"	м	160.00	1.92	307.20
63	PVC 2"	м	15.00	2.11	31.65
64	Свързване проводник към съоръжение до 2,5 мм2	м	420.00	1.06	445.20
65	ПВА-2 16 мм2	м	180.00	3.58	644.40
66	Доставка и изтегляне ПВА-2 25 мм2 за КШ	м	30.00	7.43	222.90
67	Полагане и доставка на кабел за телевизия РК-75	м	210.00	1.37	287.70
68	Входящ автомат 400 А- доставка и монтаж	бр.	1.00	965.04	965.04
69	Входящ автомат 200 А - доставка и монтаж	бр.	1.00	925.77	925.77
70	Входящ автомат 250 А - доставка и монтаж	бр.	1.00	918.60	918.60
71	Токови трансформатори 400/5/5А - доставка и монтаж	бр.	3.00	21.95	65.85
72	Метален шкаф за електромерно табло стара сграда, комплект с аксесоари - доставка и монтаж	бр.	1.00	50.95	50.95
73	Доставка и полагане на кабел САВТ 4х120 мм2 на кабелна скара	м	12.00	17.69	212.28
74	Доставка и полагане LiYCY 2х1,5 мм^2	м	270.00	3.98	1074.60
	всичко ЕСМ6				447916.27
	Обща цена без ДДС				
	ДДС				
	Обща цена с ДДС				

дата 20.03.2017 год.
име и фамилия на представляващия участника: Димитър Гочев
подпис и печат

Столична община - Район „Подуяне"
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
Дата: 16.08.17 Подпис:

Анализи на единичните цени

Обект: „Повишаване на енергийната ефективност в 44 СУ "Неофит Бозвели" Столична община - Район "Подуяне""

ЕСМ 1 - ТОПЛИННО ИЗОЛИРАНЕ НА ВЪНШНИ СТЕНИ

Анализ 8102112050

Превоз, направа, демонтаж и местене на тръбно скеле - с височина до 16 м. (Количеството покрива две "дълги" фасади), за три месеца, в т.ч. защита над входа.

за 1 м2

МАТЕРИАЛИ	мяр.	р.н.	цена	коеф.	ст-ст
1 ТРЪБНО СКЕЛЕ	м2	1.000	1.29	1.000	1.29 лв.
2 ЗАЩИТА ВХОД	бр.	0.010	26.00	1.000	0.26 лв.
					1.55 лв.
ТРУД					
1 ДЪРВОДЕЛЕЦ III ст.	ч.ч.	0.175	3.00	1.000	0.53 лв.
2 РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.175	3.00	1.000	0.53 лв.
					1.06 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:					
м-ли		3.00 %	0.05		
м-ция		10.00 %	0.00		
труд		70.00 %	0.74		
доп.р-ди (вс.)					0.79 лв.
печалба		5.00 %			0.17 лв.
ВСИЧКО:					3.57 лв.

Анализ *000000001

Превоз, направа, демонтаж и местене на тръбно скеле - с височина до 16 м. за работа във физкултурен салон

за 1 м2

МАТЕРИАЛИ	мяр.	р.н.	цена	коеф.	ст-ст
1 ТРЪБНО СКЕЛЕ	м2	1.000	1.29	1.000	1.29 лв.
					1.29 лв.
ТРУД					
1 ДЪРВОДЕЛЕЦ III ст.	ч.ч.	0.175	3.00	1.000	0.53 лв.
2 РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.175	3.00	1.000	0.53 лв.
					1.06 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:					
м-ли		3.00 %	0.04		
м-ция		10.00 %	0.00		
труд		70.00 %	0.74		
доп.р-ди (вс.)					0.78 лв.
печалба		5.00 %			0.16 лв.
ВСИЧКО:					3.29 лв.

Анализ 8414080000

Разрушаване на съществуваща вароциментова мазилка с дебелина до 2,5 см. Разрушаване на тулен зид за оформяне на нов прозоръчен отвор 120х240. - Количеството предвижда демонтажа на 100% от съществуващата фасадна мазилка поради изключителната рустикалност на използваната "пръскана" технология, в т.ч. товарене, временно складиране и изнасяне на на строителни отпадъци

за 1 м3

ТРУД	мяр.	р.н.	цена	коеф.	ст-ст
1 РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	4.000	3.00	1.000	12.00 лв.
2 РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	2.938	3.00	1.000	8.81 лв.
3 ИЗКОПЧИЯ I ст.	ч.ч.	2.338	3.00	1.000	7.01 лв.
					27.82 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:					
м-ли		3.00 %	0.00		
м-ция		10.00 %	0.00		
труд		70.00 %	19.47		

Столична община - Район „Подуяне"
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
Дата: 16.08.16 Подпис: .....

доп.р-ди (вс.)
печалба
ВСИЧКО: 5.00 %

Анализ 8414331000

Доставка и монтаж на циментопясъчен изравнителен хастар върху съществуващата зидария, като кърпеж на силно повредени при премахването на мазилка и облицовка места, и покрива 25% от площа на фасадната топлоизолация)
за 1 м2

		мяр.	р.н.	цена	к
	МАТЕРИАЛИ				
1	ЦИМЕНТОПЯСЪЧЕН Р-Р	м3	0.025	70.00	1
	ТРУД				
1	РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	0.452	3.00	1.
2	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.226	3.00	1.

ДОП.РАЗХОДИ:		
м-ли		
м-ция	3.00 %	0.05
труд	10.00 %	0.00
доп.р-ди (вс.)	70.00 %	1.43
печалба		
ВСИЧКО:	5.00 %	

Анализ *000000002
Доставка на топлоизолация за стени Тип 2 и Тип 3 - EPS 8 см., с λ=0.030 W/mK
за 1 м2

		мяр.	р.н.	цена	кое
	МАТЕРИАЛИ				
1	ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ EPS 8 СМ	м2	1.000	5.80	1.0(

ДОП.РАЗХОДИ:		
м-ли		
м-ция	3.00 %	0.17
труд	10.00 %	0.00
доп.р-ди (вс.)	70.00 %	0.00
печалба		
ВСИЧКО:	5.00 %	

Анализ *000000003
Доставка на топлоизолация за обръщане към прозорци и врати - XPS 2 см., с λ=0.030 W/mK
за 1 м2

		мяр.	р.н.	цена	коеф
	МАТЕРИАЛИ				
1	ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ XPS 2 СМ	м2	1.020	3.04	1.000

ДОП.РАЗХОДИ:		
м-ли		
м-ция	3.00 %	0.09
труд	10.00 %	0.00
доп.р-ди (вс.)	70.00 %	0.00
печалба		
ВСИЧКО:	5.00 %	

Анализ *000000004
Доставка на лепило за залепване и шпакловане на топлоизолация за стени Тип 2, Тип 3 и обръщан разходна норма 2*4,5 кг/м2, в торби по 25 кг.
за 1 кг

		мяр.	р.н.	цена	коеф.
	МАТЕРИАЛИ				
1	ЛЕПИЛО-ШПАКЛОВЪЧНА СМЕС ЗА ТИ	кг	1.000	0.26	1.000

Столична община - Район
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
Дата: 16.08.18 Подпис:

ДОП.РАЗХОДИ:					
м-ли		3.00 %	0.01		
м-ция		10.00 %	0.00		
труд		70.00 %	0.00		
доп.р-ди (вс.)					0.01 лв.
печалба		5.00 %			0.01 лв.
ВСИЧКО:					0.28 лв.

Анализ *000000005

Доставка на набивни дюбели за плътна тухла, 150 мм., с пирон, при разходна норма 6 бр./м2

за 1 бр.

МАТЕРИАЛИ	мяр.	р.н.	цена	коеф.	ст-ст
1 ДЮБЕЛ С ПИРОН 150 ММ ЗА ТУХЛА	бр.	1.000	0.10	1.000	0.10 лв.
					0.10 лв.

ДОП.РАЗХОДИ:				
м-ли	3.00 %	0.00		
м-ция	10.00 %	0.00		
труд	70.00 %	0.00		
доп.р-ди (вс.)				0.00 лв.
печалба	5.00 %			0.01 лв.
ВСИЧКО:				0.11 лв.

Анализ *000000006

Доставка на грунд преди мазилка при разходна норма 0,35 л/м2

за 1 л.

МАТЕРИАЛИ	мяр.	р.н.	цена	коеф.	ст-ст
1 ГРУНД ЗА ВЪНШНА МАЗИЛКА	кг	1.000	2.10	1.000	2.10 лв.
					2.10 лв.

ДОП.РАЗХОДИ:				
м-ли	3.00 %	0.06		
м-ция	10.00 %	0.00		
труд	70.00 %	0.00		
доп.р-ди (вс.)				0.06 лв.
печалба	5.00 %			0.11 лв.
ВСИЧКО:				2.27 лв.

Анализ *000000007

Доставка на фибромрежа за усилване на шпакловката на топлоизолацията, 160 г./м2

за 1 м2

МАТЕРИАЛИ	мяр.	р.н.	цена	коеф.	ст-ст
1 СТЪКЛОФИБЪРНА МРЕЖА 160гр/м2	м2	1.000	0.90	1.000	0.90 лв.
					0.90 лв.

ДОП.РАЗХОДИ:				
м-ли	3.00 %	0.03		
м-ция	10.00 %	0.00		
труд	70.00 %	0.00		
доп.р-ди (вс.)				0.03 лв.
печалба	5.00 %			0.05 лв.
ВСИЧКО:				0.98 лв.

Анализ *000000008

Доставка на ръбохрънител за фасадна система с фибромрежа 10х15 см.

за 1 м

МАТЕРИАЛИ	мяр.	р.н.	цена	коеф.	ст-ст
1 РЪБОХРАНИТЕЛ С ФИБРОМРЕЖА 10х15 СМ.	м	1.000	0.71	1.000	0.71 лв.
					0.71 лв.

ДОП.РАЗХОДИ:				
м-ли	3.00 %	0.02		
м-ция	10.00 %	0.00		

Столична община - Район „Поляне"
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
Дата: 18.06.[illegible] Подпис: [illegible]

14

труд	70.00 %	0.00
доп.р-ди (вс.)		
печалба	5.00 %	
ВСИЧКО:		

Анализ *000000009

Доставка на ръбохранител за хоризонтални ръбове с фибромрежа 12,5х12,5 см. с откапване

за 1 м

МАТЕРИАЛИ	мяр.	р.н.	цена	коеф.
1 РЪБОХРАНИТЕЛ С ФИБРОМРЕЖА 12,5Х12,5 СМ. С ОТКАПВАНЕ	м	1.000	1.13	1.000

ДОП.РАЗХОДИ:		
м-ли	3.00 %	0.03
м-ция	10.00 %	0.00
труд	70.00 %	0.00
доп.р-ди (вс.)		
печалба	5.00 %	
ВСИЧКО:		

Анализ *000000010

Доставка на фасадна силикат-силиконова мазилка с фракция 2 мм., при разходна норма 2,7 кг/м2

за 1 кг

МАТЕРИАЛИ	мяр.	р.н.	цена	коеф.
1 СИЛИКАТ-СИЛИКОНОВА МАЗИЛКА С ФРАКЦИЯ 2 ММ.	кг	1.000	2.50	1.000

ДОП.РАЗХОДИ:		
м-ли	3.00 %	0.08
м-ция	10.00 %	0.00
труд	70.00 %	0.00
доп.р-ди (вс.)		
печалба	5.00 %	
ВСИЧКО:		

Анализ *000000011

Монтаж на топлоизолационни плочи от EPS, залепване и дюбелиране

за 1 м2

ТРУД	мяр.	р.н.	цена	коеф.
1 ИЗОЛАТОРДЖИЯ I ст.	ч.ч.	0.600	3.00	1.000

ДОП.РАЗХОДИ:		
м-ли	3.00 %	0.00
м-ция	10.00 %	0.00
труд	70.00 %	1.26
доп.р-ди (вс.)		
печалба	5.00 %	
ВСИЧКО:		

Анализ *000000012

Монтаж на топлоизолационни плочи от XPS, обръщане на страници, залепване и дюбелиране

за 1 м2

ТРУД	мяр.	р.н.	цена	коеф.
1 ИЗОЛАТОРДЖИЯ I ст.	ч.ч.	0.650	3.00	1.000

ДОП.РАЗХОДИ:		
м-ли	3.00 %	0.00
м-ция	10.00 %	0.00
труд	70.00 %	1.37
доп.р-ди (вс.)		
печалба	5.00 %	

Столична община - Район „Подуяне"
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
Дата: 16.08.16 Подпис:

ВСИЧКО: 3.49 лв.

Анализ *000000013
Монтаж на шпакловка усилена с фибромрежа и грунд върху фасадна топлоизолация
за 1 м2

ТРУД	мяр.	р.н.	цена	коеф.	ст-ст
1 ИЗОЛАТОРДЖИЯ I ст.	ч.ч.	0.300	3.00	1.000	0.90 лв.
					0.90 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:					
м-ли		3.00 %	0.00		
м-ция		10.00 %	0.00		
труд		70.00 %	0.63		
доп.р-ди (вс.)					0.63 лв.
печалба		5.00 %			0.08 лв.
ВСИЧКО:					1.61 лв.

Анализ *000000014
Монтаж на фасадни профили
за 1 м

ТРУД	мяр.	р.н.	цена	коеф.	ст-ст
1 ИЗОЛАТОРДЖИЯ I ст.	ч.ч.	0.100	3.00	1.000	0.30 лв.
					0.30 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:					
м-ли		3.00 %	0.00		
м-ция		10.00 %	0.00		
труд		70.00 %	0.21		
доп.р-ди (вс.)					0.21 лв.
печалба		5.00 %			0.03 лв.
ВСИЧКО:					0.54 лв.

Анализ *000000015
Монтаж на фасадна силикат-силиконова мазилка, драскана
за 1 м2

ТРУД	мяр.	р.н.	цена	коеф.	ст-ст
1 МАЗАЧ I ст.	ч.ч.	0.650	3.00	1.000	1.95 лв.
2 РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.250	3.00	1.000	0.75 лв.
					2.70 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:					
м-ли		3.00 %	0.00		
м-ция		10.00 %	0.00		
труд		70.00 %	1.89		
доп.р-ди (вс.)					1.89 лв.
печалба		5.00 %			0.23 лв.
ВСИЧКО:					4.82 лв.

Анализ *000000016
Монтаж на фасадна силикат-силиконова мазилка, драскана, обръщане на страници
за 1 м2

ТРУД	мяр.	р.н.	цена	коеф.	ст-ст
1 МАЗАЧ I ст.	ч.ч.	0.650	3.00	1.000	1.95 лв.
2 РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.280	3.00	1.000	0.84 лв.
					2.79 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:					
м-ли		3.00 %	0.00		
м-ция		10.00 %	0.00		
труд		70.00 %	1.95		
доп.р-ди (вс.)					1.95 лв.
печалба		5.00 %			0.24 лв.
ВСИЧКО:					4.98 лв.

Столична община - Район "...
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
Дата: 16.08.18 Подпис: .....

Анализ *000000017
Доставка на гипсофазерни плоскости, 18 мм. за предстенна обшивка, стени на физкултурен салон, в т.ч. обръщане към прозорци и врати
за 1 м2

МАТЕРИАЛИ	мяр.	р.н.	цена	коеф.	ст-ст
1 ГИПСОФАЗЕР 18 ММ.	м2	1.000	11.57	1.000	11.57 лв.
					11.57 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:					
м-ли		3.00 %	0.35		
м-ция		10.00 %	0.00		
труд		70.00 %	0.00		
доп.р-ди (вс.)					0.35 лв.
печалба		5.00 %			0.60 лв.
ВСИЧКО:					12.52 лв.

Анализ *000000018
Доставка на плоскости от гипсокартон, 12,5 мм. за предстенна обшивка, стени Тип 1, в т.ч. обръщане към прозорци и врати, цена за два слоя
за 1 м2

МАТЕРИАЛИ	мяр.	р.н.	цена	коеф.	ст-ст
1 ГИПСОКАРТОН 12,5 ММ.	м2	1.000	2.40	1.000	2.40 лв.
					2.40 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:					
м-ли		3.00 %	0.07		
м-ция		10.00 %	0.00		
труд		70.00 %	0.00		
доп.р-ди (вс.)					0.07 лв.
печалба		5.00 %			0.12 лв.
ВСИЧКО:					2.59 лв.

Анализ *000000019
Доставка на плоскости от импрегниран гипсокартон, 12,5 мм. за предстенна обшивка на влажни помещения, стени Тип 1, цена за два слоя
за 1 м2

МАТЕРИАЛИ	мяр.	р.н.	цена	коеф.	ст-ст
1 ИМПРЕГНИРАН ГИПСОКАРТОН 12,5 мм	м2	1.000	3.42	1.000	3.42 лв.
					3.42 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:					
м-ли		3.00 %	0.10		
м-ция		10.00 %	0.00		
труд		70.00 %	0.00		
доп.р-ди (вс.)					0.10 лв.
печалба		5.00 %			0.18 лв.
ВСИЧКО:					3.70 лв.

Анализ *000000020
Доставка на вертикален тънкостенен профил за сухо строителство от поцинкована ламарина за предстенна обшивка на салон, 100x50x0,6
за 1 м

МАТЕРИАЛИ	мяр.	р.н.	цена	коеф.	ст-ст
1 ВЕРТИКАЛ. ТЪНКОСЛ. ПРОФИЛ ОТ ПОЦ. ЛАМ. 100x50x0,6	м	1.000	1.55	1.000	1.55 лв.
					1.55 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:					
м-ли		3.00 %	0.05		
м-ция		10.00 %	0.00		
труд		70.00 %	0.00		
доп.р-ди (вс.)					0.05 лв.
печалба		5.00 %			0.08 лв.

Столична община - Район „Подуяне"
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
Дата: 16.06.17 Подпис:

ВСИЧКО: 1.68 лв.

Анализ *000000021

Доставка на хоризонтален тънкостенен профил за сухо строителство от поцинкована ламарина за предстенна обшивка на салон, 100x50x0,6

за 1 м

МАТЕРИАЛИ	мяр.	р.н.	цена	коеф.	ст-ст
1 ХОРИЗОН. ТЪНКОСЛ. ПРОФИЛ ОТ ПОЦ. ЛАМ. 100x50x0,6	м	1.000	0.90	1.000	0.90 лв.
					0.90 лв.

ДОП.РАЗХОДИ:			
м-ли	3.00 %	0.03	
м-ция	10.00 %	0.00	
труд	70.00 %	0.00	
доп.р-ди (вс.)			0.03 лв.
печалба	5.00 %		0.05 лв.
ВСИЧКО:			0.98 лв.

Анализ *000000022

Доставка на вертикален тънкостенен профил за сухо строителство от поцинкована ламарина за предстенна обшивка на стени Тип1, 75x50x0,6

за 1 м

МАТЕРИАЛИ	мяр.	р.н.	цена	коеф.	ст-ст
1 ВЕРТИКАЛ. ТЪНКОСЛ. ПРОФИЛ ОТ ПОЦ. ЛАМ. 75x50x0,6	м	1.000	1.35	1.000	1.35 лв.
					1.35 лв.

ДОП.РАЗХОДИ:			
м-ли	3.00 %	0.04	
м-ция	10.00 %	0.00	
труд	70.00 %	0.00	
доп.р-ди (вс.)			0.04 лв.
печалба	5.00 %		0.07 лв.
ВСИЧКО:			1.46 лв.

Анализ *000000023

Доставка на хоризонтален тънкостенен профил за сухо строителство от поцинкована ламарина за предстенна обшивка на стени Тип1, 75x50x0,6

за 1 м

МАТЕРИАЛИ	мяр.	р.н.	цена	коеф.	ст-ст
1 ХОРИЗОН. ТЪНКОСЛ. ПРОФИЛ ОТ ПОЦ. ЛАМ. 75x50x0,6	м	1.000	1.09	1.000	1.09 лв.
					1.09 лв.

ДОП.РАЗХОДИ:			
м-ли	3.00 %	0.03	
м-ция	10.00 %	0.00	
труд	70.00 %	0.00	
доп.р-ди (вс.)			0.03 лв.
печалба	5.00 %		0.06 лв.
ВСИЧКО:			1.18 лв.

Анализ *000000024

Доставка на уплътняваща лента за щендери, стени на салон и стени Тип 1, на 75 мм.

за 1 м

МАТЕРИАЛИ	мяр.	р.н.	цена	коеф.	ст-ст
1 УПЛЪТНЯВАЩА ЛЕНТА ЗА ЩЕНДЕРИ	м	1.000	0.24	1.000	0.24 лв.
					0.24 лв.

ДОП.РАЗХОДИ:			
м-ли	3.00 %	0.01	
м-ция	10.00 %	0.00	
труд	70.00 %	0.00	
доп.р-ди (вс.)			0.01 лв.
печалба	5.00 %		0.01 лв.

Столична община - Район „Подуяне"
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
Дата: 16.06.17 Подпис:

ВСИЧКО: 0.26 лв.

Анализ *000000025
Доставка на директни окачвачи 150 мм.
за 1 бр.

МАТЕРИАЛИ	мяр.	р.н.	цена	коеф.	ст-ст
1 ДИРЕКТНИ ОКАЧВАЧИ 150 ММ.	бр.	1.000	0.38	1.000	0.38 лв.
					0.38 лв.

ДОП.РАЗХОДИ:			
м-ли	3.00 %	0.01	
м-ция	10.00 %	0.00	
труд	70.00 %	0.00	
доп.р-ди (вс.)			0.01 лв.
печалба	5.00 %		0.02 лв.
ВСИЧКО:			0.41 лв.

Анализ *000000027 .
Доставка на аксесоари и крепежи за конструкцията и облицовката, в т.ч.: дюбели и дюбел пирони за закрепване към стена, винтове метал-метал "копчета", слепи нитове, пети и кръстачки, рапидни винтове
за 1 м2

МАТЕРИАЛИ	мяр.	р.н.	цена	коеф.	ст-ст
1 ДЮБЕЛ	бр.	1.000	0.11	1.000	0.11 лв.
2 ДЮБЕЛ ПИРОН	бр.	2.500	0.06	1.000	0.15 лв.
3 СЛЕПИ ВИНТОВЕ	бр.	2.000	0.01	1.000	0.02 лв.
4 ВИНТОВЕ РАПИДНИ	бр.	16.000	0.03	1.000	0.48 лв.
5 ВИНТОВЕ С ШИРОКА ГЛАВА (КОПЧЕТА)	бр.	2.000	0.01	1.000	0.02 лв.
6 ПЕТИ И КРЪСТАЧКИ	бр.	2.000	0.22	1.000	0.44 лв.
					1.22 лв.

ДОП.РАЗХОДИ:			
м-ли	3.00 %	0.04	
м-ция	10.00 %	0.00	
труд	70.00 %	0.00	
доп.р-ди (вс.)			0.04 лв.
печалба	5.00 %		0.06 лв.
ВСИЧКО:			1.32 лв.

Анализ *000000028
Доставка на топлоизалация за стени Тип 1 и стени на салон, каменна вата с дебелина 10 см., плътност≥75 кг./м3, λ≤0.039 W/mK, на плочи
за 1 м2

МАТЕРИАЛИ	мяр.	р.н.	цена	коеф.	ст-ст
1 КАМЕННА ВАТА 10 СМ, ПЛЪТНОСТ ≥75 кг./м3	м2	1.030	11.76	1.000	12.11 лв.
					12.11 лв.

ДОП.РАЗХОДИ:			
м-ли	3.00 %	0.36	
м-ция	10.00 %	0.00	
труд	70.00 %	0.00	
доп.р-ди (вс.)			0.36 лв.
печалба	5.00 %		0.62 лв.
ВСИЧКО:			13.09 лв.

Анализ *000000029
Доставка на шпакловачна смес за гипсокартон, при разходна норма 0,7 кг./м2, кремообразна смес в 25 кг-ва опаковка
за 1 кг

МАТЕРИАЛИ	мяр.	р.н.	цена	коеф.	ст-ст
ШПАКЛОВАЧНА СМЕС ЗА ГИПСОКАРТОН	кг	1.000	1.05	1.000	1.05 лв.
					1.05 лв.

ДОП.РАЗХОДИ:

Столична община - район
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
Дата: 16.08.19 Подпис:

м-ли	3.00 %	0.03	
м-ция	10.00 %	0.00	
труд	70.00 %	0.00	
доп.р-ди (вс.)			0.03 лв.
печалба	5.00 %		0.05 лв.
ВСИЧКО:			1.13 лв.

Анализ *000000030

Доставка на шпакловачна смес за импрегниран гипсокартон, суха смес със зелен цвят, при разходна норма 0,7 кг./м2, в 5 кг-ва опаковка

за 1 кг

МАТЕРИАЛИ	мяр.	р.н.	цена	коеф.	ст-ст
1 ШПАКЛОВАЧНА СМЕС ЗА ИМПРЕГНИРАН ГИПСОКАРТОН	кг	1.000	3.40	1.000	3.40 лв.
					3.40 лв.

ДОП.РАЗХОДИ:			
м-ли	3.00 %	0.10	
м-ция	10.00 %	0.00	
труд	70.00 %	0.00	
доп.р-ди (вс.)			0.10 лв.
печалба	5.00 %		0.18 лв.
ВСИЧКО:			3.68 лв.

Анализ *000000031

Доставка на алуминиеви ръбохранители за прав ъгъл, 25х25 мм. на 2,5 м., в опаковки по 50 бр.

за 1 м

МАТЕРИАЛИ	мяр.	р.н.	цена	коеф.	ст-ст
1 АЛУМИНИЕВИ РЪБОХРАНИТЕЛИ ЗА ПРАВ ЪГЪЛ, 25Х25 ММ	м	1.000	1.56	1.000	1.56 лв.
					1.56 лв.

ДОП.РАЗХОДИ:			
м-ли	3.00 %	0.05	
м-ция	10.00 %	0.00	
труд	70.00 %	0.00	
доп.р-ди (вс.)			0.05 лв.
печалба	5.00 %		0.08 лв.
ВСИЧКО:			1.69 лв.

Анализ *000000032

Доставка на аксесоари за шпакловане на обшивката, в т.ч.: самозалепваща стъклофибърна лента и хартиена лента за усилване на фуги

за 1 м2

МАТЕРИАЛИ	мяр.	р.н.	цена	коеф.	ст-ст
1 ЛЕНТА САМОЗАЛЕПВАЩА	м	0.120	0.20	1.000	0.02 лв.
2 ЛЕНТА ХАРТИЕНА	м	0.900	0.05	1.000	0.05 лв.
					0.07 лв.

ДОП.РАЗХОДИ:			
м-ли	3.00 %	0.00	
м-ция	10.00 %	0.00	
труд	70.00 %	0.00	
доп.р-ди (вс.)			0.00 лв.
печалба	5.00 %		0.00 лв.
ВСИЧКО:			0.07 лв.

Анализ 8102413075

Монтаж на предстенна обшивка от стоманени щендери, облицовани с два слоя гипсокартон и пълнеж от каменна вата на плочи, с височина до 4 м., в т.ч. шпакловане на фуги

за 1 м2

ТРУД	мяр.	р.н.	цена	коеф.	ст-ст
1 МОНТАЖНИК I ст.	ч.ч.	0.642	3.00	1.000	1.93 лв.
2 МОНТАЖНИК II ст.	ч.ч.	1.284	3.00	1.000	3.85 лв.

Столична община - Район „Подуяне"
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
Дата: 16.08.17 Подпис: .....

3 РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.616	3.00	1.000	1.85 л 7.63 л
ДОП.РАЗХОДИ:					
м-ли		3.00 %	0.00		
м-ция		10.00 %	0.00		
труд		70.00 %	5.34		
доп.р-ди (вс.)					5.34 л
печалба		5.00 %			0.65 л
ВСИЧКО:					13.62 л

Анализ 8102413074

Монтаж на предстенна обшивка от стоманени щендери, облицовани с един слой гипсофазер и пълнеж от каменна вата на плочи, с височина до 6 м., в т.ч. шпакловане на фуги

за 1 м2

ТРУД	мяр.	р.н.	цена	коеф.	ст-ст
1 МОНТАЖНИК I ст.	ч.ч.	0.535	3.00	1.000	1.61 л
2 МОНТАЖНИК III ст.	ч.ч.	1.605	3.00	1.000	4.82 л
3 РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.189	3.00	1.000	0.57 л
					7.00 л
ДОП.РАЗХОДИ:					
м-ли		3.00 %	0.00		
м-ция		10.00 %	0.00		
труд		70.00 %	2.50		
доп.р-ди (вс.)					2.50 л
печалба		5.00 %			0.50 л
ВСИЧКО:					12.5 л

Анализ *000000033

Допълнителен труд по обръщане към прозорци и врати с гипсофазер и гипсокартон

за 1 м

ТРУД	мяр.	р.н.	цена	коеф.	ст-ст
1 РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.300	3.00	1.000	0.90 лв
					0.90 лв
ДОП.РАЗХОДИ:					
м-ли		3.00 %	0.00		
м-ция		10.00 %	0.00		
труд		70.00 %	0.63		
доп.р-ди (вс.)					0.63 лв
печалба		5.00 %			0.08 лв
ВСИЧКО:					1.61 лв

Анализ *000000034

Монтаж на интериорна шпакловка върху плочи от гипсокартон и гипсофазер, в т.ч. шпакловка, шлайфане, полагане на ръбохранители

за 1 м2

ТРУД	мяр.	р.н.	цена	коеф.	ст-ст
1 РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.500	3.00	1.000	1.50 лв
					1.50 лв
ДОП.РАЗХОДИ:					
м-ли		3.00 %	0.00		
м-ция		10.00 %	0.00		
труд		70.00 %	1.05		
доп.р-ди (вс.)					1.05 лв
печалба		5.00 %			0.13 лв
ВСИЧКО:					2.68 лв

Анализ *000000035

Доставка на интериорна дисперсна боя за сухи помещения, антибактериална, противогъбична, бяла, при разходна норма за две ръце 6,5 м2/л., в опаковки 15 л./25 кг.

Столична община - Район „Подуяне"
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
Дата: 16.06.18 Подпис: .....

МАТЕРИАЛИ	мяр.	р.н.	цена	коеф.	ст-ст
1 АНТИБАКТЕРИАЛЕН ЛАТЕКС	л.	1.000	5.60	1.000	5.60 лв.
					5.60 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:					
м-ли		3.00 %	0.17		
м-ция		10.00 %	0.00		
труд		70.00 %	0.00		
доп.р-ди (вс.)					0.17 лв.
печалба		5.00 %			0.29 лв.
ВСИЧКО:					6.06 лв.

Анализ *000000036

Доставка на интериорна дисперсна боя за влажни помещения, антибактериална, противогъбична, бяла, при разходна норма за две ръце 6,5 м2/л., в опаковки 2,5 л./4 кг.

за 1 л.

МАТЕРИАЛИ	мяр.	р.н.	цена	коеф.	ст-ст
1 АНТИБАКТЕРИАЛНА БОЯ ЗА ВЛАЖНИ ПОМЕЩЕНИЯ	л.	1.000	7.17	1.000	7.17 лв.
					7.17 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:					
м-ли		3.00 %	0.22		
м-ция		10.00 %	0.00		
труд		70.00 %	0.00		
доп.р-ди (вс.)					0.22 лв.
печалба		5.00 %			0.37 лв.
ВСИЧКО:					7.76 лв.

Анализ *000000037

Доставка на интериорна облицовка от фаянсови плочки, бели, 15/15

за 1 м2

МАТЕРИАЛИ	мяр.	р.н.	цена	коеф.	ст-ст
1 ФАЯНСОВИ ПЛОЧИ 15/15, БЕЛИ	м2	1.000	6.90	1.000	6.90 лв.
					6.90 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:					
м-ли		3.00 %	0.21		
м-ция		10.00 %	0.00		
труд		70.00 %	0.00		
доп.р-ди (вс.)					0.21 лв.
печалба		5.00 %			0.36 лв.
ВСИЧКО:					7.47 лв.

Анализ *000000038

Доставка на лепило за фаянсови плочки, интериор, за полагане върху шпаклован гипсокартон (гипсокартона се шпаклова за да не се налага полагане на контактен грунд), при разходна норма 3,5 кг./м2, в торби по 25 кг.

за 1 кг

МАТЕРИАЛИ	мяр.	р.н.	цена	коеф.	ст-ст
1 ЛЕПИЛО ЗА ФАЯНС	кг	1.000	0.47	1.000	0.47 лв.
					0.47 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:					
м-ли		3.00 %	0.01		
м-ция		10.00 %	0.00		
труд		70.00 %	0.00		
доп.р-ди (вс.)					0.01 лв.
печалба		5.00 %			0.02 лв.
ВСИЧКО:					0.50 лв.

Столична община - Район "Подуяне"
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
Дата: 16.08.17 Подпис: .....

Анализ *000000039

Доставка на фугираща смес за фаянсови плочи, водоотблъскваща, при разходна норма за 3 мм-ва фуга 0,4 кг./м2, в кофа по 2 кг.

за 1 кг

МАТЕРИАЛИ

	мяр.	р.н.	цена	коеф.	ст-ст
1 ФУГИРАЩА СМЕС ЗА ФАЯНС	кг	1.000	1.31	1.000	1.3
					1.3

ДОП.РАЗХОДИ:

м-ли	3.00 %	0.04	
м-ция	10.00 %	0.00	
труд	70.00 %	0.00	
доп.р-ди (вс.)			0.0
печалба	5.00 %		0.0
ВСИЧКО:			1.4

Анализ 8418570000

Монтаж на интериорна боя, един цвят, две ръце

за 1 м2

ТРУД

	мяр.	р.н.	цена	коеф.	ст-ст
1 РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.178	3.00	1.000	0.53
2 РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.178	3.00	1.000	0.53
					1.06

ДОП.РАЗХОДИ:

м-ли	3.00 %	0.00	
м-ция	10.00 %	0.00	
труд	70.00 %	0.74	
доп.р-ди (вс.)			0.74
печалба	5.00 %		0.09
ВСИЧКО:			1.89

Анализ 8102121020

Монтаж на стенен фаянс, в т.ч. фугиране

за 1 м2

ТРУД

	мяр.	р.н.	цена	коеф.	ст-ст
1 РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.361	3.00	1.000	1.08
2 ПЛОЧКАДЖИЯ III ст.	ч.ч.	2.108	3.00	1.000	6.32
					7.40

ДОП.РАЗХОДИ:

м-ли	3.00 %	0.00	
м-ция	10.00 %	0.00	
труд	70.00 %	5.18	
доп.р-ди (вс.)			5.18
печалба	5.00 %		0.63
ВСИЧКО:			13.21

Анализ *000000040

Доставка на топлоизолация за оформяне на "зидан" подпрозоръчен перваз по фасада - XPS 5 см., с λ=0.030 W/mK

за 1 м2

МАТЕРИАЛИ

	мяр.	р.н.	цена	коеф.	ст-ст
1 ТОПЛОИЗОАЛЦИЯ XPS - 50ММ	м2	1.000	7.60	1.000	7.60
					7.60

ДОП.РАЗХОДИ:

м-ли	3.00 %	0.23	
м-ция	10.00 %	0.00	
труд	70.00 %	0.00	
доп.р-ди (вс.)			0.23
печалба	5.00 %		0.39
ВСИЧКО:			8.22

Столична община - Район „Подуяне"
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
Дата: 16.08.17 Подпис:

Анализ *000000041

Допълнителен труд по монтаж на фалшив циментов подпрозоръчен перваз

за 1 м

		мяр.	р.н.	цена	коеф.	ст-ст
	ТРУД					
1	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.360	3.00	1.000	1.08 лв.
						1.08 лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	м-ли		3.00 %	0.00		
	м-ция		10.00 %	0.00		
	труд		70.00 %	0.76		
	доп.р-ди (вс.)					0.76 лв.
	печалба		5.00 %			0.09 лв.
	ВСИЧКО:					1.93 лв.

Анализ 8102101300

Доставка и монтаж на обшивка от поцинкована ламарина, в т.ч. обшиване на фалшивите подпрозоръчни первази

за 1 м2

		мяр.	р.н.	цена	коеф.	ст-ст
	МАТЕРИАЛИ					
1	ПИРОНИ	кг	0.042	1.80	1.000	0.08 лв.
2	ЛАМАРИНА ПОЦИНКОВАНА	м2	1.076	7.60	1.000	8.18 лв.
3	НЕОПРЕНОВ СИЛИКОН	бр.	0.050	12.00	1.000	0.60 лв.
						8.86 лв.
	МЕХАНИЗАЦИЯ					
1	АСАНСЬОРНА ВДИГАЧКА	мсм	0.0003	80.00	1.000	0.02 лв.
						0.02 лв.
	ТРУД					
1	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.698	3.00	1.000	2.09 лв.
2	ТЕНЕКЕДЖИЯ II ст.	ч.ч.	0.978	3.00	1.000	2.93 лв.
						5.02 лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	м-ли		3.00 %	0.27		
	м-ция		10.00 %	0.00		
	труд		70.00 %	3.51		
	доп.р-ди (вс.)					3.78 лв.
	печалба		5.00 %			0.88 лв.
	ВСИЧКО:					18.56 лв.

ЕСМ 2 - ПОДМЯНА НА ФАСАДНА ДОГРАМА

Анализ 8462200000

Демонтаж и изнасяне на съществуваща дограма, в т.ч. 133 бр. прозорци и 9 бр. врати и строителни отпадъци

за 1 бр.

Столична община - Район
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
Дата: 16.06.17 Подпис

		мяр.	р.н.	цена	коеф.	ст-ст
	ТРУД					
1	РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	1.500	3.00	1.000	4.50 лв.
						4.50 лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	м-ли		3.00 %	0.00		
	м-ция		10.00 %	0.00		
	труд		70.00 %	3.15		
	доп.р-ди (вс.)					3.15 лв.
	печалба		5.00 %			0.38 лв.
	ВСИЧКО:					8.03 лв.

Анализ *000000042

Доставка и монтаж на 134 бр. прозорци с PVC дограма, със стъклопакет, с Uw≤1,5 W/m2K, бели

за 1 м2

		мяр.	р.н.	цена	коеф.	ст-ст
	МАТЕРИАЛИ					
1	МОНТАЖНА ПЯНА	бр.	0.200	6.80	1.000	1.36 лв.
2	PVC ДОГРАМА-ПЕТКАМ. СЪС СТЪКЛОПАКЕТ " К " СТЪКЛО	м2	1.000	95.70	1.000	95.70 лв.
						97.06 лв.
	ТРУД					
1	МОНТАЖНИК I ст.	ч.ч.	1.000	3.00	1.000	3.00 лв.
						3.00 лв.

труд	3.00 %	2.91
доп.р-ди (вс.)	10.00 %	0.00
печалба	70.00 %	2.10
ВСИЧКО:	5.00 %	5.25
		110.32

Анализ *000000043

Доставка и монтаж на 9 бр. прозорци с Al дограма, усилена, със стъклопакет, с Uw≤1,5 W/m2K, бели

за 1 м2

МАТЕРИАЛИ

	мяр.	р.н.	цена	коеф.	ст-ст
1 АЛУМ. ДОГРАМА ПРЕК.ТЕРМОМСТ, СТЪКЛОП. " К " СТЪКЛО	м2	1.000	111.70	1.000	111.70 лв
					111.70 лв

ТРУД

1 МОНТАЖНИК АЛУМ. I ст.	ч.ч.	1.000	3.00	1.000	3.00 лв
					3.00 лв

ДОП.РАЗХОДИ:

м-ли		
м-ция	3.00 %	3.35
труд	10.00 %	0.00
доп.р-ди (вс.)	70.00 %	2.10
печалба		
ВСИЧКО:	5.00 %	5.45 лв
		6.01 лв
		126.16 лв

Анализ *000000044

Доставка на интериорна гипсова мазилка за поправки при подменени прозорци, нвици до 30 см., при завишена РН 15 кг./м2, в опаковки по 25 кг.

за 1 кг

МАТЕРИАЛИ

	мяр.	р.н.	цена	коеф.	ст-ст
1 ГИПСОВА МАЗИЛКА	кг	1.000	0.42	1.000	0.42 лв
					0.42 лв

ДОП.РАЗХОДИ:

м-ли		
м-ция	3.00 %	0.01
труд	10.00 %	0.00
доп.р-ди (вс.)	70.00 %	0.00
печалба		
ВСИЧКО:	5.00 %	0.01 лв
		0.02 лв.
		0.45 лв.

Анализ *000000045

Доставка на алуминиеви ръбохранители за прав ъгъл, 25х25 мм. на 2,5 м., в опаковки по 50 бр., в количеството не са включени прозорците обърнати с предстенна обшивка

за 1 м.

МАТЕРИАЛИ

	мяр.	р.н.	цена	коеф.	ст-ст
1 АЛУМИНИЕВИ РЪБОХРАНИТЕЛИ ЗА ПРАВ ЪГЪЛ. 25Х25 ММ	м	1.000	1.56	1.000	1.56 лв
					1.56 лв

ДОП.РАЗХОДИ:

м-ли		
м-ция	3.00 %	0.05
труд	10.00 %	0.00
доп.р-ди (вс.)	70.00 %	0.00
печалба		
ВСИЧКО:	5.00 %	0.05 лв
		0.08 лв
		1.69 лв

Столична община - Район "Подуяне" ВЯРНО С ОРИГИНАЛА Дата: 16.08.19 Подпис:

Анализ *000000046

Доставка на интериорна дисперсна боя за сухи помещения, бяла, при разходна норма за две ръце 4 м2/л., в опаковки 10 л./15 кг.

за 1 л.

МАТЕРИАЛИ	мяр.	р.н.	цена	коеф.	ст-ст
1 ИНТЕРИОРНА ДИСПЕРСНА БОЯ	л.	1.000	2.10	1.000	2.10 лв.
					2.10 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:					
м-ли			3.00 %	0.06	
м-ция			10.00 %	0.00	
труд			70.00 %	0.00	
доп.р-ди (вс.)					0.06 лв.
печалба			5.00 %		0.11 лв.
ВСИЧКО:					2.27 лв.

Анализ 8415092000

Монтаж на интериорна шпакловка за поправка при подменена дограма, в т.ч. шпакловка, шлайфане, полагане на ръбохранители

за 1 м

МАТЕРИАЛИ	мяр.	р.н.	цена	коеф.	ст-ст
1 ВОДА	м3	0.004	1.60	1.000	0.01 лв.
					0.01 лв.
ТРУД					
1 РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	0.140	3.00	1.000	0.42 лв.
2 РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	0.240	3.00	1.000	0.72 лв.
					1.14 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:					
м-ли			3.00 %	0.00	
м-ция			10.00 %	0.00	
труд			70.00 %	0.80	
доп.р-ди (вс.)					0.80 лв.
печалба			5.00 %		0.10 лв.
ВСИЧКО:					2.05 лв.

Анализ *000000047

Монтаж на интериорна боя за поправка при подменена дограма, един цвят, две ръце

за 1 м

ТРУД	мяр.	р.н.	цена	коеф.	ст-ст
1 РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.100	3.00	1.000	0.30 лв.
2 БОЯДЖИЯ I ст.	ч.ч.	0.100	3.00	1.000	0.30 лв.
					0.60 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:					
м-ли			3.00 %	0.00	
м-ция			10.00 %	0.00	
труд			70.00 %	0.42	
доп.р-ди (вс.)					0.42 лв.
печалба			5.00 %		0.05 лв.
ВСИЧКО:					1.07 лв.

ECM 3 - ТОПЛИННО ИЗОЛИРАНЕ НА ПОКРИВИ

Анализ *000000048

Изнасяне на съществуваща посипка от перлит, в т.ч. товарене, временно складиране и изнасяне на на строителни отпадъци

за 1 м3

ТРУД	мяр.	р.н.	цена	коеф.	ст-ст
1 РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	1.400	3.00	1.000	4.20 лв.
					4.20 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:					
м-ли			0.00 %	0.00	
м-ция			10.00 %	0.00	
труд			70.00 %	2.94	
доп.р-ди (вс.)					2.94 лв.
печалба			5.00 %		0.36 лв.

Столична община - Район „Лозуня"
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
Подпис: .....
Дата: 10.08.18

7.50 л

Анализ *000000049
Демонтаж и изнасяне на съществуващ таван на физкултурен салон, в т.ч. товарене, временно складиране и изнасяне на на строителни отпадъци
за 1 м3

	мяр.	р.н.	цена	коеф.	ст-ст
ТРУД					
1 РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	1.600	3.00	1.000	4.80 лв
					4.80 лв
ДОП.РАЗХОДИ:					
м-ли		3.00 %	0.00		
м-ция		10.00 %	0.00		
труд		70.00 %	3.36		
доп.р-ди (вс.)					3.36 лв
печалба		5.00 %			0.41 лв
ВСИЧКО:					8.57 лв

Анализ *000000050
Демонтаж и изнасяне на съществуващо покривно покритие на ниско тяло и използваема тераса, в т.ч. товарене, временно складиране и изнасяне на на строителни отпадъци
за 1 м3

	мяр.	р.н.	цена	коеф.	ст-ст
ТРУД					
1 РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	1.680	3.00	1.000	5.04 лв
					5.04 лв
ДОП.РАЗХОДИ:					
м-ли		3.00 %	0.00		
м-ция		10.00 %	0.00		
труд		70.00 %	3.53		
доп.р-ди (вс.)					3.53 лв
печалба		5.00 %			0.43 лв
ВСИЧКО:					9.00 лв

Анализ *000000051
Доставка на топлоизалация за покрив Тип 1 - студен покрив на високото тяло, каменна вата с дебелина 15 см., плътност≥90 кг./м3, λ≤0.039 W/mK, на плочи
за 1 м2

	мяр.	р.н.	цена	коеф.	ст-ст
МАТЕРИАЛИ					
1 КАМЕННА ВАТА 15 СМ, ПЛЪТНОСТ ≥90 кг./м3	м2	1.030	20.05	1.000	20.65 лв.
					20.65 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:					
м-ли		3.00 %	0.62		
м-ция		10.00 %	0.00		
труд		70.00 %	0.00		
доп.р-ди (вс.)					0.62 лв.
печалба		5.00 %			1.06 лв.
ВСИЧКО:					22.33 лв.

Столична община - Район „Подуяне"
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
Подпис .....
Дата 16.08.18

Анализ *000000052
Доставка на PVC фолио за пароизолация на ватата
за 1 м2

	мяр.	р.н.	цена	коеф.	ст-ст
МАТЕРИАЛИ					
1 PVC ФОЛИО ЗА ПАРОИЗОЛАЦИЯ	м2	1.000	1.24	1.000	1.24 лв.
					1.24 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:					
м-ли		3.00 %	0.04		
м-ция		10.00 %	0.00		
труд		70.00 %	0.00		
доп.р-ди (вс.)					0.04 лв.
печалба		5.00 %			0.06 лв.

ВСИЧКО: 1.34 лв.

Анализ *000000053
Доставка на строителен талашит за защита на ватата
за 1 м2

МАТЕРИАЛИ	мяр.	р.н.	цена	коеф.	ст-ст
1 СТРОИТЕЛЕН ТАЛАШИТ ЗА ЗАЩИТА НА ВАТАТА	м2	1.000	5.20	1.000	5.20 лв.
					5.20 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:					
м-ли		3.00 %	0.16		
м-ция		10.00 %	0.00		
труд		70.00 %	0.00		
доп.р-ди (вс.)					0.16 лв.
печалба		5.00 %			0.27 лв.
ВСИЧКО:					5.63 лв.

Анализ *000000054
Монтаж на топлоизолация върху таванската плоча, в т.ч. полагане на пораизолационно фолио, полагане на плочи от каменна вата, полагане на плочи от строителен талашит върху клепета
за 1 м2

ТРУД	мяр.	р.н.	цена	коеф.	ст-ст
1 РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.600	3.00	1.000	1.80 лв.
					1.80 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:					
м-ли		3.00 %	0.00		
м-ция		10.00 %	0.00		
труд		70.00 %	1.26		
доп.р-ди (вс.)					1.26 лв.
печалба		5.00 %			0.15 лв.
ВСИЧКО:					3.21 лв.

Анализ *000000055
Доставка на топлоизалация за покрив Тип 2 - покрив на физкултурния салон, каменна вата с дебелина 15 см., плътност≥40 кг./м3, λ≤0.039 W/mK, на плочи
за 1 м2

МАТЕРИАЛИ	мяр.	р.н.	цена	коеф.	ст-ст
1 КАМЕННА ВАТА15 СМ, ПЛЪТНОСТ ≥40 кг./м3	м2	1.030	10.30	1.000	10.61 лв.
					10.61 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:					
м-ли		3.00 %	0.32		
м-ция		10.00 %	0.00		
труд		70.00 %	0.00		
доп.р-ди (вс.)					0.32 лв.
печалба		5.00 %			0.55 лв.
ВСИЧКО:					11.48 лв.

Анализ *000000057
Доставка на плоскости от гипсокартон, 12,5 мм. за окачен таван - покрив на физкултурния салон
за 1 м2

МАТЕРИАЛИ	мяр.	р.н.	цена	коеф.	ст-ст
1 ГИПСОКАРТОН 12,5 ММ.	м2	1.000	2.40	1.000	2.40 лв.
					2.40 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:					
м-ли		3.00 %	0.07		
м-ция		10.00 %	0.00		
труд		70.00 %	0.00		
доп.р-ди (вс.)					0.07 лв.
печалба		5.00 %			0.12 лв.
ВСИЧКО:					2.59 лв.

Столична община - Район Подуяне
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
Дата: 16.08.24 Подпис:

Анализ *000000257
Доставка на тънкостенен стоманен профил от поцинкована ламарина за окачен таван на салон - краен профил, 50х55х0.6 на 3 м.
за 1 м

		мяр.	р.н.	цена	коеф.	ст-ст
	МАТЕРИАЛИ					
1	КРАЕН ПРОФИЛ 50Х55Х0.6	м	1.000	1.75	1.000	1.75 л
						1.75 л
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	м-ли		3.00 %	0.05		
	м-ция		10.00 %	0.00		
	труд		70.00 %	0.00		
	доп.р-ди (вс.)					0.05 л
	печалба		5.00 %			0.09 л
	ВСИЧКО:					1.89 л

Анализ *000000258
Доставка на тънкостенен стоманен профил от поцинкована ламарина за окачен таван на салон, за монтажна скара, за окачвач, 60х27х0,6 на 4 м.
за 1 м

		мяр.	р.н.	цена	коеф.	ст-ст
	МАТЕРИАЛИ					
1	ПРОФИЛ 60Х27Х0.6	м	1.000	1.54	1.000	1.54 л
						1.54 л
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	м-ли		3.00 %	0.05		
	м-ция		10.00 %	0.00		
	труд		70.00 %	0.00		
	доп.р-ди (вс.)					0.05 л
	печалба		5.00 %			0.08 л
	ВСИЧКО:					1.67 л

Анализ *000000060
Доставка на 90 градусова връзка между профили за монтажна скара
за 1 бр.

		мяр.	р.н.	цена	коеф.	ст-ст
	МАТЕРИАЛИ					
1	90 ГРАДУСОВА ВРЪЗКА МЕЖДУ ПРОФИЛИ	бр.	1.000	0.22	1.000	0.22 л
						0.22 л
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	м-ли		3.00 %	0.01		
	м-ция		10.00 %	0.00		
	труд		70.00 %	0.00		
	доп.р-ди (вс.)					0.01 л
	печалба		5.00 %			0.01 л
	ВСИЧКО:					0.24 л

Анализ *000000061
Доставка на тел с ухо за окачен таван на салон, 250 мм.
за 1 бр.

		мяр.	р.н.	цена	коеф.	ст-ст
	МАТЕРИАЛИ					
1	ТЕЛ С УХО 250 мм	бр.	1.000	0.13	1.000	0.13 л
						0.13 л
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	м-ли		3.00 %	0.00		
	м-ция		10.00 %	0.00		
	труд		70.00 %	0.00		
	доп.р-ди (вс.)					0.00 л
	печалба		5.00 %			0.01 л
	ВСИЧКО:					0.14 л

Столична община - Район „Подуяне"
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
Дата: 16.08.16 Подпис:

Анализ *000000062
Доставка на анкерфикс бърз окачвач
за 1 бр.

		мяр.	р.н.	цена	коеф.	ст-ст
	МАТЕРИАЛИ					
1	АНКЕРФИКС БЪРЗ ОКАЧВАЧ	бр.	1.000	0.28	1.000	0.28 лв.
						0.28 лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	м-ли		3.00 %	0.01		
	м-ция		10.00 %	0.00		
	труд		70.00 %	0.00		
	доп.р-ди (вс.)					0.01 лв.
	печалба		5.00 %			0.01 лв.
	ВСИЧКО:					0.30 лв.

Анализ *000000063
Доставка на кръстовидна връзка за профили за монтажна скара 60х27
за 1 бр.

		мяр.	р.н.	цена	коеф.	ст-ст
	МАТЕРИАЛИ					
1	КРЪСТОВИДНА ВРЪЗКА ЗА ПРОФИЛИ	бр.	1.000	0.22	1.000	0.22 лв.
						0.22 лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	м-ли		3.00 %	0.01		
	м-ция		10.00 %	0.00		
	труд		70.00 %	0.00		
	доп.р-ди (вс.)					0.01 лв.
	печалба		5.00 %			0.01 лв.
	ВСИЧКО:					0.24 лв.

Анализ *000000064
Доставка на аксесоари и крепежи за конструкцията и облицовката, в т.ч.: дюбели и дюбел пирони за закрепване към таван; винтове за ламарина, пластмаса и дървен материал с плоска глава WF (означение, оказващо че винтовете са без самопробивно свредло) 4.2х13 мм. за PH2 накрайник (означение, оказващо формата на шлица на главата); слепи нитове, рапидни винтове.
за 1 м2

		мяр.	р.н.	цена	коеф.	ст-ст
	МАТЕРИАЛИ					
1	АКСЕСОАРИ И КРЕПЕЖИ ЗА КОНСТРУКЦИЯ И ОБЛИЦОВКА, К-Т	к-т.	1.000	0.87	1.000	0.87 лв.
						0.87 лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	м-ли		3.00 %	0.03		
	м-ция		10.00 %	0.00		
	труд		70.00 %	0.00		
	доп.р-ди (вс.)					0.03 лв.
	печалба		5.00 %			0.05 лв.
	ВСИЧКО:					0.95 лв.

Анализ *000000065
Доставка на шпакловачна смес за гипсокартон, при разходна норма 0,7 кг./м2, кремообразна смес в 25 кг-ва опаковка
за 1 кг

		мяр.	р.н.	цена	коеф.	ст-ст
	МАТЕРИАЛИ					
1	ШПАКЛ. СМЕС ЗА ГК	кг	1.000	0.72	1.000	0.72 лв.
						0.72 лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	м-ли		3.00 %	0.02		
	м-ция		10.00 %	0.00		
	труд		70.00 %	0.00		
	доп.р-ди (вс.)					0.02 лв.
	печалба		5.00 %			0.04 лв.
	ВСИЧКО:					0.78 лв.

Столична община - Район „Подуяне"
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
Дата: 16.08.14 Подпис: .....

Анализ *000000066

Доставка на аксесоари за шпакловане на обшивките, в т.ч.: самозалепваща стъклофибърна лента и хартиена лента за усилване на фуги
за 1 м2

		мяр.	р.н.	цена	коеф.	ст-ст
МАТЕРИАЛИ						
1	ЛЕНТА САМОЗАЛЕПВАЩА	м	0.120	0.20	1.000	0.02
2	ЛЕНТА ХАРТИЕНА	м	0.900	0.05	1.000	0.05
ДОП.РАЗХОДИ:						0.07
м-ли						
м-ция			3.00 %	0.00		
труд			10.00 %	0.00		
доп.р-ди (вс.)			70.00 %	0.00		
печалба						0.00 л
ВСИЧКО:			5.00 %			0.00 л
						0.07 л

Анализ 8102413219

Монтаж на окачен таван от стоманени щендери, облицовани с един слой гипсокартон и пълнеж от каменна вата на плочи, на едно ниво, в т.ч. шпакловане на фуги
за 1 м2

		мяр.	р.н.	цена	коеф.	ст-ст
МАТЕРИАЛИ						
1	СКЕЛЕ РАБОТНО	м2	1.000	0.30	1.000	0.30 лв
ТРУД						0.30 лв
1	МОНТАЖНИК I ст.	ч.ч.	1.337	3.00	1.000	4.01 лв
2	МОНТАЖНИК II ст.	ч.ч.	1.337	3.00	1.000	4.01 лв
3	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.045	3.00	1.000	0.14 лв
ДОП.РАЗХОДИ:						8.16 лв.
м-ли						
м-ция			3.00 %	0.01		
труд			10.00 %	0.00		
доп.р-ди (вс.)			70.00 %	5.71		
печалба						5.72 лв.
ВСИЧКО:			5.00 %			0.71 лв.
						14.89 лв.

Анализ *000000067

Монтаж на интериорна шпакловка върху плочи от гипсокартон, в т.ч. шпакловка и шлайфане
за 1 м2

		мяр.	р.н.	цена	коеф.	ст-ст
ТРУД						
1	МАЗАЧ II ст.	ч.ч.	0.101	3.00	1.000	0.30 лв.
2	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.011	3.00	1.000	0.03 лв.
3	МАЗАЧ III ст.	ч.ч.	0.350	3.00	1.000	1.05 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:						1.38 лв.
м-ли						
м-ция			3.00 %	0.01		
труд			10.00 %	0.00		
доп.р-ди (вс.)			70.00 %	0.97		
печалба						0.97 лв.
ВСИЧКО:			5.00 %			0.12 лв.
						2.47 лв.

Столична община - Район „Подуяне"
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
Дата: 16.06.17 Подпис: .....

Анализ *000001068

Доставка на интериорна дисперсна боя за сухи помещения, антибактериална, [illegible] бяла, при разходна норма за две ръце 6,5 м2/л., в опаковки 15 л./25 кг.
за 1 л

МАТЕРИАЛИ

		мяр.	р.н.	цена	коеф.	ст-ст

1 АНТИБАКТЕРИАЛЕН ЛАТЕКС		л.	1.000	5.60	1.000	5.60 лв.
						5.60 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:						
м-ли			3.00 %	0.17		
м-ция			10.00 %	0.00		
труд			70.00 %	0.00		
доп.р-ди (вс.)						0.17 лв.
печалба			5.00 %			0.29 лв.
ВСИЧКО:						6.06 лв.

Анализ 8418570000

Монтаж на интериорна боя, един цвят, две ръце

за 1 м2

ТРУД		мяр.	р.н.	цена	коеф.	ст-ст
1 РАБОТНИК I ст.		ч.ч.	0.178	3.00	1.000	0.53 лв.
2 РАБОТНИК I ст.		ч.ч.	0.178	3.00	1.000	0.53 лв.
						1.06 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:						
м-ли			3.00 %	0.00		
м-ция			10.00 %	0.00		
труд			70.00 %	0.74		
доп.р-ди (вс.)						0.74 лв.
печалба			5.00 %			0.09 лв.
ВСИЧКО:						1.89 лв.

Анализ *000000069

Доставка на фасадна топлоизолация за плоски покриви и използваеми тераси - XPS 10 см., с λ=0.031 W/mK

за 1 м2

МАТЕРИАЛИ		мяр.	р.н.	цена	коеф.	ст-ст
1 ТОПЛОИЗОАЛЦИЯ XPS 10 СМ		м2	1.000	15.00	1.000	15.00 лв.
						15.00 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:						
м-ли			3.00 %	0.45		
м-ция			10.00 %	0.00		
труд			70.00 %	0.00		
доп.р-ди (вс.)						0.45 лв.
печалба			5.00 %			0.77 лв.
ВСИЧКО:						16.22 лв.

Анализ *000000070

Доставка на лепило за залепване и шпакловане на топлоизолация за плоски покриви и използваеми тераси, при разходна норма 2*4,5 кг/м2, в торби по 25 кг.

за 1 кг

Столична община - Район „Подуяне"
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
Дата: 16.08.17 Подпис:

МАТЕРИАЛИ		мяр.	р.н.	цена	коеф.	ст-ст
1 ЛЕПИЛО-ШПАКЛОВЪЧНА СМЕС		кг	1.000	0.26	1.000	0.26 лв.
						0.26 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:						
м-ли			3.00 %	0.01		
м-ция			10.00 %	0.00		
труд			70.00 %	0.00		
доп.р-ди (вс.)						0.01 лв.
печалба			5.00 %			0.01 лв.
ВСИЧКО:						0.28 лв.

Анализ *000000071

Доставка на циментопясъчна замазка за наклон над топлоизолация на плоски покриви, при разходна норма 145 кг./м2, за средна дебелина от 8 см.

за 1 кг

МАТЕРИАЛИ		мяр.	р.н.	цена	коеф.	ст-ст

1	ЦИМЕНТОПЯСЪЧНА ЗАМАЗКА ПОДОВА	кг	1.000	0.13	1.000	0.13 лв
						0.13 лв

ДОП.РАЗХОДИ:

м-ли	3.00 %	0.00	
м-ция	10.00 %	0.00	
труд	70.00 %	0.00	
доп.р-ди (вс.)			0.00 лв
печалба	5.00 %		0.01 лв
ВСИЧКО:			0.14 лв

Анализ *000000072

Доставка на електрозаварена арматурна мрежа, ф5, 15/15, за усилване на замазката за наклон

за 1 м2

	МАТЕРИАЛИ	мяр.	р.н.	цена	коеф.	ст-ст
1	Арматурна мрежа, ф5, 15/15	м2	1.000	4.12	1.000	4.12 лв
						4.12 лв

ДОП.РАЗХОДИ:

м-ли	3.00 %	0.12	
м-ция	10.00 %	0.00	
труд	70.00 %	0.00	
доп.р-ди (вс.)			0.12 лв
печалба	5.00 %		0.21 лв
ВСИЧКО:			4.45 лв

Анализ *000000073

Доставка на рулонна, битумна хидроизолация за плоски покриви и използваеми тераси, без посипка, 3,5 кг./м2

за 1 м2

	МАТЕРИАЛИ	мяр.	р.н.	цена	коеф.	ст-ст
1	БИТУМНА ХИДРОИЗОЛАЦИЯ БЕЗ ПОСИПКА, 3,5 кг./м2	м2	1.000	3.40	1.000	3.40 лв
						3.40 лв

ДОП.РАЗХОДИ:

м-ли	3.00 %	0.10	
м-ция	10.00 %	0.00	
труд	70.00 %	0.00	
доп.р-ди (вс.)			0.10 лв
печалба	5.00 %		0.18 лв
ВСИЧКО:			3.68 лв

Анализ *000000074

Доставка на рулонна, битумна хидроизолация за плоски покриви и използваеми тераси, с посипка, 4 кг./м2

за 1 м2

	МАТЕРИАЛИ	мяр.	р.н.	цена	коеф.	ст-ст
1	БИТУМНА ХИДРОИЗОЛАЦИЯ С ПОСИПКА, 4 кг./м2	м2	1.000	4.55	1.000	4.55 лв
						4.55 лв

ДОП.РАЗХОДИ:

м-ли	3.00 %	0.14	
м-ция	10.00 %	0.00	
труд	70.00 %	0.00	
доп.р-ди (вс.)			0.14 лв
печалба	5.00 %		0.23 лв
ВСИЧКО:			4.92 лв

Анализ *000000075

Доставка на циментопясъчна замазка за защита на хидроизолация на използваеми тераси, при разходна норма 75 кг./м2, за средна дебелина от 4 см.

за 1 кг

	МАТЕРИАЛИ	мяр.	р.н.	цена	коеф.	ст-ст
1	ЦИМЕНТОПЯСЪЧНА ЗАМАЗКА	кг	1.000	0.13	1.000	0.13 лв
						0.13 лв

Столична община - Район „Подуяне"
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
Подпис: .....
Дата: 16.06.16

ДОП.РАЗХОДИ:

м-ли	3.00 %	0.00	
м-ция	10.00 %	0.00	
труд	70.00 %	0.00	
доп.р-ди (вс.)			0.00 лв.
печалба	5.00 %		0.01 лв.
ВСИЧКО:			0.14 лв.

Анализ *000000076

Доставка на лепило за гранитогрес, за външен монтаж, при разходна норма 3,5 кг./м2, в торби по 25 кг.

за 1 кг

МАТЕРИАЛИ

	мяр.	р.н.	цена	коеф.	ст-ст
1 ЛЕПИЛО ЗА ГРАНИТОГРЕС	кг	1.000	0.54	1.000	0.54 лв.
					0.54 лв.

ДОП.РАЗХОДИ:

м-ли	3.00 %	0.02	
м-ция	10.00 %	0.00	
труд	70.00 %	0.00	
доп.р-ди (вс.)			0.02 лв.
печалба	5.00 %		0.03 лв.
ВСИЧКО:			0.59 лв.

Анализ *000000077

Доставка на фугираща смес за фаянсови плочи, водоотблъскваща, при разходна норма за 3 мм-ва фуга 0,4 кг./м2, в кофа по 2 кг.

за 1 кг

МАТЕРИАЛИ

	мяр.	р.н.	цена	коеф.	ст-ст
1 ФУГИРАЩА СМЕС	кг	1.000	1.31	1.000	1.31 лв.
					1.31 лв.

ДОП.РАЗХОДИ:

м-ли	3.00 %	0.04	
м-ция	10.00 %	0.00	
труд	70.00 %	0.00	
доп.р-ди (вс.)			0.04 лв.
печалба	5.00 %		0.07 лв.
ВСИЧКО:			1.42 лв.

Анализ *000000078

Доставка на настилка от гранитогрес за използваема тераса

за 1 м2

МАТЕРИАЛИ

	мяр.	р.н.	цена	коеф.	ст-ст
1 ГРАНИТОГРЕС	м2	1.000	11.70	1.000	11.70 лв.
					11.70 лв.

ДОП.РАЗХОДИ:

м-ли	3.00 %	0.35	
м-ция	10.00 %	0.00	
труд	70.00 %	0.00	
доп.р-ди (вс.)			0.35 лв.
печалба	5.00 %		0.60 лв.
ВСИЧКО:			12.65 лв.

Анализ 8102281101

Монтаж на покривна топлоизолация от XPS, в т.ч. залепване и шпакловане

за 1 м2

ТРУД

	мяр.	р.н.	цена	коеф.	ст-ст
1 ИЗОЛАТОРЧИК II ст.	ч.ч.	0.600	3.00	1.000	1.80 лв.
					1.80 лв.

ДОП.РАЗХОДИ:

м-ли	3.00 %	0.00

Столична община - Район „Подуяне"
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
Дата: 16.08.17 Подпис: .....

м-ция		10.00 %	0.00		
труд		70.00 %	1.26		
доп.р-ди (вс.)					1.26 л
печалба		5.00 %			0.15 л
ВСИЧКО:					3.21 л

Анализ *000000079
Монтаж на замазка за наклон усилена с арматурна мрежа
за 1 м2

	мяр.	р.н.	цена	коеф.	ст-ст
МЕХАНИЗАЦИЯ					
1 АСАНСЬОРНА ВДИГАЧКА	мсм	0.001	80.00	1.000	0.08 л
					0.08 л
ТРУД					
1 РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	1.200	3.00	1.000	3.60 л
					3.60 л
ДОП.РАЗХОДИ:					
м-ли		3.00 %	0.00		
м-ция		10.00 %	0.01		
труд		70.00 %	2.52		
доп.р-ди (вс.)					2.53 л
печалба		5.00 %			0.31 л
ВСИЧКО:					6.52 л

Анализ 8102281320
Монтаж на два пласта битумна хидроизолация
за 1 м2

	мяр.	р.н.	цена	коеф.	ст-ст
МАТЕРИАЛИ					
1 ПРОПАН-БУТАН	кг	0.290	0.90	1.000	0.26 лв
2 БИТУМЕН ГРУНД	л	0.210	2.25	1.000	0.47 лв
					0.73 лв
МЕХАНИЗАЦИЯ					
1 ВДИГАЧКА АСАНСЬОРНА	мсм	0.008	80.00	1.000	0.64 лв
2 ГОРЕЛКА ГАЗОВА-КОМПЛЕКТ	мсм	0.043	30.00	1.000	1.29 лв
					1.93 лв
ТРУД					
1 ХИДРОИЗОЛАТОРЧИК I ст.	ч.ч.	0.600	3.00	1.000	1.80 лв
2 ХИДРОИЗОЛАТОРЧИК II ст.	ч.ч.	0.135	3.00	1.000	0.41 лв
3 РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.006	3.00	1.000	0.02 лв
					2.23 лв
ДОП.РАЗХОДИ:					
м-ли		3.00 %	0.02		
м-ция		10.00 %	0.19		
труд		70.00 %	1.56		
доп.р-ди (вс.)					1.77 лв
печалба		5.00 %			0.33 лв
ВСИЧКО:					6.99 лв

Анализ 8102145251
Монтаж на защитна замазка
за 1 м2

	мяр.	р.н.	цена	коеф.	ст-ст
МЕХАНИЗАЦИЯ					
1 АСАНСЬОРНА ВДИГАЧКА	мсм	0.001	80.00	1.000	0.08 лв
					0.08 лв
ТРУД					
1 МОЗАЙКАДЖИЯ II ст.	ч.ч.	0.280	3.00	1.000	0.84 лв
2 РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.045	3.00	1.000	0.14 лв
					0.98 лв
ДОП.РАЗХОДИ:					
м-ли		3.00 %	0.00		
м-ция		10.00 %	0.01		

Столична община - Район „Подуяне"
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
Дата: 18.06.14 Подпис:

труд		70.00 %	0.69		
доп.р-ди (вс.)					0.70 лв.
печалба		5.00 %			0.09 лв.
ВСИЧКО:					1.85 лв.

Анализ 8102146190

Монтаж на гранитогрес, в т.ч. залепване и фугиране

за 1 м2

ТРУД	мяр.	р.н.	цена	коеф.	ст-ст
1 ПЛОЧКАДЖИЯ I ст.	ч.ч.	0.500	3.00	1.000	1.50 лв.
2 РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	1.830	3.00	1.000	5.49 лв.
					6.99 лв.

ДОП.РАЗХОДИ:				
м-ли	3.00 %	0.00		
м-ция	10.00 %	0.00		
труд	70.00 %	4.89		
доп.р-ди (вс.)				4.89 лв.
печалба	5.00 %			0.59 лв.
ВСИЧКО:				12.47 лв.

Анализ 8102101100

Доставка и монтаж на покривна обшивка от поцинкована ламирина, ниско тяло до салона, козирка над колонадата, плоски покриви над стълбища, козирки над задните входове

за 1 м2

МАТЕРИАЛИ	мяр.	р.н.	цена	коеф.	ст-ст
1 ЛАМАРИНА ПОЦИНКОВАНА	м2	1.110	7.60	1.000	8.44 лв.
2 ПИРОНИ	кг	0.050	1.80	1.000	0.09 лв.
					8.53 лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ					
1 АСАНСЬОРНА ВДИГАЧКА	мсм	0.003	80.00	1.000	0.24 лв.
					0.24 лв.
ТРУД					
1 ТЕНЕКЕДЖИЯ III ст.	ч.ч.	0.107	3.00	1.000	0.32 лв.
2 ТЕНЕКЕДЖИЯ II ст.	ч.ч.	0.643	3.00	1.000	1.93 лв.
3 РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.384	3.00	1.000	1.15 лв.
					3.40 лв.

ДОП.РАЗХОДИ:				
м-ли	3.00 %	0.26		
м-ция	10.00 %	0.02		
труд	70.00 %	2.38		
доп.р-ди (вс.)				2.66 лв.
печалба	5.00 %			0.74 лв.
ВСИЧКО:				15.57 лв.

ECM 4 - ТОПЛИННО ИЗОЛИРАНЕ НА ПОДОВЕ

Анализ *000000080

Доставка на фасадна топлоизолация за под на неотопляемо помещение "Склад 8" - XPS 5 см., с λ=0.031 W/mK

за 1 м2

МАТЕРИАЛИ	мяр.	р.н.	цена	коеф.	ст-ст
1 ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ XPS -50ММ	м2	1.000	7.60	1.000	7.60 лв.
					7.60 лв.

ДОП.РАЗХОДИ:				
м-ли	3.00 %	0.23		
м-ция	10.00 %	0.00		
труд	70.00 %	0.00		
доп.р-ди (вс.)				0.23 лв.
печалба	5.00 %			0.39 лв.
ВСИЧКО:				8.22 лв.

Столична община - Район „Подуяне"
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
Дата: 16.06.17 Подпис:

Анализ *000000259
Доставка на лепило за залепване и шпакловане на топлоизолация за под на неотопляемо помещение "Склад 8", при разходна норма 2*4,5 кг/м2, в торби по 25 кг.
за 1 кг

		мяр.	р.н.	цена	коеф.	ст-ст
	МАТЕРИАЛИ					
1	ЛЕПИЛО-ШПАКЛОВЪЧНА СМЕС	кг	1.000	0.26	1.000	0.26 лв.
						0.26 лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	м-ли		3.00 %	0.01		
	м-ция		10.00 %	0.00		
	труд		70.00 %	0.00		
	доп.р-ди (вс.)					0.01 лв.
	печалба		5.00 %			0.01 лв.
	ВСИЧКО:					0.28 лв.

Анализ *000000081
Доставка на набивни дюбели за топлоизолация, 115 мм., с пирон, при разходна норма 6 бр./м2
за 1 бр.

		мяр.	р.н.	цена	коеф.	ст-ст
	МАТЕРИАЛИ					
1	НАБИВЕН ДЮБЕЛ ЗА ТОПЛ., 115 ММ. С ПИРОН	бр.	1.000	0.24	1.000	0.24 лв.
						0.24 лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	м-ли		3.00 %	0.01		
	м-ция		10.00 %	0.00		
	труд		70.00 %	0.00		
	доп.р-ди (вс.)					0.01 лв.
	печалба		5.00 %			0.01 лв.
	ВСИЧКО:					0.26 лв.

Анализ *000000006
Доставка на грунд преди мазилка при разходна норма 0,35 л/м2
за 1 л.

		мяр.	р.н.	цена	коеф.	ст-ст
	МАТЕРИАЛИ					
1	ГРУНД ЗА ВЪНШНА МАЗИЛКА	кг	1.000	2.10	1.000	2.10 лв.
						2.10 лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	м-ли		3.00 %	0.06		
	м-ция		10.00 %	0.00		
	труд		70.00 %	0.00		
	доп.р-ди (вс.)					0.06 лв.
	печалба		5.00 %			0.11 лв.
	ВСИЧКО:					2.27 лв.

Анализ *000000007
Доставка на фибромрежа за усилване на шпакловката на топлоизолацията, 160 г./м2
за 1 м2

		мяр.	р.н.	цена	коеф.	ст-ст
	МАТЕРИАЛИ					
1	СТЪКЛОФИБЪРНА МРЕЖА 160гр/м2	м2	1.000	0.90	1.000	0.90 лв.
						0.90 лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	м-ли		3.00 %	0.03		
	м-ция		10.00 %	0.00		
	труд		70.00 %	0.00		
	доп.р-ди (вс.)					0.03 лв.
	печалба		5.00 %			0.05 лв.
	ВСИЧКО:					0.98 лв.

Столична община - Район "Подуяне"
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
Дата: 16.08.18 Подпис:

Анализ *000000082
Доставка на варовиментова мазилка, при разходна норма за 10 милиметрова дебелина 15 кг/м2, в торби по 40 кг.

за 1 кг

		мяр.	р.н.	цена	коеф.	ст-ст
	МАТЕРИАЛИ					
1	ВАРОЦИМЕНТОВА МАЗИЛКА	кг	1.000	0.22	1.000	0.22 лв.
						0.22 лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	м-ли		3.00 %	0.01		
	м-ция		10.00 %	0.00		
	труд		70.00 %	0.00		
	доп.р-ди (вс.)					0.01 лв.
	печалба		5.00 %			0.01 лв.
	ВСИЧКО:					0.24 лв.

Анализ *000000083

Монтаж на фасадни топлоизолационни плочи от XPS, залепване и дюбелиране

за 1 м2

		мяр.	р.н.	цена	коеф.	ст-ст
	ТРУД					
1	ИЗОЛАТОРДЖИЯ I ст.	ч.ч.	0.600	3.00	1.000	1.80 лв.
						1.80 лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	м-ли		3.00 %	0.00		
	м-ция		10.00 %	0.00		
	труд		70.00 %	1.26		
	доп.р-ди (вс.)					1.26 лв.
	печалба		5.00 %			0.15 лв.
	ВСИЧКО:					3.21 лв.

Анализ *000000013

Монтаж на шпакловка усилена с фибромрежа и грунд върху фасадна топлоизолация

за 1 м2

		мяр.	р.н.	цена	коеф.	ст-ст
	ТРУД					
1	ИЗОЛАТОРДЖИЯ I ст.	ч.ч.	0.300	3.00	1.000	0.90 лв.
						0.90 лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	м-ли		3.00 %	0.00		
	м-ция		10.00 %	0.00		
	труд		70.00 %	0.63		
	доп.р-ди (вс.)					0.63 лв.
	печалба		5.00 %			0.08 лв.
	ВСИЧКО:					1.61 лв.

Анализ 8102131030

Монтаж на вароциментова мазилка по таван, ръчно

за 1 м2

Столична община - Район „Подуяне"
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
Дата: 16.08.18 Подпис: .....

		мяр.	р.н.	цена	коеф.	ст-ст
	ТРУД					
1	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.030	3.00	1.000	0.09 лв.
2	МАЗАЧ II ст.	ч.ч.	0.208	3.00	1.000	0.62 лв.
3	МАЗАЧ III ст.	ч.ч.	0.416	3.00	1.000	1.25 лв.
						1.96 лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	м-ли		3.00 %	0.00		
	м-ция		10.00 %	0.00		
	труд		70.00 %	1.37		
	доп.р-ди (вс.)					1.37 лв.
	печалба		5.00 %			0.17 лв.
	ВСИЧКО:					3.50 лв.

Анализ *000000084

Доставка на фасадна топлоизолация за под над колонадата - XPS 8 см., с λ=0.031 W/mK

за 1 м2

МАТЕРИАЛИ	мяр.	р.н.	цена	коеф.	ст-ст
1 ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ XPS - 80ММ	м2	1.000	12.08	1.000	12.08 лв.
					12.08 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:					
м-ли		3.00 %	0.36		
м-ция		10.00 %	0.00		
труд		70.00 %	0.00		
доп.р-ди (вс.)					0.36 лв.
печалба		5.00 %			0.62 лв.
ВСИЧКО:					13.06 лв.

Анализ *000000085

Доставка на лепило за залепване и шпакловане на топлоизолация за под над колонадата, при разходна норма 2*4,5 кг/м2, в торби по 25 кг.

за 1 кг

МАТЕРИАЛИ	мяр.	р.н.	цена	коеф.	ст-ст
1 ЛЕПИЛО-ШПАКЛОВЪЧНА СМЕС	кг	1.000	0.26	1.000	0.26 лв.
					0.26 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:					
м-ли		3.00 %	0.01		
м-ция		10.00 %	0.00		
труд		70.00 %	0.00		
доп.р-ди (вс.)					0.01 лв.
печалба		5.00 %			0.01 лв.
ВСИЧКО:					0.28 лв.

Анализ *000000086

Доставка на набивни дюбели за топлоизолация, 135 мм., с пирон, при разходна норма 6 бр./м2

за 1 бр.

МАТЕРИАЛИ	мяр.	р.н.	цена	коеф.	ст-ст
1 НАБИВЕН ДЮБЕЛ ЗА ТОПЛ., 135 ММ, С ПИРОН	бр.	1.000	0.25	1.000	0.25 лв.
					0.25 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:					
м-ли		3.00 %	0.01		
м-ция		10.00 %	0.00		
труд		70.00 %	0.00		
доп.р-ди (вс.)					0.01 лв.
печалба		5.00 %			0.01 лв.
ВСИЧКО:					0.27 лв.

Анализ *000000006

Доставка на грунд преди мазилка при разходна норма 0,35 л/м2

за 1 л.

Столична община - район Лозуяне
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
Дата: 16.06.14 Подпис:

МАТЕРИАЛИ	мяр.	р.н.	цена	коеф.	ст-ст
1 ГРУНД ЗА ВЪНШНА МАЗИЛКА	кг	1.000	2.10	1.000	2.10 лв.
					2.10 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:					
м-ли		3.00 %	0.06		
м-ция		10.00 %	0.00		
труд		70.00 %	0.00		
доп.р-ди (вс.)					0.06 лв.
печалба		5.00 %			0.11 лв.
ВСИЧКО:					2.27 лв.

Анализ *000000007

Доставка на фибромрежа за усилване на шпакловката на топлоизолацията, 160 г./м2

за 1 м2

МАТЕРИАЛИ	мяр.	р.н.	цена	коеф.	ст-ст

		мяр.	р.н.	цена	коеф.	ст-ст
1	СТЪКЛОФИБЪРНА МРЕЖА 160гр/м2	м2	1.000	0.90	1.000	0.90 лв.
						0.90 лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	м-ли		3.00 %	0.03		
	м-ция		10.00 %	0.00		
	труд		70.00 %	0.00		
	доп.р-ди (вс.)					0.03 лв.
	печалба		5.00 %			0.05 лв.
	ВСИЧКО:					0.98 лв.

Анализ *000000082

Доставка на вароциментова мазилка, при разходна норма за 10 милиметрова дебелина 15 кг/м2, в торби по 40 кг.

за 1 кг

		мяр.	р.н.	цена	коеф.	ст-ст
	МАТЕРИАЛИ					
1	ВАРОЦИМЕНТОВА МАЗИЛКА	кг	1.000	0.22	1.000	0.22 лв.
						0.22 лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	м-ли		3.00 %	0.01		
	м-ция		10.00 %	0.00		
	труд		70.00 %	0.00		
	доп.р-ди (вс.)					0.01 лв.
	печалба		5.00 %			0.01 лв.
	ВСИЧКО:					0.24 лв.

Анализ *000000083

Монтаж на фасадни топлоизолационни плочи от XPS, залепване и дюбелиране

за 1 м2

		мяр.	р.н.	цена	коеф.	ст-ст
	ТРУД					
1	ИЗОЛАТОРДЖИЯ I ст.	ч.ч.	0.600	3.00	1.000	1.80 лв.
						1.80 лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	м-ли		3.00 %	0.00		
	м-ция		10.00 %	0.00		
	труд		70.00 %	1.26		
	доп.р-ди (вс.)					1.26 лв.
	печалба		5.00 %			0.15 лв.
	ВСИЧКО:					3.21 лв.

Анализ *000000013

Монтаж на шпакловка усилена с фибромрежа и грунд върху фасадна топлоизолация

за 1 м2

		мяр.	р.н.	цена	коеф.	ст-ст
	ТРУД					
1	ИЗОЛАТОРДЖИЯ I ст.	ч.ч.	0.300	3.00	1.000	0.90 лв.
						0.90 лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	м-ли		3.00 %	0.00		
	м-ция		10.00 %	0.00		
	труд		70.00 %	0.63		
	доп.р-ди (вс.)					0.63 лв.
	печалба		5.00 %			0.08 лв.
	ВСИЧКО:					1.61 лв.

Анализ 8102131030

Монтаж на вароциментова мазилка по таван, ръчно

за 1 м2

Столична община - Район „Подуяне"
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
Дата: 16.06.18 Подпис:

		мяр.	р.н.	цена	коеф.	ст-ст
	ТРУД					
1	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.030	3.00	1.000	0.09 лв.
2	МАЗАЧ II ст.	ч.ч.	0.208	3.00	1.000	0.62 лв.
3	МАЗАЧ III ст.	ч.ч.	0.416	3.00	1.000	1.25 лв.

ДОП.РАЗХОДИ:			
м-ли	3.00 %	0.00	
м-ция	10.00 %	0.00	
труд	70.00 %	1.37	
доп.р-ди (вс.)			1.37
печалба	5.00 %		0.17
ВСИЧКО:			3.50

ECM 5 - ОБНОВЯВАНЕ НА ОТОПЛИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ

Анализ 8470635000

Демонтаж на чугунен радиатор H600/20 глидера - окомплектован с тапи и щепсели, ръчен обезвъздушител. конзоли и гарнитури

за 1 бр.

ТРУД	мяр.	р.н.	цена	коеф.	ст-ст
1 РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.682	3.00	1.000	2.05 .
2 РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.682	3.00	1.000	2.05 .
					4.10 .

ДОП.РАЗХОДИ:			
м-ли	3.00 %	0.00	
м-ция	10.00 %	0.00	
труд	70.00 %	2.87	
доп.р-ди (вс.)			2.87 л
печалба	5.00 %		0.35 л
ВСИЧКО:			7.32 л

Анализ 8470633000

Демонтаж на чугунен радиатор H600/5 глидера - окомплектован с тапи и щепсели, ръчен обезвъздушител, конзоли и гарнитури

за 1 бр.

ТРУД	мяр.	р.н.	цена	коеф.	ст-ст
1 РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.563	3.00	1.000	1.69 л
					1.69 л

ДОП.РАЗХОДИ:			
м-ли	3.00 %	0.00	
м-ция	10.00 %	0.00	
труд	70.00 %	1.18	
доп.р-ди (вс.)			1.18 л
печалба	5.00 %		0.14 л
ВСИЧКО:			3.01 л

Анализ *000000088

Демонтаж на чугунен радиатор H600/15 глидера - окомплектован с тапи и щепсели, ръчен обезвъздушител, конзоли и гарнитури

за 1 бр.

ТРУД	мяр.	р.н.	цена	коеф.	ст-ст
1 РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	0.340	3.00	1.000	1.02 л
2 РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.682	3.00	1.000	2.05 л
					3.07 л

ДОП.РАЗХОДИ:			
м-ли	3.00 %	0.00	
м-ция	10.00 %	0.00	
труд	70.00 %	2.15	
доп.р-ди (вс.)			2.15 л
печалба	5.00 %		0.26 л
ВСИЧКО:			5.48 л

Анализ *000000089

Столична община - Район „Лозенец"
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
Дата: 16.08.17 Подпис:

Демонтаж на чугунен радиатор Н500/15 глидера - окомплектован с тапи и щепсели, ръчен обезвъздушител, консоли и гарнитури
за 1 бр.

ТРУД	мяр.	р.н.	цена	коеф.	ст-ст
1 РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	0.340	3.00	1.000	1.02 лв.
2 РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.682	3.00	1.000	2.05 лв.
					3.07 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:					
м-ли		3.00 %	0.00		
м-ция		10.00 %	0.00		
труд		70.00 %	2.15		
доп.р-ди (вс.)					2.15 лв.
печалба		5.00 %			0.26 лв.
ВСИЧКО:					5.48 лв.

Анализ *000000090
Демонтаж на чугунен радиатор Н600/13 глидера - окомплектован с тапи и щепсели, ръчен обезвъздушител, консоли и гарнитури
за 1 бр.

ТРУД	мяр.	р.н.	цена	коеф.	ст-ст
1 РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	0.300	3.00	1.000	0.90 лв.
2 РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.682	3.00	1.000	2.05 лв.
					2.95 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:					
м-ли		3.00 %	0.00		
м-ция		10.00 %	0.00		
труд		70.00 %	2.07		
доп.р-ди (вс.)					2.07 лв.
печалба		5.00 %			0.25 лв.
ВСИЧКО:					5.27 лв.

Анализ *000000091
Демонтаж на чугунен радиатор Н600/11 глидера - окомплектован с тапи и щепсели, ръчен обезвъздушител, консоли и гарнитури
за 1 бр.

ТРУД	мяр.	р.н.	цена	коеф.	ст-ст
1 РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	0.182	3.00	1.000	0.55 лв.
2 РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.682	3.00	1.000	2.05 лв.
					2.60 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:					
м-ли		3.00 %	0.00		
м-ция		10.00 %	0.00		
труд		70.00 %	1.82		
доп.р-ди (вс.)					1.82 лв.
печалба		5.00 %			0.22 лв.
ВСИЧКО:					4.64 лв.

Анализ *000000092
Демонтаж на чугунен радиатор Н1000/7 глидера - окомплектован с тапи и щепсели, ръчен обезвъздушител, консоли и гарнитури
за 1 бр.

ТРУД	мяр.	р.н.	цена	коеф.	ст-ст
1 РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	0.563	3.00	1.000	1.69 лв.
2 РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.563	3.00	1.000	1.69 лв.
					3.38 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:					
м-ли		3.00 %	0.00		
м-ция		10.00 %	0.00		
труд		70.00 %	2.37		

Столична община - Район „Подуяне"
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
Дата: 16.08.18 Подпис:

доп.р-ди (вс.)					2.37 лв.
печалба			5.00 %		0.29 лв.
ВСИЧКО:					6.04 лв.

Анализ *000000093

Демонтаж на чугунен радиатор H600/8 глидера - окомплектован с тапи и щепсели, ръчен обезвъздушител, конзоли и гарнитури

за 1 бр.

	мяр.	р.н.	цена	коеф.	ст-ст
ТРУД					
1 РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	0.300	3.00	1.000	0.90 лв.
2 РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.563	3.00	1.000	1.69 лв.
					2.59 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:					
м-ли		3.00 %	0.00		
м-ция		10.00 %	0.00		
труд		70.00 %	1.81		
доп.р-ди (вс.)					1.81 лв.
печалба			5.00 %		0.22 лв.
ВСИЧКО:					4.62 лв.

Анализ *000000094

Демонтаж на чугунен радиатор H600/16 глидера - окомплектован с тапи и щепсели, ръчен обезвъздушител, конзоли и гарнитури

за 1 бр.

	мяр.	р.н.	цена	коеф.	ст-ст
ТРУД					
1 РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	0.682	3.00	1.000	2.05 лв.
2 РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.682	3.00	1.000	2.05 лв.
					4.10 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:					
м-ли		3.00 %	0.00		
м-ция		10.00 %	0.00		
труд		70.00 %	2.87		
доп.р-ди (вс.)					2.87 лв.
печалба			5.00 %		0.35 лв.
ВСИЧКО:					7.32 лв.

Анализ 8470637000

Демонтаж на чугунен радиатор H600/22 глидера - окомплектован с тапи и щепсели, ръчен обезвъздушител, конзоли и гарнитури

за 1 бр.

	мяр.	р.н.	цена	коеф.	ст-ст
ТРУД					
1 РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	0.862	3.00	1.000	2.59 лв.
2 РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.862	3.00	1.000	2.59 лв.
					5.18 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:					
м-ли		3.00 %	0.00		
м-ция		10.00 %	0.00		
труд		70.00 %	3.63		
доп.р-ди (вс.)					3.63 лв.
печалба			5.00 %		0.44 лв.
ВСИЧКО:					9.25 лв.

Анализ *000000095

Демонтаж на чугунен радиатор H600/14 глидера - окомплектован с тапи и щепсели, ръчен обезвъздушител, конзоли и гарнитури

за 1 бр.

	мяр.	р.н.	цена	коеф.	ст-ст
ТРУД					
1 РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	0.340	3.00	1.000	1.02 лв.
2 РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.682	3.00	1.000	2.05 лв.

Столична община - Район „Подуяне"
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
Дата: 16.08.19 Подпис:

3.07 лв.

ДОП.РАЗХОДИ:			
м-ли	3.00 %	0.00	
м-ция	10.00 %	0.00	
труд	70.00 %	2.15	
доп.р-ди (вс.)			2.15 лв.
печалба	5.00 %		0.26 лв.
ВСИЧКО:			5.48 лв.

Анализ *000000096

Демонтаж на чугунен радиатор H600/10 глидера - окомплектован с тапи и щепсели, ръчен обезвъздушител, консоли и гарнитури

за 1 бр.

ТРУД	мяр.	р.н.	цена	коеф.	ст-ст
1 РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	0.563	3.00	1.000	1.69 лв.
2 РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.563	3.00	1.000	1.69 лв.
					3.38 лв.

ДОП.РАЗХОДИ:			
м-ли	3.00 %	0.00	
м-ция	10.00 %	0.00	
труд	70.00 %	2.37	
доп.р-ди (вс.)			2.37 лв.
печалба	5.00 %		0.29 лв.
ВСИЧКО:			6.04 лв.

Анализ *000000097

Демонтаж на чугунен радиатор H1000/9 глидера - окомплектован с тапи и щепсели, ръчен обезвъздушител, конзоли и гарнитури

за 1 бр.

ТРУД	мяр.	р.н.	цена	коеф.	ст-ст
1 РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	0.563	3.00	1.000	1.69 лв.
2 РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.563	3.00	1.000	1.69 лв.
					3.38 лв.

ДОП.РАЗХОДИ:			
м-ли	3.00 %	0.00	
м-ция	10.00 %	0.00	
труд	70.00 %	2.37	
доп.р-ди (вс.)			2.37 лв.
печалба	5.00 %		0.29 лв.
ВСИЧКО:			6.04 лв.

Анализ *000000098

Демонтаж на чугунен радиатор H500/14 глидера - окомплектован с тапи и щепсели, ръчен обезвъздушител, конзоли и гарнитури

за 1 бр.

ТРУД	мяр.	р.н.	цена	коеф.	ст-ст
1 РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	0.500	3.00	1.000	1.50 лв.
2 РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.682	3.00	1.000	2.05 лв.
					3.55 лв.

ДОП.РАЗХОДИ:			
м-ли	3.00 %	0.00	
м-ция	10.00 %	0.00	
труд	70.00 %	2.49	
доп.р-ди (вс.)			2.49 лв.
печалба	5.00 %		0.30 лв.
ВСИЧКО:			6.34 лв.

Столична община - Район „Подуяне"
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
Дата: 16.08.16 Подпис:

Анализ *000000099

Демонтаж на чугунен радиатор H500/10 глидера - окомплектован с тапи и щепсели, ръчен обезвъздушител, конзоли и гарнитури

за 1 бр.

	мяр.	р.н.	цена	коеф.	ст-ст
ТРУД					
1 РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	0.563	3.00	1.000	1.69
2 РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.563	3.00	1.000	1.69
					3.38
ДОП.РАЗХОДИ:					
м-ли		3.00 %	0.00		
м-ция		10.00 %	0.00		
труд		70.00 %	2.37		
доп.р-ди (вс.)					2.37
печалба		5.00 %			0.29
ВСИЧКО:					6.04

Анализ *000000100

Демонтаж на чугунен радиатор H1000/3 глидера - окомплектован с тапи и щепсели, ръчен обезвъздушител, конзоли и гарнитури

за 1 бр.

	мяр.	р.н.	цена	коеф.	ст-ст
ТРУД					
1 РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	0.300	3.00	1.000	0.90 л
2 РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.563	3.00	1.000	1.69 л
					2.59 л
ДОП.РАЗХОДИ:					
м-ли		3.00 %	0.00		
м-ция		10.00 %	0.00		
труд		70.00 %	1.81		
доп.р-ди (вс.)					1.81 л
печалба		5.00 %			0.22 л
ВСИЧКО:					4.62 л

Анализ *000000101

Демонтаж на панелен радиатор ПП- H500/1200 mm - окомплектован с тапи и щепсели, ръчен обезвъздушител конзоли и гарнитури

за 1 бр.

	мяр.	р.н.	цена	коеф.	ст-ст
ТРУД					
1 РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	0.682	3.00	1.000	2.05 лв
2 РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.682	3.00	1.000	2.05 лв
					4.10 лв
ДОП.РАЗХОДИ:					
м-ли		3.00 %	0.00		
м-ция		10.00 %	0.00		
труд		70.00 %	2.87		
доп.р-ди (вс.)					2.87 лв.
печалба		5.00 %			0.35 лв.
ВСИЧКО:					7.32 лв.

Анализ *000000102

Демонтаж на чугунен радиатор H1000/6 глидера - окомплектован с тапи и щепсели, ръчен обезвъздушител, конзоли и гарнитури

за 1 бр.

	мяр.	р.н.	цена	коеф.	ст-ст
ТРУД					
1 РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	0.563	3.00	1.000	1.69 лв.
2 РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.563	3.00	1.000	1.69 лв.
					3.38 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:					
м-ли		3.00 %	0.00		
м-ция		10.00 %	0.00		
труд		70.00 %	2.37		
доп.р-ди (вс.)					2.37 лв.
печалба		5.00 %			0.29 лв.

Столична община - Район „Лозенец"
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
Дата: 16.08.18 Подпис:

ВСИЧКО: 6.04 лв.

Анализ *000000103
Демонтаж на чугунен радиатор Н1000/11 глидера - окомплектован с тапи и щепсели, ръчен обезвъздушител. конзоли и гарнитури
за 1 бр.

	мяр.	р.н.	цена	коеф.	ст-ст
ТРУД					
1 РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	0.340	3.00	1.000	1.02 лв.
2 РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.682	3.00	1.000	2.05 лв.
					3.07 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:					
м-ли		3.00 %	0.00		
м-ция		10.00 %	0.00		
труд		70.00 %	2.15		
доп.р-ди (вс.)					2.15 лв.
печалба		5.00 %			0.26 лв.
ВСИЧКО:					5.48 лв.

Анализ *000000104
Демонтаж на чугунен радиатор Н600/7 глидера - окомплектован с тапи и щепсели, ръчен обезвъздушител, конзоли и гарнитури
за 1 бр.

	мяр.	р.н.	цена	коеф.	ст-ст
ТРУД					
1 РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	0.563	3.00	1.000	1.69 лв.
2 РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.563	3.00	1.000	1.69 лв.
					3.38 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:					
м-ли		3.00 %	0.00		
м-ция		10.00 %	0.00		
труд		70.00 %	2.37		
доп.р-ди (вс.)					2.37 лв.
печалба		5.00 %			0.29 лв.
ВСИЧКО:					6.04 лв.

Анализ *000000105
Демонтаж на панелен радиатор ПП- Н600/1200 mm- окомплектован с тапи и щепсели, ръчен обезвъздушител, конзоли и гарнитури
за 1 бр.

	мяр.	р.н.	цена	коеф.	ст-ст
ТРУД					
1 РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	0.682	3.00	1.000	2.05 лв.
2 РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.682	3.00	1.000	2.05 лв.
					4.10 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:					
м-ли		3.00 %	0.00		
м-ция		10.00 %	0.00		
труд		70.00 %	2.87		
доп.р-ди (вс.)					2.87 лв.
печалба		5.00 %			0.35 лв.
ВСИЧКО:					7.32 лв.

Анализ *000000106
Демонтаж на чугунен радиатор Н1000/4 глидера - окомплектован с тапи и щепсели, ръчен обезвъздушител, конзоли и гарнитури
за 1 бр.

	мяр.	р.н.	цена	коеф.	ст-ст
ТРУД					
1 РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	0.563	3.00	1.000	1.69 лв.
2 РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.563	3.00	1.000	1.69 лв.
					3.38 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:					

Столична община - Район „Подуяне"
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
Дата: 16.08.14 Подпис:

м-ли	3.00 %	0.00	
м-ция	10.00 %	0.00	
труд	70.00 %	2.37	
доп.р-ди (вс.)			2.37 лв.
печалба	5.00 %		0.29 лв.
ВСИЧКО:			6.04 лв.

Анализ *000000107

Демонтаж на чугунен радиатор H600/30 глидера - окомплектован с тапи и щепсели, ръчен обезвъздушител, конзоли и гарнитури

за 1 бр.

ТРУД	мяр.	р.н.	цена	коеф.	ст-ст
1 РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	0.862	3.00	1.000	2.59 лв.
2 РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.862	3.00	1.000	2.59 лв.
					5.18 лв.

ДОП.РАЗХОДИ:			
м-ли	3.00 %	0.00	
м-ция	10.00 %	0.00	
труд	70.00 %	3.63	
доп.р-ди (вс.)			3.63 лв.
печалба	5.00 %		0.44 лв.
ВСИЧКО:			9.25 лв.

Анализ *000000108

Демонтаж на чугунен радиатор H500/13 глидера - окомплектован с тапи и щепсели, ръчен обезвъздушител, конзоли и гарнитури

за 1 бр.

ТРУД	мяр.	р.н.	цена	коеф.	ст-ст
1 РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	0.340	3.00	1.000	1.02 лв.
2 РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.682	3.00	1.000	2.05 лв.
					3.07 лв.

ДОП.РАЗХОДИ:			
м-ли	3.00 %	0.00	
м-ция	10.00 %	0.00	
труд	70.00 %	2.15	
доп.р-ди (вс.)			2.15 лв.
печалба	5.00 %		0.26 лв.
ВСИЧКО:			5.48 лв.

Анализ *000000109

Демонтаж на чугунен радиатор H500/16 глидера - окомплектован с тапи и щепсели, ръчен обезвъздушител, конзоли и гарнитури

за 1 бр.

ТРУД	мяр.	р.н.	цена	коеф.	ст-ст
1 РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	0.360	3.00	1.000	1.08 лв.
2 РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.682	3.00	1.000	2.05 лв.
					3.13 лв.

ДОП.РАЗХОДИ:			
м-ли	3.00 %	0.00	
м-ция	10.00 %	0.00	
труд	70.00 %	2.19	
доп.р-ди (вс.)			2.19 лв.
печалба	5.00 %		0.27 лв.
ВСИЧКО:			5.59 лв.

Столична община - Район "Лозене"
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
Дата: 16.06.17 Подпис: .....

Анализ *000000110

Демонтаж на чугунен радиатор H600/12 глидера - окомплектован с тапи и щепсели, ръчен обезвъздушител, конзоли и гарнитури

за 1 бр.

		мяр.	р.н.	цена	коеф.	ст-ст
ТРУД						
1	РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	0.482	3.00	1.000	1.45 лв.
2	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.682	3.00	1.000	2.05 лв.
						3.50 лв
ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		3.00 %	0.00		
	м-ция		10.00 %	0.00		
	труд		70.00 %	2.45		
	доп.р-ди (вс.)					2.45 лв.
	печалба		5.00 %			0.30 лв.
	ВСИЧКО:					6.25 лв.

Анализ *000000111

Демонтаж на чугунен радиатор H1000/5 глидера - окомплектован с тапи и щепсели, ръчен обезвъздушител. конзоли и гарнитури

за 1 бр.

		мяр.	р.н.	цена	коеф.	ст-ст
ТРУД						
1	РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	0.563	3.00	1.000	1.69 лв.
2	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.563	3.00	1.000	1.69 лв.
						3.38 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		3.00 %	0.00		
	м-ция		10.00 %	0.00		
	труд		70.00 %	2.37		
	доп.р-ди (вс.)					2.37 лв.
	печалба		5.00 %			0.29 лв.
	ВСИЧКО:					6.04 лв.

Анализ *000000112

Демонтаж на чугунен радиатор H1000/12 глидера - окомплектован с тапи и щепсели, ръчен обезвъздушител. конзоли и гарнитури

за 1 бр.

		мяр.	р.н.	цена	коеф.	ст-ст
ТРУД						
1	РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	0.520	3.00	1.000	1.56 лв.
2	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.682	3.00	1.000	2.05 лв.
						3.61 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		3.00 %	0.00		
	м-ция		10.00 %	0.00		
	труд		70.00 %	2.53		
	доп.р-ди (вс.)					2.53 лв.
	печалба		5.00 %			0.31 лв.
	ВСИЧКО:					6.45 лв.

Анализ *000000113

Демонтаж на чугунен радиатор H1000/20 глидера - окомплектован с тапи и щепсели, ръчен обезвъздушител, конзоли и гарнитури

за 1 бр.

		мяр.	р.н.	цена	коеф.	ст-ст
ТРУД						
1	РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	0.682	3.00	1.000	2.05 лв.
2	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.682	3.00	1.000	2.05 лв.
						4.10 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		3.00 %	0.00		
	м-ция		10.00 %	0.00		
	труд		70.00 %	2.87		
	доп.р-ди (вс.)					2.87 лв.
	печалба		5.00 %			0.35 лв.
	ВСИЧКО:					7.32 лв.

Столична община - Район ... Получил:
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
Дата: 16.08.17 Подпис: .....

Анализ *000000114
Демонтаж на чугунен радиатор H1000 10 глидера - окомплектован с тапи и щепсели, ръчен обезвъздушите. конзоли и гарнитури
за 1 бр.

	мяр.	р.н.	цена	коеф.	ст-ст
ТРУД					
1 РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	0.563	3.00	1.000	1.69 л
2 РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.563	3.00	1.000	1.69 л
					3.38 л
ДОП.РАЗХОДИ:					
м-ли		3.00 %	0.00		
м-ция		10.00 %	0.00		
труд		70.00 %	2.37		
доп.р-ди (вс.)					2.37 л
печалба		5.00 %			0.29 л
ВСИЧКО:					6.04 л

Анализ *000000115
Демонтаж на чугунен радиатор H1000/18 глидера - окомплектован с тапи и щепсели, ръчен обезвъздушител, конзоли и гарнитури
за 1 бр.

	мяр.	р.н.	цена	коеф.	ст-ст
ТРУД					
1 РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	0.862	3.00	1.000	2.59 лв
2 РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.862	3.00	1.000	2.59 лв
					5.18 лв
ДОП.РАЗХОДИ:					
м-ли		3.00 %	0.00		
м-ция		10.00 %	0.00		
труд		70.00 %	3.63		
доп.р-ди (вс.)					3.63 лв
печалба		5.00 %			0.44 лв.
ВСИЧКО:					9.25 лв.

Анализ *000000116
Демонтаж на чугунен радиатор H1000/13 глидера - окомплектован с тапи и щепсели, ръчен обезвъздушител, конзоли и гарнитури
за 1 бр.

	мяр.	р.н.	цена	коеф.	ст-ст
ТРУД					
1 РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	0.562	3.00	1.000	1.69 лв.
2 РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.862	3.00	1.000	2.59 лв.
					4.28 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:					
м-ли		3.00 %	0.00		
м-шия		10.00 %	0.00		
труд		70.00 %	3.00		
доп.р-ди (вс.)					3.00 лв.
печалба		5.00 %			0.36 лв.
ВСИЧКО:					7.64 лв.

Анализ *000000117
Демонтаж на чугунен радиатор H1000/25 глидера - окомплектован с тапи и щепсели, ръчен обезвъздушител, конзоли и гарнитури
за 1 бр.

	мяр.	р.н.	цена	коеф.	ст-ст
ТРУД					
1 РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	0.862	3.00	1.000	2.59 лв.
2 РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.862	3.00	1.000	2.59 лв.
					5.18 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:					
м-ли		3.00 %	0.00		
м-ция		10.00 %	0.00		

Столична община - Район „Лозе
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
Дата: 16.06.17 Подпис:

труд		70.00 %	3.63
доп.р-ди (вс.)			
печалба		5.00 %	3.63 лв
ВСИЧКО:			0.44 лв
			9.25 лв

Анализ *0000000118

Демонтаж на чугунен радиатор Н1000/15 глидера - окомплектован с тапи и щепсели, ръчен обезвъздушител. конзоли и гарнитури

за 1 бр.

ТРУД	мяр.	р.н.	цена	коеф.	ст-ст
1 РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	0.862	3.00	1.000	2.59 лв
2 РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.862	3.00	1.000	2.59 лв
					5.18 лв.

ДОП.РАЗХОДИ:			
м-ли	3.00 %	0.00	
м-ция	10.00 %	0.00	
труд	70.00 %	3.63	
доп.р-ди (вс.)			3.63 лв.
печалба	5.00 %		0.44 лв.
ВСИЧКО:			9.25 лв.

Анализ *0000000119

Демонтаж на чугунен радиатор Н1000/2 глидера - окомплектован с тапи и щепсели, ръчен обезвъздушител. конзоли и гарнитури

за 1 бр.

ТРУД	мяр.	р.н.	цена	коеф.	ст-ст
1 РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	0.563	3.00	1.000	1.69 лв.
2 РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.563	3.00	1.000	1.69 лв.
					3.38 лв.

ДОП.РАЗХОДИ:			
м-ли	3.00 %	0.00	
м-ция	10.00 %	0.00	
труд	70.00 %	2.37	
доп.р-ди (вс.)			2.37 лв.
печалба	5.00 %		0.29 лв.
ВСИЧКО:			6.04 лв.

Анализ 8470653000

Демонтаж на панелни радиатори "Панел-Конвектор-Конвектор-Панел" (ПККП) Н500/2000 mm

за 1 бр.

ТРУД	мяр.	р.н.	цена	коеф.	ст-ст
1 РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	0.515	3.00	1.000	1.55 лв.
2 РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.515	3.00	1.000	1.55 лв.
					3.10 лв.

ДОП.РАЗХОДИ:			
м-ли	3.00 %	0.00	
м-ция	10.00 %	0.00	
труд	70.00 %	2.17	
доп.р-ди (вс.)			2.17 лв.
печалба	5.00 %		0.26 лв.
ВСИЧКО:			5.53 лв.

Анализ 8470655000

Демонтаж на панелни радиатори "Панел-Конвектор-Конвектор-Панел" (ПККП) Н600/1800 mm

за 1 бр.

Столична община - Район "Оборище"
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
Дата: 16.06.14г. Подпис:

ТРУД	мяр.	р.н.	цена	коеф.	ст-ст
1 РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.515	3.00	1.000	1.55 лв.
2 РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	0.515	3.00	1.000	1.55 лв.
					3.10 лв.

ДОП.РАЗХОДИ:

м-ли			
м-ция			
труд			
доп.р-ди (вс.)			2.17
печалба			0.26
ВСИЧКО:			5.53

Анализ *000000120

Демонтаж на чугунен радиатор Калор 3 H500/20 глидера - окомплектован с тапи и щепсели, ръчен обезвъздушител, конзоли и гарнитури

за 1 бр.

ТРУД	мяр.	р.н.	цена	коеф.	ст-ст
1 РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	0.682	3.00	1.000	2.05
2 РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.682	3.00	1.000	2.05
					4.10

ДОП.РАЗХОДИ:			
м-ли	3.00 %	0.00	
м-ция	10.00 %	0.00	
труд	70.00 %	2.87	
доп.р-ди (вс.)			2.87
печалба	5.00 %		0.35
ВСИЧКО:			7.32

Анализ *000000121

Демонтаж на панелни радиатори "Панел-Конвектор-Конвектор-Панел" (ПККП) H350/800 mm

за 1 бр.

ТРУД	мяр.	р.н.	цена	коеф.	ст-ст
1 РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.315	3.00	1.000	0.95 .
2 РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	0.515	3.00	1.000	1.55 .
					2.50 .

ДОП.РАЗХОДИ:			
м-ли	3.00 %	0.00	
м-ция	10.00 %	0.00	
труд	70.00 %	1.75	
доп.р-ди (вс.)			1.75 л
печалба	5.00 %		0.21 л
ВСИЧКО:			4.46 л

Анализ *000000127

Монтаж на алуминиев радиатор H500/17 глидера - окомплектован с тапи и щепсели, ръчен обезвъздушител конзоли и гарнитури

за 1 бр.

МАТЕРИАЛИ	мяр.	р.н.	цена	коеф.	ст-ст
1 АЛУМИНИЕВ ГЛИДЕР H=500 ММ	бр.	17.000	11.78	1.000	200.26 л
2 ОКОМПЛЕКТОВКА ЗА АЛУМИНИЕВ РАДИАТОР, КОМПЛЕКТ	бр.	1.000	6.77	1.000	6.77 л
3 РЪЧЕН ОБЕЗВЪЗДУШИТЕЛ 1 2"	бр.	1.000	0.89	1.000	0.89 л
					207.92 л

ТРУД					
1 РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	4.800	3.00	1.000	14.40 л
					14.40 л

ДОП.РАЗХОДИ:			
м-ли	3.00 %	6.24	
м-ция	10.00 %	0.00	
труд	70.00 %	10.08	
доп.р-ди (вс.)			16.32 л
печалба	5.00 %		11.93 л
ВСИЧКО:			250.57 л

Анализ *000000126

Столична община - Район "Лозенец" ВЯРНО С ОРИГИНАЛА Дата: 16.06.17 Подпис:

Монтаж на алуминиев радиатор H500/10 глидера - окомплектован с тапи и щепсели, ръчен обезвъздушител, конзоли и гарнитури
за 1 бр.

	мяр.	р.н.	цена	коеф.	ст-ст
МАТЕРИАЛИ					
1 ОКОМПЛЕКТОВКА ЗА АЛУМИНИЕВ РАДИАТОР, КОМПЛЕКТ	бр.	1.000	6.77	1.000	6.77 лв.
2 АЛУМИНИЕВ ГЛИДЕР H=500 ММ	бр.	10.000	11.78	1.000	117.80 лв.
3 РЪЧЕН ОБЕЗВЪЗДУШИТЕЛ 1/2"	бр.	1.000	0.89	1.000	0.89 лв.
					125.46 лв.
ТРУД					
1 РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	3.100	3.00	1.000	9.30 лв.
					9.30 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:					
м-ли		3.00 %	3.76		
м-ция		10.00 %	0.00		
труд		70.00 %	6.51		
доп.р-ди (вс.)					10.27 лв.
печалба		5.00 %			7.25 лв.
ВСИЧКО:					152.28 лв.

Анализ *000000125

Монтаж на алуминиев радиатор H500/9 глидера - окомплектован с тапи и щепсели, ръчен обезвъздушител, конзоли и гарнитури
за 1 бр.

	мяр.	р.н.	цена	коеф.	ст-ст
МАТЕРИАЛИ					
1 ОКОМПЛЕКТОВКА ЗА АЛУМИНИЕВ РАДИАТОР, КОМПЛЕКТ	бр.	1.000	6.77	1.000	6.77 лв.
2 АЛУМИНИЕВ ГЛИДЕР H=500 ММ	бр.	9.000	11.78	1.000	106.02 лв.
3 РЪЧЕН ОБЕЗВЪЗДУШИТЕЛ 1/2"	бр.	1.000	0.89	1.000	0.89 лв.
					113.68 лв.
ТРУД					
1 РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	3.000	3.00	1.000	9.00 лв.
					9.00 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:					
м-ли		3.00 %	3.41		
м-ция		10.00 %	0.00		
труд		70.00 %	6.30		
доп.р-ди (вс.)					9.71 лв.
печалба		5.00 %			6.62 лв.
ВСИЧКО:					139.01 лв.

Анализ *000000124

Монтаж на алуминиев радиатор H500/8 глидера - окомплектован с тапи и щепсели, ръчен обезвъздушител, конзоли и гарнитури
за 1 бр.

	мяр.	р.н.	цена	коеф.	ст-ст
МАТЕРИАЛИ					
1 ОКОМПЛЕКТОВКА ЗА АЛУМИНИЕВ РАДИАТОР, КОМПЛЕКТ	бр.	1.000	6.77	1.000	6.77 лв.
2 АЛУМИНИЕВ ГЛИДЕР H=500 ММ	бр.	8.000	11.78	1.000	94.24 лв.
3 РЪЧЕН ОБЕЗВЪЗДУШИТЕЛ 1/2"	бр.	1.000	0.89	1.000	0.89 лв.
					101.90 лв.
ТРУД					
1 РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	3.000	3.00	1.000	9.00 лв.
					9.00 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:					
м-ли		3.00 %	3.06		
м-ция		10.00 %	0.00		
труд		70.00 %	6.30		
доп.р-ди (вс.)					9.36 лв.
печалба		5.00 %			6.01 лв.
ВСИЧКО:					126.27 лв.

Столична община - Район „Подуяне"
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
Подпис: .....
Дата: 16.06.17

Анализ *000000123

Монтаж на алуминиев радиатор Н500/7 глидера - окомплектован с тапи и щепсели, ръчен обезвъздушител, конзоли и гарнитури
за 1 бр.

МАТЕРИАЛИ	мяр.	р.н.	цена	коеф.	ст-ст
1 ОКОМПЛЕКТОВКА ЗА АЛУМИНИЕВ РАДИАТОР, КОМПЛЕКТ	бр.	1.000	6.77	1.000	6.77 л
2 АЛУМИНИЕВ ГЛИДЕР Н=500 ММ	бр.	7.000	11.78	1.000	82.46 л
3 РЪЧЕН ОБЕЗВЪЗДУШИТЕЛ 1/2"	бр.	1.000	0.89	1.000	0.89 л
					90.12 л
ТРУД					
1 РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	3.000	3.00	1.000	9.00 л
					9.00 л
ДОП.РАЗХОДИ:					
м-ли		3.00 %	2.70		
м-ция		10.00 %	0.00		
труд		70.00 %	6.30		
доп.р-ди (вс.)					9.00 лв
печалба		5.00 %			5.41 лв
ВСИЧКО:					113.53 лв

Анализ *000000059

Монтаж на алуминиев радиатор Н500/6 глидера - окомплектован с тапи и щепсели, ръчен обезвъздушител, конзоли и гарнитури
за 1 бр.

МАТЕРИАЛИ	мяр.	р.н.	цена	коеф.	ст-ст
1 ОКОМПЛЕКТОВКА ЗА АЛУМИНИЕВ РАДИАТОР, КОМПЛЕКТ	бр.	1.000	6.77	1.000	6.77 лв
2 АЛУМИНИЕВ ГЛИДЕР Н=500 ММ	бр.	6.000	11.78	1.000	70.68 лв
3 РЪЧЕН ОБЕЗВЪЗДУШИТЕЛ 1/2"	бр.	1.000	0.89	1.000	0.89 лв
					78.34 лв
ТРУД					
1 МОНТАЖНИК ОВ I ст.	ч.ч.	2.800	3.00	1.000	8.40 лв
					8.40 лв
ДОП.РАЗХОДИ:					
м-ли		3.00 %	2.35		
м-ция		10.00 %	0.00		
труд		70.00 %	5.88		
доп.р-ди (вс.)					8.23 лв.
печалба		5.00 %			4.75 лв.
ВСИЧКО:					99.72 лв.

Анализ *000000058

Монтаж на алуминиев радиатор Н500/5 глидера - окомплектован с тапи и щепсели, ръчен обезвъздушител, конзоли и гарнитури
за 1 бр.

МАТЕРИАЛИ	мяр.	р.н.	цена	коеф.	ст-ст
1 ОКОМПЛЕКТОВКА ЗА АЛУМИНИЕВ РАДИАТОР, КОМПЛЕКТ	бр.	1.000	6.77	1.000	6.77 лв.
2 АЛУМИНИЕВ ГЛИДЕР Н=500 ММ	бр.	5.000	11.78	1.000	58.90 лв.
3 РЪЧЕН ОБЕЗВЪЗДУШИТЕЛ 1/2"	бр.	1.000	0.89	1.000	0.89 лв.
					66.56 лв.
ТРУД					
1 МОНТАЖНИК ОВ I ст.	ч.ч.	1.800	3.00	1.000	5.40 лв.
					5.40 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:					
м-ли		3.00 %	2.00		
м-ция		10.00 %	0.00		
труд		70.00 %	3.78		
доп.р-ди (вс.)					5.78 лв.
печалба		5.00 %			3.89 лв.
ВСИЧКО:					81.63 лв.

Столична община - Район „Подуяне"
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
Дата: 16.08.14 Подпис:

Анализ *000000122

Монтаж на алуминиев радиатор H500/4 глидера - окомплектован с тапи и щепсели, ръчен обезвъздушител, конзоли и гарнитури
за 1 бр.

МАТЕРИАЛИ	мяр.	р.н.	цена	коеф.	ст-ст
1 ОКОМПЛЕКТОВКА ЗА АЛУМИНИЕВ РАДИАТОР, КОМПЛЕКТ	бр.	1.000	6.77	1.000	6.77 лв.
2 АЛУМИНИЕВ ГЛИДЕР H=500 ММ	бр.	4.000	11.78	1.000	47.12 лв.
3 РЪЧЕН ОБЕЗВЪЗДУШИТЕЛ 1/2"	бр.	1.000	0.89	1.000	0.89 лв.
					54.78 лв.
ТРУД					
1 РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	2.000	3.00	1.000	6.00 лв.
					6.00 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:					
м-ли		3.00 %	1.64		
м-ция		10.00 %	0.00		
труд		70.00 %	4.20		
доп.р-ди (вс.)					5.84 лв.
печалба		5.00 %			3.33 лв.
ВСИЧКО:					69.95 лв.

Анализ *000000130
Монтаж на алуминиев радиатор H600/9 глидера - окомплектован с тапи и щепсели, ръчен обезвъздушител, конзоли и гарнитури
за 1 бр.

МАТЕРИАЛИ	мяр.	р.н.	цена	коеф.	ст-ст
1 ОКОМПЛЕКТОВКА ЗА АЛУМИНИЕВ РАДИАТОР, КОМПЛЕКТ	бр.	1.000	6.77	1.000	6.77 лв.
2 РЪЧЕН ОБЕЗВЪЗДУШИТЕЛ 1/2"	бр.	1.000	0.89	1.000	0.89 лв.
3 АЛУМИНИЕВ ГЛИДЕР H=600 ММ	бр.	9.000	13.76	1.000	123.84 лв.
					131.50 лв.
ТРУД					
1 РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	3.000	3.00	1.000	9.00 лв.
					9.00 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:					
м-ли		3.00 %	3.95		
м-ция		10.00 %	0.00		
труд		70.00 %	6.30		
доп.р-ди (вс.)					10.25 лв.
печалба		5.00 %			7.54 лв.
ВСИЧКО:					158.29 лв.

Анализ *000000131
Монтаж на алуминиев радиатор H600/8 глидера - окомплектован с тапи и щепсели, ръчен обезвъздушител, конзоли и гарнитури
за 1 бр.

МАТЕРИАЛИ	мяр.	р.н.	цена	коеф.	ст-ст
1 ОКОМПЛЕКТОВКА ЗА АЛУМИНИЕВ РАДИАТОР, КОМПЛЕКТ	бр.	1.000	6.77	1.000	6.77 лв.
2 РЪЧЕН ОБЕЗВЪЗДУШИТЕЛ 1/2"	бр.	1.000	0.89	1.000	0.89 лв.
3 АЛУМИНИЕВ ГЛИДЕР H=600 ММ	бр.	8.000	13.76	1.000	110.08 лв.
					117.74 лв.
ТРУД					
1 РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	3.000	3.00	1.000	9.00 лв.
					9.00 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:					
м-ли		3.00 %	3.53		
м-ция		10.00 %	0.00		
труд		70.00 %	6.30		
доп.р-ди (вс.)					9.83 лв.
печалба		5.00 %			6.83 лв.
ВСИЧКО:					143.40 лв.

Анализ *000000132

Монтаж на алуминиев радиатор H600/7 глидера - окомплектован с тапи и щепсели, ръчен обезвъздушит
конзоли и гарнитури
за 1 бр.

		мяр.	р.н.	цена	коеф.	ст-с
	МАТЕРИАЛИ					
1	ОКОМПЛЕКТОВКА ЗА АЛУМИНИЕВ РАДИАТОР, КОМПЛЕКТ	бр.	1.000	6.77	1.000	6.7
2	РЪЧЕН ОБЕЗВЪЗДУШИТЕЛ 1/2"	бр.	1.000	0.89	1.000	0.8
3	АЛУМИНИЕВ ГЛИДЕР H=600 ММ	бр.	7.000	13.76	1.000	96.3
						103.9
	ТРУД					
1	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	2.800	3.00	1.000	8.4
						8.4
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	м-ли		3.00 %	3.12		
	м-ция		10.00 %	0.00		
	труд		70.00 %	5.88		
	доп.р-ди (вс.)					9.0
	печалба		5.00 %			6.0
	ВСИЧКО:					127.4

Анализ *000000133

Монтаж на алуминиев радиатор H600/6 глидера - окомплектован с тапи и щепсели, ръчен обезвъздушите. конзоли и гарнитури
за 1 бр.

		мяр.	р.н.	цена	коеф.	ст-ст
	МАТЕРИАЛИ					
1	ОКОМПЛЕКТОВКА ЗА АЛУМИНИЕВ РАДИАТОР, КОМПЛЕКТ	бр.	1.000	6.77	1.000	6.77
2	РЪЧЕН ОБЕЗВЪЗДУШИТЕЛ 1/2"	бр.	1.000	0.89	1.000	0.89
3	АЛУМИНИЕВ ГЛИДЕР H=600 ММ	бр.	6.000	13.76	1.000	82.56
						90.22
	ТРУД					
1	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	2.800	3.00	1.000	8.40
						8.40
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	м-ли		3.00 %	2.71		
	м-ция		10.00 %	0.00		
	труд		70.00 %	5.88		
	доп.р-ди (вс.)					8.59
	печалба		5.00 %			5.36
	ВСИЧКО:					112.57

Анализ *000000134

Монтаж на алуминиев радиатор H600/5 глидера - окомплектован с тапи и щепсели, ръчен обезвъздушител, конзоли и гарнитури
за 1 бр.

		мяр.	р.н.	цена	коеф.	ст-ст
	МАТЕРИАЛИ					
1	ОКОМПЛЕКТОВКА ЗА АЛУМИНИЕВ РАДИАТОР, КОМПЛЕКТ	бр.	1.000	6.77	1.000	6.77 л
2	РЪЧЕН ОБЕЗВЪЗДУШИТЕЛ 1/2"	бр.	1.000	0.89	1.000	0.89 л
3	АЛУМИНИЕВ ГЛИДЕР H=600 ММ	бр.	5.000	13.76	1.000	68.80 л
						76.46 л
	ТРУД					
1	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	2.000	3.00	1.000	6.00 л
						6.00 л
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	м-ли		3.00 %	2.29		
	м-ция		10.00 %	0.00		
	труд		70.00 %	4.20		
	доп.р-ди (вс.)					6.49 л
	печалба		5.00 %			4.45 л
	ВСИЧКО:					93.40 л

Столична община - Район "Подуяне"
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
Дата: 18.06.19

Анализ *000000135

Монтаж на алуминиев радиатор H600/4 глидера - окомплектован с тапи и щепсели, ръчен обезвъздушител, конзоли и гарнитури
за 1 бр.

	мяр.	р.н.	цена	коеф.	ст-ст
МАТЕРИАЛИ					
1 ОКОМПЛЕКТОВКА ЗА АЛУМИНИЕВ РАДИАТОР, КОМПЛЕКТ	бр.	1.000	6.77	1.000	6.77 лв.
2 РЪЧЕН ОБЕЗВЪЗДУШИТЕЛ 1/2"	бр.	1.000	0.89	1.000	0.89 лв.
3 АЛУМИНИЕВ ГЛИДЕР H=600 ММ	бр.	4.000	13.76	1.000	55.04 лв.
					62.70 лв.
ТРУД					
1 РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	2.000	3.00	1.000	6.00 лв.
					6.00 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:					
м-ли		3.00 %	1.88		
м-ция		10.00 %	0.00		
труд		70.00 %	4.20		
доп.р-ди (вс.)					6.08 лв.
печалба		5.00 %			3.74 лв.
ВСИЧКО:					78.52 лв.

Анализ *000000136

Монтаж на алуминиев радиатор H600/3 глидера - окомплектован с тапи и щепсели, ръчен обезвъздушител, конзоли и гарнитури
за 1 бр.

	мяр.	р.н.	цена	коеф.	ст-ст
МАТЕРИАЛИ					
1 ОКОМПЛЕКТОВКА ЗА АЛУМИНИЕВ РАДИАТОР, КОМПЛЕКТ	бр.	1.000	6.77	1.000	6.77 лв.
2 РЪЧЕН ОБЕЗВЪЗДУШИТЕЛ 1/2"	бр.	1.000	0.89	1.000	0.89 лв.
3 АЛУМИНИЕВ ГЛИДЕР H=600 ММ	бр.	3.000	13.76	1.000	41.28 лв.
					48.94 лв.
ТРУД					
1 РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	1.600	3.00	1.000	4.80 лв.
					4.80 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:					
м-ли		3.00 %	1.47		
м-ция		10.00 %	0.00		
труд		70.00 %	3.36		
доп.р-ди (вс.)					4.83 лв.
печалба		5.00 %			2.93 лв.
ВСИЧКО:					61.50 лв.

Анализ *000000137

Монтаж на алуминиев радиатор H1000/11 глидера - окомплектован с тапи и щепсели, ръчен обезвъздушител, конзоли и гарнитури
за 1 бр.

	мяр.	р.н.	цена	коеф.	ст-ст
МАТЕРИАЛИ					
1 ОКОМПЛЕКТОВКА ЗА АЛУМИНИЕВ РАДИАТОР, КОМПЛЕКТ	бр.	1.000	6.77	1.000	6.77 лв.
2 РЪЧЕН ОБЕЗВЪЗДУШИТЕЛ 1/2"	бр.	1.000	0.89	1.000	0.89 лв.
3 АЛУМИНИЕВ ГЛИДЕР H=1000 ММ	бр.	11.000	30.93	1.000	340.23 лв.
					347.89 лв.
ТРУД					
1 РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	4.000	3.00	1.000	12.00 лв.
					12.00 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:					
м-ли		3.00 %	10.44		
м-ция		10.00 %	0.00		
труд		70.00 %	8.40		
доп.р-ди (вс.)					18.84 лв.
печалба		5.00 %			18.94 лв.
ВСИЧКО:					397.67 лв.

Столична община - район „Подуяне"
Вярно с оригинала
Дата: 16.06.17 Подпис:

Анализ *0000[illegible]38

Монтаж на алуминиев радиатор H[illegible] глидера - [illegible] безвъздушител, консоли и гарнитури

за 1 бр.

					ст-ст
МАТЕРИАЛИ				коеф.	
1 ОКОМПЛЕКТОВКА ЗА АЛУМИНИЕВ РАДИАТОР, КОМПЛЕКТ				[illegible]000	6.77 лв
2 РЪЧЕН ОБЕЗВЪЗДУШИТЕЛ 1/2"				[illegible]000	0.89 лв
3 АЛУМИНИЕВ ГЛИДЕР H=1000 ММ	бр.	[illegible]	[illegible]3	000	185.58 лв
					193.24 лв
ТРУД					
1 МОНТАЖНИК ОВ I ст.	ч.ч.	4.8[illegible]	[illegible]	[illegible]000	14.40 лв
					14.40 лв
ДОП.РАЗХОДИ:					
м-ли		3.00 %	5.8[illegible]		
м-ция		10.00 %	[illegible]		
труд		70.00 %	[illegible]8		15.88 л
доп.р-ди (вс.)		5.00 %			11.18 л
печалба					234.70 л
ВСИЧКО:					

Анализ *000000139

Монтаж на алуминиев радиатор H1000/5 глидера - окомплектован с тапи и щепсели, ръчен обезвъздушител конзоли и гарнитури

за 1 бр.

	мяр.	р.н.	цена	коеф.	ст-ст
МАТЕРИАЛИ					
1 ОКОМПЛЕКТОВКА ЗА АЛУМИНИЕВ РАДИАТОР, КОМПЛЕКТ	бр.	1.000	6.77	1.000	6.77 л
2 РЪЧЕН ОБЕЗВЪЗДУШИТЕЛ 1/2"	бр.	1.000	0.89	1.000	0.89 л
3 АЛУМИНИЕВ ГЛИДЕР H=1000 ММ	бр.	5.000	30.93	1.000	154.65 л
					162.31 л
ТРУД					
1 МОНТАЖНИК ОВ I ст.	ч.ч.	4.000	3.00	1.000	12.00 л
					12.00 л
ДОП.РАЗХОДИ:					
м-ли		3.00 %	4.87		
м-ция		10.00 %	0.00		
труд		70.00 %	8.40		13.27
доп.р-ди (вс.)		5.00 %			9.38
печалба					196.96
ВСИЧКО:					

Анализ 8255085020

Полипропиленова тръба с алуминиева вложка - Тръба Ø 16x2.4

за 1 м

	мяр.	р.н.	цена	коеф.	ст-ст
МАТЕРИАЛИ					
1 ППР ТРЪБА С АЛУМИНИЕВА ВЛОЖКА Ø 16x2.4	м	1.020	1.89	1.000	1.93
					1.93
ТРУД					
1 МОНТАЖНИК I ст.	ч.ч.	0.100	3.00	1.000	0.30
2 РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.033	3.00	1.000	0.10
					0.40
ДОП.РАЗХОДИ:					
м-ли		3.00 %	0.06		
м-ция		10.00 %	0.00		
труд		70.00 %	0.28		0.34
доп.р-ди (вс.)		5.00 %			0.13
печалба					2.80
ВСИЧКО:					

Столична община - Район [illegible]
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
Дата: 16.08.16 Подпис

Анализ *000000140

Полипропиленова тръба с алуминиева вложка -Тръба Ø 20x3.0

за 1 м

МАТЕРИАЛИ

	мяр.	р.н.	цена	коеф.	ст-ст
1 ППР ТРЪБА С АЛУМИНИЕВА ВЛОЖКА О 20х3.0	м	1.030	2.06	1.000	2.12 л
					2.12 л

ТРУД

1 МОНТАЖНИК II ст.	ч.ч.	0.600	3.00	1.000	1.80 л
					1.80 л

ДОП.РАЗХОДИ:

м-ли			
м-ция	3.00 %	0.06	
труд	10.00 %	0.00	
доп.р-ди (вс.)	70.00 %	1.26	
печалба			1.32 лв
ВСИЧКО:	5.00 %		0.26 лв
			5.50 лв

Анализ *000000141

Полипропиленова тръба с алуминиева вложка -Тръба Ø 25х3.8

за 1 м

МАТЕРИАЛИ

	мяр.	р.н.	цена	коеф.	ст-ст
1 ППР ТРЪБА С АЛУМИНИЕВА ВЛОЖКА Ø 25х3.8	м	1.030	2.50	1.000	2.58 лв
					2.58 лв

ТРУД

1 МОНТАЖНИК II ст.	ч.ч.	0.800	3.00	1.000	2.40 лв
					2.40 лв.

ДОП.РАЗХОДИ:

м-ли			
м-ция	3.00 %	0.08	
труд	10.00 %	0.00	
доп.р-ди (вс.)	70.00 %	1.68	
печалба			1.76 лв.
ВСИЧКО:	5.00 %		0.34 лв.
			7.08 лв.

Анализ 8255084032

Полипропиленова тръба с алуминиева вложка -Тръба Ø 32х4.8

за 1 м

МАТЕРИАЛИ

	мяр.	р.н.	цена	коеф.	ст-ст
1 ППР ТРЪБА С АЛУМИНИЕВА ВЛОЖКА Ø 32х4.8	м	1.030	4.35	1.000	4.48 лв.
					4.48 лв.

ТРУД

1 МОНТАЖНИК II ст.	ч.ч.	0.800	3.00	1.000	2.40 лв.
					2.40 лв.

ДОП.РАЗХОДИ:

м-ли			
м-ция	3.00 %	0.13	
труд	10.00 %	0.00	
доп.р-ди (вс.)	70.00 %	1.68	
печалба			1.81 лв.
ВСИЧКО:	5.00 %		0.43 лв.
			9.12 лв.

Анализ 8255084040

Полипропиленова тръба с алуминиева вложка -Тръба Ø 40х5.9

за 1 м

МАТЕРИАЛИ

	мяр.	р.н.	цена	коеф.	ст-ст
1 ППР ТРЪБА С АЛУМИНИЕВА ВЛОЖКА Ø 40х5.9	м	1.030	6.30	1.000	6.49 лв.
					6.49 лв.

ТРУД

1 МОНТАЖНИК II ст.	ч.ч.	0.800	3.00	1.000	2.40 лв.
					2.40 лв.

ДОП.РАЗХОДИ:

Столична община - Район „Подуяне"
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
Дата: 16.08.16г. Подпис:

м-ли					
м-ция		3.00 %	0.19		
труд		10.00 %	0.00		
доп.р-ди (вс.)		70.00 %	1.68		
печалба					1.87 лв.
ВСИЧКО:		5.00 %			0.54 лв.
					11.30 лв.

Анализ 8255084063

Полипропиленова тръба с алуминиева вложка -Тръба Ø 50x7.4

за 1 м

МАТЕРИАЛИ

	мяр.	р.н.	цена	коеф.	ст-ст
1 ППР ТРЪБА С АЛУМИНИЕВА ВЛОЖКА Ø 50x7.4	бр.	1.030	10.54	1.000	10.86 лв.
					10.86 лв.

ТРУД

1 МОНТАЖНИК I ст.	ч.ч.	1.000	3.00	1.000	3.00 лв.
					3.00 лв.

ДОП.РАЗХОДИ:

м-ли				
м-ция	3.00 %	0.33		
труд	10.00 %	0.00		
доп.р-ди (вс.)	70.00 %	2.10		
печалба				2.43 лв.
ВСИЧКО:	5.00 %			0.81 лв.
				17.10 лв.

Анализ *000000142

Полипропиленова тръба с алуминиева вложка -Тръба Ø 63x9.3

за 1 м

МАТЕРИАЛИ

	мяр.	р.н.	цена	коеф.	ст-ст
1 ППР ТРЪБА С АЛУМИНИЕВА ВЛОЖКА Ø 63x9.3	м	1.030	15.27	1.000	15.73 лв.
					15.73 лв.

ТРУД

1 МОНТАЖНИК I ст.	ч.ч.	1.100	3.00	1.000	3.30 лв.
					3.30 лв.

ДОП.РАЗХОДИ:

м-ли				
м-ция	3.00 %	0.47		
труд	10.00 %	0.00		
доп.р-ди (вс.)	70.00 %	2.31		
печалба				2.78 лв.
ВСИЧКО:	5.00 %			1.09 лв.
				22.90 лв.

Анализ *000000143

Полипропиленова тръба с алуминиева вложка -Тръба Ø 90x13.2

за 1 м

МАТЕРИАЛИ

	мяр.	р.н.	цена	коеф.	ст-ст
1 ППР ТРЪБА С АЛУМИНИЕВА ВЛОЖКА Ø 90x13.2	м	1.030	38.90	1.000	40.07 лв.
					40.07 лв.

ТРУД

1 РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	1.250	3.00	1.000	3.75 лв.
					3.75 лв.

ДОП.РАЗХОДИ:

м-ли				
м-ция	3.00 %	1.20		
труд	10.00 %	0.00		
доп.р-ди (вс.)	70.00 %	2.63		
печалба				3.83 лв.
ВСИЧКО:	5.00 %			2.38 лв.
				50.03 лв.

Анализ *000000144

Полипропиленова тръба с алуминиева вложка -Тръба Ø 110x16.2

Столична община - Район Подуяне
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
Дата: 18.06.18 Подпис:

за 1 м

МАТЕРИАЛИ	мяр.	р.н.	цена	коеф.	ст-ст
1 ППР ТРЪБА С АЛУМИНИЕВА ВЛОЖКА Ø 110x16.2	м	1.000	58.38	1.000	58.38 лв.
					58.38 лв.
ТРУД					
1 РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	1.250	3.00	1.000	3.75 лв.
					3.75 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:					
м-ли		3.00 %	1.75		
м-ция		10.00 %	0.00		
труд		70.00 %	2.63		
доп.р-ди (вс.)					4.38 лв.
печалба		5.00 %			3.33 лв.
ВСИЧКО:					69.84 лв.

Анализ *000000145
Тръбна изолация 18x6
за 1 м

МАТЕРИАЛИ	мяр.	р.н.	цена	коеф.	ст-ст
1 ТРЪБНА ИЗОЛАЦИЯ 18Х6	м	1.030	0.50	1.000	0.52 лв.
					0.52 лв.
ТРУД					
1 РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.100	3.00	1.000	0.30 лв.
					0.30 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:					
м-ли		3.00 %	0.02		
м-ция		10.00 %	0.00		
труд		70.00 %	0.21		
доп.р-ди (вс.)					0.23 лв.
печалба		5.00 %			0.05 лв.
ВСИЧКО:					1.10 лв.

Анализ *000000146
Тръбна изолация 22x6
за 1 м

МАТЕРИАЛИ	мяр.	р.н.	цена	коеф.	ст-ст
1 ТРЪБНА ИЗОЛАЦИЯ 22x6	м	1.030	0.57	1.000	0.59 лв.
					0.59 лв.
ТРУД					
1 РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.100	3.00	1.000	0.30 лв.
					0.30 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:					
м-ли		3.00 %	0.02		
м-ция		10.00 %	0.00		
труд		70.00 %	0.21		
доп.р-ди (вс.)					0.23 лв.
печалба		5.00 %			0.06 лв.
ВСИЧКО:					1.18 лв.

Анализ *000000026
Тръбна изолация 28x6
за 1 м

МАТЕРИАЛИ	мяр.	р.н.	цена	коеф.	ст-ст
1 ТРЪБНА ИЗОЛАЦИЯ 28x6	м	1.030	0.68	1.000	0.70 лв.
					0.70 лв.
ТРУД					
1 РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.120	3.00	1.000	0.36 лв.
					0.36 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:					

Столична община - Район „Подуяне"
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
Дата: 16.08.19 Подпис:

м-ли			3.00 %	0.02		
м-ция			10.00 %	0.00		
труд			70.00 %	0.25		
доп.р-ди (вс.)						0.27 лв
печалба			5.00 %			0.07 лв
ВСИЧКО:						1.40 лв

Анализ *000000148
Тръбна изолация 35х6
за 1 м

МАТЕРИАЛИ	мяр.	р.н.	цена	коеф.	ст-ст
1 ТРЪБНА ИЗОЛАЦИЯ 35х6	м	1.030	0.87	1.000	0.90 лв
					0.90 лв
ТРУД					
1 РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.180	3.00	1.000	0.54 лв
					0.54 лв
ДОП.РАЗХОДИ:					
м-ли			3.00 %	0.03	
м-ция			10.00 %	0.00	
труд			70.00 %	0.38	
доп.р-ди (вс.)					0.41 лв
печалба			5.00 %		0.09 лв
ВСИЧКО:					1.94 лв

Анализ *000000149
Тръбна изолация 42х10
за 1 м

МАТЕРИАЛИ	мяр.	р.н.	цена	коеф.	ст-ст
1 ТРЪБНА ИЗОЛАЦИЯ 42х10	м	1.030	1.10	1.000	1.13 лв
					1.13 лв
ТРУД					
1 РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.200	3.00	1.000	0.60 лв
					0.60 лв
ДОП.РАЗХОДИ:					
м-ли			3.00 %	0.03	
м-ция			10.00 %	0.00	
труд			70.00 %	0.42	
доп.р-ди (вс.)					0.45 лв
печалба			5.00 %		0.11 лв
ВСИЧКО:					2.29 лв

Анализ 8102281139
Тръбна изолация 52х10
за 1 м

МАТЕРИАЛИ	мяр.	р.н.	цена	коеф.	ст-ст
1 ТРЪБНА ИЗОЛАЦИЯ 52х10	м	1.030	2.00	1.000	2.06 лв
					2.06 лв
ТРУД					
1 ИЗОЛАТОРЧИК I ст.	ч.ч.	0.250	3.00	1.000	0.75 лв
					0.75 лв
ДОП.РАЗХОДИ:					
м-ли			3.00 %	0.06	
м-ция			10.00 %	0.00	
труд			70.00 %	0.53	
доп.р-ди (вс.)					0.59 лв
печалба			5.00 %		0.17 лв
ВСИЧКО:					3.57 лв

Анализ 8102281140
Тръбна изолация 65х10

Столична община - Район „Подуяне"
Вярно с оригинала
Дата: 18.06.18г.
Подпис: .....

за 1 м

		мяр.	р.н.	цена	коеф.	ст-ст
	МАТЕРИАЛИ					
1	ТРЪБНА ИЗОЛАЦИЯ 65x10	м	1.030	2.57	1.000	2.65 лв.
						2.65 лв.
	ТРУД					
1	ИЗОЛАТОРЧИК I ст.	ч.ч.	0.300	3.00	1.000	0.90 лв.
						0.90 лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	м-ли		3.00 %	0.08		
	м-ция		10.00 %	0.00		
	труд		70.00 %	0.63		
	доп.р-ди (вс.)					0.71 лв.
	печалба		5.00 %			0.21 лв.
	ВСИЧКО:					4.47 лв.

Анализ 8102281141
Тръбна изолация 92x15
за 1 м

		мяр.	р.н.	цена	коеф.	ст-ст
	МАТЕРИАЛИ					
1	ТРЪБНА ИЗОЛАЦИЯ 92x15	м	1.030	4.68	1.000	4.82 лв.
						4.82 лв.
	ТРУД					
1	ИЗОЛАТОРЧИК I ст.	ч.ч.	0.300	3.00	1.000	0.90 лв.
						0.90 лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	м-ли		3.00 %	0.14		
	м-ция		10.00 %	0.00		
	труд		70.00 %	0.63		
	доп.р-ди (вс.)					0.77 лв.
	печалба		5.00 %			0.32 лв.
	ВСИЧКО:					6.81 лв.

Анализ *000000151
Тръбна изолация 114x15
за 1 м

		мяр.	р.н.	цена	коеф.	ст-ст
	МАТЕРИАЛИ					
1	ТРЪБНА ИЗОЛАЦИЯ 114x15	м	1.030	7.45	1.000	7.67 лв.
						7.67 лв.
	ТРУД					
1	ИЗОЛАТОРЧИК I ст.	ч.ч.	0.400	3.00	1.000	1.20 лв.
						1.20 лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	м-ли		3.00 %	0.23		
	м-ция		10.00 %	0.00		
	труд		70.00 %	0.84		
	доп.р-ди (вс.)					1.07 лв.
	печалба		5.00 %			0.50 лв.
	ВСИЧКО:					10.44 лв.

Столична община - Район „Подуяне"
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
Дата: 16.08.18 Подпис:

Анализ *000000152
Сегментен анкер 8x90
за 1 бр.

		мяр.	р.н.	цена	коеф.	ст-ст
	МАТЕРИАЛИ					
1	СЕГМЕНТЕН АНКЕР 8X90	бр.	1.000	0.22	1.000	0.22 лв.
						0.22 лв.
	ТРУД					
1	МОНТАЖНИК ОВ I ст.	ч.ч.	0.020	3.00	1.000	0.06 лв.
						0.06 лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:					

м-ли			3.00 %	0.01	
м-ция			10.00 %	0.00	
труд			70.00 %	0.04	
доп.р-ди (вс.)					0.(
печалба			5.00 %		0.(
ВСИЧКО:					0.:

Анализ *000000153
Укрепващи скоби 1/2"
за 1 бр.

	мяр.	р.н.	цена	коеф.	ст-(
МАТЕРИАЛИ					
1 УКРЕПВАЩИ СКОБИ 1/2"	бр.	1.000	0.44	1.000	0.4
					0.4
ТРУД					
1 МОНТАЖНИК ОВ I ст.	ч.ч.	0.020	3.00	1.000	0.0
					0.0
ДОП.РАЗХОДИ:					
м-ли			3.00 %	0.01	
м-ция			10.00 %	0.00	
труд			70.00 %	0.04	
доп.р-ди (вс.)					0.0:
печалба			5.00 %		0.0:
ВСИЧКО:					0.5(

Анализ *000000154
Укрепващи скоби 3/4"
за 1 бр.

	мяр.	р.н.	цена	коеф.	ст-ст
МАТЕРИАЛИ					
1 УКРЕПВАЩИ СКОБИ 3/4"	бр.	1.000	0.52	1.000	0.52
					0.52
ТРУД					
1 МОНТАЖНИК ОВ I ст.	ч.ч.	0.020	3.00	1.000	0.06
					0.06
ДОП.РАЗХОДИ:					
м-ли			3.00 %	0.02	
м-ция			10.00 %	0.00	
труд			70.00 %	0.04	
доп.р-ди (вс.)					0.06
печалба			5.00 %		0.03
ВСИЧКО:					0.67

Анализ *000000155
Укрепващи скоби 1"
за 1 бр.

	мяр.	р.н.	цена	коеф.	ст-ст
МАТЕРИАЛИ					
1 УКРЕПВАЩИ СКОБИ 1"	бр.	1.000	0.56	1.000	0.56
					0.56
ТРУД					
1 МОНТАЖНИК ОВ I ст.	ч.ч.	0.050	3.00	1.000	0.15 л
					0.15 л
ДОП.РАЗХОДИ:					
м-ли			3.00 %	0.02	
м-ция			10.00 %	0.00	
труд			70.00 %	0.11	
доп.р-ди (вс.)					0.13 л
печалба			5.00 %		0.04 л
ВСИЧКО:					0.88 л

Анализ *000000156
Укрепващи скоби 1 1/4"

Столична община - Район „Подуяне"
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
Дата: 16.06.16

за 1 бр.

	мяр.	р.н.	цена	коеф.	ст-ст
МАТЕРИАЛИ					
1 УКРЕПВАЩИ СКОБИ 1 1/4"	бр.	1.000	0.53	1.000	0.53 л
					0.53 л
ТРУД					
1 МОНТАЖНИК ОВ I ст.	ч.ч.	0.050	3.00	1.000	0.15 лв
					0.15 лв
ДОП.РАЗХОДИ:					
м-ли			3.00 %	0.02	
м-ция			10.00 %	0.00	
труд			70.00 %	0.11	
доп.р-ди (вс.)					0.13 лв
печалба			5.00 %		0.04 лв
ВСИЧКО:					0.85 лв

Анализ *000000157
Укрепващи скоби 1 1/2"
за 1 бр.

	мяр.	р.н.	цена	коеф.	ст-ст
МАТЕРИАЛИ					
1 УКРЕПВАЩИ СКОБИ 1 1/2"	бр.	1.000	0.58	1.000	0.58 лв.
					0.58 лв.
ТРУД					
1 МОНТАЖНИК ОВ I ст.	ч.ч.	0.050	3.00	1.000	0.15 лв.
					0.15 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:					
м-ли			3.00 %	0.02	
м-ция			10.00 %	0.00	
труд			70.00 %	0.11	
доп.р-ди (вс.)					0.13 лв.
печалба			5.00 %		0.04 лв.
ВСИЧКО:					0.90 лв.

Анализ *000000158
Укрепващи скоби 2"
за 1 бр.

	мяр.	р.н.	цена	коеф.	ст-ст
МАТЕРИАЛИ					
1 УКРЕПВАЩИ СКОБИ 2"	бр.	1.000	0.89	1.000	0.89 лв.
					0.89 лв.
ТРУД					
1 МОНТАЖНИК ОВ I ст.	ч.ч.	0.100	3.00	1.000	0.30 лв.
					0.30 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:					
м-ли			3.00 %	0.03	
м-ция			10.00 %	0.00	
труд			70.00 %	0.21	
доп.р-ди (вс.)					0.24 лв.
печалба			5.00 %		0.07 лв.
ВСИЧКО:					1.50 лв.

Анализ *000000159
Укрепващи скоби 2 1/2"
за 1 бр.

	мяр.	р.н.	цена	коеф.	ст-ст
МАТЕРИАЛИ					
1 УКРЕПВАЩИ СКОБИ 2 1/2"	бр.	1.000	1.19	1.000	1.19 лв.
					1.19 лв.
ТРУД					
1 МОНТАЖНИК ОВ I ст.	ч.ч.	0.100	3.00	1.000	0.30 лв.
					0.30 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:					

Столична община - Район "Подуяне"
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
16.06.18 Подпис

64

м-ли		3.00 %	0.04	
м-ция		10.00 %	0.00	
труд		70.00 %	0.21	
доп.р-ди (вс.)				0.25 л
печалба		5.00 %		0.09 л
ВСИЧКО:				1.83 л

Анализ *000000160
Укрепващи скоби Ø90
за 1 бр.

МАТЕРИАЛИ	мяр.	р.н.	цена	коеф.	ст-ст
1 УКРЕПВАЩИ СКОБИ Ø90	бр.	1.000	1.35	1.000	1.35 л
					1.35 л
ТРУД					
1 МОНТАЖНИК ОВ I ст.	ч.ч.	0.100	3.00	1.000	0.30 л
					0.30 л

ДОП.РАЗХОДИ:				
м-ли	3.00 %	0.04		
м-ция	10.00 %	0.00		
труд	70.00 %	0.21		
доп.р-ди (вс.)				0.25 л
печалба	5.00 %			0.10 л
ВСИЧКО:				2.00 л

Анализ *000000161
Укрепващи скоби Ø110
за 1 бр.

МАТЕРИАЛИ	мяр.	р.н.	цена	коеф.	ст-ст
1 УКРЕПВАЩИ СКОБИ Ø110	бр.	1.000	1.64	1.000	1.64 лв
					1.64 лв
ТРУД					
1 МОНТАЖНИК ОВ I ст.	ч.ч.	0.100	3.00	1.000	0.30 лв
					0.30 лв

ДОП.РАЗХОДИ:				
м-ли	3.00 %	0.05		
м-ция	10.00 %	0.00		
труд	70.00 %	0.21		
доп.р-ди (вс.)				0.26 лв
печалба	5.00 %			0.11 лв
ВСИЧКО:				2.31 лв

Анализ *000000162
Коляно 90° Ø16
за 1 бр.

МАТЕРИАЛИ	мяр.	р.н.	цена	коеф.	ст-ст
1 КОЛЯНО 90° Ø16	бр.	1.000	0.25	1.000	0.25 лв
					0.25 лв
ТРУД					
1 МОНТАЖНИК ОВ I ст.	ч.ч.	0.100	3.00	1.000	0.30 лв
					0.30 лв

ДОП.РАЗХОДИ:				
м-ли	3.00 %	0.01		
м-ция	10.00 %	0.00		
труд	70.00 %	0.21		
доп.р-ди (вс.)				0.22 лв
печалба	5.00 %			0.04 лв.
ВСИЧКО:				0.81 лв.

Анализ *000000163
Коляно 90° Ø20

Столична община - Район „Подуяне"
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
Дата: 16.06.17 Подпис:

за 1 бр.

МАТЕРИАЛИ

	мяр.	р.н.	цена	коеф.	ст-ст
1 КОЛЯНО 90° Ø20	бр.	1.000	0.27	1.000	0.27 лв.
					0.27 лв.

ТРУД

1 МОНТАЖНИК ОВ I ст.	ч.ч.	0.100	3.00	1.000	0.30 лв.
					0.30 лв.

ДОП.РАЗХОДИ:

м-ли			
м-ция	3.00 %	0.01	
труд	10.00 %	0.00	
доп.р-ди (вс.)	70.00 %	0.21	
печалба			0.22 лв.
ВСИЧКО:	5.00 %		0.04 лв.
			0.83 лв.

Анализ *000000164
Коляно 90° Ø25
за 1 бр.

МАТЕРИАЛИ

	мяр.	р.н.	цена	коеф.	ст-ст
1 КОЛЯНО 90° Ø25	бр.	1.000	0.30	1.000	0.30 лв.
					0.30 лв.

ТРУД

1 МОНТАЖНИК ОВ I ст.	ч.ч.	0.100	3.00	1.000	0.30 лв.
					0.30 лв.

ДОП.РАЗХОДИ:

м-ли			
м-ция	3.00 %	0.01	
труд	10.00 %	0.00	
доп.р-ди (вс.)	70.00 %	0.21	
печалба			0.22 лв.
ВСИЧКО:	5.00 %		0.04 лв.
			0.86 лв.

Анализ *000000165
Коляно 90° Ø32
за 1 бр.

МАТЕРИАЛИ

	мяр.	р.н.	цена	коеф.	ст-ст
1 КОЛЯНО 90° Ø32	бр.	1.000	0.50	1.000	0.50 лв.
					0.50 лв.

ТРУД

1 МОНТАЖНИК ОВ I ст.	ч.ч.	0.150	3.00	1.000	0.45 лв.
					0.45 лв.

ДОП.РАЗХОДИ:

м-ли			
м-ция	3.00 %	0.02	
труд	10.00 %	0.00	
доп.р-ди (вс.)	70.00 %	0.32	
печалба			0.34 лв.
ВСИЧКО:	5.00 %		0.06 лв.
			1.35 лв.

Анализ *000000166
Коляно 90° Ø40
за 1 бр.

МАТЕРИАЛИ

	мяр.	р.н.	цена	коеф.	ст-ст
1 КОЛЯНО 90° Ø40	бр.	1.000	0.81	1.000	0.81 лв.
					0.81 лв.

ТРУД

1 МОНТАЖНИК ОВ I ст.	ч.ч.	0.150	3.00	1.000	0.45 лв.
					0.45 лв.

ДОП.РАЗХОДИ:

Столична община - район Подуяне
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
Дата: 16.08.17 Подпис:

м-ли		3.00 %	0.02		
м-ция		10.00 %	0.00		
труд		70.00 %	0.32		
доп.р-ди (вс.)					0.1
печалба		5.00 %			0.0
ВСИЧКО:					1.6

Анализ *000000167
Коляно 90° Ø50
за 1 бр.

МАТЕРИАЛИ	мяр.	р.н.	цена	коеф.	ст-с
1 КОЛЯНО 90° Ø50	бр.	1.000	1.76	1.000	1.7
					1.7
ТРУД					
1 МОНТАЖНИК ОВ I ст.	ч.ч.	0.250	3.00	1.000	0.7
					0.7
ДОП.РАЗХОДИ:					
м-ли		3.00 %	0.05		
м-ция		10.00 %	0.00		
труд		70.00 %	0.53		
доп.р-ди (вс.)					0.5
печалба		5.00 %			0.1
ВСИЧКО:					3.2

Анализ *000000168
Коляно 90° Ø110
за 1 бр.

МАТЕРИАЛИ	мяр.	р.н.	цена	коеф.	ст-с
1 КОЛЯНО 90° Ø110	бр.	1.000	21.86	1.000	21.8
					21.8
ТРУД					
1 МОНТАЖНИК ОВ I ст.	ч.ч.	1.200	3.00	1.000	3.6
					3.6
ДОП.РАЗХОДИ:					
м-ли		3.00 %	0.66		
м-ция		10.00 %	0.00		
труд		70.00 %	2.52		
доп.р-ди (вс.)					3.1
печалба		5.00 %			1.4
ВСИЧКО:					30.0

Анализ 8470658000
Вентил 1/2" двойно-регулиращ прав с термостатична глава
за 1 бр.

МАТЕРИАЛИ	мяр.	р.н.	цена	коеф.	ст-с
1 КЪЛЧИЩА	кг	0.003	10.00	1.000	0.0
2 РАДИАТОРЕН ВЕНТИЛ 1/2" С ТЕРМОСТАТНА ГЛАВА	бр.	1.000	24.54	1.000	24.5
					24.5
ТРУД					
1 РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.209	3.00	1.000	0.6
2 РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.209	3.00	1.000	0.6
					1.2
ДОП.РАЗХОДИ:					
м-ли		3.00 %	0.74		
м-ция		10.00 %	0.00		
труд		70.00 %	0.88		
доп.р-ди (вс.)					1.6
печалба		5.00 %			1.3
ВСИЧКО:					28.8

Столична община - Район
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
Дата: 18.06.19г. Подпис:

Анализ *000000169
Вентил 1/2" секретен радиаторен прав
за 1 бр.

		мяр.	р.н.	цена	коеф.	ст-ст
	МАТЕРИАЛИ					
1	КЪЛЧИЩА	кг	0.003	10.00	1.000	0.03 лв.
2	СЕКРЕТЕН ВЕНТИЛ 1/2"	бр.	1.000	5.27	1.000	5.27 лв.
						5.30 лв.
	ТРУД					
1	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.209	3.00	1.000	0.63 лв.
2	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.209	3.00	1.000	0.63 лв.
						1.26 лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	м-ли		3.00 %	0.16		
	м-ция		10.00 %	0.00		
	труд		70.00 %	0.88		
	доп.р-ди (вс.)					1.04 лв.
	печалба		5.00 %			0.38 лв.
	ВСИЧКО:					7.98 лв.

Анализ *000000170
Преход Ø20/Ø16
за 1 бр.

		мяр.	р.н.	цена	коеф.	ст-ст
	МАТЕРИАЛИ					
1	ПРЕХОД Ø20/Ø16	бр.	1.000	0.28	1.000	0.28 лв.
						0.28 лв.
	ТРУД					
1	МОНТАЖНИК ОВ I ст.	ч.ч.	0.050	3.00	1.000	0.15 лв.
						0.15 лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	м-ли		3.00 %	0.01		
	м-ция		10.00 %	0.00		
	труд		70.00 %	0.11		
	доп.р-ди (вс.)					0.12 лв.
	печалба		5.00 %			0.03 лв.
	ВСИЧКО:					0.58 лв.

Анализ *000000171
Преход Ø25/Ø16
за 1 бр.

		мяр.	р.н.	цена	коеф.	ст-ст
	МАТЕРИАЛИ					
1	ПРЕХОД Ø25/Ø16	бр.	1.000	0.30	1.000	0.30 лв.
						0.30 лв.
	ТРУД					
1	МОНТАЖНИК ОВ I ст.	ч.ч.	0.050	3.00	1.000	0.15 лв.
						0.15 лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	м-ли		3.00 %	0.01		
	м-ция		10.00 %	0.00		
	труд		70.00 %	0.11		
	доп.р-ди (вс.)					0.12 лв.
	печалба		5.00 %			0.03 лв.
	ВСИЧКО:					0.60 лв.

Анализ *000000172
Преход Ø32/Ø25
за 1 бр.

		мяр.	р.н.	цена	коеф.	ст-ст
	МАТЕРИАЛИ					
1	ПРЕХОД Ø32/Ø25	бр.	1.000	0.41	1.000	0.41 лв.
						0.41 лв.

Столична община - Район „Подуяне"
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
16.06.17 Подпис
Дата:

	ТРУД					
1	МОНТАЖНИК ОВ I ст.	ч.ч.	0.050	3.00	1.000	0.15 л
						0.15 л
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	м-ли		3.00 %	0.01		
	м-ция		10.00 %	0.00		
	труд		70.00 %	0.11		
	доп.р-ди (вс.)					0.12 л
	печалба		5.00 %			0.03 л
	ВСИЧКО:					0.71 л

Анализ *000000173
Преход Ø25/Ø20
за 1 бр.

	МАТЕРИАЛИ	мяр.	р.н.	цена	коеф.	ст-ст
1	ПРЕХОД Ø25/Ø20	бр.	1.000	0.21	1.000	0.21 л
						0.21 л
	ТРУД					
1	МОНТАЖНИК ОВ I ст.	ч.ч.	0.050	3.00	1.000	0.15 л
						0.15 л
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	м-ли		3.00 %	0.01		
	м-ция		10.00 %	0.00		
	труд		70.00 %	0.11		
	доп.р-ди (вс.)					0.12 л
	печалба		5.00 %			0.02 л
	ВСИЧКО:					0.50 л

Анализ *000000174
Преход Ø32/Ø20
за 1 бр.

	МАТЕРИАЛИ	мяр.	р.н.	цена	коеф.	ст-ст
1	ПРЕХОД Ø32/Ø20	бр.	1.000	0.40	1.000	0.40 л
						0.40 л
	ТРУД					
1	МОНТАЖНИК ОВ I ст.	ч.ч.	0.080	3.00	1.000	0.24 л
						0.24 л
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	м-ли		3.00 %	0.01		
	м-ция		10.00 %	0.00		
	труд		70.00 %	0.17		
	доп.р-ди (вс.)					0.18 л
	печалба		5.00 %			0.04 л
	ВСИЧКО:					0.86 л

Анализ *000000175
Преход Ø40/Ø20
за 1 бр.

	МАТЕРИАЛИ	мяр.	р.н.	цена	коеф.	ст-ст
1	ПРЕХОД Ø40/Ø20	бр.	1.000	0.48	1.000	0.48 л
						0.48 л
	ТРУД					
1	МОНТАЖНИК ОВ I ст.	ч.ч.	0.080	3.00	1.000	0.24 л
						0.24 л
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	м-ли		3.00 %	0.01		
	м-ция		10.00 %	0.00		
	труд		70.00 %	0.17		
	доп.р-ди (вс.)					0.18 л
	печалба		5.00 %			0.05 л

Столична община - Район
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
Дата: 16.06.16 Подпис:

ВСИЧКО: 0.95 лв

Анализ *000000176
Преход Ø50/Ø32
за 1 бр.

	мяр.	р.н.	цена	коеф.	ст-ст
МАТЕРИАЛИ					
1 ПРЕХОД Ø50/Ø32	бр.	1.000	0.76	1.000	0.76 лв.
					0.76 лв.
ТРУД					
1 МОНТАЖНИК ОВ I ст.	ч.ч.	0.080	3.00	1.000	0.24 лв.
					0.24 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:					
м-ли		3.00 %	0.02		
м-ция		10.00 %	0.00		
труд		70.00 %	0.17		
доп.р-ди (вс.)					0.19 лв.
печалба		5.00 %			0.06 лв.
ВСИЧКО:					1.25 лв.

Анализ *000000177
Преход Ø32/Ø25
за 1 бр.

	мяр.	р.н.	цена	коеф.	ст-ст
МАТЕРИАЛИ					
1 ПРЕХОД Ø32/Ø25	бр.	1.000	0.41	1.000	0.41 лв.
					0.41 лв.
ТРУД					
1 МОНТАЖНИК ОВ I ст.	ч.ч.	0.050	3.00	1.000	0.15 лв.
					0.15 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:					
м-ли		3.00 %	0.01		
м-ция		10.00 %	0.00		
труд		70.00 %	0.11		
доп.р-ди (вс.)					0.12 лв.
печалба		5.00 %			0.03 лв.
ВСИЧКО:					0.71 лв.

Анализ *000000178
Преход Ø40/Ø25
за 1 бр.

	мяр.	р.н.	цена	коеф.	ст-ст
МАТЕРИАЛИ					
1 ПРЕХОД Ø40/Ø25	бр.	1.000	0.45	1.000	0.45 лв.
					0.45 лв.
ТРУД					
1 МОНТАЖНИК ОВ I ст.	ч.ч.	0.050	3.00	1.000	0.15 лв.
					0.15 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:					
м-ли		3.00 %	0.01		
м-ция		10.00 %	0.00		
труд		70.00 %	0.11		
доп.р-ди (вс.)					0.12 лв.
печалба		5.00 %			0.04 лв.
ВСИЧКО:					0.76 лв.

Столична община - Район Подуяне
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
16.08.18г.

Анализ *000000179
Преход Ø63/Ø32
за 1 бр.

	мяр.	р.н.	цена	коеф.	ст-ст
МАТЕРИАЛИ					
1 ПРЕХОД Ø63/Ø32	бр.	1.000	1.32	1.000	1.32 лв.
					1.32 лв.

ТРУД

1 МОНТАЖНИК ОВ I ст.	ч.ч.	0.100	3.00	1.000	0.30 . 0.30 .

ДОП.РАЗХОДИ:

м-ли	3.00 %	0.04	
м-ция	10.00 %	0.00	
труд	70.00 %	0.21	
доп.р-ди (вс.)			0.25 л
печалба	5.00 %		0.09 л
ВСИЧКО:			1.96 л

Анализ *000000180
Преход Ø40/Ø32
за 1 бр.

МАТЕРИАЛИ

	мяр.	р.н.	цена	коеф.	ст-ст
1 ПРЕХОД Ø40/Ø32	бр.	1.000	0.47	1.000	0.47 л 0.47 л

ТРУД

1 МОНТАЖНИК ОВ I ст.	ч.ч.	0.050	3.00	1.000	0.15 л 0.15 л

ДОП.РАЗХОДИ:

м-ли	3.00 %	0.01	
м-ция	10.00 %	0.00	
труд	70.00 %	0.11	
доп.р-ди (вс.)			0.12 л
печалба	5.00 %		0.04 л
ВСИЧКО:			0.78 л

Анализ *000000181
Преход Ø50/Ø32
за 1 бр.

МАТЕРИАЛИ

	мяр.	р.н.	цена	коеф.	ст-ст
1 ПРЕХОД Ø50/Ø32	бр.	1.000	0.76	1.000	0.76 лв 0.76 лв

ТРУД

1 МОНТАЖНИК ОВ I ст.	ч.ч.	0.080	3.00	1.000	0.24 лв 0.24 лв

ДОП.РАЗХОДИ:

м-ли	3.00 %	0.02	
м-ция	10.00 %	0.00	
труд	70.00 %	0.17	
доп.р-ди (вс.)			0.19 лв
печалба	5.00 %		0.06 лв
ВСИЧКО:			1.25 лв

Столична община - Район „Подуяне"
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
Дата: 16.06.16 Подпис: .....

Анализ *000000182
Преход Ø50/Ø40
за 1 бр.

МАТЕРИАЛИ

	мяр.	р.н.	цена	коеф.	ст-ст
1 ПРЕХОД Ø50/Ø40	бр.	1.000	1.32	1.000	1.32 лв 1.32 лв

ТРУД

1 МОНТАЖНИК ОВ I ст.	ч.ч.	0.100	3.00	1.000	0.30 лв 0.30 лв

ДОП.РАЗХОДИ:

м-ли	3.00 %	0.04	
м-ция	10.00 %	0.00	
труд	70.00 %	0.21	
доп.р-ди (вс.)			0.25 лв
печалба	5.00 %		0.09 лв

ВСИЧКО:					1.96 лв
Анализ *000000183					
Преход Ø63/Ø50					
за 1 бр.					
МАТЕРИАЛИ	мяр.	р.н.	цена	коеф.	ст-ст
1 ПРЕХОД Ø63/Ø50	бр.	1.000	1.51	1.000	1.51 лв
					1.51 лв
ТРУД					
1 МОНТАЖНИК ОВ I ст.	ч.ч.	0.100	3.00	1.000	0.30 лв
					0.30 лв
ДОП.РАЗХОДИ:					
м-ли		3.00 %	0.05		
м-ция		10.00 %	0.00		
труд		70.00 %	0.21		
доп.р-ди (вс.)					0.26 лв.
печалба		5.00 %			0.10 лв.
ВСИЧКО:					2.17 лв.
Анализ *000000184					
Преход Ø90/Ø63					
за 1 бр.					
МАТЕРИАЛИ	мяр.	р.н.	цена	коеф.	ст-ст
1 ПРЕХОД Ø90/Ø63	бр.	1.000	5.44	1.000	5.44 лв.
					5.44 лв.
ТРУД					
1 МОНТАЖНИК ОВ I ст.	ч.ч.	0.300	3.00	1.000	0.90 лв.
					0.90 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:					
м-ли		3.00 %	0.16		
м-ция		10.00 %	0.00		
труд		70.00 %	0.63		
доп.р-ди (вс.)					0.79 лв.
печалба		5.00 %			0.36 лв.
ВСИЧКО:					7.49 лв.
Анализ *000000185					
Преход Ø110/Ø90					
за 1 бр.					
МАТЕРИАЛИ	мяр.	р.н.	цена	коеф.	ст-ст
1 ПРЕХОД Ø110/Ø90	бр.	1.000	8.62	1.000	8.62 лв.
					8.62 лв.
ТРУД					
1 МОНТАЖНИК ОВ I ст.	ч.ч.	0.500	3.00	1.000	1.50 лв.
					1.50 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:					
м-ли		3.00 %	0.26		
м-ция		10.00 %	0.00		
труд		70.00 %	1.05		
доп.р-ди (вс.)					1.31 лв.
печалба		5.00 %			0.57 лв.
ВСИЧКО:					12.00 лв.
Анализ *000000186					
Тройник Ø16					
за 1 бр.					
МАТЕРИАЛИ	мяр.	р.н.	цена	коеф.	ст-ст
1 ТРОЙНИК Ø16	бр.	1.000	0.40	1.000	0.40 лв.
					0.40 лв.

Столична община - Район „Подуяне"
ВЪРНО С ОРИГИНАЛА
№ 0816
Дата:
Подпис:

ТРУД					
1 МОНТАЖНИК ОВ I ст.	ч.ч.	0.050	3.00	1.000	0.15 лв.
					0.15 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:					
м-ли		3.00 %	0.01		
м-ция		10.00 %	0.00		
труд		70.00 %	0.11		
доп.р-ди (вс.)					0.12 лв.
печалба		5.00 %			0.03 лв.
ВСИЧКО:					0.70 лв.

Анализ *000000187
Тройник Ø16/1/2"
за 1 бр.

МАТЕРИАЛИ	мяр.	р.н.	цена	коеф.	ст-ст
1 ТРОЙНИК Ø16/1/2"	бр.	1.000	1.75	1.000	1.75 лв.
					1.75 лв.
ТРУД					
1 МОНТАЖНИК ОВ I ст.	ч.ч.	0.100	3.00	1.000	0.30 лв.
					0.30 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:					
м-ли		3.00 %	0.05		
м-ция		10.00 %	0.00		
труд		70.00 %	0.21		
доп.р-ди (вс.)					0.26 лв.
печалба		5.00 %			0.12 лв.
ВСИЧКО:					2.43 лв.

Анализ *000000188
Тройник Ø20/Ø25/Ø20
за 1 бр.

МАТЕРИАЛИ	мяр.	р.н.	цена	коеф.	ст-ст
1 ТРОЙНИК Ø20/Ø25/Ø20	бр.	1.000	0.45	1.000	0.45 лв.
					0.45 лв.
ТРУД					
1 МОНТАЖНИК ОВ I ст.	ч.ч.	0.100	3.00	1.000	0.30 лв.
					0.30 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:					
м-ли		3.00 %	0.01		
м-ция		10.00 %	0.00		
труд		70.00 %	0.21		
доп.р-ди (вс.)					0.22 лв.
печалба		5.00 %			0.05 лв.
ВСИЧКО:					1.02 лв.

Анализ *000000189
Тройник Ø25/Ø20/Ø20
за 1 бр.

МАТЕРИАЛИ	мяр.	р.н.	цена	коеф.	ст-ст
1 ТРОЙНИК Ø25/Ø20/Ø20	бр.	1.000	0.45	1.000	0.45 лв.
					0.45 лв.
ТРУД					
1 МОНТАЖНИК ОВ I ст.	ч.ч.	0.100	3.00	1.000	0.30 лв.
					0.30 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:					
м-ли		3.00 %	0.01		
м-ция		10.00 %	0.00		
труд		70.00 %	0.21		
доп.р-ди (вс.)					0.22 лв.
печалба		5.00 %			0.05 лв.

Столична община - Район „Гълъбово"
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
Дата: 16.06.[illegible] Подпис: .....

ВСИЧКО:

Анализ *000000190
Тройник Ø25/Ø20/Ø25
за 1 бр.

		мяр.	р.н.	цена	коеф.	ст-ст
МАТЕРИАЛИ						
1	ТРОЙНИК Ø25/Ø20/Ø25	бр.	1.000	0.47	1.000	0.47 лв
						0.47 лв
ТРУД						
1	МОНТАЖНИК ОВ I ст.	ч.ч.	0.100	3.00	1.000	0.30 лв
						0.30 лв
ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли			3.00 %	0.01	
	м-ция			10.00 %	0.00	
	труд			70.00 %	0.21	
	доп.р-ди (вс.)					
	печалба			5.00 %		0.22 лв
	ВСИЧКО:					0.05 лв.
						1.04 лв.

Анализ *000000191
Тройник Ø32/Ø20/Ø32
за 1 бр.

		мяр.	р.н.	цена	коеф.	ст-ст
МАТЕРИАЛИ						
1	ТРОЙНИК Ø32/Ø20/Ø32	бр.	1.000	0.84	1.000	0.84 лв.
						0.84 лв.
ТРУД						
1	МОНТАЖНИК ОВ I ст.	ч.ч.	0.100	3.00	1.000	0.30 лв.
						0.30 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли			3.00 %	0.03	
	м-ция			10.00 %	0.00	
	труд			70.00 %	0.21	
	доп.р-ди (вс.)					
	печалба			5.00 %		0.24 лв.
	ВСИЧКО:					0.07 лв.
						1.45 лв.

Анализ *000000192
Тройник Ø32/Ø25/Ø32
за 1 бр.

		мяр.	р.н.	цена	коеф.	ст-ст
МАТЕРИАЛИ						
1	ТРОЙНИК Ø32/Ø25/Ø32	бр.	1.000	0.79	1.000	0.79 лв.
						0.79 лв.
ТРУД						
1	МОНТАЖНИК ОВ I ст.	ч.ч.	0.100	3.00	1.000	0.30 лв.
						0.30 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли			3.00 %	0.02	
	м-ция			10.00 %	0.00	
	труд			70.00 %	0.21	
	доп.р-ди (вс.)					
	печалба			5.00 %		0.23 лв.
	ВСИЧКО:					0.07 лв.
						1.39 лв.

Столична община - Район "Подуяне"
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
Дата: 16.08.16 Подпис:

Анализ *000000193
Тройник Ø40/Ø32/Ø40
за 1 бр.

		мяр.	р.н.	цена	коеф.	ст-ст
МАТЕРИАЛИ						
1	ТРОЙНИК Ø40/Ø32/Ø40	бр.	1.000	1.29	1.000	1.29 лв.
						1.29 лв.

74

	ТРУД					
1	МОНТАЖНИК ОВ I ст.	ч.ч.	0.100	3.00	1.000	0.30 лв.
						0.30 лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	м-ли		3.00 %	0.04		
	м-ция		10.00 %	0.00		
	труд		70.00 %	0.21		
	доп.р-ди (вс.)					0.25 лв.
	печалба		5.00 %			0.09 лв.
	ВСИЧКО:					1.93 лв.

Анализ *000000194
Тройник Ø40/Ø20/Ø40
за 1 бр.

		мяр.	р.н.	цена	коеф.	ст-ст
	МАТЕРИАЛИ					
1	ТРОЙНИК Ø40/Ø20/Ø40	бр.	1.000	1.21	1.000	1.21 лв.
						1.21 лв.
	ТРУД					
1	МОНТАЖНИК ОВ I ст.	ч.ч.	0.100	3.00	1.000	0.30 лв.
						0.30 лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	м-ли		3.00 %	0.04		
	м-ция		10.00 %	0.00		
	труд		70.00 %	0.21		
	доп.р-ди (вс.)					0.25 лв.
	печалба		5.00 %			0.09 лв.
	ВСИЧКО:					1.85 лв.

Анализ *000000195
Тройник Ø40/Ø25/Ø40
за 1 бр.

		мяр.	р.н.	цена	коеф.	ст-ст
	МАТЕРИАЛИ					
1	ТРОЙНИК Ø40/Ø25/Ø40	бр.	1.000	1.25	1.000	1.25 лв.
						1.25 лв.
	ТРУД					
1	МОНТАЖНИК ОВ I ст.	ч.ч.	0.100	3.00	1.000	0.30 лв.
						0.30 лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	м-ли		3.00 %	0.04		
	м-ция		10.00 %	0.00		
	труд		70.00 %	0.21		
	доп.р-ди (вс.)					0.25 лв.
	печалба		5.00 %			0.09 лв.
	ВСИЧКО:					1.89 лв.

Анализ *000000196
Тройник Ø50/Ø25/Ø50
за 1 бр.

		мяр.	р.н.	цена	коеф.	ст-ст
	МАТЕРИАЛИ					
1	ТРОЙНИК Ø50/Ø25/Ø50	бр.	1.000	2.15	1.000	2.15 лв.
						2.15 лв.
	ТРУД					
1	МОНТАЖНИК ОВ I ст.	ч.ч.	0.150	3.00	1.000	0.45 лв.
						0.45 лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	м-ли		3.00 %	0.06		
	м-ция		10.00 %	0.00		
	труд		70.00 %	0.32		
	доп.р-ди (вс.)					0.38 лв.
	печалба		5.00 %			0.15 лв.

Столична община - Район „Подуяне"
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
Дата: 16.08.19 Подпис: .....

ВСИЧКО: 3.13 л

Анализ *000000197
Тройник Ø63/Ø32/Ø63
за 1 бр.

		мяр.	р.н.	цена	коеф.	ст-ст
МАТЕРИАЛИ						
1	ТРОЙНИК Ø63/Ø32/Ø63	бр.	1.000	4.69	1.000	4.69 л
						4.69 л
ТРУД						
1	МОНТАЖНИК ОВ I ст.	ч.ч.	0.200	3.00	1.000	0.60 л
						0.60 л
ДОП.РАЗХОДИ:						
м-ли			3.00 %	0.14		
м-ция			10.00 %	0.00		
труд			70.00 %	0.42		
доп.р-ди (вс.)						0.56 лв
печалба			5.00 %			0.29 лв
ВСИЧКО:						6.14 лв

Анализ *000000198
Тройник Ø63/Ø50/Ø63
за 1 бр.

		мяр.	р.н.	цена	коеф.	ст-ст
МАТЕРИАЛИ						
1	ТРОЙНИК Ø63/Ø50/Ø63	бр.	1.000	5.11	1.000	5.11 лв
						5.11 лв
ТРУД						
1	МОНТАЖНИК ОВ I ст.	ч.ч.	0.200	3.00	1.000	0.60 лв
						0.60 лв
ДОП.РАЗХОДИ:						
м-ли			3.00 %	0.15		
м-ция			10.00 %	0.00		
труд			70.00 %	0.42		
доп.р-ди (вс.)						0.57 лв.
печалба			5.00 %			0.31 лв.
ВСИЧКО:						6.59 лв.

Анализ *000000199
Тройник Ø90/Ø63/Ø90
за 1 бр.

		мяр.	р.н.	цена	коеф.	ст-ст
МАТЕРИАЛИ						
1	ТРОЙНИК Ø90/Ø63/Ø90	бр.	1.000	15.56	1.000	15.56 лв.
						15.56 лв.
ТРУД						
1	МОНТАЖНИК ОВ I ст.	ч.ч.	0.300	3.00	1.000	0.90 лв.
						0.90 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:						
м-ли			3.00 %	0.47		
м-ция			10.00 %	0.00		
труд			70.00 %	0.63		
доп.р-ди (вс.)						1.10 лв.
печалба			5.00 %			0.88 лв.
ВСИЧКО:						18.44 лв.

Анализ *000000200
Щранг- вентили с изпразнител Ду 20
за 1 бр.

		мяр.	р.н.	цена	коеф.	ст-ст
МАТЕРИАЛИ						
1	ЩРАНГ-ВЕНТИЛ С ИЗПРАЗНИТЕЛ ДУ 20	бр.	1.000	13.46	1.000	13.46 лв.
						13.46 лв.

Столична община - Район „Подуяне"
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
Дата: 16.08.15

76

ТРУД					
1 РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.500	3.00	1.000	1.50
					1.50
ДОП.РАЗХОДИ:					
м-ли			3.00 %	0.40	
м-ция			10.00 %	0.00	
труд			70.00 %	1.05	
доп.р-ди (вс.)					1.45
печалба			5.00 %		0.82
ВСИЧКО:					17.23

Анализ *000000201
Щранг- вентили с изпразнител Ду 25
за 1 бр.

МАТЕРИАЛИ	мяр.	р.н.	цена	коеф.	ст-ст
1 ЩРАНГ-ВЕНТИЛ С ИЗПРАЗНИТЕЛ ДУ 25	бр.	1.000	18.53	1.000	18.53
					18.53
ТРУД					
1 РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.500	3.00	1.000	1.50
					1.50
ДОП.РАЗХОДИ:					
м-ли			3.00 %	0.56	
м-ция			10.00 %	0.00	
труд			70.00 %	1.05	
доп.р-ди (вс.)					1.61 л
печалба			5.00 %		1.08 л
ВСИЧКО:					22.72 л

Анализ *000000202
Автоматични обезвъздушители 1/2"
за 1 бр.

МАТЕРИАЛИ	мяр.	р.н.	цена	коеф.	ст-ст
1 КЪЛЧИЩА	кг	0.035	10.00	1.000	0.35 л
2 АВТОМАТИЧЕН ОБЕЗВЪЗДУШИТЕЛ	бр.	1.000	10.50	1.000	10.50 л
					10.85 л
ТРУД					
1 МОНТАЖНИК ОВ I ст.	ч.ч.	0.111	3.00	1.000	0.33 л
					0.33 л
ДОП.РАЗХОДИ:					
м-ли			3.00 %	0.33	
м-ция			10.00 %	0.00	
труд			70.00 %	0.23	
доп.р-ди (вс.)					0.56 лв
печалба			5.00 %		0.59 лв
ВСИЧКО:					12.33 лв

Анализ *000000203
Адаптор Ø16/1/2"-женски
за 1 бр.

МАТЕРИАЛИ	мяр.	р.н.	цена	коеф.	ст-ст
1 АДАПТОР Ø16/1/2"-женски	бр.	1.000	1.70	1.000	1.70 лв
					1.70 лв
ТРУД					
1 МОНТАЖНИК ОВ I ст.	ч.ч.	0.100	3.00	1.000	0.30 лв
					0.30 лв
ДОП.РАЗХОДИ:					
м-ли			3.00 %	0.05	
м-ция			10.00 %	0.00	
труд			70.00 %	0.21	
доп.р-ди (вс.)					0.26 лв

Столична община - Район Лозуяно
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
Дата: 18.06.19 Подпис:

печалба					
ВСИЧКО:					

Анализ *000000204
Адаптор Ø16/1/2"-мъжки
за 1 бр.

	мяр.	р.н.	цена	коеф.	ст-ст
МАТЕРИАЛИ					
1 АДАПТОР Ø16/1/2"-мъжки	бр.	1.000	1.70	1.000	1.70 лв.
					1.70 лв.
ТРУД					
1 МОНТАЖНИК ОВ I ст.	ч.ч.	0.100	3.00	1.000	0.30 лв.
					0.30 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:					
м-ли		3.00 %	0.05		
м-ция		10.00 %	0.00		
труд		70.00 %	0.21		
доп.р-ди (вс.)					0.26 лв.
печалба		5.00 %			0.11 лв.
ВСИЧКО:					2.37 лв.

Анализ *000000205
Студена проба за водоплътност на нова отоплителна инсталация
за 1 м

	мяр.	р.н.	цена	коеф.	ст-ст
МАТЕРИАЛИ					
1 ВОДА	м3	0.009	1.60	1.000	0.01 лв.
					0.01 лв.
ТРУД					
1 РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.028	3.00	1.000	0.08 лв.
2 РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.028	3.00	1.000	0.08 лв.
					0.16 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:					
м-ли		3.00 %	0.00		
м-ция		10.00 %	0.00		
труд		70.00 %	0.11		
доп.р-ди (вс.)					0.11 лв.
печалба		5.00 %			0.01 лв.
ВСИЧКО:					0.29 лв.

Анализ *000000206
Топла проба на нова отоплителна инсталация
за 1 бр.

	мяр.	р.н.	цена	коеф.	ст-ст
МАТЕРИАЛИ					
1 ВОДА	м3	1.300	1.60	1.000	2.08 лв.
					2.08 лв.
ТРУД					
1 РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.360	3.00	1.000	1.08 лв.
2 РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	1.802	3.00	1.000	5.41 лв.
					6.49 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:					
м-ли		3.00 %	0.06		
м-ция		10.00 %	0.00		
труд		70.00 %	4.54		
доп.р-ди (вс.)					4.60 лв.
печалба		5.00 %			0.66 лв.
ВСИЧКО:					13.83 лв.

Столична община - район Подуяне
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
Дата: 16.06.16 Подпис:

Анализ *000000207

Доставка осв.тяло, за открит монтаж с ЕПРА, лум.лампи Т16, дълбока огледална оптика, 2x28W T5 EVG IP20 кабинети

за 1 бр.

МАТЕРИАЛИ	мяр.	р.н.	цена	коеф.	ст-ст
1 ОСВ.ТЯЛО, ОТКР. МОНТАЖ С ЕПРА. ЛУМ.ЛАМПИ 2x28W T5 IP20	бр.	1.000	56.50	1.000	56.50
					56.50
ДОП.РАЗХОДИ:					
м-ли		3.00 %	1.70		
м-ция		10.00 %	0.00		
труд		70.00 %	0.00		
доп.р-ди (вс.)					1.70
печалба		5.00 %			2.91
ВСИЧКО:					61.11

Анализ *000000208

Доставка осв.тяло, за открит монтаж с ЕПРА, лум.лампи Т16, затворен капак и призматична оптика, 4x14W T5 EVG IP54 столова

за 1 бр.

МАТЕРИАЛИ	мяр.	р.н.	цена	коеф.	ст-ст
1 ОСВ.ТЯЛО, ОТКР. МОНТАЖ С ЕПРА, ЛУМ.ЛАМПИ 4x14W T5 IP54	бр.	1.000	68.25	1.000	68.25 лв
					68.25 лв
ДОП.РАЗХОДИ:					
м-ли		3.00 %	2.05		
м-ция		10.00 %	0.00		
труд		70.00 %	0.00		
доп.р-ди (вс.)					2.05 лв
печалба		5.00 %			3.52 лв
ВСИЧКО:					73.82 лв

Анализ *000000209

Доставка осв.тяло, за открит монтаж с ЕПРА, лум.лампи Т16, затворен капак и призматична оптика, 4x14W T5 EVG IP54 WC + кухня

за 1 бр.

МАТЕРИАЛИ	мяр.	р.н.	цена	коеф.	ст-ст
1 ОСВ.ТЯЛО, ОТКР. МОНТАЖ С ЕПРА, ЛУМ.ЛАМПИ 4x14W T5 IP54	бр.	1.000	68.25	1.000	68.25 лв
					68.25 лв
ДОП.РАЗХОДИ:					
м-ли		3.00 %	2.05		
м-ция		10.00 %	0.00		
труд		70.00 %	0.00		
доп.р-ди (вс.)					2.05 лв.
печалба		5.00 %			3.52 лв.
ВСИЧКО:					73.82 лв.

Анализ *000000210

Доставка осв.тяло, за открит монтаж с ЕПРА, лум.лампи Т16, тип шина, с огледална оптика, 1x28W T5 EVG IP20 малки коридори

за 1 бр.

МАТЕРИАЛИ	мяр.	р.н.	цена	коеф.	ст-ст
1 ОСВ.ТЯЛО. ОТКР. М-Ж С ЕПРА. ЛУМ.ЛАМПИ 1x28W T5 IP20. ТИП ШИНА	бр.	1.000	39.60	1.000	39.60 лв.
					39.60 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:					
м-ли		3.00 %	1.19		
м-ция		10.00 %	0.00		
труд		70.00 %	0.00		
доп.р-ди (вс.)					1.19 лв.

Столична община - Район
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
Подпис:
Дата: 16.06.17

печалба	5.00 %		2.04 лв.
ВСИЧКО:			42.83 лв.

Анализ *000000211

Доставка осв.тяло, за открит монтаж с ЕПРА, лум.лампи Т16, прахозащитено, затворен с прозрачен капак, с вградена дълбока огледална оптична система за високи помещения 2x80W T16 EVG IP65, комплект с противоударна стоманена решетка - физк.салон

за 1 бр.

МАТЕРИАЛИ	мяр.	р.н.	цена	коеф.	ст-ст
1 ОСВ.ТЯЛО, ОТКР. МОНТАЖ С ЕПРА, ЛУМ.ЛАМПИ 2x80W T16 IP65	бр.	1.000	89.00	1.000	89.00 лв.
					89.00 лв.

ДОП.РАЗХОДИ:			
м-ли	3.00 %	2.67	
м-ция	10.00 %	0.00	
труд	70.00 %	0.00	
доп.р-ди (вс.)			2.67 лв.
печалба	5.00 %		4.58 лв.
ВСИЧКО:			96.25 лв.

Анализ *000000212

Доставка аварийно осв.тяло, алуминиев корпус в бял цвят, специализирана оптична система (оптични лупи), изтеглено двойно асиметрично светло- разпределение (коридорна функция), осигуряващо отстояние между две освет.тела от 15,00м (H=3,00 м), при изпълнение на действащите норми за осветеност, с вграден акумулаторно инверторен блок, за един час работа в авариен режим.

за 1 бр.

МАТЕРИАЛИ	мяр.	р.н.	цена	коеф.	ст-ст
1 АВАРИЙНО ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО (ПО ТЕХН.СПЕЦИФИКАЦИЯ)	бр.	1.000	38.60	1.000	38.60 лв.
					38.60 лв.

ДОП.РАЗХОДИ:			
м-ли	3.00 %	1.16	
м-ция	10.00 %	0.00	
труд	70.00 %	0.00	
доп.р-ди (вс.)			1.16 лв.
печалба	5.00 %		1.99 лв.
ВСИЧКО:			41.75 лв.

Анализ *000000213

Доставка аварийно осв.тяло, алуминиев корпус в бял цвят, специализирана оптична система (оптични лупи), изтеглено кръгово симетрично светло- разпределение (анти- паник функция), осигуряващо необходимата според действащите норми осветеност, на площ от 64,00 м2 при H=3,00 м, с вграден акумулаторно инверторен блок, за един час работа в авариен режим.

за 1 бр.

МАТЕРИАЛИ	мяр.	р.н.	цена	коеф.	ст-ст
1 АВАРИЙНО ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО (ПО ТЕХН.СПЕЦИФИКАЦИЯ)	бр.	1.000	42.40	1.000	42.40 лв.
					42.40 лв.

ДОП.РАЗХОДИ:			
м-ли	3.00 %	1.27	
м-ция	10.00 %	0.00	
труд	70.00 %	0.00	
доп.р-ди (вс.)			1.27 лв.
печалба	5.00 %		2.18 лв.
ВСИЧКО:			45.85 лв.

Столична община - Район
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
16.08.19
Дата
Подпис

Анализ *000000214

Доставка Евакуационно осветително тяло 1x8 W за открит монтаж, IP 40 а вградена акумулаторна батерия

за 1 бр.

МАТЕРИАЛИ	мяр.	р.н.	цена	коеф.	ст-ст
1 ЕВАК. ОСВ. ТЯЛО 1X8 W ЗА ОТКРИТ М-Ж IP40 ,ВГР. АКУМ. БАТЕР.	бр.	1.000	17.20	1.000	17.20 лв.
					17.20 лв.

ДОП.РАЗХОДИ:

м-ли	3.00 %	0.52	
м-ция	10.00 %	0.00	
труд	70.00 %	0.00	
доп.р-ди (вс.)			0.52
печалба	5.00 %		0.89
ВСИЧКО:			18.61

Анализ *000000215
Доставка влагозащитено осв.тяло с лум.лампа 1x14 W; IP 44
за 1 бр.

МАТЕРИАЛИ	мяр.	р.н.	цена	коеф.	ст-ст
1 ВЛАГОЗАЩИТЕНО ОСВ.ТЯЛО С ЛУМ.ЛАМПА 1X14 W; IP 44	бр.	1.000	35.40	1.000	35.40
					35.40

ДОП.РАЗХОДИ:

м-ли	3.00 %	1.06	
м-ция	10.00 %	0.00	
труд	70.00 %	0.00	
доп.р-ди (вс.)			1.06
печалба	5.00 %		1.82
ВСИЧКО:			38.28

Анализ *000000216
Доставка влагозащитено осв.тяло с лум.лампа 2x28 W; IP65
за 1 бр.

МАТЕРИАЛИ	мяр.	р.н.	цена	коеф.	ст-ст
1 ВЛАГОЗАЩИТЕНО ОСВ.ТЯЛО С ЛУМ.ЛАМПА 2X28 W; IP65	бр.	1.000	43.55	1.000	43.55 л
					43.55 л

ДОП.РАЗХОДИ:

м-ли	3.00 %	1.31	
м-ция	10.00 %	0.00	
труд	70.00 %	0.00	
доп.р-ди (вс.)			1.31 л
печалба	5.00 %		2.24 л
ВСИЧКО:			47.10 л

Анализ *000000217

Доставка на светодидно улично освет.тяло, малък размер. с 24 светодиода, захранвани на стапилизиран ток от 350 mA, с широко, двойно- асиметрично светлоразпределение (batwing крива), ЕПРА за LED - Клас II електрически, IP66, IK08. Корпус: лят алуминий, прахово покритие антрацит (близо до RAL7043). ,затворен със закалено плоско стъкло, с бяла рамка с химически матирани ръбове. Винтове: неръждаема стомана. рогатка с Ø76mm, с възможност регулиране по хоризонтал (0 ° / 5 ° / 10 ° наклон) и в вертикал (-20 ° / -15 ° / -10 ° / -5 ° / 0 ° наклон). Светлинен поток 3494 lm, при светлинно КПД на осветителя 125 lm/W цвят на светлината 4000K.
за 1 бр.

МАТЕРИАЛИ	мяр.	р.н.	цена	коеф.	ст-ст
1 СВЕТОДИОДНО УЛИЧНО ОСВ. ТЯЛО (ПО ТЕХН.СПЕЦИФИКАЦИЯ)	бр.	1.000	79.00	1.000	79.00 лв
					79.00 лв

ДОП.РАЗХОДИ:

м-ли	3.00 %	2.37	
м-ция	10.00 %	0.00	
труд	70.00 %	0.00	
доп.р-ди (вс.)			2.37 лв
печалба	5.00 %		4.07 лв
ВСИЧКО:			85.44 лв

Анализ 8211266300
Монтаж осв.тела
за 1 бр.

МАТЕРИАЛИ

	мяр.	р.н.	цена	коеф.	ст-ст

Столична община - Район „Подуяне"
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
Дата: 18.06.19 Подпис: .....

1 ВИНТОВЕ	бр.	4.000	0.03	1.000	0.12 лв
2 ЛУСТЕРКЛЕМА-ЕДИНИЧНА	бр.	3.000	0.45	1.000	1.35 лв
3 ГИПС	кг	0.200	0.33	1.000	0.07 лв
					1.54 лв
ТРУД					
1 РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	1.600	3.00	1.000	4.80 лв
					4.80 лв
ДОП.РАЗХОДИ:					
м-ли			3.00 %	0.05	
м-ция			10.00 %	0.00	
труд			70.00 %	3.36	
доп.р-ди (вс.)					3.41 лв
печалба			5.00 %		0.49 лв
ВСИЧКО:					10.24 лв

Анализ *000000218
Доставка на Ключ обикновен скрита инсталация IP 20
за 1 бр.

МАТЕРИАЛИ	мяр.	р.н.	цена	коеф.	ст-ст
1 КЛЮЧ ОБИКНОВЕН СКРИТА ИНСТАЛАЦИЯ IP 20	бр.	1.000	4.50	1.000	4.50 лв
					4.50 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:					
м-ли			3.00 %	0.14	
м-ция			10.00 %	0.00	
труд			70.00 %	0.00	
доп.р-ди (вс.)					0.14 лв.
печалба			5.00 %		0.23 лв.
ВСИЧКО:					4.87 лв.

Анализ *000000219
Доставка Ключ сериен скрита инсталация IP 20
за 1 бр.

МАТЕРИАЛИ	мяр.	р.н.	цена	коеф.	ст-ст
1 КЛЮЧ СЕРИЕН СКРИТА ИНСТАЛАЦИЯ IP 20	бр.	1.000	5.05	1.000	5.05 лв.
					5.05 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:					
м-ли			3.00 %	0.15	
м-ция			10.00 %	0.00	
труд			70.00 %	0.00	
доп.р-ди (вс.)					0.15 лв.
печалба			5.00 %		0.26 лв.
ВСИЧКО:					5.46 лв.

Анализ *000000220
Доставка Ключ девиаторен скрита инсталация IP 20
за 1 бр.

МАТЕРИАЛИ	мяр.	р.н.	цена	коеф.	ст-ст
1 КЛЮЧ ДЕВИАТОРЕН СКРИТА ИНСТАЛАЦИЯ IP 20	бр.	1.000	4.80	1.000	4.80 лв.
					4.80 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:					
м-ли			3.00 %	0.14	
м-ция			10.00 %	0.00	
труд			70.00 %	0.00	
доп.р-ди (вс.)					0.14 лв.
печалба			5.00 %		0.25 лв.
ВСИЧКО:					5.19 лв.

Анализ *000000221
Доставка и монтаж на Ключ девиаторен открита инсталация IP 44
за 1 бр.

Столична община - Район „Подуяне"
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
Дата: 18.06.19 Подпис

МАТЕРИАЛИ	мяр.	р.н.	цена	коеф.	ст-ст
1 КЛЮЧ ДЕВИАТОРЕН ОТКРИТА ИНСТАЛАЦИЯ IP 44	бр.	1.000	4.92	1.000	4.92 лв.
					4.92 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:					
м-ли		3.00 %	0.15		
м-ция		10.00 %	0.00		
труд		70.00 %	0.00		
доп.р-ди (вс.)					0.15 лв.
печалба		5.00 %			0.25 лв.
ВСИЧКО:					5.32 лв.

Анализ *000000222

Доставка и монтаж 5-степенен резистивен атенюатор, за вградин монтаж в стенна конзола, контролирана мощност 6W, диапазон 20Hz-20kHz, Моно, размери 86x86x50мм, IP 20

за 1 бр.

МАТЕРИАЛИ	мяр.	р.н.	цена	коеф.	ст-ст
1 5-СТЕПЕНЕН РЕЗИСТИВЕН АТЕНЮАТОР. IP 20	бр.	1.000	29.98	1.000	29.98 лв.
					29.98 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:					
м-ли		3.00 %	0.90		
м-ция		10.00 %	0.00		
труд		70.00 %	0.00		
доп.р-ди (вс.)					0.90 лв.
печалба		5.00 %			1.54 лв.
ВСИЧКО:					32.42 лв.

Анализ *000000223

Доставка и монтаж лихт бутон IP 20

за 1 бр.

МАТЕРИАЛИ	мяр.	р.н.	цена	коеф.	ст-ст
1 ЛИХТ БУТОН IP 20	бр.	1.000	2.21	1.000	2.21 лв.
					2.21 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:					
м-ли		3.00 %	0.07		
м-ция		10.00 %	0.00		
труд		70.00 %	0.00		
доп.р-ди (вс.)					0.07 лв.
печалба		5.00 %			0.11 лв.
ВСИЧКО:					2.39 лв.

Анализ *000000224

Доставка датчик за присъствие и движение, работещ в ключов режим, за открит монтаж с ъгъл на работа 270 градуса, изключвателна способност при активен товар 10 А, IP 44

за 1 бр.

МАТЕРИАЛИ	мяр.	р.н.	цена	коеф.	ст-ст
1 ДАТЧИК ЗА ПРИСЪСТВИЕ И ДВИЖЕНИЕ ЪГЪЛ 270 ГРАДУСА IP 44	бр.	1.000	115.35	1.000	115.35 лв.
					115.35 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:					
м-ли		3.00 %	3.46		
м-ция		10.00 %	0.00		
труд		70.00 %	0.00		
доп.р-ди (вс.)					3.46 лв.
печалба		5.00 %			5.94 лв.
ВСИЧКО:					124.75 лв.

Столична община - район
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
Дата: 16.08.19 Подпис:

Анализ *000000225

Доставка контакт "Шуко" 16 А скрита инсталация

за 1 бр.

МАТЕРИАЛИ	мяр.	р.н.	цена	коеф.	ст-ст
1 КОНТАКТ "ШУКО" 16 А СКРИТА ИНСТАЛАЦИЯ	бр.	1.000	4.50	1.000	4.50 лв.
					4.50 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:					
м-ли		3.00 %	0.14		
м-ция		10.00 %	0.00		
труд		70.00 %	0.00		
доп.р-ди (вс.)					0.14 лв.
печалба		5.00 %			0.23 лв.
ВСИЧКО:					4.87 лв.

Анализ *000000226
Доставка контакт "Шуко" 16 А двоен скрита инсталация
за 1 бр.

МАТЕРИАЛИ	мяр.	р.н.	цена	коеф.	ст-ст
1 КОНТАКТ "ШУКО" 16 А ДВОЕН СКРИТА ИНСТАЛАЦИЯ	бр.	1.000	5.00	1.000	5.00 лв.
					5.00 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:					
м-ли		3.00 %	0.15		
м-ция		10.00 %	0.00		
труд		70.00 %	0.00		
доп.р-ди (вс.)					0.15 лв.
печалба		5.00 %			0.26 лв.
ВСИЧКО:					5.41 лв.

Анализ *000000227
Доставка контакт "Шуко" 16 А открита инсталация IP 43
за 1 бр.

МАТЕРИАЛИ	мяр.	р.н.	цена	коеф.	ст-ст
1 КОНТАКТ "ШУКО" 16 А ОТКРИТА ИНСТАЛАЦИЯ IP 43	бр.	1.000	4.60	1.000	4.60 лв.
					4.60 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:					
м-ли		3.00 %	0.14		
м-ция		10.00 %	0.00		
труд		70.00 %	0.00		
доп.р-ди (вс.)					0.14 лв.
печалба		5.00 %			0.24 лв.
ВСИЧКО:					4.98 лв.

Анализ 8211251001
Монтаж ключове; контакти
за 1 бр.

МАТЕРИАЛИ	мяр.	р.н.	цена	коеф.	ст-ст
1 ВИНТОВЕ	бр.	2.000	0.03	1.000	0.06 лв.
2 ГИПС	кг	0.100	0.33	1.000	0.03 лв.
					0.09 лв.
ТРУД					
1 РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.217	3.00	1.000	0.65 лв.
					0.65 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:					
м-ли		3.00 %	0.00		
м-ция		10.00 %	0.00		
труд		70.00 %	0.46		
доп.р-ди (вс.)					0.46 лв.
печалба		5.00 %			0.06 лв.
ВСИЧКО:					1.26 лв.

Анализ 8211211700
Монтаж и доставка PVC конзоли
за 1 бр.

Столична община - Район "Подуяне"
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
Дата: 16.08.18г. Подпис: .....

		мяр.	р.н.	цена	коеф.	ст-ст
	МАТЕРИАЛИ					
1	ГИПС	кг	0.100	0.33	1.000	0.03 лв
2	КОНЗОЛА ЗА ЕЛ ИНСТАЛАЦИЯ	бр.	1.000	0.13	1.000	0.13 лв
						0.16 лв
	ТРУД					
1	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.239	3.00	1.000	0.72 лв
						0.72 лв
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	м-ли		3.00 %	0.00		
	м-ция		10.00 %	0.00		
	труд		70.00 %	0.50		
	доп.р-ди (вс.)					0.50 лв
	печалба		5.00 %			0.07 лв
	ВСИЧКО:					1.45 лв

Анализ 8211212300
Доставка на разклонителни кутии кръгли
за 1 бр.

		мяр.	р.н.	цена	коеф.	ст-ст
	МАТЕРИАЛИ					
1	ГИПС	кг	0.150	0.33	1.000	0.05 лв
2	ВИНТОВЕ	бр.	2.000	0.03	1.000	0.06 лв
3	КУТИЯ РАЗКЛОНИТЕЛНА	бр.	1.000	0.12	1.000	0.12 лв.
						0.23 лв.
	ТРУД					
1	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.150	3.00	1.000	0.45 лв.
						0.45 лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	м-ли		3.00 %	0.01		
	м-ция		10.00 %	0.00		
	труд		70.00 %	0.32		
	доп.р-ди (вс.)					0.33 лв.
	печалба		5.00 %			0.05 лв.
	ВСИЧКО:					1.06 лв.

Анализ *000000228
Доставка на разклонителни кутии 15/15
за 1 бр.

		мяр.	р.н.	цена	коеф.	ст-ст
	МАТЕРИАЛИ					
1	РАЗКЛОНИТЕЛНИ КУТИИ 15/15	бр.	1.000	4.08	1.000	4.08 лв.
						4.08 лв.
	ТРУД					
1	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.150	3.00	1.000	0.45 лв.
						0.45 лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	м-ли		3.00 %	0.12		
	м-ция		10.00 %	0.00		
	труд		70.00 %	0.32		
	доп.р-ди (вс.)					0.44 лв.
	печалба		5.00 %			0.25 лв.
	ВСИЧКО:					5.22 лв.

Анализ 8211281145
Направа на лампен излаз със СВТ 3x1,5 до 8 м
за 1 бр.

		мяр.	р.н.	цена	коеф.	ст-ст
	МАТЕРИАЛИ					
	СВТ 3 Х 1.5 ММ2	м	8.500	0.68	1.000	5.78 лв.
						5.78 лв.
	ТРУД					
	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	2.350	3.00	1.000	7.05 лв.

Столична община - Район „Подуяне"
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
Дата: 16.08.18 Подпис:

					7.05 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:					
м-ли			3.00 %	0.17	
м-ция			10.00 %	0.00	
труд			70.00 %	4.94	
доп.р-ди (вс.)					5.11 лв.
печалба			5.00 %		0.90 лв.
ВСИЧКО:					18.84 лв.

Анализ 8211451140
Доставка и монтаж на шина 40/4 за фундаментен заземител и др.
за 1 м

МАТЕРИАЛИ	мяр.	р.н.	цена	коеф.	ст-ст
1 ШИНА 40/4	м	1.030	4.29	1.000	4.42 лв.
					4.42 лв.
ТРУД					
1 РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	1.000	3.00	1.000	3.00 лв.
					3.00 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:					
м-ли			3.00 %	0.13	
м-ция			10.00 %	0.00	
труд			70.00 %	2.10	
доп.р-ди (вс.)					2.23 лв.
печалба			5.00 %		0.48 лв.
ВСИЧКО:					10.13 лв.

Анализ 8430992000
Доставка и монтаж на шина 25/3 зазазем.инсталация
за 1 м.

МАТЕРИАЛИ	мяр.	р.н.	цена	коеф.	ст-ст
1 ШИНА 25/3	м	1.030	1.88	1.000	1.94 лв.
					1.94 лв.
ТРУД					
1 РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.396	3.00	1.000	1.19 лв.
2 РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	0.396	3.00	1.000	1.19 лв.
					2.38 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:					
м-ли			3.00 %	0.06	
м-ция			10.00 %	0.00	
труд			70.00 %	1.67	
доп.р-ди (вс.)					1.73 лв.
печалба			5.00 %		0.30 лв.
ВСИЧКО:					6.35 лв.

Столична община - Район
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
Дата: 16.06.17 Подпис:

Анализ 8211373500
Кабелни обувки биметални 25 мм2 за фундаментен заземител
за 1 бр.

МАТЕРИАЛИ	мяр.	р.н.	цена	коеф.	ст-ст
1 БИРКИ (МАРКИ)	бр.	1.000	0.03	1.000	0.03 лв.
2 КАБЕЛНИ ОБУВКИ БИМЕТАЛНИ 25 ММ2	бр.	1.000	1.97	1.000	1.97 лв.
					2.00 лв.
ТРУД					
1 РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.529	3.00	1.000	1.59 лв.
					1.59 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:					
м-ли			3.00 %	0.06	
м-ция			10.00 %	0.00	
труд			70.00 %	1.11	
доп.р-ди (вс.)					1.17 лв.
печалба			5.00 %		0.24 лв.

ВСИЧКО:

Анализ *000000229
Доставка и монтаж еквипотенциална планка
за 1 бр.

		мяр.	р.н.	цена	коеф.	ст-ст
	МАТЕРИАЛИ					
1	ЕКВИПОТЕНЦИАЛНА ПЛАНКА	бр.	1.000	6.50	1.000	6.5[illegible] лв.
						6.5[illegible] лв.
	ТРУД					
1	ЕЛ ИНСТАЛАТОР I ст.	ч.ч.	0.823	3.00	1.000	2.4[illegible] лв.
						2.4[illegible] лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	м-ли		3.00 %	0.20		
	м-ция		10.00 %	0.00		
	труд		70.00 %	1.73		
	доп.р-ди (вс.)					1.93 лв.
	печалба		5.00 %			0.55 лв.
	ВСИЧКО:					11.45 лв.

Анализ 8430956000
Доставка и монтаж бетонно желязо Ф8 мълниезащита
за 1 м

		мяр.	р.н.	цена	коеф.	ст-ст
	МАТЕРИАЛИ					
1	БЕТОННО ЖЕЛЯЗО Ф8	кг	1.030	1.30	1.000	1.34 лв.
						1.34 лв.
	ТРУД					
1	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.177	3.00	1.000	0.53 лв.
2	РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	0.177	3.00	1.000	0.53 лв.
						1.06 лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	м-ли		3.00 %	0.04		
	м-ция		10.00 %	0.00		
	труд		70.00 %	0.74		
	доп.р-ди (вс.)					0.78 лв.
	печалба		5.00 %			0.16 лв.
	ВСИЧКО:					3.34 лв.

Анализ *000000230
Доставка и монтаж скара 30/5, комплект с капаци
за 1 м

		мяр.	р.н.	цена	коеф.	ст-ст
	МАТЕРИАЛИ					
1	КАБ. СКАРА 30/5, КОМПЛЕКТ С КАПАЦИ	м	1.030	10.26	1.000	10.57 лв.
2	КОНЗОЛА ЗА КАБ. СКАРА	бр.	1.000	2.46	1.000	2.46 лв.
3	БОЛТ С ГАЙКА, КОМПЛЕКТ	бр.	3.000	0.15	1.000	0.45 лв.
						13.48 лв.
	ТРУД					
1	ЕЛ ИНСТАЛАТОР I ст.	ч.ч.	0.800	3.00	1.000	2.40 лв.
2	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.110	3.00	1.000	0.33 лв.
						2.73 лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	м-ли		3.00 %	0.40		
	м-ция		10.00 %	0.00		
	труд		70.00 %	1.91		
	доп.р-ди (вс.)					2.31 лв.
	печалба		5.00 %			0.93 лв.
	ВСИЧКО:					19.45 лв.

Анализ *000000231
Доставка и монтаж скара 30/5, комплект с капаци, с покритие против влага
за 1 м

Столична община - Район „Подуяне"
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
Дата: 16.06.14 Подпис: .....

МАТЕРИАЛИ

		мяр.	р.н.	цена	коеф.	ст-ст
1	КАБ. СКАРА 30/5, К-КТ С КАПАЦИ, С ПОКРИТИЕ ПРОТИВ ВЛАГА	м	1.030	12.33	1.000	12.70 лв.
2	КОНЗОЛА ЗА КАБ.СКАРА	бр.	1.000	2.46	1.000	2.46 лв.
3	БОЛТ С ГАЙКА, КОМПЛЕКТ	бр.	3.000	0.15	1.000	0.45 лв.
						15.61 лв.

ТРУД

1	ЕЛ ИНСТАЛАТОР I ст.	ч.ч.	0.800	3.00	1.000	2.40 лв.
2	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.110	3.00	1.000	0.33 лв.
						2.73 лв.

ДОП.РАЗХОДИ:

м-ли			
м-ция	3.00 %	0.47	
труд	10.00 %	0.00	
доп.р-ди (вс.)	70.00 %	1.91	
печалба			2.38 лв.
ВСИЧКО:	5.00 %		1.04 лв.
			21.76 лв.

Анализ *000000232

Доставка и монтаж скара 20/5, комплект с капаци

за 1 м

МАТЕРИАЛИ

		мяр.	р.н.	цена	коеф.	ст-ст
1	КАБ. СКАРА 20/5, КОМПЛЕКТ С КАПАЦИ	м	1.030	6.90	1.000	7.11 лв.
2	КОНЗОЛА ЗА КАБ.СКАРА	бр.	1.000	2.46	1.000	2.46 лв.
3	БОЛТ С ГАЙКА, КОМПЛЕКТ	бр.	3.000	0.15	1.000	0.45 лв.
						10.02 лв.

ТРУД

1	ЕЛ ИНСТАЛАТОР I ст.	ч.ч.	0.600	3.00	1.000	1.80 лв.
						1.80 лв.

ДОП.РАЗХОДИ:

м-ли			
м-ция	3.00 %	0.30	
труд	10.00 %	0.00	
доп.р-ди (вс.)	70.00 %	1.26	
печалба			1.56 лв.
ВСИЧКО:	5.00 %		0.67 лв.
			14.05 лв.

Анализ *000000233

Доставка и монтаж скара 10/5, комплект с капаци

за 1 м

МАТЕРИАЛИ

		мяр.	р.н.	цена	коеф.	ст-ст
1	КАБ. СКАРА 10/5, КОМПЛЕКТ С КАПАЦИ	м	1.030	4.20	1.000	4.33 лв.
2	КОНЗОЛА ЗА КАБ.СКАРА	бр.	1.000	2.46	1.000	2.46 лв.
3	БОЛТ С ГАЙКА, КОМПЛЕКТ	бр.	3.000	0.15	1.000	0.45 лв.
						7.24 лв.

ТРУД

1	ЕЛ ИНСТАЛАТОР I ст.	ч.ч.	0.600	3.00	1.000	1.80 лв.
						1.80 лв.

ДОП.РАЗХОДИ:

м-ли			
м-ция	3.00 %	0.22	
труд	10.00 %	0.00	
доп.р-ди (вс.)	70.00 %	1.26	
печалба			1.48 лв.
ВСИЧКО:	5.00 %		0.53 лв.
			11.05 лв.

Столична община - Район
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
Дата: 16.06.17 Подпис:

Анализ 8211341200

Доставка и монтаж табло ГРТ

за 1 бр.

МАТЕРИАЛИ

мяр.	р.н.	цена	коеф.	ст-ст

1 ГРТ (ПО СХЕМА)

	бр.	1.000	3 480.00	1.000	3480.00
ТРУД					3480.00
1 РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	1.812	3.00	1.000	5.44
2 ЕЛ ИНСТАЛАТОР I ст.	ч.ч.	8.000	3.00	1.000	24.00
ДОП.РАЗХОДИ:					29.44
м-ли					
м-ция			3.00 %	104.40	
труд			10.00 %	0.00	
доп.р-ди (вс.)			70.00 %	20.61	
печалба					125.01
ВСИЧКО:			5.00 %		181.72
					3816.17

Анализ 8211331300
Доставка и монтаж табло Т-вент.сут. по схема (Прил.1)
за 1 бр.

	мяр.	р.н.	цена	коеф.	ст-ст
МАТЕРИАЛИ					
1 ТАБЛО Т-ВЕНТ.СУТ. ПО СХЕМА (ПРИЛ.1)	бр.	1.000	430.00	1.000	430.00 л
ТРУД					430.00 л
1 РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	3.130	3.00	1.000	9.39 л
ДОП.РАЗХОДИ:					9.39 лв
м-ли					
м-ция			3.00 %	12.90	
труд			10.00 %	0.00	
доп.р-ди (вс.)			70.00 %	6.57	
печалба					19.47 лв
ВСИЧКО:			5.00 %		22.94 лв
					481.80 лв

Анализ 8211331400
Доставка и монтаж табло Т-партер по схема (Прил.2)
за 1 бр.

	мяр.	р.н.	цена	коеф.	ст-ст
МАТЕРИАЛИ					
1 ТАБЛО Т-ПАРТЕР ПО СХЕМА (ПРИЛ.2)	бр.	1.000	430.00	1.000	430.00 лв.
ТРУД					430.00 лв.
1 РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	3.540	3.00	1.000	10.62 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:					10.62 лв.
м-ли					
м-ция			3.00 %	12.90	
труд			10.00 %	0.00	
доп.р-ди (вс.)			70.00 %	7.43	
печалба					20.33 лв.
ВСИЧКО:			5.00 %		23.05 лв.
					484.00 лв.

Анализ *000000234
Доставка и монтаж табло Т-физк.салон по схема (Прил.3)
за 1 бр.

	мяр.	р.н.	цена	коеф.	ст-ст
МАТЕРИАЛИ					
1 ТАБЛО Т-ФИЗК.САЛОН ПО СХЕМА (ПРИЛ.3)	бр.	1.000	316.00	1.000	316.00 лв.
ТРУД					316.00 лв.
1 РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	3.130	3.00	1.000	9.39 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:					9.39 лв.
м-ли					
м-ция			3.00 %	9.48	
			10.00 %	0.00	

Столична община - Район
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
Дата: 16.08.18 Подпис:

труд	70.00 %	6.57	
доп.р-ди (вс.)			16.05 лв.
печалба	5.00 %		17.07 лв.
ВСИЧКО:			358.51 лв.

Анализ *000000235
Доставка и монтаж табло Т-1 ет. по схема (Прил.4)
за 1 бр.

МАТЕРИАЛИ	мяр.	р.н.	цена	коеф.	ст-ст
1 ТАБЛО Т-1 ЕТ ПО СХЕМА (ПРИЛ.4)	бр.	1.000	620.00	1.000	620.00 лв.
					620.00 лв.
ТРУД					
1 РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	6.540	3.00	1.000	19.62 лв.
					19.62 лв.

ДОП.РАЗХОДИ:			
м-ли	3.00 %	18.60	
м-ция	10.00 %	0.00	
труд	70.00 %	13.73	
доп.р-ди (вс.)			32.33 лв.
печалба	5.00 %		33.60 лв.
ВСИЧКО:			705.55 лв.

Анализ *000000236
Доставка и монтаж табло Т-2 ет. по схема (Прил.5)
за 1 бр.

МАТЕРИАЛИ	мяр.	р.н.	цена	коеф.	ст-ст
1 ТАБЛО Т-2 ЕТ ПО СХЕМА (ПРИЛ.5)	бр.	1.000	620.00	1.000	620.00 лв.
					620.00 лв.
ТРУД					
1 РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	6.540	3.00	1.000	19.62 лв.
					19.62 лв.

ДОП.РАЗХОДИ:			
м-ли	3.00 %	18.60	
м-ция	10.00 %	0.00	
труд	70.00 %	13.73	
доп.р-ди (вс.)			32.33 лв.
печалба	5.00 %		33.60 лв.
ВСИЧКО:			705.55 лв.

Анализ *000000237
Доставка и монтаж табло Т-3 ет. по схема (Прил.6)
за 1 бр.

МАТЕРИАЛИ	мяр.	р.н.	цена	коеф.	ст-ст
1 ТАБЛО Т-3 ЕТ,ПО СХЕМА (ПРИЛ.6)	бр.	1.000	620.00	1.000	620.00 лв.
					620.00 лв.
ТРУД					
1 РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	6.540	3.00	1.000	19.62 лв.
					19.62 лв.

ДОП.РАЗХОДИ:			
м-ли	3.00 %	18.60	
м-ция	10.00 %	0.00	
труд	70.00 %	13.73	
доп.р-ди (вс.)			32.33 лв.
печалба	5.00 %		33.60 лв.
ВСИЧКО:			705.55 лв.

Анализ *000000238
Доставка и монтаж табло Т-абонатна по схема (Прил.7)
за 1 бр.

Столична община - Район "Родопи"
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
Дата: 16.08.18 Подпис: .....

		мяр.	р.н.	цена	коеф.	ст-ст
	МАТЕРИАЛИ					
3	Т-АБОНАТНАПО СХЕМА (ПРИЛ.7)	бр.	1.000	315.00	1.000	315.00
						315.00
	ТРУД					
1	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	3.540	3.00	1.000	10.62
						10.62
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	м-ли		3.00 %	9.45		
	м-ция		10.00 %	0.00		
	труд		70.00 %	7.43		
	доп.р-ди (вс.)					16.88
	печалба		5.00 %			17.13
	ВСИЧКО:					359.63

Анализ 8211143212
Доставка и полагане на СВТ 2х1,5
за 1 м

		мяр.	р.н.	цена	коеф.	ст-ст
	МАТЕРИАЛИ					
1	СКОБИ С ГВОЗДЕИ	бр.	2.000	0.30	1.000	0.60 л
2	КАБЕЛ СВТ 2 Х 1.5	м	1.030	0.50	1.000	0.52 л
						1.12 л
	ТРУД					
1	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.220	3.00	1.000	0.66 л
						0.66 л
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	м-ли		3.00 %	0.03		
	м-ция		10.00 %	0.00		
	труд		70.00 %	0.46		
	доп.р-ди (вс.)					0.49 л
	печалба		5.00 %			0.11 л
	ВСИЧКО:					2.38 л

Анализ 8431278000
Доставка и полагане на СВТ 3х2,5
за 1 м

		мяр.	р.н.	цена	коеф.	ст-ст
	МАТЕРИАЛИ					
1	КАБЕЛ СВТ 3 Х 2.5	м	1.030	1.04	1.000	1.07 лв
2	СКОБИ С ГВОЗДЕИ	бр.	2.000	0.30	1.000	0.60 лв
						1.67 лв
	ТРУД					
1	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.220	3.00	1.000	0.66 лв
						0.66 лв
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	м-ли		3.00 %	0.05		
	м-ция		10.00 %	0.00		
	труд		70.00 %	0.46		
	доп.р-ди (вс.)					0.51 лв
	печалба		5.00 %			0.14 лв
	ВСИЧКО:					2.98 лв

Анализ 8431292000
Доставка и полагане на кабел СВТ 5х4
за 1 м

		мяр.	р.н.	цена	коеф.	ст-ст
	МАТЕРИАЛИ					
1	СКОБИ С ГВОЗДЕИ	бр.	2.000	0.30	1.000	0.60 лв
2	КАБЕЛ СВТ 5 Х 4 ММ2	м	1.030	2.83	1.000	2.91 лв
						3.51 лв
	ТРУД					
1	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.250	3.00	1.000	0.75 лв
						0.75 лв

Столична община
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
Дата: 18.06.15 Подпис:

ДОП.РАЗХОДИ:				
м-ли		3.00 %	0.11	
м-ция		10.00 %	0.00	
труд		70.00 %	0.53	
доп.р-ди (вс.)				0.64 лв.
печалба		5.00 %		0.25 лв.
ВСИЧКО:				5.15 лв.

Анализ 8430392000
Доставка и полагане на кабел СВТ 5х25
за 1 м

МАТЕРИАЛИ	мяр.	р.н.	цена	коеф.	ст-ст
1 СКОБИ БЕРГМАНОВИ	бр.	3.000	0.40	1.000	1.20 лв.
2 КАБЕЛ СВТ 5Х25	м	1.030	17.13	1.000	17.64 лв.
					18.84 лв.
ТРУД					
1 РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	0.302	3.00	1.000	0.91 лв.
2 РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.302	3.00	1.000	0.91 лв.
					1.82 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:					
м-ли		3.00 %	0.57		
м-ция		10.00 %	0.00		
труд		70.00 %	1.27		
доп.р-ди (вс.)					1.84 лв.
печалба		5.00 %			1.13 лв.
ВСИЧКО:					23.63 лв.

Анализ *000000244
Доставка и полагане на кабел СВТ 5х2,5
за 1 м

МАТЕРИАЛИ	мяр.	р.н.	цена	коеф.	ст-ст
1 ГВОЗДЕИ	кг	0.004	2.00	1.000	0.01 лв.
2 КАБЕЛ СВТ 5Х2,5	м	1.030	1.79	1.000	1.84 лв.
					1.85 лв.
ТРУД					
1 РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	0.340	3.00	1.000	1.02 лв.
					1.02 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:					
м-ли		3.00 %	0.06		
м-ция		10.00 %	0.00		
труд		70.00 %	0.71		
доп.р-ди (вс.)					0.77 лв.
печалба		5.00 %			0.18 лв.
ВСИЧКО:					3.82 лв.

Анализ *000000245
Доставка и полагане на кабел СВТ 5х6мм2
за 1 м

МАТЕРИАЛИ	мяр.	р.н.	цена	коеф.	ст-ст
1 ГВОЗДЕИ	кг	0.004	2.00	1.000	0.01 лв.
2 ПРОВОДНИК СВТ 5Х6ММ2	м	1.030	4.08	1.000	4.20 лв.
					4.21 лв.
ТРУД					
1 РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	0.400	3.00	1.000	1.20 лв.
					1.20 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:					
м-ли		3.00 %	0.13		
м-ция		10.00 %	0.00		
труд		70.00 %	0.84		
доп.р-ди (вс.)					0.97 лв.

Столична община - Район
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
Дата: 16.06.14 Подпис:

	печалба		5.00 %			0.32 л
	ВСИЧКО:					6.70 л

Анализ *000000246
Доставка на СВТ 3х1,5
за 1 м

		мяр.	р.н.	цена	коеф.	ст-ст
	МАТЕРИАЛИ					
1	КАБЕЛ СВТ 3 Х 1.5 ММ2	м	1.050	0.68	1.000	0.71 л
						0.71 л
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	м-ли		3.00 %	0.02		
	м-ция		10.00 %	0.00		
	труд		70.00 %	0.00		
	доп.р-ди (вс.)					0.02 л
	печалба		5.00 %			0.04 л
	ВСИЧКО:					0.77 л

Анализ *000000249
Доставка и полагане на кабел САВТ 4х150мм2 на кабелна скара
за 1 м

		мяр.	р.н.	цена	коеф.	ст-ст
	МАТЕРИАЛИ					
1	КАБЕЛ САВТ 4Х150ММ2	м	1.030	12.22	1.000	12.59 л
						12.59 л
	ТРУД					
1	ЕЛ ИНСТАЛАТОР I ст.	ч.ч.	0.520	3.00	1.000	1.56 л
						1.56 л
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	м-ли		3.00 %	0.38		
	м-ция		10.00 %	0.00		
	труд		70.00 %	1.09		
	доп.р-ди (вс.)					1.47 л
	печалба		5.00 %			0.78 л
	ВСИЧКО:					16.40 л

Анализ 8211145126
Изтегляне кабели в положени тръби
за 1 м

		мяр.	р.н.	цена	коеф.	ст-ст
	ТРУД					
1	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.150	3.00	1.000	0.45 л
						0.45 л
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	м-ли		3.00 %	0.00		
	м-ция		10.00 %	0.00		
	труд		70.00 %	0.32		
	доп.р-ди (вс.)					0.32 л
	печалба		5.00 %			0.04 л
	ВСИЧКО:					0.81 л

Анализ 8212261210
Суха разделка на кабели СВТ до 5х6
за 1 бр.

		мяр.	р.н.	цена	коеф.	ст-ст
	МАТЕРИАЛИ					
1	ТРЪБИЧКИ ИЗОЛАЦИОННИ ОТ ПЛАСТМАСА	м	4.000	0.05	1.000	0.20 л
2	ТАБЕЛКИ	бр.	1.000	0.60	1.000	0.60 л
						0.80 л
	ТРУД					
1	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.376	3.00	1.000	1.13 л
						1.13 л
	ДОП.РАЗХОДИ:					

Столична община - Район "Подуяне"
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
Дата: 16.06.17 Подпис:

м-ли		3.00 %	0.02	
м-ция		10.00 %	0.00	
труд		70.00 %	0.79	
доп.р-ди (вс.)				0.81 лв.
печалба		5.00 %		0.14 лв.
ВСИЧКО:				2.88 лв.

Анализ 8212261220
Суха разделка на кабели СВТ до 5х25
за 1 бр.

МАТЕРИАЛИ	мяр.	р.н.	цена	коеф.	ст-ст
1 ТАБЕЛКИ	бр.	1.000	0.60	1.000	0.60 лв.
2 ТРЪБИЧКИ ИЗОЛАЦИОННИ ОТ ПЛАСТМАСА	м	7.000	0.05	1.000	0.35 лв.
					0.95 лв.
ТРУД					
1 РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.500	3.00	1.000	1.50 лв.
					1.50 лв.

ДОП.РАЗХОДИ:			
м-ли	3.00 %	0.03	
м-ция	10.00 %	0.00	
труд	70.00 %	1.05	
доп.р-ди (вс.)			1.08 лв.
печалба	5.00 %		0.18 лв.
ВСИЧКО:			3.71 лв.

Анализ 8211134103
Полагане на гофр.тр.Ф23 мм
за 1 м

МАТЕРИАЛИ	мяр.	р.н.	цена	коеф.	ст-ст
1 ГОФРИРАНА ТРЪБА Ф23 мм	м	1.030	0.37	1.000	0.38 лв.
					0.38 лв.
ТРУД					
1 РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.200	3.00	1.000	0.60 лв.
					0.60 лв.

ДОП.РАЗХОДИ:			
м-ли	3.00 %	0.01	
м-ция	10.00 %	0.00	
труд	70.00 %	0.42	
доп.р-ди (вс.)			0.43 лв.
печалба	5.00 %		0.07 лв.
ВСИЧКО:			1.48 лв.

Анализ 8211134102
Полагане на гофр.тр.Ф16 мм
за 1 бр.

МАТЕРИАЛИ	мяр.	р.н.	цена	коеф.	ст-ст
1 ГОФРИРАНА ТРЪБА Ф16 мм	м	1.030	0.33	1.000	0.34 лв.
					0.34 лв.
ТРУД					
1 РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.180	3.00	1.000	0.54 лв.
					0.54 лв.

ДОП.РАЗХОДИ:			
м-ли	3.00 %	0.01	
м-ция	10.00 %	0.00	
труд	70.00 %	0.38	
доп.р-ди (вс.)			0.39 лв.
печалба	5.00 %		0.06 лв.
ВСИЧКО:			1.33 лв.

Анализ 8211111114

Столична община - Район
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
Дата: 18.06.15 Подпис:

94

Полагане на гофр.тр.Ф29 мм
за 1 м

		мяр.	р.н.	цена	коеф.	ст-ст
	МАТЕРИАЛИ					
1	ГОФРИРАНА ТРЪБА Ф29 мм	бр.	1.030	0.51	1.000	0.53 лв.
						0.53 лв.
	ТРУД					
1	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.230	3.00	1.000	0.69 лв.
						0.69 лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	м-ли		3.00 %	0.02		
	м-ция		10.00 %	0.00		
	труд		70.00 %	0.48		
	доп.р-ди (вс.)					0.50 лв.
	печалба		5.00 %			0.09 лв.
	ВСИЧКО:					1.81 лв.

Анализ *000000250
Доставка и монтаж ПКОМ кутии
за 1 бр.

		мяр.	р.н.	цена	коеф.	ст-ст
	МАТЕРИАЛИ					
1	ГИПС	кг	0.150	0.33	1.000	0.05 лв.
2	КУТИЯ РАЗКЛ. ПКОМ	бр.	1.000	1.21	1.000	1.21 лв.
3	ВИНТОВЕ	бр.	2.000	0.03	1.000	0.06 лв.
						1.32 лв.
	ТРУД					
1	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.599	3.00	1.000	1.80 лв.
						1.80 лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	м-ли		3.00 %	0.04		
	м-ция		10.00 %	0.00		
	труд		70.00 %	1.26		
	доп.р-ди (вс.)					1.30 лв.
	печалба		5.00 %			0.22 лв.
	ВСИЧКО:					4.64 лв.

Анализ 8430364000
PVC 1"
за 1 м

		мяр.	р.н.	цена	коеф.	ст-ст
	МАТЕРИАЛИ					
1	PVC 1"	м	1.030	0.84	1.000	0.87 лв.
						0.87 лв.
	ТРУД					
1	РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	0.120	3.00	1.000	0.36 лв.
						0.36 лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	м-ли		3.00 %	0.03		
	м-ция		10.00 %	0.00		
	труд		70.00 %	0.25		
	доп.р-ди (вс.)					0.28 лв.
	печалба		5.00 %			0.08 лв.
	ВСИЧКО:					1.59 лв.

Столична община - Район „Подуяне"
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
Дата: 16.06.18 Подпис:

Анализ 8430362000
PVC 3/4"
за 1 м

		мяр.	р.н.	цена	коеф.	ст-ст
	МАТЕРИАЛИ					
1	PVC 3/4"	м	1.030	0.75	1.000	0.77 лв.
						0.77 лв.
	ТРУД					

1 РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	0.120	3.00	1.000	0.36 лв.
					0.36 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:					
м-ли		3.00 %	0.02		
м-ция		10.00 %	0.00		
труд		70.00 %	0.25		
доп.р-ди (вс.)					0.27 лв.
печалба		5.00 %			0.07 лв.
ВСИЧКО:					1.47 лв.

Анализ 8430368000
PVC 11/2"
за 1 м

МАТЕРИАЛИ	мяр.	р.н.	цена	коеф.	ст-ст
1 PVC 1 1/2"	м	1.030	0.95	1.000	0.98 лв.
					0.98 лв.
ТРУД					
1 РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	0.160	3.00	1.000	0.48 лв.
					0.48 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:					
м-ли		3.00 %	0.03		
м-ция		10.00 %	0.00		
труд		70.00 %	0.34		
доп.р-ди (вс.)					0.37 лв.
печалба		5.00 %			0.09 лв.
ВСИЧКО:					1.92 лв.

Анализ 8430370000
PVC 2"
за 1 м

МАТЕРИАЛИ	мяр.	р.н.	цена	коеф.	ст-ст
1 PVC 2"	м	1.030	1.08	1.000	1.11 лв.
					1.11 лв.
ТРУД					
1 РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	0.171	3.00	1.000	0.51 лв.
					0.51 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:					
м-ли		3.00 %	0.03		
м-ция		10.00 %	0.00		
труд		70.00 %	0.36		
доп.р-ди (вс.)					0.39 лв.
печалба		5.00 %			0.10 лв.
ВСИЧКО:					2.11 лв.

Столична община - район "..." ВЯРНО С ОРИГИНАЛА Дата: 16.06.17 Подпис: .....

Анализ 8211371200
Свързване проводник към съоръжение до 2,5 мм2
за 1 м.

МАТЕРИАЛИ	мяр.	р.н.	цена	коеф.	ст-ст
1 БАНАН ЩЕКЕР	бр.	1.000	0.44	1.000	0.44 лв.
2 ТРЪБИЧКИ ИЗОЛАЦИОННИ ОТ ПЛАСТМАСА	м	0.300	0.05	1.000	0.02 лв.
					0.46 лв.
ТРУД					
1 РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.105	3.00	1.000	0.32 лв.
					0.32 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:					
м-ли		3.00 %	0.01		
м-ция		10.00 %	0.00		
труд		70.00 %	0.22		
доп.р-ди (вс.)					0.23 лв.
печалба		5.00 %			0.05 лв.

ВСИЧКО: 1.06 лв.

Анализ 8211145138
ПВА-2 16 мм2
за 1 м

		мяр.	р.н.	цена	коеф.	ст-ст
	МАТЕРИАЛИ					
1	ПВА-2 16 ММ2	м	1.030	2.59	1.000	2.67 лв
						2.67 лв
	ТРУД					
1	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.130	3.00	1.000	0.39 лв
						0.39 лв
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	м-ли		3.00 %	0.08		
	м-ция		10.00 %	0.00		
	труд		70.00 %	0.27		
	доп.р-ди (вс.)					0.35 лв
	печалба		5.00 %			0.17 лв
	ВСИЧКО:					3.58 лв

Анализ 8211145143
Доставка и изтегляне ПВА-2 25 мм2 за КШ
за 1 м

		мяр.	р.н.	цена	коеф.	ст-ст
	МАТЕРИАЛИ					
1	ПВА-2 25 ММ2	м	1.030	3.98	1.000	4.10 лв
						4.10 лв
	ТРУД					
1	РАБОТНИК I ст	ч.ч.	0.560	3.00	1.000	1.68 лв
						1.68 лв
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	м-ли		3.00 %	0.12		
	м-ция		10.00 %	0.00		
	труд		70.00 %	1.18		
	доп.р-ди (вс.)					1.30 лв
	печалба		5.00 %			0.35 лв
	ВСИЧКО:					7.43 лв

Анализ 8211145101
Полагане и доставка на кабел за телевизия РК-75
за 1 м

		мяр.	р.н.	цена	коеф.	ст-ст
	МАТЕРИАЛИ					
1	КАБЕЛ RK-75	м	1.030	0.75	1.000	0.77 лв
						0.77 лв
	ТРУД					
1	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.100	3.00	1.000	0.30 лв
						0.30 лв
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	м-ли		3.00 %	0.02		
	м-ция		10.00 %	0.00		
	труд		70.00 %	0.21		
	доп.р-ди (вс.)					0.23 лв
	печалба		5.00 %			0.07 лв
	ВСИЧКО:					1.37 лв

Анализ *000000251
Входящ автомат 400 А- доставка и монтаж
за 1 бр.

		мяр.	р.н.	цена	коеф.	ст-ст
	МАТЕРИАЛИ					
1	ВХОДЯЩ АВТОМАТ 400 А	бр.	1.000	882.96	1.000	882.96 лв
						882.96 лв

Столична община - Район
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
Подпис:
Дата: 16.06.17

ТРУД

I	ЕЛ ИНСТАЛАТОР I ст.	ч.ч.	1.890	3.00	1.000	5.67 лв.
						5.67 лв.

ДОП.РАЗХОДИ:

м-ли		
м-ция	3.00 %	26.49
труд	10.00 %	0.00
доп.р-ди (вс.)	70.00 %	3.97
печалба		30.46 лв.
ВСИЧКО:	5.00 %	45.95 лв.
		965.04 лв.

Анализ *000000252

Входящ автомат 200 А - доставка и монтаж

за I бр.

МАТЕРИАЛИ

		мяр.	р.н.	цена	коеф.	ст-ст
I	ВХОДЯЩ АВТОМАТ 200 А	бр.	1.000	846.65	1.000	846.65 лв.
						846.65 лв.

ТРУД

I	ЕЛ ИНСТАЛАТОР I ст.	ч.ч.	1.890	3.00	1.000	5.67 лв.
						5.67 лв.

ДОП.РАЗХОДИ:

м-ли		
м-ция	3.00 %	25.40
труд	10.00 %	0.00
доп.р-ди (вс.)	70.00 %	3.97
печалба		29.37 лв.
ВСИЧКО:	5.00 %	44.08 лв.
		925.77 лв.

Анализ *000000253

Входящ автомат 250 А - доставка и монтаж

за I бр.

МАТЕРИАЛИ

		мяр.	р.н.	цена	коеф.	ст-ст
I	ВХОДЯЩ АВТОМАТ 250 А	бр.	1.000	840.20	1.000	840.20 лв.
						840.20 лв.

ТРУД

I	ЕЛ ИНСТАЛАТОР I ст.	ч.ч.	1.890	3.00	1.000	5.67 лв.
						5.67 лв.

ДОП.РАЗХОДИ:

м-ли		
м-ция	3.00 %	25.21
труд	10.00 %	0.00
доп.р-ди (вс.)	70.00 %	3.97
печалба		29.18 лв.
ВСИЧКО:	5.00 %	43.75 лв.
		918.80 лв.

Столична община - Район
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
Дата: 16.08.17 Подпис:

Анализ *000000254

Токови трансформатори 400/5/5А - доставка и монтаж

за I бр.

МАТЕРИАЛИ

		мяр.	р.н.	цена	коеф.	ст-ст
I	ТОКОВИ ТРАНСФОРМАТОРИ 400/5/5А	бр.	1.000	16.05	1.000	16.05 лв.
						16.05 лв.

ТРУД

I	ЕЛ ИНСТАЛАТОР I ст.	ч.ч.	0.856	3.00	1.000	2.57 лв.
						2.57 лв.

ДОП.РАЗХОДИ:

м-ли		
м-ция	3.00 %	0.48
труд	10.00 %	0.00
доп.р-ди (вс.)	70.00 %	1.80
печалба		2.28 лв.
	5.00 %	1.05 лв.

98

ВСИЧКО: 21.95 лв.

Анализ 8211391100
Метален шкаф за електромерно табло стара сграда, комплект с аксесоари - доставка и монтаж
за 1 бр.

		мяр.	р.н.	цена	коеф.	ст-ст
	МАТЕРИАЛИ					
1	МЕТАЛЕН ШКАФ ЗА ЕЛЕКТРОМЕРНО ТАБЛО. КОМПЛЕКТ	бр.	1.000	41.12	1.000	41.12 лв.
						41.12 лв.
	ТРУД					
1	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	1.210	3.00	1.000	3.63 лв.
						3.63 лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	м-ли		3.00 %	1.23		
	м-ция		10.00 %	0.00		
	труд		70.00 %	2.54		
	доп.р-ди (вс.)					3.77 лв.
	печалба		5.00 %			2.43 лв.
	ВСИЧКО:					50.95 лв.

Анализ 8430390000
Доставка и полагане на кабел САВТ 4х120 мм2 на кабелна скара
за 1 м

		мяр.	р.н.	цена	коеф.	ст-ст
	МАТЕРИАЛИ					
1	СКОБИ БЕРГМАНОВИ	бр.	3.000	0.40	1.000	1.20 лв.
2	КАБЕЛ САВТ 4Х120 ММ2	м	1.030	11.93	1.000	12.29 лв.
						13.49 лв.
	ТРУД					
1	РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	0.291	3.00	1.000	0.87 лв.
2	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.291	3.00	1.000	0.87 лв.
						1.74 лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	м-ли		3.00 %	0.40		
	м-ция		10.00 %	0.00		
	труд		70.00 %	1.22		
	доп.р-ди (вс.)					1.62 лв.
	печалба		5.00 %			0.84 лв.
	ВСИЧКО:					17.69 лв.

Анализ *000000256
Доставка и полагане LiYCY 2x1,5 мм2
за 1 м

		мяр.	р.н.	цена	коеф.	ст-ст
	МАТЕРИАЛИ					
1	КАБЕЛ LIYCY 2Х1,5 ММ2	м	1.030	2.66	1.000	2.74 лв.
						2.74 лв.
	ТРУД					
1	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.190	3.00	1.000	0.57 лв.
						0.57 лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	м-ли		3.00 %	0.08		
	м-ция		10.00 %	0.00		
	труд		70.00 %	0.40		
	доп.р-ди (вс.)					0.48 лв.
	печалба		5.00 %			0.19 лв.
	ВСИЧКО:					3.98 лв.

Столична община - Район „Подуяне"
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
Дата: 16.06.14 Подпис: .....