СТОЛИЧНА ОБЩИНА
„РАЙОН "ПОДУЯНЕ"

СО Район ПОДУЯНЕ
Сухата река
ул. Плакалница №51
тел.8146114 или 8146137
№ РПД17-ДГ55-17
от 31.07.2017

п.к.1517, гр.София, ул.Плакалница № 51, телефон 81 46+1(
http://www.poduiane.info/, e-mail: raion@poduia

ДОГОВОР ЗА СТРОИТЕЛСТВО – СМР

Днес, ... в гр.София се сключи настоящият договор между:
1. СО- Район "Подуяне" с адрес: гр.София, ул."Плакалница" №51, бл.59, БУЛСТАТ 0006963270530 представляван от Ева Митова - Кмет на район „Подуяне" и Юлия Петрова – Главен счетоводител, наричани по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ и**
2. Дружество **ЕТ „РЕМО – НИКОЛАЙ ТОШЕВ",** вписано в Търговският регистър при Агенция по вписванията към Министерство на правосъдието под **ЕИК 106017566,** със седалище и адрес на управление: област Враца, община Оряхово, п.к.3300, гр. Оряхово, ул. „6-ти Септември"№22 , бл.6, ап.16, представлявано от Николай Тодоров Тошев, качеството му на управител, наричан по-долу **ИЗПЪЛНИТЕЛ,** от друга страна,

*На основание чл. 20, ал.3 във връзка с процедура по чл.186 от ЗОП – **„Събиране на оферти с обява",** съставен **Протокол №РПД17-РД93-9/07.07.2017г.** на Комисията и допълнителен Протокол № РПД17-РД93-9/1/20.07.2017г. на Комисията за разглеждане, оценка и класиране на участниците, утвърден от Възложителя на основание чл. 97, ал.4 от ППЗОП*

се сключи настоящия договор под условие, а именно – при наличие на финансиране от Столична община до 31.12.2017г., по смисъла на чл.114 от ЗОП, за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1. (1) Възложителят възлага, а Изпълнителя се задължава да извърши строително-монтажни работи (наричани по-долу СМР) с предмет – **„Строително-ремонтни работи на тротоарни настилки около бл.29, бл.35, бл.40 ж.к."Хаджи Димитър", район „Подуяне"**
(2) Място на изпълнение на договора: гр. София, Столична община - район „Подуяне".

II. СРОКОВЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО.

Чл. 2. (1) Изпълнителят е длъжен да завърши и предаде обекта в срок от **29** (двадесет и девет) календарни дни, считано от датата на получаване уведомително писмо от Възложителя за наличие на финансиране и откриване на строителна площадка за отделните обекти.
(2) При спиране на строителството по нареждане на общински или държавен орган, срокът по горната алинея съответно се удължава, ако Изпълнителят няма вина за спирането и подписване на акт обр. 11, съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

III. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл.2.(1) Общата стойност на договорените работи е **64 821,87** (шестдесет и четири хиляди осемстотин двадесет и един и осемдесет и седем ст.)лева без ДДС или **77 786,24** (седемдесет и седем хиляди седемстотин осемдесет и шест и двадесет и четири ст.) лева с ДДС, съгласно представената оферта ценова оферта, неразделна част от договора.
(2) Плащанията по настоящия договор се извършват от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при спазване Решение №593/20.07.2016г. на МС за разплащанията на разпоредители с бюджет по договори, издадено на основание чл.7, ал.1 от ЗПФ както следва: Преди извършване на плащането по договора за суми на стойност равна или надвишаваща 30 000 лв. (тридесет хиляди) с ДДС, възложителят изисква информация от НАП, която следва да потвърди, че лицето, получател на плащането,

няма просрочени задължения за данъци, задължителни осигурителни вноски и други публични задължения, събирани от НАП; Агенция „Митници", потвърди, че лицето, получател на плащането, няма публични задължения, събирани от митническите органи, а в случаите, когато лицето има такива задължения, че за публичните задължения са наложени обезпечителни мерки по реда на ДОПК. Възложителят може да извърши плащане по настоящия договор, след като получи информация по предходното изречение, като плащането е както следва:

(3) Изпълнението по настоящия договор се изплаща от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в 30 (тридесет дневен) срок от подписването на акт образец №19, приемо - предавателен протокол за извършеното СМР /количество и обем/ и представяне на оригинална фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, че възложената работа от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ е изпълнена в срок от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и е приета без възражения от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(4) Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/договори за подизпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва окончателно плащане към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, при следните условия:

4.1. ПОДИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отправи искане за разплащане до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ чрез ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, който е длъжен да го представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 15 дневен срок от получаването му. Към искането по предходното изречение, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя становище, от което да е видно дали оспорва плащанията или част от тях като недължими.

4.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже плащане по реда на т.4.1 от настоящия договор, когато искането за плащане е оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказ.

(5) Плащанията по настоящия договор ще се извършват по посочена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ банкова сметка.

(6) Финансирането за изпълнение на поръчката се осъществява от бюджета на Столична община

(7) Допълнително възникнали и възложени видове работи за СМР, извън предвиденото от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в процедурата и направеното предложение с офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, могат да бъдат възлагани и разплащани по утвърдени анализни цени, съставени при елементи на ценообразуване и стойности на машиносмените, дадени в ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 3.(1) Изпълнителят дължи **Гаранция,** обезпечаваща изпълнението на договора в размер на **3%** от стойността на договора, представена от Изпълнителя на Възложителя преди подписване на договора.

(2) Гаранцията се предоставя в една от следните форми:

2.1 парична сума;

2.2 банкова гаранция;

2.3 застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.

(3) Гаранцията се изчислява от стойността на договора без ДДС;

(4) Гаранцията по чл.3, ал.2 , т.2.1 или 2.2 може да се предостави от името на изпълнителя за сметка на трето лице-гарант

(5) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи лихви върху сумата по гаранцията.

(6) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава гаранцията, обезпечаваща изпълнението по договора в **7** /седемдневен срок, след изтичане срока на договора.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл. 6. (1) Изпълнителят е длъжен да се яви на обекта и да подпише протокол за откриване на строителна площадка (Образец №2) в деня следващ получаването на уведомително писмо от

Възложителя, за наличие на финансиране, като от срока на подписване на протокола започва да тече срокът за изпълнение.

(2) Изпълнителят е длъжен да извърши строителството, като спазва изискванията на строителните, техническите и технологичните правила и нормативи за съответните дейности.

(3) Длъжен е да уведоми писмено в 3 дневен срок Възложителя за настъпило обстоятелство по смисъла на чл. 2, ал.2 от настоящия договор.

(4) Изпълнителят е длъжен да влага в строителството висококачествени материали и строителни изделия, както и да извършва качествено строително-монтажните работи. Материалите се доставят със сертификат за качество и сертификат за произход.

(5) Изпълнителят се задължава да представи гаранция обезпечаваща изпълнението на договора на стойност **3 %** от ценовото му предложение без ДДС, преди подписване на договора.

Чл. 7. Изпълнителят носи отговорност пред Възложителя, ако при извършването на СМР е допуснал отклонения от изискванията или е нарушил императивни разпоредби на нормативните актове.

Чл. 8. Изпълнителят се задължава да сключи договор за подизпълнение в случай, че е обявил в офертата си ползването на подизпълнител.

Чл. 9. Изпълнителят е длъжен да спазва законовите изисквания, свързани със строителството, включително относно опазването на околната среда и безопасността на строителните работи.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл. 10. Възложителят се задължава да предостави на Изпълнителя строителната площадка за времето, предвидено за изграждане на обекта - предмет на този договор и за реализиране целите по договора.

Чл. 11.Да упражнява чрез свои представители инвеститорски контрол върху изпълняваните работи, предмет на договора.

Чл. 12.Да съдейства за изпълнението на договорените работи, като своевременно решава всички технически проблеми, възникнали в процеса на работа.

Чл. 13.Да приеме в срок изпълнените работи.

Чл. 14.Да заплати в договорените срокове и при условията на договора дължимите суми на Изпълнителя.

Чл. 15.Да отменя и възлага допълнителни строителни работи в процеса на изпълнението, съобразени с представената оферта.

VI. ПРИЕМАНЕ НА ОБЕКТА

Чл. 16. (1) Обектът се счита окончателно предаден на Възложителя с издаване на приемо-предавателен протокол и количествено-стойностна сметка за действително извършените работи.

(2) При възникване на непредвидени СМР, изпълнителят е длъжен да уведоми незабавно Възложителя. Двете страни констатират в протокол непредвидените работи, като изпълнителят е длъжен в три дневен срок да представи КСС за непредвидените СМР на Възложителя.

(3) Възложителят в 3 дневен срок от представяне на посочените документи по предходната алинея е длъжен да уведоми Изпълнителя следва ли или не да извърши констатираните скрити работи.

Чл. 17.(1) Възложителят има право да откаже да приеме обекта или отделни работи по него, ако открие съществени недостатъци.

(2) Недостатъците се отстраняват от Изпълнителя за негова сметка, като той дължи неустойка за забавата, поради отстраняването на недостатъците, ако същите не бъдат отстранени в срока за изпълнение.

VII. КОНТРОЛ

Чл.18.(1) Възложителят може по всяко време да осъществява контрол по изпълнението на този договор, стига да не възпрепятства работата на Изпълнителя и да не нарушава оперативната му самостоятелност.

(2) Указанията на Възложителя са задължителни за Изпълнителя, освен, ако са в нарушение на строителните правила и нормативи или водят до съществено отклонение от поръчката.

VIII. НОСЕНЕ НА РИСКА

Чл.19.(1) Рискът от случайно погиване или повреждане на извършеното строителство, конструкции, материали, строителна техника и др. подобни се носи от Изпълнителя.

(2) Възложителят носи риска от погиване или повреждане на вече приетото СМР, ако погиването или повреждането не е по вина на Изпълнителя и последният не е могъл да го предотврати.

IX. НЕИЗПЪЛНЕНИЕ. ОТГОВОРНОСТ

Чл.20. При неизпълнение по този договор, всяка от страните дължи обезщетение за причинени вреди, при условията на гражданското законодателство.

Чл.21.При забава за завършване и предаване на работите по този договор в срока на договора, Изпълнителя дължи неустойка в размер на1% процент от общата цена по чл. 3, ал. 1 за всеки просрочен ден.

Чл. 22.(1) При виновно некачествено извършване на СМР (съставя се подробен констативен протокол), освен задължението за отстраняване на дефектите за сметка на Изпълнителя и другите възможности, предвидени в чл. 265 ЗЗД, Изпълнителят дължи и неустойка в размер на 5/пет/ процента от стойността на некачествено извършените СМР.

(2) Страните по настоящия договор се съгласяват, че при дължима неустойка, същата се прихваща от сумата по чл. 3 от настоящия договор, като разликата след приспадане на неустойката се изплаща от Възложителя на Изпълнителя по реда чл. 4 от Договора.

X. УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл.23. Действието на този договор се прекратява:

1. с изтичане на неговия срок;
2. с извършване и предаване на договорената работа;
3. по взаимно съгласие между страните;
4. при настъпване на обективна невъзможност за изпълнение на възложената работа.
5. договорът може да бъде изменен по реда на чл.116 от ЗОП.
6. договорът може да бъде прекратен без предизвестие от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** при наличието на хипотезите посочени в чл.118,ал.1, т.2 и3 от ЗОП;

Чл.24. Ако стане явно, че Изпълнителя ще просрочи изпълнението на възложената работа с повече от 10 дни или няма да извърши строително - монтажните работи по уговорения начин и с нужното качество, Възложителят може да развали договора. В този случай Възложителят заплаща на Изпълнителя само стойността на тези работи, които са извършени качествено и могат да му бъдат полезни. За претърпените вреди Възложителят може да претендира обезщетение.

СТОЛИЧНА ОБЩИНА
„РАЙОН "ПОДУЯНЕ"

п.к.1517, гр.София, ул.Плакалница № 51, телефон 81 46+100, факс 847 18 71
http://www.poduiane.info/, e-mail: raion@poduiane.info

XI. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.25.Всяка от страните по този договор се задължава да не разпространява информация за другата страна, станала й известна при или по повод изпълнението на този договор.

Чл.26.(1) Ако при извършване на строителството възникнат препятствия за изпълнение на този договор, всяка от страните е задължена да предприеме всички зависещи от нея разумни мерки за отстраняване на тези препятствия, дори когато тя не носи отговорност за тези препятствия.

(2) Ако при отстраняването на препятствия по предходната алинея страната, която не носи задължение или отговорност за това, е направила разноски, то те трябва да се обезщетят от другата страна.

(3) Когато препятствията са по независещи и от двете страни причини, разноските по отстраняването им се поемат по равно.

Чл. 27. (1) Кореспонденцията между страните във връзка с настоящия договор следва да бъдат в писмена форма. Съобщенията ще се получават на следните адреси:

1. за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: гр. София, ул. "Плакалница" № 51, бл. 59

2. за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: област Враца, община Оряхово, п.к.3300, гр. Оряхово, ул. „6-ти Септември"№22 , бл.6, ап.16

(2) При промяна на данните, посочени в предходната алинея, всяка от страните е длъжна да уведоми другата в тридневен срок от настъпване на промяната.

Чл. 28. Нищожността на някоя клауза от настоящия договор не води до нищожност на друга клауза или на договора като цяло.

Чл. 29. Настоящият договор може да бъде променен само при настъпване на клаузата на чл.2 от настоящия договор.

Чл. 30. Спорове по тълкуването и изпълнението на този договор ще се решават от двете страни в дух на добра воля.

Чл. 31. За неуредените в настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

Чл.32. Неразделна част от настоящия договор е офертата на изпълнителя включваща: ценова оферта и техническото предложение.

Настоящият договор се състави в 4 /четири/ еднообразни екземпляра – 3 за Възложителя и един за Изпълнителя.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ИЗПЪЛНИТЕЛ: ....

КМЕТ НА РАЙОН "ПОДУЯНЕ":..... / чрез пълномощник/
/Ева Митова/

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:.....
/Юлия Петрова/

ГЛ. ЮРИСКОНСУЛТ: ....

/Лилия Геринска/

Заличаванията са на основание чл.23 от ЗЗЛД.

Заличаването е на основание чл.23 от ЗЗЛД

ДО
КМЕТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН „ПОДУЯНЕ“

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява, с предмет: **„Строително-ремонтни работи на тротоарни настилки около бл.29 ,бл.35,бл.40 ж.к.“Хаджи Димитър“, район „Подуяне“**

от: ЕТ „Ремо-Николай Тошев“, с БУЛСТАТ/ЕИК: 106017566, представлявано от: Николай Тодоров Тошев, в качеството на Управител, със седалище и адрес на управление: гр. Оряхово, ул. „6-ти септември“ 22, вх.Б, ет.3, ап.16, факс: 09171/3372, електронна поща (e-mail): remo_nt@abv.bg

УВАЖАЕМА Г-ЖО МИТОВА,

След като се запознахме с обявата за възлагане на обществена поръчка с посочения по-горе предмет, **представяме следното Ценово предложение за изпълнение на поръчката, както следва:**

А.Количествено-стойностна сметка

№	**Видове СМР**	**Ед. мярка**	**Коли-чество**	**Ед. цена лв.без ДДС**	**Стойност лв.без ДДС**
	I.БЛ.29, Ж. К. Х. ДИМИТЪР - РЕМОНТ ТРОТОАР				
1	Разваляне на тротоар от бетонови плочи	м2	390	1.00	390.00
2	Натоварване отпадъци от бетонови плочи	м2	390	2.80	1092.00
3	Превоз строителни отпадъци	м3	20	12.00	240.00
4	Изкоп земни почви ръчно за улици и тротоари с дълбочина до 0,15м	м3	39	8.00	312.00
5	Натоварване на земни почви на транспорт-ръчно	м3	39	8.00	312.00
6	Превоз земни почви	м3	39	12.00	468.00
7	Подравняване и уплътняване на земно легло по шаблон	м2	390	4.20	1638.00
8	Направа основа от трошен камък	м3	20	9.00	180.00
9	Направа на тротоар от бетонови плочи 40/40/5 на цим.р-р вкл.дост.на матер.	м2	390	20.00	7800.00
10	Разваляне на бетонови ивици	м	260	0.50	130.00
11	Разкъртване на неармиран бетон	м3	2,34	30.00	70.20
12	Натоварване на стр. отпадъци на транспорт машинно	м3	2,34	3.50	8.19
13	Натоварване на стр. отпадъци на транспорт ръчно	м3	5,2	8.00	41.60

Столична община - Район Подуяне
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
Дата: 31.07.18 Подпис:

14	Превоз строителни отпадъци	м3	7,54	12.00	90.48
15	Изкоп земни почви ръчно за улици и тротоари	м3	10,4	6.40	66.56
16	Натоварване земни почви на транспорт - ръчно	м3	10,4	8.00	83.20
17	Превоз земни почви	м3	10,4	12.00	124.80
18	Направа бетонови водещи ивици включиелно доставка на материала	м	260	4.60	1196.00
19	Разваляне на бетонови бордюри	м	160	2.00	320.00
20	Разкъртване на неармиран бетон ръчно	м3	8	30.00	240.00
21	Натоварване на строителни отпадъци на транспорт ръчно	м3	8	8.00	64.00
22	Натоварване на строителни отпадъци на транспорт ръчно	м3	10	8.00	80.00
23	Превоз строителни отпадъци	м3	18	12.00	216.00
24	Изкоп земни почви ръчно за улици и тротоари	м3	3,2	6.40	20.48
25	Натоварване земни почви на транспорт - ръчно	м3	3,2	8.00	25.60
26	Превоз земни почви	м3	3,2	12.00	38.40
27	Направа на нови бетонови бордюри 18/35/100 вкл. доставка на материала	м	160	29.10	4656.00
28	Разкъртване на асфалтова настилка	м3	13,44	25.00	336.00
29	Натоварване на строителни отпадъци машинно	м3	13,44	3.50	47.04
30	Превоз строителни отпадъци	м3	13,44	12.00	161.28
31	Изкоп земни почви ръчно за улици и тротоари с дълбочина до 0,5 м	м3	56	6.40	358.40
32	Натоварване земни почви на транспорт - ръчно	м3	56	8.00	448.00
33	Превоз земни почви	м3	56	12.00	672.00
34	Поравняване на земно легло по шаблон	м2	224	4.20	940.80
35	Направа основа от трошен камък	м3	43	9.00	387.00
36	Производство и полагане на плътен асфалтобетон -с деб. 6 см вкл. дост.на материала	т	32,2	118.00	3835.00
	Всичко по т.I в лева без ДДС				27089.03
	II. БЛ.35, Ж. К. Х. ДИМИТЪР- РЕМОНТ ТРОТОАР				
1	Разваляне на тротоар от бетонови плочи	м2	300	1.00	300.00

Заличените са на основание чл.23 от ЗЗЛД.

Столична община - Район РАЙОН ПОДУЯНЕ
ВЯРНО С ОРИГ
Дата: 31.07.18 Подпис

2	Натоварване отпадъци от бетонови плочи	м2	300	3.20	960.00
3	Превоз строителни отпадъци	м3	15	12.00	180.00
4	Изкоп земни почви ръчно за улици и тротоари с дълбочина до 0,15м	м3	30	6.40	192.00
5	Натоварване на земни почви на транспорт-ръчно	м3	30	8.00	240.00
6	Превоз земни почви	м3	30	12.00	360.00
7	Подравняване и уплътняване на земно легло по шаблон	м2	300	4.20	1260.00
8	Направа основа от трошен камък	м3	15	9.00	135.00
9	Направа на тротоар от бетонови плочи 40/40/5 на цим.р-р вкл.дост.на матер.	м2	300	20.00	6000.00
10	Разваляне на бетонови бордюри	м	120	2.00	240.00
11	Разкъртване на неармиран бетон ръчно	м3	6	30.00	180.00
12	Натоварване на строителни отпадъци на транспорт ръчно	м3	6	8.00	48.00
13	Натоварване на строителни отпадъци на транспорт ръчно	м3	7,56	8.00	60.48
14	Превоз строителни отпадъци	м3	13,56	12.00	162.72
15	Изкоп земни почви ръчно за улици и тротоари	м3	2,4	6.40	16.64
16	Натоварване земни почви на транспорт - ръчно	м3	2,4	8.00	19.20
17	Превоз земни почви	м3	2,4	12.00	28.80
18	Направа на нови бетонови бордюри 18/35/100 вкл. доставка на материала	м	120	29.10	3492.00
19	Износоустойчина бетонова замазка при ремонти	м2	100	7.80	780.00
	Всичко по т.II в лева без ДДС				14654.84
	III.БЛ.40, Ж. К. Х. ДИМИТЪР- РЕМОНТ ТРОТОАР				
1	Разваляне на тротоар от бетонови плочи	м2	350	1.00	350.00
2	Натоварване отпадъци от бетонови плочи	м2	350	2.80	980.00
3	Превоз строителни отпадъци	м3	17,5	12.00	210.00
4	Изкоп земни почви ръчно за улици и тротоари с дълбочина до 0,15м	м3	35	6.40	224.00
5	Натоварване на земни почви на транспорт-ръчно	м3	35	8.00	280.00
6	Превоз земни почви	м3	35	12.00	420.00
7	Подравняване и уплътняване на земно легло по	м2	350	4.20	1470.00

Заличаването се на основание чл.23 от ЗЗЛД.

Столична община - Район „Люлин"
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
Дата: 31.07.17 Подпис:

	шаблон				
8	Направа основа от трошен камък	м3	17,5	9.00	157.50
9	Направа на тротоар от бетонови плочи 40/40/5 на цим.р-р вкл.дост.на матер.	м2	350	20.00	7000.00
10	Разваляне на бетонови бордюри	м	150	2.00	300.00
11	Разкъртване на неармиран бетон ръчно	м3	7,5	30.00	225.00
12	Натоварване на строителни отпадъци на транспорт ръчно	м3	7,5	8.00	60.00
13	Натоварване на строителни отпадъци на транспорт ръчно	м3	9,45	8.00	75.60
14	Превоз строителни отпадъци	м3	17	12.00	204.00
15	Изкоп земни почви ръчно за улици и тротоари	м3	3	8.00	24.00
16	Натоварване земни почви на транспорт - ръчно	м3	3	8.00	24.00
17	Превоз земни почви	м3	3	12.00	36.00
18	Направа на нови бетонови бордюри 18/35/100 вкл. доставка на материала	м	150	29.10	4365.00
19	Износоустойчина бетонова замазка при ремонти	м2	100	7.80	780.00
	Всичко по т.III в лева без ДДС				17185.10
	ОБЩО (Всичко по т.I+Всичко по т.II+Всичко по т.III) в лева без ДДС				58928.97
	НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ 10 %				5892.90
	ОБЩО без ДДС + НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ без ДДС				64821.87
	ДДС 20 %				12964.37
	ОБЩА СТОЙНОСТ С ДДС				77786.24

Б. Единични цени машиносмени

1.Товарен автомобил 14т мин.-1бр	320.00	лв/мсм
2. Автосамосвал 9т мин.-1бр	320.00	лв/мсм
3. Валяк 3т мин.-1бр	160.00	лв/мсм
4. Асфалторезачка 350 мм мин.-1бр.	160.00	лв/мсм
5. Автогудронатор- 1бр	90.00	лв/мсм
6. Моторен къртач 1,8 kw мин.-1бр	80	лв/мсм
7. Багер- 6 т.мин.-1бр	240.00	лв/мсм
8. Асфалторазтилач - 1бр	400.00	лв/мсм
9. Моторна трамбовка 62 кг мин.- 1бр	80.00	лв/мсм

В. Показатели за ценообразуване

1. Часова ставка	5.00лв/час
2. Доставно-складови разходи	15%
3. Печалба	10%
4. Допълнителни разходи върху труда	90%
5. Допълнителни разходи върху механизация	40%

дата: 03.07.2017 г.
Име и фамилия: Николай Тошев
Подпис на лицето (и печат):

Заличаването са на основание чл.23 от ЗЗЛД.

Образец на
Възложителя

ДО

КМЕТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН „ПОДУЯНЕ"

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява, с предмет:

„Строително-ремонтни работи на тротоарни настилки около бл.29, бл.35, бл.40 ж.к.“Хаджи Димитър", район „Подуяне"

от: ЕТ „Ремо-Николай Тошев", с БУЛСТАТ/ЕИК: 106017566, представлявано от: Николай Тодоров Тошев, в качеството на Управител, със седалище и адрес на управление: гр. Оряхово, ул. „6-ти септември" 22, вх.Б, ет.3, ап.16, факс: 09171/3372, електронна поща (e-mail): remo_nt@abv.bg

УВАЖАЕМА Г-ЖО МИТЕВА,

След като се запознахме с обявата за възлагане на обществена поръчка с посочения по-горе предмет, **представяме следното Техническо предложение за изпълнение на поръчката:**

Декларираме, че сме съгласни с поставените условия и ги приемаме без възражения. Запознати сме с клаузите на проекта на договора, приемаме ги и ако бъдем определени за изпълнител ще сключим договор в законоустановения срок.

Валидността на нашата оферта и нашето предложение е 6 /шест/ месеца от крайния срок за подаване на оферти и ще остане обвързващо за нас, като може да бъде прието по всяко време преди изтичане на този срок.

Декларираме, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.

Ние, предлагаме да изпълним поръчката, съгласно изискванията на Възложителя при следните условия:

1. Предлагам, Срок за изпълнение на поръчката **29 (двадесет и девет) календарни дни.**

2. Качествено и добросъвестно изпълнение, в пълен обем на описаните дейности в техническите спецификации, изискванията на възложителя;

3. Изпълнение в срок на дейностите, описани в техническите спецификации, след получаване на възлагателно писмо за конкретната дейност.

4. Длъжен съм да представя при приемане на съответната работа материалите и сертификатите посочени в техническите спецификации или аналогични такива сертификати, но с не по-ниско качество от посоченото, както следва: Сертификати, удостоверения, декларации за съответствие или /за експлоатационни показатели, или други документи, доказващи съответствие на влаганите материали и/или оборудване и изискваните стандарти.

5. Документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участник.*

Заличаванията са на основание чл.23 от ЗЗЛД.

6. Декларираме, че при изготвяне на офертата са спазени изискванията на следната нормативна уретба:

1. ЗУТ
2. Закон за опазване на околната среда
3. Наредба № 8 за правила и норми за разполагане на технически проводи и съоръжения в населени места
4. Наредба № 4 от 1 юли 2009 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания
5. Наредба №1/2000г. за проектиране на пътища.
6. Наредба № 3 за основните положения за проектиране на конструкциите на строежите и въздействията върху тях, Дв. бр. 92/2004 г., попр. Дв.бр 98/2004 г., изм. и доп. Дв. бр. 33/2005 г.
7. Наредба №7/22.12.2003г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони
8. Наредба № 2, № 18 и № 16 на МРРБ
9. Наредба за организацията на движението на територията на СО и др.
10. Наредба № 2/29.06.2004 г. за планиране и проектиране на комуникационно-транспортните системи на урбанизираните територии
11. Ръководство за оразмеряване на асфалтови настилка, 2003 г.
12. Техническа спецификация на „АПИ“
13. Закон за здравословни и безопасни условия на труд
14. Наредба № 1 от 2000 г. за проектиране на пътища
15. Закон за движението по пътищата
16. Наредба № 3/16.08.2010 г. за временната организация на движението при извършване на строителство и ремонт на пътища и улици
17. Правилник за прилагане на закона за движение по пътищата
18. Наредба № 1/17.01.2001 г. за организиране на движението по пътищата
19. Наредба № 2/17.01.2001 г. за сигнализация на пътищата с пътна маркировка и др.
20. НАРЕДБА за изграждане на елементите на техническата инфраструктура и гаранциите при строителството им на територията на Столична община
21. НАРЕДБА за обществения ред при използване на пътни превозни средства по улиците, площадите и пътищата на територията на Столична община
22. НАРЕДБА за управление на общинските пътища на територията на Столична община
23. НАРЕДБА за управление на отпадъците и поддържане и опазване на чистотата на територията на Столична община
24. НАРЕДБА на Столичен общински съвет за изграждане на общодостъпна среда в гр. София.
25. Прилагам линеен график, съобразен с общия срок, разпределен по обекти, неразделна част от техническото предложение.

дата: 03.07.2017 г.
Имé и фамилия: Николай Тошев
Подпис на лицето (и печат):

Заличаването е на основание чл.23 от ЗЗЛД.