АНАЛИЗ

Манипулация (вид работа) Почистване сухи клони на дървета

За 10 бр (ед.мярка)

I. ТРУД

№ по ред	Шифър, сметна норма или норм.основание	Норма време (час)	Часова ставка (лв)	Стойност Труд (лв)
1	ТНС 9 - 273 - резитба короните на дърветата над 20 г. след засаждането - 4.31 х к=0.70, за изрязване на сухи и болни клони	3.017	3.20	9.654

Труд:		9.654
Допълн. Разходи Труд	22%	2.124
Всичко труд:		11.778

II. МЕХАНИЗАЦИЯ

№ по ред	Наимен. на машината	Колич. Машиносм (Разходна норма)	Цена на МСМ (лв)	Стойност Механизация (лв)
1	Моторен трион	0.38	29.00	11.020
2	автовишка	0.15	212.00	31.80
3				

Механизация:		42.820
Допълн. Разходи Мех-я ..	10%	4.282
Всичко механизация:		47.102

III. МАТЕРИАЛИ

№ по ред	Наимен. на материалите	Мярка	Количество-р.н.	Ед. цена (лв)	Стойност Материали (лв)
1					
2					
3					
4*	Транспорт -.....км. Х .....лв./т.км. Х.....(ср.об. тегло) *				
5**	Такса .....лв./т. Х.....ср.об. Тегло **				

Материали:		0.00
Доставни-складови разходи :	6%	0.00
Всичко материали:		0.00

* и ** Не се начисляват ДСР

IV. ВСИЧКО: ТРУД + МЕХАНИЗАЦИЯ + МАТЕРИАЛИ = 58.880

ПЕЧАЛБА: 6% 3.533

ВСИЧКО: 62.41

Изготвил:...../Николай Танчев/

„ДИ ЕС ЕС СТРОЙ" ЕООД
СОФИЯ

АНАЛИЗ

Манипулация (вид работа) Замазване отрези на клони

За 10 бр (ед.мярка)

I. ТРУД

№ по ред	Шифър, сметна норма или норм.основание	Норма време (час)	Часова ставка (лв)	Стойност Труд (лв)
2	ТНС 9 - ср.(306,307,308,309) - замазване отрези на клони	1.275	3.20	4.080
		Труд:		4.080
		Допълн. Разходи	22%	0.898
		Всичко труд:		4.978

II. МЕХАНИЗАЦИЯ

№ по ред	Наимен. на машината	Колич. Машиносм (Разходна норма)	Цена на МСМ (лв)	Стойност Механизация (лв)
1	автовишка	0.0150	300.00	4.500
2				
3				
		Механизация:		4.500
		Допълн. Разходи	10%	0.450
		Всичко механизация:		4.950

III. МАТЕРИАЛИ

№ по ред	Наимен. на материалите	Мярка	Количество-р.н.	Ед. цена (лв)	Стойност Материали (лв)
1	боя	кг	0.09	4.00	0.36
2					
3					
4*	Транспорт -.....км. Х .....лв./т.км. Х.....(ср.об. тегло) *				
5**	Такса .....лв./т. Х.....ср.об. Тегло **				
		Материали:			0.36
		Доставни-складови разходи :		6%	0.02
		Всичко материали:			0.38

* и ** Не се начисляват ДСР

IV. ВСИЧКО: ТРУД + МЕХАНИЗАЦИЯ + МАТЕРИАЛИ = 10.309

ПЕЧАЛБА: 6% 0.619

ВСИЧКО: 10.93

Изготвил:..... /Николай Ганчев/

„ДИЕС ЕС СТРОЙ" ЕООД
СОФИЯ

45

АНАЛИЗ

Манипулация (вид работа) Събиране на клони при резитба на дървета

За 10 бр (ед.мярка)

I. ТРУД

№ по ред	Шифър, сметна норма или норм.основание	Норма време (час)	Часова ставка (лв)	Стойност Труд (лв)
1	ТНС 9 - ср.(310,311,312) - събиране на клони	0.633	3.20	2.026
		Труд:		2.026
		Допълн. Разходи	22%	0.446
		Всичко труд:		2.471

II. МЕХАНИЗАЦИЯ

№ по ред	Наимен. на машината	Колич. Машиносм (Разходна норма)	Цена на МСМ (лв)	Стойност Механизация (лв)
1				
2				
3				
		Механизация:		0.000
		Допълн. Разходи	10%	0.000
		Всичко механизация:		0.000

III. МАТЕРИАЛИ

№ по ред	Наимен. на материалите	Мярка	Количество-р.н.	Ед. цена (лв)	Стойност Материали (лв)
1					
2					
3					
4*	Транспорт -.....км. Х .....лв./т.км. Х.....(ср.об. тегло) *				
5**	Такса .....лв./т. Х.....ср.об. Тегло **				
		Материали:			0.00
		Доставни-складови разходи :		6%	0.00
		Всичко материали:			0.00

* и ** Не се начисляват ДСР

IV. ВСИЧКО: ТРУД + МЕХАНИЗАЦИЯ + МАТЕРИАЛИ = 2.471

ПЕЧАЛБА: 6% 0.148

ВСИЧКО: 2.62

Изготвил:..... /инж. Николай Данчев/

„ДИЕС ЕС СТРОЙ ЕООД
СОФИЯ

АНАЛИЗ

Манипулация (вид работа) Изкореняване на храсти

За 100 кв.м (ед.мярка)

I. ТРУД

№ по ред	Шифър, сметна норма или норм.основание	Норма време (час)	Часова ставка (лв)	Стойност Труд (лв)
1	УСН 1 - 01002	43.60	3.20	139.520
2				0.000
4				0.000
		Труд:		139.520
		Допълн. Разходи	22%	30.694
		Всичко труд:		170.214

II. МЕХАНИЗАЦИЯ

№ по ред	Наимен. на машината	Колич. Машиносм (Разходна норма)	Цена на МСМ (лв)	Стойност Механизация (лв)
1				
2				
3				
		Механизация:		0.00
		Допълн. Разходи	10%	0.00
		Всичко механизация:		0.00

III. МАТЕРИАЛИ

№ по ред	Наимен. на материалите	Мярка	Количество-р.н.	Ед. цена (лв)	Стойност Материали (лв)
1				0.00	0.00
2					
3					
4*	Транспорт -.....км. Х .....лв./т.км. Х.....(ср.об. тегло) *				
5**	Такса .....лв./т. Х.....ср.об. Тегло **				
		Материали:			0.00
		Доставни-складови разходи :		6%	0.00
		Всичко материали:			0.00

* и ** Не се начисляват ДСР

IV. ВСИЧКО: ТРУД + МЕХАНИЗАЦИЯ + МАТЕРИАЛИ 170.214

ПЕЧАЛБА: 6% 10.213

ВСИЧКО: 180.43

Изготвил:..... ...../Николай Танчев/

„ДИ ЕС ЕС СТРОЙ" ЕООД
СОФИЯ

АНАЛИЗ

Манипулация (вид работа) Поливане на единични дървета и храсти

За 10 бр. (ед.мярка)

I. ТРУД

№ по ред	Шифър, сметна норма или норм.основание	Норма време (час)	Часова ставка (лв)	Стойност Труд (лв)
1	ТНС 9 - 226 - поливане на дървета и храсти по 50л на брой с водоноска	0.27	3.20	0.864
2				0.00
3				0.00
		Труд:		0.864
		Допълн. Разходи Труд	22%	0.190
		Всичко труд:		1.054

II. МЕХАНИЗАЦИЯ

№ по ред	Наимен. на машината	Колич. Машиносм (Разходна норма)	Цена на МСМ (лв)	Стойност Механизация (лв)
1	водоноска	0.068	300.00	20.400
2				
3				
		Механизация:		20.400
		Допълн. Разходи Мех-я ..	10%	2.040
		Всичко механизация:		22.440

III. МАТЕРИАЛИ

№ по ред	Наимен. на материалите	Мярка	Количество-р.н.	Ед. цена (лв)	Стойност Материали (лв)
1	вода	м3	0.50	0.50	0.25
2					
3					
4*	Транспорт -.....км. Х .....лв./т.км. Х.....(ср.об. тегло) *				
5**	Такса .....лв./т. Х.....ср.об. Тегло **				
		Материали:			0.250
		Доставни-складови разходи :		6%	0.015
		Всичко материали:			0.265

* и ** Не се начисляват ДСР

IV. ВСИЧКО: ТРУД + МЕХАНИЗАЦИЯ + МАТЕРИАЛИ = 23.759

ПЕЧАЛБА: 6% 1.426

ВСИЧКО: 25.18

Изготвил: ..... /Николай Ганчев/

„ДИ ЕС ЕС СТРОЙ" ЕООД
СОФИЯ

АНАЛИЗ
Манипулация (вид работа) Поливане на жив плет
За л.м. (ед.мярка)

I. ТРУД

№ по ред	Шифър, сметна норма или норм.основание	Норма време (час)	Часова ставка (лв)	Стойност Труд (лв)
1	местна фирмена норма - поливане на жив плет	0.034	3.20	0.109
2				0.000
3				0.000
		Труд:		0.109
		Допълн. Разходи Труд	22%	0.024
		Всичко труд:		0.133

II. МЕХАНИЗАЦИЯ

№ по ред	Наимен. на машината	Колич. Машиносм (Разходна норма)	Цена на МСМ (лв)	Стойност Механизация (лв)
1	водоноска	0.0068	300.00	2.04
2				
3				
		Механизация:		2.040
		Допълн. Разходи Мех-я ..	10%	0.204
		Всичко механизация:		2.244

III. МАТЕРИАЛИ

№ по ред	Наимен. на материалите	Мярка	Количество-р.н.	Ед. цена (лв)	Стойност Материали (лв)
1	вода	м3	0.050	0.50	0.03
2					
3					
4*	Транспорт -.....км. Х .....лв./т.км. Х.....(ср.об. тегло) *				
5**	Такса .....лв./т. Х.....ср.об. Тегло **				
		Материали:			0.025
		Доставни-складови разходи :		6%	0.002
		Всичко материали:			0.027

* и ** Не се начисляват ДСР

IV. ВСИЧКО: ТРУД + МЕХАНИЗАЦИЯ + МАТЕРИАЛИ = 2.403

ПЕЧАЛБА: 6% 0.144

ВСИЧКО: 2.55

Изготвил:..... ...../Николай Танчев/

„ДИ ЕС ЕС СТРОЙ" ЕООД
СОФИЯ

АНАЛИЗ

Манипулация (вид работа) Полагане на мулч с дебелина 10 см

За м3 (ед.мярка)

I. ТРУД

№ по ред	Шифър, сметна норма или норм.основание	Норма време (час)	Часова ставка (лв)	Стойност Труд (лв)
1	местна норма - подравняване и полагане на мулч	0.50	3.20	1.60
2				0.00
3				0.00
		Труд:		1.60
		Допълн. Разходи Труд	22%	0.35
		Всичко труд:		1.95

II. МЕХАНИЗАЦИЯ

№ по ред	Наимен. на машината	Колич. Машиносм (Разходна норма)	Цена на МСМ (лв)	Стойност Механизация (лв)
1				
2				
3				
		Механизация:		0.00
		Допълн. Разходи Мех-я ..	10%	0.00
		Всичко механизация:		0.00

III. МАТЕРИАЛИ

№ по ред	Наимен. на материалите	Мярка	Количество-р.н.	Ед. цена (лв)	Стойност Материали (лв)
1	мулч	м3	1.00	70.00	70.00
2					
3					
4*	Транспорт -.....км. Х .....лв./т.км. Х.....(ср.об. тегло) *				
5**	Такса .....лв./т. Х.....ср.об. Тегло **				
		Материали:			70.00
		Доставни-складови разходи :		6%	4.20
		Всичко материали:			74.20

* и ** Не се начисляват ДСР

IV. ВСИЧКО: ТРУД + МЕХАНИЗАЦИЯ + МАТЕРИАЛИ = 76.15

ПЕЧАЛБА: 6% 4.57

ВСИЧКО: 80.72

Изготвил:..... ...../Николай Танчев/

„ДИЕСЕС СТРОЙ" ЕООД
СОФИЯ

АНАЛИЗ

Манипулация (вид работа) Цветно оформяне с 1 год. цветя - пролетни - / при нови цветни фигури/: виола, миозотис, белис, силене, тропеолум и др. Всички операции 45 бр./м2
За кв.м (ед.мярка)

I. ТРУД

№ по ред	Шифър, сметна норма или норм.основание	Норма време (час)	Часова ставка (лв)	Стойност Труд (лв)
1	УСН 3 - 04033			
	работник I разред	0.142	3.20	0.45
	работник II разред	0.300	3.20	0.96
	работник III разред	0.945	3.20	3.02
	работник IV разред	0.152	3.20	0.49
	работник V разред	0.052	3.20	0.17
				0.00
		Труд:		5.09
		Допълн. Разходи Труд	22%	1.12
		Всичко труд:		6.21

II. МЕХАНИЗАЦИЯ

№ по ред	Наимен. на машината	Колич. Машиносм (Разходна норма)	Цена на МСМ (лв)	Стойност Механизация (лв)
1				0.00
2				
3				
		Механизация:		0.00
		Допълн. Разходи Мех-я ..	10%	0.00
		Всичко механизация:		0.00

III. МАТЕРИАЛИ

№ по ред	Наимен. на материалите	Мярка	Количество-р.н.	Ед. цена (лв)	Стойност Материали (лв)
1	цветя	бр.	45.00	0.36	16.20
2	тор	т	0.035	50.00	1.75
3	вода	м3	0.15	0.50	0.08
4*	Транспорт -.....км. Х .....лв./т.км. Х.....(ср.об. тегло) *				
5**	Такса .....лв./т. Х.....ср.об. Тегло **				
		Материали:			18.025
		Доставни-складови разходи		6%	1.082
		Всичко материали:			19.107

* и ** Не се начисляват ДСР

IV. ВСИЧКО: ТРУД + МЕХАНИЗАЦИЯ + МАТЕРИАЛИ = 25.32

ПЕЧАЛБА: 6% 1.52

ВСИЧКО: 26.84

Изготвил:..... ...../Николай Танчев/

„ДИЕС ЕС СТРОЙ" ЕООД
СОФИЯ

51

АНАЛИЗ

Манипулация (вид работа) Цветно оформяне с 1 год. цветя - летни - / при нови цветни фигури/: антиринум, вербена, матиола, перила, далия, салвиа, петуниа и др. всички операции 45 бр./м2
За кв.м (ед.мярка)

I. ТРУД

№ по ред	Шифър, сметна норма или норм.основание	Норма време (час)	Часова ставка (лв)	Стойност Труд (лв)
1	УСН 3 - 04033			
	работник I разред	0.142	3.20	0.45
	работник II разред	0.300	3.20	0.96
	работник III разред	0.945	3.20	3.02
	работник IV разред	0.152	3.20	0.49
	работник V разред	0.052	3.20	0.17
				0.00
		Труд:		5.09
		Допълн. Разходи Труд	22%	1.12
		Всичко труд:		6.21

II. МЕХАНИЗАЦИЯ

№ по ред	Наимен. на машината	Колич. Машиносм (Разходна норма)	Цена на МСМ (лв)	Стойност Механизация (лв)
1				0.00
2				
3				
		Механизация:		0.00
		Допълн. Разходи Мех-я ..	10%	0.00
		Всичко механизация:		0.00

III. МАТЕРИАЛИ

№ по ред	Наимен. на материалите	Мярка	Количество-р.н.	Ед. цена (лв)	Стойност Материали (лв)
1	цветя	бр.	45.00	0.36	16.20
2	тор	т	0.035	50.00	1.75
3	вода	м3	0.15	0.50	0.08
4*	Транспорт -.....км. Х .....лв./т.км. Х.....(ср.об. тегло) *				
5**	Такса .....лв./т. Х.....ср.об. Тегло **				
		Материали:			18.03
		Доставни-складови разходи		6%	1.08
		Всичко материали:			19.11

* и ** Не се начисляват ДСР

IV. ВСИЧКО: ТРУД + МЕХАНИЗАЦИЯ + МАТЕРИАЛИ = 25.32

ПЕЧАЛБА: 6% 1.52

ВСИЧКО: 26.84

Изготвил:..... ...../Николай Танчев/

„ДИ ЕС ЕС СТРОЙ" ЕООД
СОФИЯ

АНАЛИЗ

Манипулация (вид работа) Цветно оформяне с 1 год. цветя - летни - / при нови цветни фигури/: алисум, лобелия, портолака, флокс, пиретрум, тагетес, циния и др. всички операции 45 бр./м2
За кв.м (ед.мярка)

I. ТРУД

№ по ред	Шифър, сметна норма или норм.основание	Норма време (час)	Часова ставка (лв)	Стойност Труд (лв)
1	УСН 3 - 04033			
	работник I разред	0.142	3.20	0.45
	работник II разред	0.300	3.20	0.96
	работник III разред	0.945	3.20	3.02
	работник IV разред	0.152	3.20	0.49
	работник V разред	0.052	3.20	0.17
				0.00
		Труд:		5.09
		Допълн. Разходи Труд	22%	1.12
		Всичко труд:		6.21

II. МЕХАНИЗАЦИЯ

№ по ред	Наимен. на машината	Колич. Машиносм (Разходна норма)	Цена на МСМ (лв)	Стойност Механизация (лв)
1				0.00
2				
3				
		Механизация:		0.00
		Допълн. Разходи Мех-я ..	10%	0.00
		Всичко механизация:		0.00

III. МАТЕРИАЛИ

№ по ред	Наимен. на материалите	Мярка	Количество-р.н.	Ед. цена (лв)	Стойност Материали (лв)
1	цветя	бр.	45.00	0.45	20.25
2	тор	т	0.035	50.00	1.75
3	вода	м3	0.15	0.50	0.08
4*	Транспорт -.....км. Х .....лв./т.км. Х.....(ср.об. тегло) *				
5**	Такса .....лв./т. Х.....ср.об. Тегло **				
		Материали:			22.08
		Доставни-складови разходи		6%	1.32
		Всичко материали:			23.40

* и ** Не се начисляват ДСР

IV. ВСИЧКО: ТРУД + МЕХАНИЗАЦИЯ + МАТЕРИАЛИ = 29.61

ПЕЧАЛБА: 6% 1.78

ВСИЧКО: 31.39

Изготвил:..... ...../Николай Танчев/

„ДИ ЕС ЕС СТРОЙ" ЕООД
СОФИЯ

АНАЛИЗ

Манипулация (вид работа) цветно оформяне с 1 год. цветя - летни - / при нови цветни фигури/: бегония,

За кв.м (ед.мярка)

I. ТРУД

№ по ред	Шифър, сметна норма или норм.основание	Норма време (час)	Часова ставка (лв)	Стойност Труд (лв)
1	УСН 3 - 04033			
	работник I разред	0.142	3.20	0.45
	работник II разред	0.300	3.20	0.96
	работник III разред	0.945	3.20	3.02
	работник IV разред	0.152	3.20	0.49
	работник V разред	0.052	3.20	0.17
				0.00
		Труд:		5.09
		Допълн. Разходи Труд	22%	1.12
		Всичко труд:		6.21

II. МЕХАНИЗАЦИЯ

№ по ред	Наимен. на машината	Колич. Машиносм (Разходна норма)	Цена на МСМ (лв)	Стойност Механизация (лв)
1				0.00
2				
3				
		Механизация:		0.00
		Допълн. Разходи Мех-я ..	10%	0.00
		Всичко механизация:		0.00

III. МАТЕРИАЛИ

№ по ред	Наимен. на материалите	Мярка	Количество-р.н.	Ед. цена (лв)	Стойност Материали (лв)
1	цветя	бр.	45.00	0.45	20.25
2	тор	т	0.035	50.00	1.75
3	вода	м3	0.15	0.50	0.08
4*	Транспорт -.....км. Х .....лв./т.км. Х.....(ср.об. тегло) *				
5**	Такса .....лв./т. Х.....ср.об. Тегло **				
		Материали:			22.08
		Доставни-складови разходи		6%	1.32
		Всичко материали:			23.40

* и ** Не се начисляват ДСР

IV. ВСИЧКО: ТРУД + МЕХАНИЗАЦИЯ + МАТЕРИАЛИ = 29.6108

ПЕЧАЛБА: 6% 1.7766

ВСИЧКО: 31.39

Изготвил:..... ...../Николай Танчев/

„ДИ ЕС ЕС СТРОЙ" ЕООД
СОФИЯ

АНАЛИЗ

Манипулация (вид работа) Засаждане с поливане за укрепване на 1 год. цветя - пролетни -(за съществуващи цветни фигури) : виола, миозотис, белис, силене, тропеолум и др. -всички операции 45 бр/м²

За кв.м (ед.мярка)

I. ТРУД

№ по ред	Шифър, сметна норма или норм.основание	Норма време (час)	Часова ставка (лв)	Стойност Труд (лв)
1	ТСН 9 - 319 / 1/2 х 45 бр.	0.155475	3.20	0.50
2	ТСН 9 -320 / 1/2 х 45 бр.	0.153450	3.20	0.49
3	ТСН 9 - 323 / 1/2	0.020	3.20	0.06
4	ТСН 9 - 324 / 1/2	0.010	3.20	0.03
				0.00
		Труд:		1.08
		Допълн. Разходи Труд	22%	0.24
		Всичко труд:		1.32

II. МЕХАНИЗАЦИЯ

№ по ред	Наимен. на машината	Колич. Машиносм (Разходна норма)	Цена на МСМ (лв)	Стойност Механизация (лв)
1				0.00
2				
3				
		Механизация:		0.00
		Допълн. Разходи Мех-я ..	10%	0.00
		Всичко механизация:		0.00

III. МАТЕРИАЛИ

№ по ред	Наимен. на материалите	Мярка	Количество-р.н.	Ед. цена (лв)	Стойност Материали (лв)
1	цветя	бр.	45.00	0.36	16.20
2	вода	м3	0.15	0.50	0.08
3					
3					0.00
4*	Транспорт -.....км. Х .....лв./т.км. Х.....(ср.об. тегло) *				
5**	Такса .....лв./т. Х.....ср.об. Тегло **				
		Материали:			16.28
		Доставни-складови разходи		6%	0.98
		Всичко материали:			17.25

* и ** Не се начисляват ДСР

IV. ВСИЧКО: ТРУД + МЕХАНИЗАЦИЯ + МАТЕРИАЛИ = 18.57

ПЕЧАЛБА: 6% 1.11

ВСИЧКО: 19.69

Изготвил:..... ...../Николай Танчев/

„ДИ ЕС ЕС СТРОЙ" ЕООД
СОФИЯ

АНАЛИЗ

Манипулация (вид работа) Засаждане с поливане за укрепване на 1 год. цветя - летни - (за съществуващи цветни фигури) : антиринум, вербена, матиола, перила, далия, салвия,петуния и др.- всички операции-.45 бр/м²

За кв.м (ед.мярка)

I. ТРУД

№ по ред	Шифър, сметна норма или норм.основание	Норма време (час)	Часова ставка (лв)	Стойност Труд (лв)
1	ТСН 9 - 319 / 1/2 х 45 бр.	0.155475	3.20	0.50
2	ТСН 9 -320 / 1/2 х 45 бр.	0.153450	3.20	0.49
3	ТСН 9 - 323 / 1/2	0.02	3.20	0.06
4	ТСН 9 - 324 / 1/2	0.01	3.20	0.03
				0.00
		Труд:		1.08
		Допълн. Разходи Труд	22%	0.24
		Всичко труд:		1.32

II. МЕХАНИЗАЦИЯ

№ по ред	Наимен. на машината	Колич. Машиносм (Разходна норма)	Цена на МСМ (лв)	Стойност Механизация (лв)
1				0.00
2				
3				
		Механизация:		0.00
		Допълн. Разходи Мех-я ..	10%	0.00
		Всичко механизация:		0.00

III. МАТЕРИАЛИ

№ по ред	Наимен. на материалите	Мярка	Количество-р.н.	Ед. цена (лв)	Стойност Материали (лв)
1	цветя	бр.	45.00	0.36	16.20
2	вода	м3	0.15	0.50	0.08
3					0.00
4*	Транспорт -.....км. Х .....лв./т.км. Х.....(ср.об. тегло) *				
5**	Такса .....лв./т. Х.....ср.об. Тегло **				
		Материали:			16.28
		Доставни-складови разходи		6%	0.98
		Всичко материали:			17.25

* и ** Не се начисляват ДСР

IV. ВСИЧКО: ТРУД + МЕХАНИЗАЦИЯ + МАТЕРИАЛИ = 18.57

ПЕЧАЛБА: 6% 1.11

ВСИЧКО: 19.69

Изготвил:..... ...../Николай Танчев/

„ДИ ЕС ЕС СТРОЙ" ЕООД
СОФИЯ

АНАЛИЗ

Манипулация (вид работа) Засаждане с поливане за укрепване на 1 год. цветя-летни - (за съществуващи цветни фигури): алисум, лобелия, портолака, флокс, пиретрум, тагетес, циния и др.-всички операции- 45 бр/м²

За кв.м (ед.мярка)

I. ТРУД

№ по ред	Шифър, сметна норма или норм.основание	Норма време (час)	Часова ставка (лв)	Стойност Труд (лв)
1	ТСН 9 - 319 / 1/2 х 45 бр.	0.155475	3.20	0.50
2	ТСН 9 -320 / 1/2 х 45 бр.	0.153450	3.20	0.49
3	ТСН 9 - 323 / 1/2	0.02	3.20	0.06
4	ТСН 9 - 324 / 1/2	0.01	3.20	0.03
				0.00
		Труд:		1.08
		Допълн. Разходи Труд	22%	0.24
		Всичко труд:		1.323

II. МЕХАНИЗАЦИЯ

№ по ред	Наимен. на машината	Колич. Машиносм (Разходна норма)	Цена на МСМ (лв)	Стойност Механизация (лв)
1				0.00
2				
3				
		Механизация:		0.00
		Допълн. Разходи Мех-я ..	10%	0.00
		Всичко механизация:		0.00

III. МАТЕРИАЛИ

№ по ред	Наимен. на материалите	Мярка	Количество-р.н.	Ед. цена (лв)	Стойност Материали (лв)
1	цветя	бр.	45.00	0.45	20.25
2	вода	м3	0.15	0.50	0.08
3					0.00
4*	Транспорт -.....км. Х .....лв./т.км. Х.....(ср.об. тегло) *				
5**	Такса .....лв./т. Х.....ср.об. Тегло **				
		Материали:			20.33
		Доставни-складови разходи		6%	1.22
		Всичко материали:			21.545

* и ** Не се начисляват ДСР

IV. ВСИЧКО: ТРУД + МЕХАНИЗАЦИЯ + МАТЕРИАЛИ = 22.87

ПЕЧАЛБА: 6% 1.37

ВСИЧКО: 24.24

Изготвил:..... ...../Николай Танчев/

„ДИ ЕС ЕС СТРОЙ" ЕООД
СОФИЯ

АНАЛИЗ

Манипулация (вид работа) Засаждане с поливане за укрепване на 1 год. цветя-летни - (за съществуващи цветни фигури): бегония, гнафалиум, фуксия, колеус, иризине,сантолина и др.-всички операции - 45 бр/м²

За кв.м (ед.мярка)

I. ТРУД

№ по ред	Шифър, сметна норма или норм.основание	Норма време (час)	Часова ставка (лв)	Стойност Труд (лв)
1	ТСН 9 - 319 / 1/2 х 45 бр.	0.155475	3.20	0.50
2	ТСН 9 -320 / 1/2 х 45 бр.	0.153450	3.20	0.49
3	ТСН 9 - 323 / 1/2	0.02	3.20	0.06
4	ТСН 9 - 324 / 1/2	0.01	3.20	0.03
				0.00
		Труд:		1.08
		Допълн. Разходи Труд	22%	0.24
		Всичко труд:		1.32

II. МЕХАНИЗАЦИЯ

№ по ред	Наимен. на машината	Колич. Машиносм (Разходна норма)	Цена на МСМ (лв)	Стойност Механизация (лв)
1				0.00
2				
3				
		Механизация:		0.00
		Допълн. Разходи Мех-я ..	10%	0.00
		Всичко механизация:		0.00

III. МАТЕРИАЛИ

№ по ред	Наимен. на материалите	Мярка	Количество-р.н.	Ед. цена (лв)	Стойност Материали (лв)
1	цветя	бр.	45.00	0.45	20.25
2	вода	м3	0.15	0.50	0.08
3					0.00
4*	Транспорт -.....км. Х .....лв./т.км. Х.....(ср.об. тегло) *				
5**	Такса .....лв./т. Х.....ср.об. Тегло **				
		Материали:			20.33
		Доставни-складови разходи		6%	1.22
		Всичко материали:			21.54

* и ** Не се начисляват ДСР

IV. ВСИЧКО: ТРУД + МЕХАНИЗАЦИЯ + МАТЕРИАЛИ = 22.87

ПЕЧАЛБА: 6% 1.37

ВСИЧКО: 24.24

Изготвил:..... ...../Николай Танчев/

„ДИ ЕС ЕС СТРОЙ" ЕООД
СОФИЯ

АНАЛИЗ
Манипулация (вид работа) плевене на цветни фигури
За 10 кв.м (ед.мярка)

I. ТРУД

№ по ред	Шифър, сметна норма или норм.основание	Норма време (час)	Часова ставка (лв)	Стойност Труд (лв)
1	ТСН 9 - 705	0.60	3.20	1.92
2				0.00
3				0.00
		Труд:		1.92
		Допълн. Разходи Труд	22%	0.42
		Всичко труд:		2.34

II. МЕХАНИЗАЦИЯ

№ по ред	Наимен. на машината	Колич. Машиносм (Разходна норма)	Цена на МСМ (лв)	Стойност Механизация (лв)
1				0.00
2				
3				
		Механизация:		0.00
		Допълн. Разходи Мех-я ..	10%	0.00
		Всичко механизация:		0.00

III. МАТЕРИАЛИ

№ по ред	Наимен. на материалите	Мярка	Количество-р.н.	Ед. цена (лв)	Стойност Материали (лв)
1				0.00	0.00
2					0.00
3					0.00
4*	Транспорт -.....км. Х .....лв./т.км. Х.....(ср.об. тегло) *				
5**	Такса .....лв./т. Х.....ср.об. Тегло **				
		Материали:			0.00
		Доставни-складови разходи :		6%	0.00
		Всичко материали:			0.00

* и ** Не се начисляват ДСР

IV. ВСИЧКО: ТРУД + МЕХАНИЗАЦИЯ + МАТЕРИАЛИ = 2.34

ПЕЧАЛБА: 6% 0.14

ВСИЧКО: 2.48

Изготвил:..... ...../Николай Танчев/

„ДИ ЕС ЕС СТРОЙ" ЕООД
СОФИЯ

АНАЛИЗ

Манипулация (вид работа) изкореняване на едногодишни цветя

За 10 кв.м (ед.мярка)

I. ТРУД

№ по ред	Шифър, сметна норма или норм.основание	Норма време (час)	Часова ставка (лв)	Стойност Труд (лв)
1	ТСН 9 - 316	0.49	3.20	1.57
2				0.00
3				0.00
		Труд:		1.57
		Допълн. Разходи Труд	22%	0.34
		Всичко труд:		1.91

II. МЕХАНИЗАЦИЯ

№ по ред	Наимен. на машината	Колич. Машиносм (Разходна норма)	Цена на МСМ (лв)	Стойност Механизация (лв)
1				0.00
2				
3				
		Механизация:		0.00
		Допълн. Разходи Мех-я ..	10%	0.00
		Всичко механизация:		0.00

III. МАТЕРИАЛИ

№ по ред	Наимен. на материалите	Мярка	Количество-р.н.	Ед. цена (лв)	Стойност Материали (лв)
1				0.00	0.00
2					0.00
3					0.00
4*	Транспорт -.....км. Х .....лв./т.км. Х.....(ср.об. тегло) *				
5**	Такса .....лв./т. Х.....ср.об. Тегло **				
		Материали:			0.00
		Доставни-складови разходи :		6%	0.00
		Всичко материали:			0.00

* и ** Не се начисляват ДСР

IV. ВСИЧКО: ТРУД + МЕХАНИЗАЦИЯ + МАТЕРИАЛИ = 1.913

ПЕЧАЛБА: 6% 0.115

ВСИЧКО: 2.03

Изготвил:..... ...../Николай Танчев/

„ДИ ЕС ЕС СТРОЙ" ЕООД
СОФИЯ

АНАЛИЗ

Манипулация (вид работа) Засаждане на декоративна храстова растителност

За 10 л.м (ед.мярка)

I. ТРУД

№ по ред	Шифър, сметна норма или норм.основание	Норма време (час)	Часова ставка (лв)	Стойност Труд (лв)
1	УСН 3 - 04029			
2	работник II разред	0.497	3.20	1.59
3	работник III разред	1.87	3.20	5.97
4	работник V разред	0.15	3.20	0.48
				0.00
				8.04
		Допълн. Разходи Труд	22%	1.77
		Всичко труд:		9.81

II. МЕХАНИЗАЦИЯ

№ по ред	Наимен. на машината	Колич. Машиносм (Разходна норма)	Цена на МСМ (лв)	Стойност Механизация (лв)
1				0.00
2				
3				
		Механизация:		0.00
		Допълн. Разходи Мех-я ..	10%	0.00
		Всичко механизация:		0.00

III. МАТЕРИАЛИ

№ по ред	Наимен. на материалите	Мярка	Количество-р.н.	Ед. цена (лв)	Стойност Материали (лв)
1	храсти	бр.	20.00	1.00	20.00
2	оборска тор	т	0.04	50.00	1.90
3	вода	м3	0.08	0.50	0.04
4*	Транспорт -.....км. Х .....лв./т.км. Х.....(ср.об. тегло) *				
5**	Такса .....лв./т. Х.....ср.об. Тегло **				
		Материали:			21.938
		Доставни-складови разходи		6%	1.316
		Всичко материали:			23.254

* и ** Не се начисляват ДСР

IV. ВСИЧКО: ТРУД + МЕХАНИЗАЦИЯ + МАТЕРИАЛИ = 33.07

ПЕЧАЛБА: 6% 1.98

ВСИЧКО: 35.05

Изготвил:..... ...../Николай Танчев/

„ДИ БС ЕС СТРОЙ" ЕООД
СОФИЯ

61

АНАЛИЗ

Манипулация (вид работа) Засаждане на широколистни дървета с височина от 20 см до 40 см

За бр. (ед.мярка)

I. ТРУД

№ по ред	Шифър, сметна норма или норм.основание	Норма време (час)	Часова ставка (лв)	Стойност Труд (лв)
1	УСН 3 - 04014			
2	работник II разред	0.00752	3.20	0.02
3	работник III разред	0.18322	3.20	0.59
4	работник IV разред	0.02484	3.20	0.08
				0.00
		Труд:		0.69
		Допълн. Разходи Труд	22%	0.15
		Всичко труд:		0.84

II. МЕХАНИЗАЦИЯ

№ по ред	Наимен. на машината	Колич. Машиносм (Разходна норма)	Цена на МСМ (лв)	Стойност Механизация (лв)
1				0.00
2				
3				
		Механизация:		0.00
		Допълн. Разходи Мех-я ..	10%	0.00
		Всичко механизация:		0.00

III. МАТЕРИАЛИ

№ по ред	Наимен. на материалите	Мярка	Количество-р.н.	Ед. цена (лв)	Стойност Материали (лв)
1	фиданки	бр.	1.00	6.00	6.00
2	оборска тор	т	0.0020	0.50	0.001
3	вода	м3	0.01	0.50	0.005
4*	Транспорт -.....км. Х .....лв./т.км. Х.....(ср.об. тегло) *				
5**	Такса .....лв./т. Х.....ср.об. Тегло **				
		Материали:			6.006
		Доставни-складови разходи		6%	0.360
		Всичко материали:			6.366

* и ** Не се начисляват ДСР

IV. ВСИЧКО: ТРУД + МЕХАНИЗАЦИЯ + МАТЕРИАЛИ = 7.21

ПЕЧАЛБА: 6% 0.43

ВСИЧКО: 7.64

Изготвил:..... ...../Николай Танчев/

„ДИ ЕС ЕС СТРОЙ" ЕООД
СОФИЯ

АНАЛИЗ

Манипулация (вид работа) Засаждане на широколистни дървета с височина от 120 см до 140 см
За бр. (ед.мярка)

I. ТРУД

№ по ред	Шифър, сметна норма или норм.основание	Норма време (час)	Часова ставка (лв)	Стойност Труд (лв)
1	УСН 3 - 04018			
2	работник II разред	0.087600	3.20	0.28
3	работник III разред	0.40	3.20	1.28
4	работник IV разред	0.09	3.20	0.28
				0.00
		Труд:		1.84
		Допълн. Разходи Труд	22%	0.40
		Всичко труд:		2.24

II. МЕХАНИЗАЦИЯ

№ по ред	Наимен. на машината	Колич. Машиносм (Разходна норма)	Цена на МСМ (лв)	Стойност Механизация (лв)
1				0.00
2				
3				
		Механизация:		0.00
		Допълн. Разходи Мех-я ..	10%	0.00
		Всичко механизация:		0.00

III. МАТЕРИАЛИ

№ по ред	Наимен. на материалите	Мярка	Количество-р.н.	Ед. цена (лв)	Стойност Материали (лв)
1	фиданки	бр.	1.000	15.00	15.00
2	оборска тор	т	0.005	50.00	0.25
3	вода	м3	0.100	0.50	0.05
4	колове	бр.	1.000	1.50	1.50
5	шайби и превръзки	бр.	2.000	0.40	0.80
4*	Транспорт -.....км. Х .....лв./т.км. Х.....(ср.об. тегло) *				
5**	Такса .....лв./т. Х.....ср.об. Тегло **				
		Материали:			17.60
		Доставни-складови разходи		6%	1.06
		Всичко материали:			18.66

* и ** Не се начисляват ДСР

IV. ВСИЧКО: ТРУД + МЕХАНИЗАЦИЯ + МАТЕРИАЛИ = 20.897

ПЕЧАЛБА: 6% 1.254

ВСИЧКО: 22.15

Изготвил: /Николай Танчев/

„ДИ ЕС ЕС СТРОЙ" ЕООД
СОФИЯ

АНАЛИЗ

Манипулация (вид работа) Засаждане на широколистни дървета с височина над 140 м

За бр. (ед.мярка)

I. ТРУД

№ по ред	Шифър, сметна норма или норм.основание	Норма време (час)	Часова ставка (лв)	Стойност Труд (лв)
1	УСН 3 - 04020			
2	работник II разред	0.479000	3.20	1.53
3	работник III разред	1.792460	3.20	5.74
4	работник IV разред	0.23004	3.20	0.74
				0.00
		Труд:		8.005
		Допълн. Разходи Труд	22%	1.761
		Всичко труд:		9.77

II. МЕХАНИЗАЦИЯ

№ по ред	Наимен. на машината	Колич. Машиносм (Разходна норма)	Цена на МСМ (лв)	Стойност Механизация (лв)
1				0.00
2				
3				
		Механизация:		0.00
		Допълн. Разходи Мех-я ..	10%	0.00
		Всичко механизация:		0.00

III. МАТЕРИАЛИ

№ по ред	Наимен. на материалите	Мярка	Количество-р.н.	Ед. цена (лв)	Стойност Материали (лв)
1	фиданки	бр.	1.00	18.00	18.00
2	оборска тор	т	0.005	50.00	0.25
3	вода	м3	0.02	0.50	0.01
4	колове	бр.	1.00	2.00	2.00
5	шайби и превръзки	бр.	2.00	0.40	0.80
4*	Транспорт -.....км. Х .....лв./т.км. Х.....(ср.об. тегло) *				
5**	Такса .....лв./т. Х.....ср.об. Тегло **				
		Материали:			21.06
		Доставни-складови разходи		6%	1.26
		Всичко материали:			22.32

* и ** Не се начисляват ДСР

IV. ВСИЧКО: ТРУД + МЕХАНИЗАЦИЯ + МАТЕРИАЛИ = 32.09

ПЕЧАЛБА: 6% 1.93

ВСИЧКО: 34.01

Изготвил:..... ...../Николай Танчев/

„ДИЕС ЕС СТРОЙ" ЕООД
СОФИЯ

АНАЛИЗ

Манипулация (вид работа) Засаждане на иглолистни дървета с височина от 20 см до 50 см

За бр. (ед.мярка)

I. ТРУД

№ по ред	Шифър, сметна норма или норм.основание	Норма време (час)	Часова ставка (лв)	Стойност Труд (лв)
1	УСН 3 - 04015			
2	работник II разред	0.00752	3.20	0.02
3	работник III разред	0.18322	3.20	0.59
4	работник IV разред	0.02484	3.20	0.08
				0.00
		Труд:		0.69
		Допълн. Разходи Труд	22%	0.15
		Всичко труд:		0.84

II. МЕХАНИЗАЦИЯ

№ по ред	Наимен. на машината	Колич. Машиносм (Разходна норма)	Цена на МСМ (лв)	Стойност Механизация (лв)
1				0.00
2				
3				
		Механизация:		0.00
		Допълн. Разходи Мех-я ..	10%	0.00
		Всичко механизация:		0.00

III. МАТЕРИАЛИ

№ по ред	Наимен. на материалите	Мярка	Количество-р.н.	Ед. цена (лв)	Стойност Материали (лв)
1	фиданки	бр.	1.00	11.00	11.00
2	оборска тор	т	0.002	50.00	0.10
3	вода	м3	0.01	0.50	0.01
4*	Транспорт -.....км. Х .....лв./т.км. Х.....(ср.об. тегло) *				
5**	Такса .....лв./т. Х.....ср.об. Тегло **				
		Материали:			11.11
		Доставни-складови разходи		6%	0.67
		Всичко материали:			11.77

* и ** Не се начисляват ДСР

IV. ВСИЧКО: ТРУД + МЕХАНИЗАЦИЯ + МАТЕРИАЛИ = 12.61

ПЕЧАЛБА: 6% 0.76

ВСИЧКО: 13.37

Изготвил:..... ...../Николай Танчев/

„ДИ ЕС ЕО СТРОЙ" ЕООД
СОФИЯ

АНАЛИЗ

Манипулация (вид работа) Засаждане на иглолистни дървета с височина от 60 см до 110 см

За бр. (ед.мярка)

I. ТРУД

№ по ред	Шифър, сметна норма или норм.основание	Норма време (час)	Часова ставка (лв)	Стойност Труд (лв)
1	УСН 3 - 04019			
2	работник II разред	0.0876	3.20	0.28
3	работник III разред	0.40	3.20	1.28
4	работник IV разред	0.0500	3.20	0.16
				0.00
		Труд:		1.72
		Допълн. Разходи Труд	22%	0.38
		Всичко труд:		2.10

II. МЕХАНИЗАЦИЯ

№ по ред	Наимен. на машината	Колич. Машиносм (Разходна норма)	Цена на МСМ (лв)	Стойност Механизация (лв)
1				0.00
2				
3				
		Механизация:		0.00
		Допълн. Разходи Мех-я ..	10%	0.00
		Всичко механизация:		0.00

III. МАТЕРИАЛИ

№ по ред	Наимен. на материалите	Мярка	Количество-р.н.	Ед. цена (лв)	Стойност Материали (лв)
1	фиданки	бр.	1.000	20.00	20.00
2	оборска тор	т	0.005	50.00	0.25
3	вода	м3	0.100	0.50	0.05
4					
4*	Транспорт -.....км. Х .....лв./т.км. Х.....(ср.об. тегло) *				
5**	Такса .....лв./т. Х.....ср.об. Тегло **				
		Материали:			20.30
		Доставни-складови разходи		6%	1.22
		Всичко материали:			21.52

* и ** Не се начисляват ДСР

IV. ВСИЧКО: ТРУД + МЕХАНИЗАЦИЯ + МАТЕРИАЛИ = 23.617

ПЕЧАЛБА: 6% 1.417

ВСИЧКО: 25.03

Изготвил:..... ...../Николай Танчев/

„ДИ ЕС ЕС СТРОЙ" ЕООД
СОФИЯ

АНАЛИЗ

Манипулация (вид работа) Засаждане на иглолистни дървета с височина над 110 м

За бр. (ед.мярка)

I. ТРУД

№ по ред	Шифър, сметна норма или норм.основание	Норма време (час)	Часова ставка (лв)	Стойност Труд (лв)
1	УСН 3 - 04023			
2	работник II разред	0.095120	3.20	0.30
3	работник III разред	1.542980	3.20	4.94
4	работник IV разред	1.10150	3.20	3.52
				0.00
		Труд:		8.77
		Допълн. Разходи	22%	1.93
		Всичко труд:		10.695

II. МЕХАНИЗАЦИЯ

№ по ред	Наимен. на машината	Колич. Машиносм (Разходна норма)	Цена на МСМ (лв)	Стойност Механизация (лв)
1				0.00
2				
3				
		Механизация:		0.00
		Допълн. Разходи	10%	0.00
		Всичко механизация:		0.00

III. МАТЕРИАЛИ

№ по ред	Наимен. на материалите	Мярка	Количество-р.н.	Ед. цена (лв)	Стойност Материали (лв)
1	фиданки	бр.	1.000	22.00	22.000
2	оборска тор	т	0.005	50.00	0.250
3	вода	м3	0.030	0.50	0.015
4	колчета	бр.	3.000	0.20	0.600
5	горена тел	кг	0.250	0.20	0.050
4*	Транспорт -.....км. Х .....лв./т.км. Х.....(ср.об. тегло) *				
5**	Такса .....лв./т. Х.....ср.об. Тегло **				
		Материали:			22.915
		Доставни-складови разходи		6%	1.375
		Всичко материали:			24.290

* и ** Не се начисляват ДСР

IV. ВСИЧКО: ТРУД + МЕХАНИЗАЦИЯ + МАТЕРИАЛИ = 34.985

ПЕЧАЛБА: 6% 2.099

ВСИЧКО: 37.084

Изготвил:..... /Николай Танчев/

„ДИЕС ЕО СТРОЙ" ЕООД
СОФИЯ

АНАЛИЗ

Манипулация (вид работа) Поливане с водоноска - трева, цветни фигури

За дка (ед.мярка)

I. ТРУД

№ по ред	Шифър, сметна норма или норм.основание	Норма време (час)	Часова ставка (лв)	Стойност Труд (лв)
1	THC9 - 0195	4.7	3.20	15.04
2				0.00
3				0.00
		Труд:		15.04
		Допълн. Разходи Труд	22%	3.31
		Всичко труд:		18.35

II. МЕХАНИЗАЦИЯ

№ по ред	Наимен. на машината	Колич. Машиносм (Разходна норма)	Цена на МСМ (лв)	Стойност Механизация (лв)
1	водоноска	0.15	300.00	45.00
2				
3				
		Механизация:		45.00
		Допълн. Разходи Мех-я ..	10%	4.50
		Всичко механизация:		49.50

III. МАТЕРИАЛИ

№ по ред	Наимен. на материалите	Мярка	Количество-р.н.	Ед. цена (лв)	Стойност Материали (лв)
1	вода	м3	10.00	0.50	5.00
2					0.00
3					0.00
4*	Транспорт -.....км. Х .....лв./т.км. Х.....(ср.об. тегло) *				
5**	Такса .....лв./т. Х.....ср.об. Тегло **				
		Материали:			5.00
		Доставни-складови разходи :		6%	0.30
		Всичко материали:			5.30

* и ** Не се начисляват ДСР

IV. ВСИЧКО: ТРУД + МЕХАНИЗАЦИЯ + МАТЕРИАЛИ = 73.15

ПЕЧАЛБА: 6% 4.39

ВСИЧКО: 77.54

Изготвил:..... ...../Николай Танчев/

„ДИ ЕС ЕС СТРОЙ" ЕООД
СОФИЯ

АНАЛИЗ
Манипулация (вид работа) събиране на шума
За дка (ед.мярка)

I. ТРУД

№ по ред	Шифър, сметна норма или норм.основание	Норма време (час)	Часова ставка (лв)	Стойност Труд (лв)
1	ТСН 9 - ср./204,205/	5.925	3.20	18.960
3				0.00
		Труд:		18.96
		Допълн. Разходи Труд	22%	4.17
		Всичко труд:		23.13

II. МЕХАНИЗАЦИЯ

№ по ред	Наимен. на машината	Колич. Машиносм (Разходна норма)	Цена на МСМ (лв)	Стойност Механизация (лв)
1				0.00
2				
3				
		Механизация:		0.00
		Допълн. Разходи Мех-я ..	10%	0.00
		Всичко механизация:		0.00

III. МАТЕРИАЛИ

ред	Наимен. на материалите	Мярка	р.н.	Ед. цена (лв)	Материали
1				0.00	0.00
2					0.00
3					0.00
4*	Транспорт -.....км. Х .....лв./т.км. Х.....(ср.об. тегло) *				
5**	Такса .....лв./т. Х.....ср.об. Тегло **				
		Материали:			0.00
		Доставни-складови разходи :		6%	0.00
		Всичко материали:			0.00

* и ** Не се начисляват ДСР

IV. ВСИЧКО: ТРУД + МЕХАНИЗАЦИЯ + МАТЕРИАЛИ = 23.13

ПЕЧАЛБА: 6% 1.39

ВСИЧКО: 24.52

Изготвил:..... ...../Николай Танчев/

„ДИЕС ЕС СТРОЙ" ЕООД
СОФИЯ

АНАЛИЗ

Манипулация (вид работа) поддържане чистотата в масово посещаване места - оборки / отпадъци с битов характер и опаковки /

За дка (ед.мярка)

I. ТРУД

№ по ред	Шифър, сметна норма или норм.основание	Норма време (час)	Часова ставка (лв)	Стойност Труд (лв)
1	ТСН 9 - 201	0.32	3.20	1.02
2				0.00
3				0.00
		Труд:		1.024
		Допълн. Разходи Труд	22%	0.225
		Всичко труд:		1.249

II. МЕХАНИЗАЦИЯ

№ по ред	Наимен. на машината	Колич. Машиносм (Разходна норма)	Цена на МСМ (лв)	Стойност Механизация (лв)
1				0.00
2				
3				
		Механизация:		0.00
		Допълн. Разходи Мех-я ..	10%	0.00
		Всичко механизация:		0.00

III. МАТЕРИАЛИ

№ по ред	Наимен. на материалите	Мярка	Количество-р.н.	Ед. цена (лв)	Стойност Материали (лв)
1	чували	бр	2.00	0.24	0.48
2					0.00
3					0.00
4*	Транспорт -.....км. Х .....лв./т.км. Х.....(ср.об. тегло) *				
5**	Такса .....лв./т. Х.....ср.об. Тегло **				
		Материали:			0.48
		Доставни-складови разходи :		6%	0.03
		Всичко материали:			0.51

* и ** Не се начисляват ДСР

IV. ВСИЧКО: ТРУД + МЕХАНИЗАЦИЯ + МАТЕРИАЛИ = 1.758

ПЕЧАЛБА: 6% 0.105

ВСИЧКО: 1.86

Изготвил:..... ...../Николай Танчев/

„ДИ ЕС ЕС СТРОЙ" ЕООД
СОФИЯ

АНАЛИЗ

Манипулация (вид работа) Събиране на отпадъци от кошчета

За бр. (ед.мярка)

I. ТРУД

№ по ред	Шифър, сметна норма или норм.основание	Норма време (час)	Часова ставка (лв)	Стойност Труд (лв)
1	местна норма - почистване на кошче от отпадъци с битов характер и опаковки и оборка на около него	0.37	3.20	1.18
2				0.00
3				0.00
		Труд:		1.18
		Допълн. Разходи Труд	22%	0.26
		Всичко труд:		1.44

II. МЕХАНИЗАЦИЯ

№ по ред	Наимен. на машината	Колич. Машиносм (Разходна норма)	Цена на МСМ (лв)	Стойност Механизация (лв)
1				0.00
2				
3				
		Механизация:		0.00
		Допълн. Разходи Мех-я ..	10%	0.00
		Всичко механизация:		0.00

III. МАТЕРИАЛИ

№ по ред	Наимен. на материалите	Мярка	Количество-р.н.	Ед. цена (лв)	Стойност Материали (лв)
1	чували	бр	1.00	0.24	0.24
2					0.00
3					0.00
4*	Транспорт -.....км. Х .....лв./т.км. Х.....(ср.об. тегло) *				
5**	Такса .....лв./т. Х.....ср.об. Тегло **				
		Материали:			0.24
		Доставни-складови разходи :		6%	0.01
		Всичко материали:			0.25

* и ** Не се начисляват ДСР

IV. ВСИЧКО: ТРУД + МЕХАНИЗАЦИЯ + МАТЕРИАЛИ = 1.699

ПЕЧАЛБА: 6% 0.102

ВСИЧКО: 1.80

Изготвил:..... ...../Николай Танчев/

„ДИ ЕС ЕС СТРОЙ" ЕООД
СОФИЯ

АНАЛИЗ

Манипулация (вид работа) метене на алеи преди листопада

За дка (ед.мярка)

I. ТРУД

№ по ред	Шифър, сметна норма или норм.основание	Норма време (час)	Часова ставка (лв)	Стойност Труд (лв)
1	ТСН 9 - 355	1.65	3.20	5.28
2				0.00
3				0.00
		Труд:		5.28
		Допълн. Разходи Труд	22%	1.16
		Всичко труд:		6.44

II. МЕХАНИЗАЦИЯ

№ по ред	Наимен. на машината	Колич. Машиносм (Разходна норма)	Цена на МСМ (лв)	Стойност Механизация (лв)
1				0.00
2				
3				
		Механизация:		0.00
		Допълн. Разходи Мех-я ..	10%	0.00
		Всичко механизация:		0.00

III. МАТЕРИАЛИ

№ по ред	Наимен. на материалите	Мярка	Количество-р.н.	Ед. цена (лв)	Стойност Материали (лв)
1				0.00	0.00
2					0.00
3					0.00
4*	Транспорт -.....км. Х .....лв./т.км. Х.....(ср.об. тегло) *				
5**	Такса .....лв./т. Х.....ср.об. Тегло **				
		Материали:			0.00
		Доставни-складови разходи :		6%	0.00
		Всичко материали:			0.00

* и ** Не се начисляват ДСР

IV. ВСИЧКО: ТРУД + МЕХАНИЗАЦИЯ + МАТЕРИАЛИ 6.44

ПЕЧАЛБА: 6% 0.39

ВСИЧКО: 6.83

Изготвил:..... ...../Николай Танчев/

„ДИЕС ЕС СТРОЙ" ЕООД
СОФИЯ

АНАЛИЗ

Манипулация (вид работа) метене на алеи след листопада

За дка (ед.мярка)

I. ТРУД

№ по ред	Шифър, сметна норма или норм.основание	Норма време (час)	Часова ставка (лв)	Стойност Труд (лв)
1	ТСН 9 - 356	2.31	3.20	7.39
2				0.00
3				0.00
		Труд:		7.39
		Допълн. Разходи Труд	22%	1.63
		Всичко труд:		9.02

II. МЕХАНИЗАЦИЯ

№ по ред	Наимен. на машината	Колич. Машиносм (Разходна норма)	Цена на МСМ (лв)	Стойност Механизация (лв)
1				0.00
2				
3				
		Механизация:		0.00
		Допълн. Разходи Мех-я ..	10%	0.00
		Всичко механизация:		0.00

III. МАТЕРИАЛИ

№ по ред	Наимен. на материалите	Мярка	Количество-р.н.	Ед. цена (лв)	Стойност Материали (лв)
1				0.00	0.00
2					0.00
3					0.00
4*	Транспорт -.....км. Х .....лв./т.км. Х.....(ср.об. тегло) *				
5**	Такса .....лв./т. Х.....ср.об. Тегло **				
		Материали:			0.00
		Доставни-складови разходи :		6%	0.00
		Всичко материали:			0.00

* и ** Не се начисляват ДСР

IV. ВСИЧКО: ТРУД + МЕХАНИЗАЦИЯ + МАТЕРИАЛИ = 9.02

ПЕЧАЛБА: 6% 0.54

ВСИЧКО: 9.56

Изготвил...../Николай Танчев/

„ДИ ЕС ЕС СТРОЙ" ЕООД
СОФИЯ

АНАЛИЗ
Манипулация (вид работа) тесене на алеи и площадки
За 10 кв.м (ед.мярка)

I. ТРУД

№ по ред	Шифър, сметна норма или норм.основание	Норма време (час)	Часова ставка (лв)	Стойност Труд (лв)
1	ТСН 9 - ср-/100,101/	0.885	3.20	2.83
2				
3				0.00
		Труд:		2.83
		Допълн. Разходи Труд	22%	0.62
		Всичко труд:		3.46

II. МЕХАНИЗАЦИЯ

№ по ред	Наимен. на машината	Колич. Машиносм (Разходна норма)	Цена на МСМ (лв)	Стойност Механизация (лв)
1				0.00
2				
3				
		Механизация:		0.00
		Допълн. Разходи Мех-я ..	10%	0.00
		Всичко механизация:		0.00

III. МАТЕРИАЛИ

№ по ред	Наимен. на материалите	Мярка	Количество-р.н.	Ед. цена (лв)	Стойност Материали (лв)
1				0.00	0.00
2					0.00
3					0.00
4*	Транспорт -.....км. Х .....лв./т.км. Х.....(ср.об. тегло) *				
5**	Такса .....лв./т. Х.....ср.об. Тегло **				
		Материали:			0.00
		Доставни-складови разходи :		6%	0.00
		Всичко материали:			0.00

* и ** Не се начисляват ДСР

IV. ВСИЧКО: ТРУД + МЕХАНИЗАЦИЯ + МАТЕРИАЛИ = 3.46

ПЕЧАЛБА: 6% 0.21

ВСИЧКО: 3.66

Изготвил:..... ...../Николай Танчев/

„ДИ ЕС ЕС СТРОЙ" ЕООД
СОФИЯ

АНАЛИЗ
Манипулация (вид работа) почистване на сняг ръчно
За дка (ед.мярка)

I. ТРУД

№ по ред	Шифър, сметна норма или норм.основание	Норма време (час)	Часова ставка (лв)	Стойност Труд (лв)
1	ТСН 9 - 361	5.09	3.20	16.29
2				0.00
3				0.00
		Труд:		16.29
		Допълн. Разходи Труд	22%	3.58
		Всичко труд:		19.87

II. МЕХАНИЗАЦИЯ

№ по ред	Наимен. на машината	Колич. Машиносм (Разходна норма)	Цена на МСМ (лв)	Стойност Механизация (лв)
1				0.00
2				
3				
		Механизация:		0.00
		Допълн. Разходи Мех-я ..	10%	0.00
		Всичко механизация:		0.00

III. МАТЕРИАЛИ

№ по ред	Наимен. на материалите	Мярка	Количество-р.н.	Ед. цена (лв)	Стойност Материали (лв)
1				0.00	0.00
2					0.00
3					0.00
4*	Транспорт -.....км. Х .....лв./т.км. Х.....(ср.об. тегло) *				
5**	Такса .....лв./т. Х.....ср.об. Тегло **				
		Материали:			0.00
		Доставни-складови разходи :		6%	0.00
		Всичко материали:			0.00

* и ** Не се начисляват ДСР

IV. ВСИЧКО: ТРУД + МЕХАНИЗАЦИЯ + МАТЕРИАЛИ = 19.87

ПЕЧАЛБА: 6% 1.19

ВСИЧКО: 21.06

Изготвил:..... /Николай Танчев/

„ДИ ЕС ЕС СТРОЙ" ЕООД
СОФИЯ

АНАЛИЗ
Манипулация (вид работа) почистване на сняг машинно
За дка (ед.мярка)

I. ТРУД

№ по ред	Шифър, сметна норма или норм.основание	Норма време (час)	Часова ставка (лв)	Стойност Труд (лв)
1	ТСН 9 - 366	0.40	3.20	1.28
2				0.00
3				0.00
		Труд:		1.28
		Допълн. Разходи Труд	22%	0.28
		Всичко труд:		1.56

II. МЕХАНИЗАЦИЯ

№ по ред	Наимен. на машината	Колич. Машиносм (Разходна норма)	Цена на МСМ (лв)	Стойност Механизация (лв)
1	снегорин	0.05	240.00	12.00
2				
3				
		Механизация:		12.00
		Допълн. Разходи Мех-я ..	10%	1.20
		Всичко механизация:		13.20

III. МАТЕРИАЛИ

№ по ред	Наимен. на материалите	Мярка	Количество-р.н.	Ед. цена (лв)	Стойност Материали (лв)
1				0.00	0.00
2					0.00
3					0.00
4*	Транспорт -.....км. Х .....лв./т.км. Х.....(ср.об. тегло) *				
5**	Такса .....лв./т. Х.....ср.об. Тегло **				
		Материали:			0.00
		Доставни-складови разходи :		6%	0.00
		Всичко материали:			0.00

* и ** Не се начисляват ДСР

IV. ВСИЧКО: ТРУД + МЕХАНИЗАЦИЯ + МАТЕРИАЛИ = 14.76

ПЕЧАЛБА: 6% 0.89

ВСИЧКО: 15.65

Изготвил:..... ...../Николай Танчев/

„ДИ ЕС ЕС СТРОЙ" ЕООД
СОФИЯ

АНАЛИЗ

Манипулация (вид работа) Почистване на жив плет и храсти в масив от шума и битови отпадъци

За м2 (ед.мярка)

I. ТРУД

№ по ред	Шифър, сметна норма или норм.основание	Норма време (час)	Часова ставка (лв)	Стойност Труд (лв)
1	Почистване на жив плет и храсти в масив от шума и битови отпадъци - местна норма	0.15	3.20	0.48
2				0.00
3				0.00
		Труд:		0.48
		Допълн. Разходи Труд	22%	0.11
		Всичко труд:		0.59

II. МЕХАНИЗАЦИЯ

№ по ред	Наимен. на машината	Колич. Машиносм (Разходна норма)	Цена на МСМ (лв)	Стойност Механизация (лв)
1				0.00
2				
3				
		Механизация:		0.00
		Допълн. Разходи Мех-я ..	10%	0.00
		Всичко механизация:		0.00

III. МАТЕРИАЛИ

№ по ред	Наимен. на материалите	Мярка	Количество-р.н.	Ед. цена (лв)	Стойност Материали (лв)
1				0.00	0.00
2					
3					
4*	Транспорт -.....км. Х .....лв./т.км. Х.....(ср.об. тегло) *				
5**	Такса .....лв./т. Х.....ср.об. Тегло **				
		Материали:			0.00
		Доставни-складови разходи :		6%	0.00
		Всичко материали:			0.00

* и ** Не се начисляват ДСР

IV. ВСИЧКО: ТРУД + МЕХАНИЗАЦИЯ + МАТЕРИАЛИ = 0.59

ПЕЧАЛБА: 6% 0.04

ВСИЧКО: 0.62

Изготвил..... /Николай Танчев/

„ДИ ЕС ЕС СТРОЙ" ЕООД
СОФИЯ

АНАЛИЗ

Манипулация (вид работа) Измиване на алеи с водоноска

За дка (ед.мярка)

I. ТРУД

№ по ред	Шифър, сметна норма или норм.основание	Норма време (час)	Часова ставка (лв)	Стойност Труд (лв)
1	ТНС 9 - 359	5.06	3.20	16.192
2				0.000
3				0.000
		Труд:		16.192
		Допълн. Разходи Труд	22%	3.562
		Всичко труд:		19.754

II. МЕХАНИЗАЦИЯ

№ по ред	Наимен. на машината	Колич. Машиносм (Разходна норма)	Цена на МСМ (лв)	Стойност Механизация (лв)
1	водоноска	0.21	300.00	63.000
2				
3				
		Механизация:		63.000
		Допълн. Разходи Мех-я ..	10%	6.300
		Всичко механизация:		69.300

III. МАТЕРИАЛИ

№ по ред	Наимен. на материалите	Мярка	Количество-р.н.	Ед. цена (лв)	Стойност Материали (лв)
1	вода / 5 л на м2 /	м3	5.00	0.50	2.50
2					
3					
4*	Транспорт -.....км. Х .....лв./т.км. Х.....(ср.об. тегло) *				
5**	Такса .....лв./т. Х.....ср.об. Тегло **				
		Материали:			2.500
		Доставни-складови разходи :		6%	0.150
		Всичко материали:			2.650

* и ** Не се начисляват ДСР

IV. ВСИЧКО: ТРУД + МЕХАНИЗАЦИЯ + МАТЕРИАЛИ = 91.704

ПЕЧАЛБА: 6% 5.502

ВСИЧКО: 97.21

Изготвил: /Николай Танчев/

„ДИЕС ЕС СТРОЙ" ЕООД
СОФИЯ

АНАЛИЗ

Манипулация (вид работа) Третиране паркови настилки с препарати против плевели

За дка (ед.мярка)

I. ТРУД

№ по ред	Шифър, сметна норма или норм.основание	Норма време (час)	Часова ставка (лв)	Стойност Труд (лв)
1	местна норма - третиране паркови настилки с препарати против плевели	0.80	3.20	2.560
2				0.00
3				0.00
		Труд:		2.560
		Допълн. Разходи Труд	22%	0.563
		Всичко труд:		3.12

II. МЕХАНИЗАЦИЯ

№ по ред	Наимен. на машината	Колич. Машиносм (Разходна норма)	Цена на МСМ (лв)	Стойност Механизация (лв)
1				
2				
3				
		Механизация:		0.00
		Допълн. Разходи Мех-я ..	10%	0.00
		Всичко механизация:		0.00

III. МАТЕРИАЛИ

№ по ред	Наимен. на материалите	Мярка	Количество-р.н.	Ед. цена (лв)	Стойност Материали (лв)
1	препарат	л	0.80	7.00	5.60
2	вода	м3	0.25	0.50	0.125
3					
4*	Транспорт -.....км. Х .....лв./т.км. Х.....(ср.об. тегло) *				
5**	Такса .....лв./т. Х.....ср.об. Тегло **				
		Материали:			5.73
		Доставни-складови разходи :		6%	0.34
		Всичко материали:			6.07

* и ** Не се начисляват ДСР

IV. ВСИЧКО: ТРУД + МЕХАНИЗАЦИЯ + МАТЕРИАЛИ = 9.19

ПЕЧАЛБА: 6% 0.55

ВСИЧКО: 9.74

Изготвил:..... ...../Николай Танчев/

„ДИ ЕС ЕС СТРОЙ" ЕООД
СОФИЯ

АНАЛИЗ

Манипулация (вид работа) Натоварване, превоз и разтоварване на земни маси с ръчни колички до 50 м.
За м3 (ед.мярка)

I. ТРУД

№ по ред	Шифър, сметна норма или норм.основание	Норма време (час)	Часова ставка (лв)	Стойност Труд (лв)
1	ТСН 2 - 244	1.970	3.20	6.30
2				0.00
3				0.00
		Труд:		6.304
		Допълн. Разходи Труд	22%	1.387
		Всичко труд:		7.691

II. МЕХАНИЗАЦИЯ

№ по ред	Наимен. на машината	Колич. Машиносм (Разходна норма)	Цена на МСМ (лв)	Стойност Механизация (лв)
1				0.00
2				
3				
		Механизация:		0.00
		Допълн. Разходи Мех-я ..	10%	0.00
		Всичко механизация:		0.00

III. МАТЕРИАЛИ

№ по ред	Наимен. на материалите	Мярка	Количество-р.н.	Ед. цена (лв)	Стойност Материали (лв)
1				0.00	0.00
2					
3					
4*	Транспорт -.....км. Х .....лв./т.км. Х.....(ср.об. тегло) *				
5**	Такса .....лв./т. Х.....ср.об. Тегло **				
		Материали:			0.00
		Доставни-складови разходи :		6%	0.00
		Всичко материали:			0.00

* и ** Не се начисляват ДСР

IV. ВСИЧКО: ТРУД + МЕХАНИЗАЦИЯ + МАТЕРИАЛИ = 7.691

ПЕЧАЛБА: 6% 0.461

ВСИЧКО: 8.15

Изготвил:..... ...../Николай Танчев/

„ДИ ЕС ЕС СТРОЙ" ЕООД
СОФИЯ

АНАЛИЗ

Манипулация (вид работа) Товарене и извозване с камион на растителни отпадъци до сметище / клони, шума, трева, цветя и др./

За пр.м3 (ед.мярка)

I. ТРУД

№ по ред	Шифър, сметна норма или норм.основание	Норма време (час)	Часова ставка (лв)	Стойност Труд (лв)
1	ТСН 9 - 422	3.39	3.20	10.85
2				0.00
3				0.00
		Труд:		10.85
		Допълн. Разходи Труд	22%	2.39
		Всичко труд:		13.23

II. МЕХАНИЗАЦИЯ

№ по ред	Наимен. на машината	Колич. Машиносм (Разходна норма)	Цена на МСМ (лв)	Стойност Механизация (лв)
1				0.00
2				
3				
		Механизация:		0.00
		Допълн. Разходи Мех-я ..	10%	0.00
		Всичко механизация:		0.00

III. МАТЕРИАЛИ

№ по ред	Наимен. на материалите	Мярка	Количество-р.н.	Ед. цена (лв)	Стойност Материали (лв)
1				0.00	0.00
2					
3					
4*	Транспорт - 30 км X 2.15 лв./т.км. X...0.25.....(ср.об. тегло) *				16.13
5**	Такса.....лв./т. X ..... ср.об. Тегло **				
		Материали:			0.00
		Доставни-складови разходи :		6%	0.00
		Всичко материали:			16.13

* и ** Не се начисляват ДСР

IV. ВСИЧКО: ТРУД + МЕХАНИЗАЦИЯ + МАТЕРИАЛИ = 29.36

ПЕЧАЛБА: 6% 1.76

ВСИЧКО: 31.12

Изготвил:..... ...../Николай Танчев/

„ДИ ЕС ЕС СТРОЙ" ЕООД
СОФИЯ

АНАЛИЗ

Манипулация (вид работа) Товарене и извозване с камион на дървен отпадък и трупи от отсечени

За м3 (ед.мярка)

I. ТРУД

№ по ред	Шифър, сметна норма или норм.основание	Норма време (час)	Часова ставка (лв)	Стойност Труд (лв)
1	ТНС 1 - 206	0.62	3.20	1.98
2				0.00
3				0.00
		Труд:		1.98
		Допълн. Разходи Труд	22%	0.44
		Всичко труд:		2.42

II. МЕХАНИЗАЦИЯ

№ по ред	Наимен. на машината	Колич. Машиносм (Разходна норма)	Цена на МСМ (лв)	Стойност Механизация (лв)
1				0.00
2				
3				
		Механизация:		0.00
		Допълн. Разходи Мех-я ..	10%	0.00
		Всичко механизация:		0.00

III. МАТЕРИАЛИ

№ по ред	Наимен. на материалите	Мярка	Количество-р.н.	Ед. цена (лв)	Стойност Материали (лв)
1				0.00	0.00
2					
3					
4*	Транспорт - 30 км X 2.10 лв./т.км. X 0.50 (ср.об. тегло) *				31.50
5**	Такса.....лв./т. X ..... ср.об. Тегло **				
		Материали:			0.00
		Доставни-складови разходи ....%:		6%	0.00
		Всичко материали:			31.50

* и ** Не се начисляват ДСР

IV. ВСИЧКО: ТРУД + МЕХАНИЗАЦИЯ + МАТЕРИАЛИ 33.92

ПЕЧАЛБА: 6% 2.04

ВСИЧКО: 35.96

Изготвил:...../Николай Танчев/

„ДИ ЕС ЕС СТРОЙ" ЕООД
СОФИЯ

АНАЛИЗ

Манипулация (вид работа) Натоварене и извозване на камъни, бетонни отломки и други строителни отпадъци до сметище

За м3 (ед.мярка)

I. ТРУД

№ по ред	Шифър, сметна норма или норм.основание	Норма време (час)	Часова ставка (лв)	Стойност Труд (лв)
1	ТНС 1 - 248	0.82	3.20	2.62
2				0.00
3				0.00
		Труд:		2.62
		Допълн. Разходи Труд	22%	0.58
		Всичко труд:		3.20

II. МЕХАНИЗАЦИЯ

№ по ред	Наимен. на машината	Колич. Машиносм (Разходна норма)	Цена на МСМ (лв)	Стойност Механизация (лв)
1				0.00
2				
3				
		Механизация:		0.00
		Допълн. Разходи Мех-я ..	10%	0.00
		Всичко механизация:		0.00

III. МАТЕРИАЛИ

№ по ред	Наимен. на материалите	Мярка	Количество-р.н.	Ед. цена (лв)	Стойност Материали (лв)
1				0.00	0.00
2					
3					
4*	Транспорт - 25 км X 1.0 лв./т.км. X 1,30 (ср.об. тегло) *				32.50
5**	Такса 8.00 лв./т. X 1,30 ср.об. Тегло **				10.40
		Материали:			0.00
		Доставни-складови разходи :		6%	0.00
		Всичко материали:			42.90

* и ** Не се начисляват ДСР

IV. ВСИЧКО: ТРУД + МЕХАНИЗАЦИЯ + МАТЕРИАЛИ = 46.10

ПЕЧАЛБА: 6% 2.77

ВСИЧКО: 48.87

Изготвил:...../Николай Танчев/

„ДИ ЕС ЕС СТРОЙ" ЕООД
СОФИЯ