„ Огранизация на персонала, на които е възложено изпълнението на поръчката“

ОБХВАТ И ЦЕЛ НА ПОРЪЧКАТА

1. Кратко описание
   Настоящата обществена поръчка засяга изпълнение на СМР по „ Почистване на коритото на река Какач в участъка 1 км преди моста над река Какач на ул.“ Тричко Велев“ и 1 км след моста“.

2. Обхват на поръчката
   Поръчката обхваща изкореняване на млада гора; натоварване и разтоварване на клони; почистване на почва от растителност /ръчно/; изкоп по 1,2м; изкоп на отвал; разриване с булдозер на земни маси; изкоп с багер на транспорт; натоварване на разкопана земна почва; извозване на земни маси;

3. Цел на поръчката
   Настоящата поръчка цели почистване на речното корито и дигите на река Какач 1км преди моста над река Какач на ул.“ Тричко Велев“ и 1 км след моста, с цел предотвратяване повишаване на нивото на реката и създаване на предпоставки за излизане от коритото и.

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПЕРСОНАЛА

Правилната организация и разпределение на дейностите и отговорносите на ключовия и изпълнителския съсътав е от съществено значение за навременно и качествено изпълнение на възложените строително – монтажни дейности.
Високата квалификация на експертния персонал, осигуряването на необходимия ресурс работна ръка и детайлното определяне на последователността на видовете СМР са важен фактор за обезпечаване на работния процес.

1. Експертен персонал

   За изпълнението на поръчката предвиждаме участието на следния експертен персонал:

   - Ръководител екип – осъществява комуникацията с всички заинтересовани страни в изпълнението на обекта, както и контрола и подпомагането на целия ключов персонал. Ръководи всички ключови експерти, подготвя и окомплектова съпътстващите строителството актове и сертификати .

   - Експерт – контрол върху качетсвото – осигурява качествен контрол на изпълнението на всички видове дейности. Конътролира технологичната последователност на строителните процеси и методите на работата.

   - Координатор по безопастност и здраве – организира дейността по осигуряване на здарвословни и безопасни условия на труд на обекта.Инструктира, използвайки специално подготвени инструктажи за обекта, както работниците, така и всички външни лица на територията на строителния обект. Външни лица няма да се допускат без те да са придружени от наш представител. Следи за наличието и използването на лични предпазни средства и колективни средства за защита. Разработва вътрешни правила за здравословни и безопасни условия на труд. Организира снабдяването на работещите с работно облекло. Спира машини, съоражения и работни места при констатирана опасност за живота и здравето на работещите, като информира ръководителя на обекта и дава предложение за отстраняването.

Всички ключови експерти ще са през цялото време на разположение през целия срок на договора, в случай, че бъдем избрани за изпълнители на настоящата обществена поръчка.

Работниците на обекта са длъжни да спазват всички инструкции за безопастност; да използват правилно всички лични предпазни средства; да докладват при необезопасени места на строителната площадка; при несигурност от тяхна страна какво да правят или как да изпълнят дадено СМР да се допитат до техническия ръководител на обекта.

2. Изпълнителен персонал

   Изпълнението на цялостната организация, която предлагаме, в случай, че бъдем избрани за изпълнител включва следните служители :

   - Машинисти строителна механизация

- Шофьори на товарни автомобили /самосвали/
- Шофьор на тежкотоварна платформа
- Общи работници

ОПИСАНИЕ НА ВИДОВЕТЕ СМР

- Изкореняване на млада гора
- Натоварване, превоз и разтоварване на клони
- Почистване на растителност ръчно
- Изкоп ръчно в земни почви
- Изкоп с багер на земни почви при утежнени условия
- Натоварване земна почва на трансоирт с багер
- Извозване на земни маси със самосвал

При изпълнение на всички видове земни работи трябва да се спазват:
- Заданието с предварителните в него технологии за изпълнение на работите
- Техническата спецификация
- Организацията на последователността на работата

За излълнение на земни работи и земни съоръжения се допускат само машини, които съответстват на изискванията за съответния вид работа и предварително одобрени от Възложителя.

Не се допуска използването на неизправни машини и управлението на машините от неправоспособни лица.

ОСИУГУРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД

1. Здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР

   План за безопасност и здраве :

   За започването на работите, Изпълнителят ще осугури на обекта координатор по безопасност и здраве, който ще изпълнява функциите, определени с Наредба № 2 на Министъра на труда и социалната

политика и Министъра на регионалното развитие и благоустройството за Минималните изисквания за осигуряване на здарвословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР.
Общи изисквания по безопасност и здраве:
Изпълнителят притежава сертификат за система за здравословни и безопасни условия на труд по OHSAS 18 001:2007.
В процеса на строителството Изпълнителя ще осигури необходимите условоя за безопасна работа в съответствие с изискванията на Наредба №2 издадена от Министъра на труда и социалната политика и Министъра на регионалното развитие и благоустройството за Минималните изисквания за осигуряване на здарвословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР.
Ще се спазват и всички специализирани наредби и норми за изпълнение на отделните видове строителни работи. Особено важно е спазването на посочената по- горе Наредба №2, в която са включени мерките са осигуряване на минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд.

МЕРКИ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Тук се разглеждат негативните въздействия от екологичен характер свързани със строителството и спазването на съответните изисквания за предотвратяването им. Отразени са само тези, които считаме, че са съществени, като е взето отношение по всеки един от засегнатите параметри на околната среда. В основни лини действията се ориентират към осигуряване на коректно управление на замърсяващите потоци, както от строителните работи, особено що се отнася до шума и атмосферните замърсители, замърсителите на водата и почвата, така и следствие от натоварването, превозването и разтоварването на всички изкопани земни маси, както и почистената млада растителност.
В случай, че бъдем избрани за Изпълнител на настоящия обект, ние по никакъв начин няма да увредим околната среда, в това число и прилежащите към обекта имоти и дървесни видове, ако това се окаже наложително в хода на изпълнението на обекта, то за целта ще представим изчерпателно описание на мероприятието за горното изпълнение и на разпоредбите на Закона за управление на отпадъците.
При изпълението на строителните работи ще направим всичко възмоно за опазването на околната среда. По време на строителството, депонирането и извозването на земни маси ще извършим на места

определени за тази цел. По време на строителството ще съблюдаваме опазването на растителността. Няма да допуснем отстраняване и нараняване на дървесна растителност извън обхвата на зададеното от Възложителя КСС.

Ако се наложи поради технологични причини да не се спази горепосоченото, то ще го извършим по законовия ред и със съгласието и в присъствието на представители на Възложителя. След приключване на строителния обект, ще транспортираме всички строителни отпадъци до указаните разтоварища. Строителните отпадъци и излишните земни маси ще бъдат извозвани и депонирани съобразно запазване на екологичното равновесие.