Замерването е на основание чл. 2 от ЗЗЛД

"ДЕВОР" ООД

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКА

„Осигуряване на средства за изпълнение на ремонтни дейности в сграда „Пансион“, физкултурен салон и учебн`а сграда в Специалното училище за ученици с нарушено зрение „Луи Брайл“ – гр. София“

от:"Девор" ООД, с БУЛСТАТ: 203479119, представлявано от:Десислав Павлов Делчев, в качеството на управител, със седалище и адрес на управление:гр.Перник, ул."Камчия" № 4, факс: 076/602707, електронна поща (e-mail): devor1990@abv.bg

УВАЖАЕМА Г-ЖО Белканова,

След като се запознахме с документацията за участие в обществена поръчка чрез „Събиране на оферти с обява“ с посочения по-горе предмет, **представяме следното ЦЕНОВО предложение за изпълнение на:**

„Осигуряване на средства за изпълнение на ремонтни дейности в сграда „Пансион“, физкултурен салон и учебна сграда в Специалното училище за ученици с нарушено зрение „Луи Брайл“ – гр. София“:

А. Количествено - стойностна сметка					
№	**Вид СМР**	**Единица мярка**	**Количество**	**Единична цена** без ДДС	**Стой-ност** без ДДС
	А. За обект: Ремонт на бани - 5бр. и тоалетни - 4бр. в сграда "Пансион"				
	I. Демонтажни работи				
1	Демонтаж фаянсови плочки по стени	м2	400	4,50	1 800,00
2	Почистване на тавани	м2	205	3,60	738,00
3	Демонтаж фаянсови плочки по под	м2	120	4,50	540,00
4	Демонтаж тоалетни чинии	бр.	12	5,00	60,00
5	Демонтаж тоалетни казанчета	бр.	12	5,00	60,00
6	Демонтаж поцинковани тръби до 1 1/4"	л.м.	24	1,20	28,80
7	Демонтаж стоманени тръби до 1"	л.м.	72	1,20	86,40
8	Демонтаж чугунени радиатори Н600 до 12 гл.	бр.	18	10,00	180,00
9	Разбиване на куфари около ПВЦ тръби	бр.	12	12,00	144,00
10	Демонтаж PVC тръба ф110	л.м.	30	1,20	36,00
11	Демонтаж PVC тръба ф50	л.м.	51	1,20	61,20
12	Демонтаж полови сифони	бр.	22	5,00	110,00
13	Демонтаж стенни смесители	бр.	48	8,00	384,00

14	Демонтаж тоалетни мивки	бр.	24	5,00	120,00
15	Направа улей в тухлен зид 10/10см	л.м.	90	1,40	126,00
16	Направа улей в подова мозайка 10/10 см	л.м.	30	2,70	81,00
17	Извозване на строителни отпадъци вкл ръчно пренасяне до 30м	м3	10	45,00	450,00
	Общо ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ:				5005,40
	II. Част ВИК				
1	Доставка и монтаж на тръба ППР ф32 вкл фитинги	л.м.	20	14,60	292,00
2	Доставка и монтаж на тръба ППР ф25 вкл фитинги	л.м.	8	11,30	90,40
3	Доставка и монтаж на ППР тръба ф20	л.м.	98	9,80	960,40
4	Доставка и монтаж на ъглов преход ф20х1/2"	бр.	12	9,70	116,40
5	Доставка и монтаж на УКБ	бр.	48	14,70	705,60
6	Доставка и монтаж на ППР спирателен кран ф20	бр.	18	8,60	154,80
7	Доставка и монтаж на скоби ф32 вкл дюбел и шпилка	бр.	16	1,40	22,40
8	Доставка и монтаж на скоби ф25 вкл дюбел и шпилка	бр.	6	1,30	7,80
9	Доставка и монтаж на изолация K-flex ф32х6мм	л.м.	20	5,60	112,00
10	Доставка и монтаж на изолация K-flex ф25х6мм	л.м.	8	4,40	35,20
11	Доставка и монтаж на изолация K-flex ф20х6мм	л.м.	98	3,20	313,60
12	Направа връзка със съществуващ водопровод	бр.	18	3,40	61,20
13	Направа хидравлична проба на новоизграден водопровод	л.м.	126	0,80	100,80
14	Доставка и монтаж на PVC тръба ф110х3,2мм вкл фасонни части	л.м.	30	10,70	321,00
15	Доставка и монтаж на PVC тръба ф50 вкл фасонни части	л.м.	51	8,20	418,20
16	Доставка и монтаж на PVC ревизионен отвор ф110	бр.	9	6,20	55,80
17	Доставка и монтаж на скоби ф110 вкл дюбел и шпилка	бр.	25	2,40	60,00
18	Доставка и монтаж на скоби ф50 вкл дюбел и шпилка	бр.	10	1,80	18,00
19	Направа връзка със съществуваща канализация	бр.	9	3,80	34,20
	Общо Част ВИК:				3 879,80
	III. Част АС				
1	Измазване подове	м2	110	6,80	748,00
2	Шпакловка на тавани	м2	205	8,60	1 763,00
3	Грундиране	м2	205	1,20	246,00
4	Боядисване	м2	205	4,80	984,00


5	Измазване стени	м2	390	9,60	3 744,00
6	Направа куфари от гипсокартон около ПВЦ тръби	м2	14	18,20	254,80
7	Ел. инсталация	бр.	9	150,00	1 350,00
8	Доставка подови плочки	м2	171	44,30	7 575,30
	Общо Част АС:				16 665,10
	IV. Част Санитарни елементи				
1	Доставка и монтаж на смесителна батерия с душ с тръбно окачване	бр.	15	145,00	2 175,00
2	Доставка и монтаж смесителна батерия за тоалетна мивка - стенна	бр.	18	85,00	1 530,00
3	Доставка и монтаж на стенен смесител обикновен	бр.	4	85,00	340,00
4	Доставка и монтаж на тоалетен моноблок вкл укрепвания, силиконiране и маншон	бр.	12	185,00	2 220,00
5	Доставка и монтаж на декоративен кран 1/2" х 3/8"	бр.	12	12,40	148,80
6	Доставка и монтаж на тоалетна мивка среден размер с полуботуш вкл укрепване и силиконiране	бр.	16	178,00	2 848,00
7	Доставка и монтаж на гофрирана мека връзка вкл маншон за тоалетна мивка	бр.	16	14,70	235,20
	Общо Част Санитарни елементи				9 497,00
	V. Отопление				
1	Доставка и монтаж на тръба ППР ф32 вкл фитинги	л.м.	20	19,20	384,00
2	Доставка и монтаж на тръба ППР ф25 вкл фитинги	л.м.	16	17,30	276,80
3	Доставка и монтаж на ППР тръба ф20	л.м.	36	12,40	446,40
4	Доставка и монтаж на прав преход ф20х1/2"	бр.	36	8,70	313,20
5	Доставка на алуминиеви глидери за радиатори Н600	бр.	216	18,60	4 017,60
6	Доставка и монтаж на радиаторен комплект щуцери, тапи и обезвъздушител - комплект	бр.	18	16,70	300,60
7	Доставка и монтаж на радиаторен вентил 1/2" - обикновен ръчен	бр.	18	6,80	122,40
8	Доставка и монтаж на секретен радиаторен вентил 1/2"	бр.	18	6,80	122,40
9	Доставка и монтаж на подови стойки за радиатори комплект	бр.	36	8,70	313,20
10	Окомплектоване и монтаж на радиатори	бр.	18	25,00	450,00
11	Направа връзка между новоизграден тръбопровод и съществуваща инсталация	бр.	18	5,00	90,00
12	Направа хидравлична проба на отоплителна инсталация	л.м.	72	0,80	57,60
13	Направа топла проба на отоплителни тела	бр.	18	1,50	27,00
	Общо Част Отопление:				**6 921,20**
	Общо А.: I+II+III+IV+V:				**41 968,50**
	Б. За обект: Ремонт на съблекални във физкултурен				

	салон				
	I. Демонтажни работи				
1	Демонтаж фаянсови плочки по стени	м2	18	4,50	81,00
2	Демонтаж фаянсови плочки по под	м2	42	4,50	189,00
3	Почистване таван	м2	33	3,60	118,80
4	Демонтаж тоалетни чинии	бр.	2	5,00	10,00
5	Демонтаж тоалетни казанчета	бр.	2	5,00	10,00
6	Демонтаж стоманени тръби до 1"	л.м.	12	1,20	14,40
7	Демонтаж чугунени радиатори Н600 до 12 гл.	бр.	4	10,00	40,00
8	Разбиване на куфари около ПВЦ тръби	бр.	2	12,00	24,00
9	Демонтаж PVC тръба ф110	л.м.	3	1,20	3,60
10	Демонтаж PVC тръба ф50	л.м.	6	1,20	7,20
11	Демонтаж подови сифони	бр.	2	5,00	10,00
12	Демонтаж стенни смесители	бр.	2	8,00	16,00
13	Демонтаж тоалетни мивки	бр.	2	5,00	10,00
14	Направа улей в тухлен зид 10/10см	л.м.	30	1,40	42,00
15	Направа улей в подова мозайка 10/10 см	л.м.	10	2,70	27,00
16	Извозване на строителни отпадъци вкл ръчно пренасяне до 30м	м3	2	45,00	90,00
	Общо ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ:				693,00
	II. Част ВИК				
1	Доставка и монтаж на тръба ППР ф32 вкл фитинги	л.м.	12	19,20	230,40
2	Доставка и монтаж на тръба ППР ф25 вкл фитинги	л.м.	6	17,30	103,80
3	Доставка и монтаж на ППР тръба ф20	л.м.	30	12,40	372,00
4	Доставка и монтаж на ъглов преход ф20х1/2"	бр.	2	8,70	17,40
5	Доставка и монтаж на УКБ	бр.	2	14,70	29,40
6	Доставка и монтаж на ППР спирателен кран ф20	бр.	4	8,60	34,40
7	Доставка и монтаж на скоби ф32 вкл дюбел и шпилка	бр.	8	1,40	11,20
8	Доставка и монтаж на скоби ф25 вкл дюбел и шпилка	бр.	3	1,30	3,90
9	Доставка и монтаж на изолация K-flex ф32х6мм	л.м.	12	5,60	67,20
10	Доставка и монтаж на изолация K-flex ф25х6мм	л.м.	6	4,40	26,40
11	Доставка и монтаж на изолация K-flex ф20х6мм	л.м.	30	3,20	96,00
12	Направа връзка със съществуващ водопровод	бр.	4	3,40	13,60

13	Направа хидравлична проба на новоизграден водопровод	л.м.	48	0,80	38,40
14	Доставка и монтаж на PVC тръба ф110х3,2мм вкл фасонни части	л.м.	3	10,70	32,10
15	Доставка и монтаж на PVC тръба ф50 вкл фасонни части	л.м.	20	8,20	164,00
16	Доставка и монтаж на PVC ревизионен отвор ф110	бр.	2	6,20	12,40
17	Доставка и монтаж на скоби ф110 вкл дюбел и шпилка	бр.	3	2,40	7,20
18	Доставка и монтаж на скоби ф50 вкл дюбел и шпилка	бр.	2	1,80	3,60
19	Направа връзка със съществуваща канализация	бр.	2	3,80	7,60
	Общо Част ВИК:				1 271,00
	III. Част АС				
1	Измазване подове	м2	42	6,80	285,60
2	Шпакловка на тавани	м2	33	8,60	283,80
3	Грундиране	м2	33	1,20	39,60
4	Боядисване	м2	33	4,80	158,40
5	Измазване стени	м2	33	9,60	316,80
6	Направа куфари от гипсокартон около пвц тръби	м2	3	18,20	54,60
7	Ел. инсталация	бр.	2	150,00	300,00
8	Доставка подови плочки	м2	42	22,60	949,20
9	Доставка стенни плочки	м2	18	17,50	315,00
10	Полагане подови плочки	м2	42	23,00	966,00
11	Полагане стенни плочки	м2	18	23,00	414,00
	Общо Част АС:				4 083,00
	IV. Част Санитарни елементи				
1	Доставка и монтаж смесителна батерия за тоалетна мивка - стенна	бр.	2	85,00	170,00
2	Доставка и монтаж на тоалетен моноблок вкл укрепвания, силиконiране и маншон	бр.	2	185,00	370,00
3	Доставка и монтаж на декоративен кран 1/2" х 3/8"	бр.	2	12,40	24,80
4	Доставка и монтаж на тоалетна мивка среден размер с полуботуш вкл укрепване и силиконiране	бр.	2	178,00	356,00
5	Доставка и монтаж на гофрирана мека връзка вкл маншон за тоалетна мивка	бр.	2	14,70	29,40
1	Доставка и монтаж смесителна батерия за тоалетна мивка - стенна	бр.	2	85,00	170,00
2	Доставка и монтаж на тоалетен моноблок вкл укрепвания, силиконiранe и маншон	бр.	2	185,00	370,00
	Общо Част Санитарни елементи				1 490,20
	V. Отопление				

1	Доставка и монтаж на тръба ППР ф32 вкл фитинги	л.м.	6	19,20	115,20
2	Доставка и монтаж на тръба ППР ф25 вкл фитинги	л.м.	8	17,30	138,40
3	Доставка и монтаж на ППР тръба ф20	л.м.	12	12,40	148,80
4	Доставка и монтаж на прав преход ф20х1/2"	бр.	8	8,70	69,60
5	Доставка на алуминиеви глидери за радиатори Н600 тип "Helyos""	бр.	40	18,60	744,00
6	Доставка и монтаж на радиаторен комплект щуцери, тапи и обезвъздушител - комплект	бр.	4	16,70	66,80
7	Доставка и монтаж на радиаторен вентил 1/2" - обикновен ръчен	бр.	4	6,80	27,20
8	Доставка и монтаж на секретен радиаторен вентил 1/2"	бр.	4	6,80	27,20
9	Доставка и монтаж на подови стойки за радиатори комплект	бр.	8	8,70	69,60
10	Окомплектоване и монтаж на радиатори	бр.	4	25,00	100,00
11	Направа връзка между новоизграден тръбопровод и съществуваща инсталация	бр.	4	5,00	20,00
12	Направа хидравлична проба на отоплителна инсталация	л.м.	26	0,80	20,80
13	Направа топла проба на отоплителни тела	бр.	18	1,50	27,00
	Общо Част Отопление:				1574,60
	Общо Б.: I+II+III+IV+V:				9111,80

В. За обект: Смяна на 2бр. врати стълбищни клетки и 10бр. автомати на съществуващи врати			
I. Голяма врата авариен изход 	Модул: 1 Брой: 1 Компоненти на цена за 1 брой голяма врата авариен изход: 1) Бял АЛ профил ТЕРМО каса + крило = 600,00 (шестотин) лв. без ДДС 2) Стъклопакет: бяло/бяло = 130,00 (сто и тридесет) лв. без ДДС 3) Обков = 40,00 (четиридесет) лв. без ДДС 4) Антипаник дръжка = 280,00(двеста и осемдесет) лв. без ДДС 5) Автомат = 70,00 (седемдесет) лв. без ДДС 6) Монтаж = 70,00 (седемдесет) лв. без ДДС	L =1800 mm H =2200 mm Отваряема площ: 3.96 m2 Неотваряема площ: 0 m2	Бял AL профил ТЕРМО Стъклопакет: Антипаник дръжка + автомат
Общо I. – Цена за 1 брой голяма врата авариен изход:		1190,00	
II. Малка врата	Модул: 1	L =2200 mm	Бял AL профил

авариен изход 	Брой: 1 Компоненти на цена за 1 брой малка врата авариен изход: 7) Бял АЛ профил ТЕРМО каса+ крило = 780,00 (седемстотин и осемдесет) лв. без ДДС 8) Стъклопакет: ТП бял = 180,00(сто и осемдесет) лв. без ДДС 9) Обков = 40,00(четирдесет) лв. без ДДС 10) Антипаник дръжка = 280,00(двеста и осемдесет) лв. без ДДС 11) Автомат = 70,00 (седемдесет) лв. без ДДС 12) Монтаж = 176,00 (сто седемдесет и шест) лв. без ДДС	H =2400 mm Отваряема площ: 5.28 m2 Неотваряема площ: 0 m2	студен Стъклопакет: ТП Антипаник дръжка + автомат
Общо II. – Цена за 1 брой малка врата авариен изход:			1526,00
III. Автомат за врата – 10бр.	Цена - 70,00(седемдесет) лв. без ДДС за 1 брой. Автоматите ще бъдат поставени както следва: **В Учебна сграда:** Сутерен – 2 броя; Ет.1 – 2 броя; Ет.2 - 1 брой; Ет. 3 – 1 брой; Общо 6 бр. за учебна сграда = 420,00(четиристотин и двадесет) лв. без ДДС **В Пансион:** 1ет. – 2 броя; 2ет. – 2 броя; Общо 4 броя за пансион = - 280,00(двеста и осемдесет) лв. без ДДС		
Общо III. – Цена за 10 броя автомати на съществуващи врати:			700,00
Общо В.: I+II+III:			3416,00

	ОБЩА СТОЙНОСТ А. + Б. + В. :	54 496,30
	Непредвидени разходи 10 %:	5 449,63
	Всичко(обща стойност и непредвидени разходи) без ДДС:	59 945,93
	20% ДДС:	11 989,19
	ВСИЧКО С ДДС(обща стойност,непредвидени разходи и 20%ДДС):	71 935,12

Г. Показатели за ценообразуване

1. Часова ставка	4.50.лв/час
2. Доставно-складови разходи	10.%
3. Печалба	10%
4. Допълнителни разходи върху труда	95.%
5. Допълнителни разходи върху механизация	40%

Дата:17.12.2017г.

гр. София

.....

/подпис и печат/