СО Район ПОДУЯНЕ
Сухата река
ул. Плакалница №51
тел.8146114 или 8146137
№ РПД18-ДГ55-14
от 15.06.2018 14:35:12

Д О Г О В О Р
за СМР - обособена позиция № 1

Днес,…….....2018г. в гр.София се сключи настоящият договор между:

1. **СО - Район "Подуяне"** с адрес: гр.София, ул."Плакалница" №51, бл.59, БУЛСТАТ 0006963270530, представляван от Ева Михайлова Митова - Кмет на района и Юлия Петрова – Главен счетоводител на район "Подуяне", наричани по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ** и 2. Дружество **„"ПАРСЕК ГРУП" ЕООД"** вписано в Търговският регистър при Агенция по вписванията към Министерство на правосъдието под ЕИК 203215490, със седалище и адрес на управление област София (столица), община Столична, гр. София 1700, район Студентски ул. „21 - ви век" № 17, ет. 4, ап. 6, представлявано от Бончо Димов Бонев, в качеството му на управител, наричан по-долу **ИЗПЪЛНИТЕЛ,** от друга страна,

*На основание чл. 108, т. 1, чл. 109 от ЗОП във връзка с Решение №РПД18-РД93-4/09.05.2018г. на Кмета на Столична община - район "Подуяне" за класиране и избор на изпълнител, влязло в сила на 28.05.2018г., по процедура – публично състезание с предмет – **СМР** и обект:*

„РЕМОНТ НА СЪЩЕСТВУВАЩИ ДЕТСКИ ПЛОЩАДКИ, МЕЖДУБЛОКОВИ ПРОСТРАНСТВА И ЛОКАЛНИ ГРАДИНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СО - РАЙОН „ ПОДУЯНЕ", ПО 2 (ДВЕ) ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ:

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 – Ремонт на съществуващи детски площадки в ж.к. „Суха река" и ж.к. „Хаджи Димитър" за следните подобекти:

***Подобект №1*:** Детска площадка до бл. 84, ж.к. "Суха река"- УПИ I – за ОЖС и озеленяване, кв.275а - ПИ 68134.612.1086

***Подобект №2*:** Детска площадка до бл. 2, ж.к. "Суха река"- ПИ 68134.614.35, кв.66, УПИ IV - за параклис и озеленяване

***Подобект №3*:** Детска площадка между бл.33 и бл.34, УПИ IX –за ЖС и озеленяване, кв.18, м. „Ботевградско шосе – рамка", ж.к. "Суха река"- ПИ 68134.613.462,

***Подобект №4*:** Детска площадка между бл.143 и бл. 144, УПИ X – за ЖС, кв.28, ж.к. "Хаджи Димитър"-ПИ 68134.606.906,

***Подобект №5*:** Детска площадка между бл.57А и бл.173, УПИ I – за ОЖС, кв.275а, ж.к. "Хаджи Димитър" - ПИ68134.606.939

***Подобект №6*:** Детска площадка между бл.179 и бл.72, УПИ II – за ОЖС, кв.3, ж.к. "Хаджи Димитър" - ПИ 68134.606.29

***Подобект №7*:** Детска площадка зад бл.106 и бл.106А, УПИ I –за ЖС, кв.63, м. „Хаджи Димитър"-ПИ 68134.600.1030

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2 - Ремонт на съществуващи алеи и детски площадки в локални градини и междублокови пространства в ж.к „ Хаджи Димитър" и ж.к „ Левски Г за следните подобекти:

***Подобект №1*:** Локална градина на ул. "Ангел Войвода", УПИ IV – за озеленяване, кв.37, ж.к. "Хаджи Димитър" - ПИ 68134.606.133

***Подобект №2*:** Междублоково пространство с детска площадка зад бл.6, ж.к. „Левски Г", УПИ VII, кв.38 - ПИ 68134.601.64

издадено на основание Одобрен Доклад на Комисията по чл.60, ал.1 и ал.3 от ППЗОП и във връзка с чл. 68, ал.1 от ППЗОП, се сключи настоящият договор за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да извърши:

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 – Ремонт на съществуващи детски площадки в ж.к. „Суха река“ и ж.к. „Хаджи Димитър“ за следните подобекти:

Подобект №1: Детска площадка до бл. 84, ж.к. "Суха река"- УПИ I – за ОЖС и озеленяване, кв.275а - ПИ 68134.612.1086

Подобект №2: Детска площадка до бл. 2, ж.к. "Суха река"- ПИ 68134.614.35, кв.66, УПИ IV - за параклис и озеленяване

Подобект №3: Детска площадка между бл.33 и бл.34, УПИ IX –за ЖС и озеленяване, кв.18, м. „Ботевградско шосе – рамка“, ж.к. "Суха река"- ПИ 68134.613.462,

Подобект №4: Детска площадка между бл.143 и бл. 144, УПИ X – за ЖС, кв.28, ж.к. "Хаджи Димитър"-ПИ 68134.606.906,

Подобект №5: Детска площадка между бл.57А и бл.173, УПИ I – за ОЖС, кв.275а, ж.к. "Хаджи Димитър" - ПИ68134.606.939

Подобект №6: Детска площадка между бл.179 и бл.72, УПИ II – за ОЖС, кв.3, ж.к. "Хаджи Димитър" - ПИ 68134.606.29

Подобект №7: Детска площадка зад бл.106 и бл.106А, УПИ I –за ЖС, кв.63, м. „Хаджи Димитър“-ПИ 68134.600.1030

II. СРОКОВЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО.

Чл. 2. (1). Изпълнителят е длъжен да завърши и предаде обекта в срок **56** (петдесет и шест) **календарни дни**, считано от датата на откриване на строителната площадка за обекта.

(2) При спиране на строителството по нареждане на общински или държавен орган, срокът по горната алинея съответно се удължава, ако Изпълнителят няма вина за спирането, и срокът продължава да тече след подписване на акт обр. 11, съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

III. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл. 3. (1) Общата цена за извършването на строително-монтажните работи, определена съгласно офертата на Изпълнителя е в размер на **185 088,80** (сто осемдесет и пет хиляди осемдесет и осем и осемдесет ст.)лв. без ДДС или **222 106,60** (двеста двадесет и две хиляди сто и шест и шестдесет ст.)лв. с включен ДДС

(2) Цената по предходната алинея е за цялостното извършване на строително-монтажните работи, включително цената на вложените материали, извършени работи и разходите за труд, механизация, доставка и монтаж, енергия, складиране, извозване на строителни отпадъци, въвеждане на обекта в експлоатация и други подобни, както и печалба за Изпълнителя.

(3) Договорът се сключва под условие, а именно при хипотезата на чл.114 от ЗОП.

(4) Възложителят заплаща стойността по ал. 1, при условията на чл. 4 от настоящия договор.

Чл. 4. Плащанията по настоящия договор се извършват от Възложителя при спазване Решение №593/20.07.2016г. на МС за разплащанията на разпоредители с бюджет по договори, издадено на основание чл.7, ал.1 от ЗПФ както следва: Преди извършване на

плащането по договора за суми на стойност равна или надвишаваща 30 000 лв. (тридесет хиляди) с ДДС, възложителят изисква информация от НАП, която следва да потвърди, че лицето, получател на плащането, няма просрочени задължения за данъци, задължителни осигурителни вноски и други публични задължения, събирани от НАП; Агенция „Митници", потвърди, че лицето, получател на плащането, няма публични задължения, събирани от митническите органи, а в случаите, когато лицето има такива задължения, че за публичните задължения са наложени обезпечителни мерки по реда на ДОПК. Възложителят може да извърши плащане по настоящия договор, след като получи информация по предходното изречение, като плащането е както следва:

(1) Възложителят не предвижда **авансово** плащане.

(2) **Окончателно плащане** по ценовата оферта на Изпълнителя, дължима в 30 (тридесет дневен) срок от подписването на протокол за действително извършените работи, количествено-стойностната сметка, представена оригинална фактура от Изпълнителя, **Сертификат** за произход на съоръженията и представен доклад за безопасност от оторизиран орган с положително становище без забележки за всеки подобект включен в обособената позиция.

(3) Когато Изпълнителя е сключил договор/договори за подизпълнение, Възложителят извършва окончателно плащане към Изпълнителя, при следните условия:

3.1. Подизпълнителят отправи искане за разплащане до Възложителя чрез Изпълнителя, който е длъжен да го представи на Възложителя в 15 дневен срок от получаването му. Към искането по предходното изречение, Изпълнителят предоставя становище, от което да е видно дали оспорва плащанията или част от тях като недължими.

3.2. Възложителят има право да откаже плащане по реда на т.4.1 от настоящия договор, когато искането за плащане е оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказ.

(4) Плащанията по настоящия договор ще се извършват по посочена от Изпълнителя банкова сметка.

Чл. 5.(1) Изпълнителят дължи **Гаранция,** обезпечаваща изпълнението на договора в размер на **3%** от стойността на договора, представена от Изпълнителя на Възложителя преди подписване на договора.

(2) Гаранцията се предоставя в една от следните форми:

2.1 парична сума;

2.2 банкова гаранция;

2.3 застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.

(3) Гаранцията се изчислява от стойността на съответната обособена позиция без ДДС;

(4) Гаранцията по чл.5, ал.2 , т.2.2 или 2.3 може да се предостави от името на изпълнителя за сметка на трето лице-гарант

(5) Възложителят не дължи лихви върху сумата по гаранцията.

(6) Възложителят освобождава гаранцията, обезпечаваща изпълнението по договора в 7 /седемдневен срок, след изтичане срока на договора.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл. 6. (1) Изпълнителят е длъжен в деня на подписване на договора или деня следващ подписването му да се яви да направи оглед на обектите и да подпише протокол за откриване на строителна площадка за всички подобекти (Образец №2), **като от срока на подписване на протокола започва да тече срокът за изпълнение.**

(2) Изпълнителят е длъжен да извърши строителството като спазва изискванията на строителните, техническите и технологичните правила и нормативи за съответните дейности.
(3) Изпълнителят е длъжен да влага в строителството висококачествени материали и строителни изделия, както и да извършва качествено строително-монтажните работи. Материалите се доставят със сертификат за качество и сертификат за произход.
Чл. 7(1) Изпълнителят носи отговорност пред Възложителя, ако при извършването на СМР е допуснал отклонения от изискванията или е нарушил императивни разпоредби на нормативните актове.
(2) Изпълнителят е длъжен да изпълни СМР, съгласно одобрената техническа спецификация, като при наличието на обективна невъзможност за изпълнението на част от тях или определени елементи да уведоми Възложителя и съгласува промените с него.
(3) Изпълнителят е длъжен да подпише всички книжа във връзка с приемането на работата от Възложителя.
Чл. 8. Да сключи договор/договори за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители.
(1) В срок до 3 дни от сключването на договор за подизпълнение или на допълнително споразумение за замяна на посочен в офертата подизпълнител, Изпълнителят изпраща копие на договора или на допълнителното споразумение на Възложителя, заедно с доказателства, че са изпълнени условията по чл. 66, ал. 2 и 11 ЗОП.
(3) Подизпълнителите нямат право да превъзлагат една или повече от дейностите, които са включени в предмета на договора за подизпълнение.
(4) Независимо от възможността за използване на подизпълнители отговорността за изпълнение на договора за обществена поръчка е на Изпълнителя.
(3) Изпълнителят уведомява възложителя за всякакви промени в предоставената информация в хода на изпълнението на поръчката.
(4) Замяна или включване на подизпълнител по време на изпълнение на договор за обществена поръчка се допуска по изключение, когато възникне необходимост, ако са изпълнени едновременно следните условия:
1. за новия подизпълнител не са налице основанията за отстраняване в процедурата;
2. новият подизпълнител отговаря на критериите за подбор, на които е отговарял предишният подизпълнител, включително по отношение на дела и вида на дейностите, които ще изпълнява, коригирани съобразно изпълнените до момента дейности.
(5) При замяна или включване на подизпълнител Изпълнителят представя на Възложителя всички документи, които доказват изпълнението на условията по предходната алинея.
Чл. 9. (1) Изпълнителят е длъжен да спазва законовите изисквания, свързани със строителството, включително относно опазването на околната среда и безопасността на строителните работи.
(2) Изпълнителят е длъжен да представи **Сертификат** за произход на съоръженията и представи доклад за безопасност от оторизиран орган с положително становище без забележки за всеки подобект включен в обособената позиция.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл. 10.Възложителят се задължава да предостави на Изпълнителя строителната площадка за времето, предвидено за изграждане на обекта - предмет на този договор и за реализиране целите по договора.

Чл. 11.Да упражнява чрез свои представители инвеститорски контрол върху изпълняваните работи, предмет на договора.
Чл. 12. Да съдейства за изпълнението на договорените работи, като своевременно решава всички технически проблеми, възникнали в процеса на работа.
Чл. 13 (1) Да приеме в срок изпълнените работи.
(2) Когато Изпълнителя е сключил договор / договори за подизпълнение, работата на подизпълнителите се приема от Възложителя в присъствието на Изпълнителя и подизпълнителя.
Чл. 14. Да заплати в договорените срокове и при условията на договора, дължимите суми на Изпълнителя.
Чл. 15. (1) Да отменя и възлага чрез заменителна таблица, допълнителни строителни работи в процеса на изпълнението, съобразени с представената оферта.
(2) Да изисква от Изпълнителя да сключи и да му представи договор / договори за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители в 3 дневен срок от сключване на договора/договори в оригинал.

VI. ПРИЕМАНЕ НА ОБЕКТА

Чл. 16. (1) Обектът се счита окончателно предаден на Възложителя с издаване на общ /за всеки подобект/ приемо-предавателен протокол и количествено-стойностна сметка на действително извършените работи за обекта/обектите;
(2) При възникване на непредвидени СМР, изпълнителят е длъжен да уведоми незабавно Възложителя. Двете страни констатират в протокол непредвидените работи, като изпълнителят е длъжен в три дневен срок да представи КСС за непредвидените СМР на Възложителя, съгласно показатели на ценообразуване в ценовото предложение.
(3) Възложителят в 3 дневен срок от представяне на посочените документи по предходната алинея е длъжен да уведоми Изпълнителя следва ли или не да извърши констатираните скрити работи.
Чл. 17.(1) Възложителят има право да откаже да приеме обекта или отделни работи по него, ако открие съществени недостатъци.
(2) Недостатъците се отстраняват от Изпълнителя за негова сметка, като той дължи неустойка за забавата, поради отстраняването на недостатъците.

VII. КОНТРОЛ

Чл.18.(1) Възложителят може по всяко време да осъществява контрол по изпълнението на този договор, стига да не възпрепятства работата на Изпълнителя и да не нарушава оперативната му самостоятелност.
(2) Указанията на Възложителя са задължителни за Изпълнителя, освен ако са в нарушение на строителните правила и нормативи или водят до съществено отклонение от поръчката.

VIII. НОСЕНЕ НА РИСКА

Чл.19.(1) Рискът от случайно погиване или повреждане на извършеното строителство, конструкции, материали, строителна техника и др. подобни се носи от Изпълнителя.
(2) Възложителят носи риска от погиване или повреждане на вече приетото СМР, ако погиването или повреждането не е по вина на Изпълнителя и последният не е могъл да го предотврати.

IX. ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ

Чл.20. (1) Гаранционният срок за на съоръженията е **5** (пет) **години**, а на изпълнени СМР е **5** (пет) **години**, съгласно техническото предложение на Изпълнителя.

(2) Гаранционните срокове текат от деня на подписване на приемно-предавателния протокол.

(3) За проявилите се в гаранционните срокове дефекти Възложителят уведомява писмено Изпълнителя, който следва да реагира в 7 /седем/ дневен срок. В срок до три дни, след уведомяването, Изпълнителят съгласувано с Възложителя е длъжен да започне работа за отстраняване на дефектите в минималния технологично необходим срок.

X. НЕИЗПЪЛНЕНИЕ. ОТГОВОРНОСТ

Чл.21.При неизпълнение по този договор, всяка от страните дължи обезщетение за причинени вреди, при условията на гражданското законодателство.

Чл.22.При забава за завършване и предаване на работите по този договор в срока на договора, Изпълнителя дължи неустойка в размер на 2% процент от общата цена по чл. 3, ал. 1 за всеки просрочен ден, но не повече от 10%, която сума се удържа от Възложителя, за което Изпълнителя дава своето съгласие, като разликата се изплаща от Възложителя на Изпълнителя след приспадане на неустойката по реда чл. 4 от Договора.

Чл. 23.(1) При виновно некачествено извършване на СМР, съгласно заданието на Възложителя (съставя се подробен констативен протокол), освен задължението за отстраняване на дефектите за сметка на Изпълнителя и другите възможности, предвидени в чл. 265 ЗЗД, Изпълнителят дължи и неустойка в размер на 5/пет/ процента от стойността на некачествено извършените СМР.

(2) Страните по настоящия договор се съгласяват, че при дължима неустойка, същата се прихваща от сумата по чл. 3 от настоящия договор, като разликата след приспадане на неустойката се изплаща от Възложителя на Изпълнителя по реда чл. 4 от Договора.

XI. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА. ИЗМЕНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

Чл.24. Действието на този договор се прекратява:

1. с изтичане на неговия срок;
2. с извършване и предаване на договорената работа;
3. по взаимно съгласие между страните;
4. при настъпване на обективна невъзможност за изпълнение на възложената работа.
5. договорът се прекратява без предизвестие в случай, че не постъпят по сметката на СО – район „Подуяне“, финансови средства за изпълнение на настоящия договор от СО в размер на посочената в чл.3 от настоящия договор сума. В този случай, Възложителят уведомява Изпълнителя, като в този случай, Възложителят не дължи неустойка на Изпълнителя.
6. договорът може да бъде изменен по реда на чл.116 от ЗОП.
7. договорът може да бъде прекратен без предизвестие от Възложителя при наличието на хипотезите посочени в чл.118,ал.1, т.2 и3 от ЗОП;

Чл.25. Ако стане явно, че Изпълнителя ще просрочи изпълнението на възложената работа с повече от 10 дни или няма да извърши строително - монтажните работи по уговорения начин и с нужното качество, Възложителят може да развали договора. В този случай Възложителят заплаща на Изпълнителя само стойността на тези работи, които са извършени качествено и

могат да му бъдат полезни. За претърпените вреди Възложителят може да претендира обезщетение.

XII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.26.Всяка от страните по този договор се задължава да не разпространява информация за другата страна, станала й известна при или по повод изпълнението на този договор.

Чл.27.(1) Ако при извършване на строителството възникнат препятствия за изпълнение на този договор, всяка от страните е задължена да предприеме всички зависещи от нея разумни мерки за отстраняване на тези препятствия, дори когато тя не носи отговорност за тези препятствия.

(2) Ако при отстраняването на препятствия по предходната алинея страната, която не носи задължение или отговорност за това, е направила разноски, то те трябва да се обезщетят от другата страна.

(3) Когато препятствията са по независещи и от двете страни причини, разноските по отстраняването им се поемат по равно.

Чл. 28. (1) Кореспонденцията между страните във връзка с настоящия договор следва да бъдат в писмена форма. Съобщенията ще се получават на следните адреси:

1. за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: гр. София, ул. „Плакалница" № 51, бл. 59.

2. за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: гр. София 1700, р-н Студентски, ул. „21 - ви век" №17, ет. 4, ап. 6.

(2) При промяна на данните, посочени в предходната алинея, всяка от страните е длъжна да уведоми другата в тридневен срок от настъпване на промяната.

Чл. 29. Нищожността на някоя клауза от настоящия договор не води до нищожност на друга клауза или на договора като цяло.

Чл. 30. Настоящият договор може да бъде променен само при настъпване на клаузата на чл.2 от настоящия договор.

Чл. 31. Спорове по тълкуването и изпълнението на този договор ще се решават от двете страни в дух на добра воля.

Чл. 32. За неуредените в настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

Чл.33. Неразделна част от настоящия договор е офертата на изпълнителя включваща: ценови параметри и техническото предложение.

Настоящият договор се състави в 4 /четири/ еднообразни екземпляра – 3 за възложителя и един за изпълнителя.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: **ИЗПЪЛНИТЕЛ: .....**

КМЕТ НА СО - РАЙОН "ПОДУЯНЕ":...

/Ева Митова/

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: ....

/Юлия Петрова/

СЕКРЕТАР НА СО-РАЙОН „ПОДУЯНЕ": ....

/Елица Байчева – правоспособен юрист/

Образец №4 за
Обособена позиция №1

ДО

КМЕТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН „ПОДУЯНЕ“

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1

за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка - с предмет:

„Ремонт на съществуващи детски площадки, междублокови пространства и локални градини на територията на район „ Подуяне“ по 2 (две) обособени позиции“

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 – Ремонт на съществуващи детски площадки в ж.к. „Суха река“ и ж.к. „Хаджи Димитър“ за следните подобекти:

***Подобект №1*: Детска площадка до бл. 84, ж.к. "Суха река"- УПИ I – за ОЖС и озеленяване, кв.275а - ПИ 68134.612.1086**

***Подобект №2*: Детска площадка до бл. 2, ж.к. "Суха река"- ПИ 68134.614.35, кв.66, УПИ IV - за параклис и озеленяване**

***Подобект №3*: Детска площадка между бл.33 и бл.34, УПИ IX –за ЖС и озеленяване, кв.18, м. „Ботевградско шосе – рамка“, ж.к. "Суха река"- ПИ 68134.613.462,**

***Подобект №4*: Детска площадка между бл.143 и бл. 144, УПИ X – за ЖС, кв.28, ж.к. "Хаджи Димитър"-ПИ 68134.606.906,**

***Подобект №5*: Детска площадка между бл.57А и бл.173, УПИ I – за ОЖС, кв.275а, ж.к. "Хаджи Димитър" - ПИ68134.606.939**

***Подобект №6*: Детска площадка между бл.179 и бл.72, УПИ II – за ОЖС, кв.3, ж.к. "Хаджи Димитър" - ПИ 68134.606.29**

***Подобект №7*: Детска площадка зад бл.106 и бл.106А, УПИ I –за ЖС, кв.63, м. „Хаджи Димитър“-ПИ 68134.600.1030**

от: **„ПАРСЕК ГРУП” ЕООД**, (наименование на участника), с БУЛСТАТ/ЕИК: 203215490, представлявано от: Бончо Димов Бонев (трите имена), в качеството на Управител, със седалище и адрес на управление: град София, п.к. 1700, район Студентски, ул. „21-ви век” № 17, ет. 4, ап. 6, факс: ....., електронна поща (e-mail): office@parsec-group.bg

УВАЖАЕМА Г-ЖО МИТОВА,

След като се запознахме с обявата за възлагане на обществена поръчка с посочения по-горе предмет, представяме следното **Ценово предложение за изпълнение на поръчката по обособена позиция №1, както следва:**

А.Количествено-стойностна сметка

№	Описание на СМР	Ед. мярка	Количество	Ед. цена без ДДС (BGN)	Стойност с ДДС (BGN)
Обект № 1:					

Детска площадка до бл. 84, ж.к. "Суха река"- УПИ I – за ОЖС и озеленяване, кв.275а - ПИ 68134.612.1086, р-н „Подуяне“, СО					
	ДЕТСКА ПЛОЩАДКА /от 0 до 12г./				
	НАСТИЛКИ				
	Изкопи,градински бордюри, настилка:				
1	Рязане на стара асфалтова настилка	л.м.	35	2,58	90,3
2	Изкоп на легло за бетонова настилка, премахване на съществуваща асфалтова настилка и съществуващи бордюри	$м^3$	20	25,8	516
3	Натоварване и извозване на земни маси и строителни отпадъци	$м^3$	20	20,64	412,8
4	Поставяне на градински бордюр 8/16/50 см – изправен, включително изкоп на легла, основа от бетон В20 за бордюр и замонолитване с циментов разтвор на фугите	л.м.	42	15,48	650,16
5	Доставка, разстилане и валиране на трошен камък, фракция 10-25 мм, в слой 8-10 см, до достигане 98% естествената му плътност	$м^3$	20	43	860
6	Доставка и полагане на политиеленово фолио под бетонова настилка	$м^2$	196	3,01	589,96
7	Доставка и полагане на армиран бетон клас В15 за бетонова настилка – основа за ударопоглъщаща настилка слой 10 см	$м^3$	20	129	2580
8	Полагане на ударопоглъщаща настилка на плочи с дебелина 3 см	$м^2$	196	43	8428
	ОБОРУДВАНЕ				
	Паркова мебел				
1	Демонтаж и извозване на пергола	бр.	5	68,8	344
2	Доставка и монтаж на пейки с облегалка, дължина 180 см	бр.	9	180	1620
3	Доставка и монтаж на кошчета, вместимост 30 л.	бр.	2	60	120
4	Доставка и монтаж на метална ограда с височина 1м и 2бр. вратички с резе	л.м.	67.12	30,1	2020,312
5	Доставка и монтаж на информационна табела, размери 40 / 120 см	бр.	2	43	86
	Съоръжения за игра				
1	Доставка и монтаж на тематично комбинирано съоръжение с една пързалка – влакче, за деца от 3 до 12г.	бр.	1	2150	2150
2	Доставка и монтаж на тематично комбинирано съоръжение – влакова композиция, за деца до 3г, подходящо за деца с увреждания	бр.	1	3010	3010
3	Доставка и монтаж на тройна комбинирана люлка, едната с гнездо за деца 0-3/3-12г., подходяща за деца с увреждания	бр.	1	1720	1720
4	Доставка и монтаж на клатушка със захващане, тип везна за деца от 3 до 12г.	бр.	1	602	602

3	Доставка и монтаж на тройна комбинирана люлка, едната с гнездо за деца 0-3/3-12г., подходяща за деца с увреждания	бр.	1	1720	1720
4	Доставка и монтаж на клатушка със захващане, тип везна за деца от 3 до 12г.	бр.	1	602	602
	Друго				
1	Изготвяне на доклад за безопасност от сертифициран орган	бр.	1	86	86
2	Събиране и извозване на отпадъци, почистване	$м^3$	10	20,64	206,4
Обект № 3: **Детска площадка между бл.33 и бл.34, УПИ IX –за ЖС и озеленяване, кв.18, м. „Ботевградско шосе – рамка“, ж.к. "Суха река"- ПИ 68134.613.462, р-н „Подуяне“, СО**					
	ДЕТСКА ПЛОЩАДКА /от 0 до 12г./				
	НАСТИЛКИ				
	Изкопи,градински бордюри, настилка:				
1	Рязане на стара асфалтова настилка	л.м.	23	2,58	59,34
2	Изкоп на легло за бетонова настилка, премахване на съществуваща асфалтова настилка и съществуващи бордюри	$м^3$	14	25,8	361,2
3	Натоварване и извозване на земни маси и строителни отпадъци	$м^3$	20.55	20,64	424,152
4	Поставяне на градински бордюр 8/16/50 см – изправен, включително изкоп на легла, основа от бетон В20 за бордюр и замонолитване с циментов разтвор на фугите	л.м.	70.65	15,48	1093,662
5	Доставка, разстилане и валиране на трошен камък, фракция 10-25 мм, в слой 15 см, до достигане 98% естествената му плътност	$м^3$	14	43	602
6	Доставка и монтаж на политиеленово фолио под бетонова настилка	$м^2$	137	3,01	412,37
7	Доставка и полагане на армиран бетон клас В15 за бетонова настилка – основа за ударопоглъщаща настилка слой 10 см	$м^3$	14	129	1806
8	Полагане на угаропоглъщаща настилка на плочи с дебелина 3 см	$м^2$	137	43	5891
9	Доставка и разстилане на хумусен слой	$м^3$	4	110	440
10	Разпръскване на тревна смеска /от 3 до 6 вида/ и покриване с пръст с гребла	$м^2$	126	13,76	1733,76
11	Валиране и уплътняване на почвата с лек/дървен/ валяк	$м^2$	126	5,16	650,16
12	Еднократно поливане на зелена площ	$м^2$	126	0,86	108,36
13	Оформяне и направа на асфалтови кръпки с правилна форма, с ръчно полагане на асфалтова смес с деб. 4 до 6см - ръчно, обкантване на кръпката с битумна паста	$м^2$	50	25,8	1290
	ОБОРУДВАНЕ				
	Паркова мебел				

	Друго				
1	Изготвяне на доклад за безопасност от сертифициран орган	бр.	1	86	86
2	Събиране и извозване на отпадъци, почистване	$м^3$	10	20,64	206,4
Обект № 2: **Детска площадка до бл. 2, ж.к. "Суха река"- ПИ 68134.614.35, кв.66, УПИ IV - за параклис и озеленяване, р-н „Подуяне“, СО**					
	ДЕТСКА ПЛОЩАДКА /от 0 до 12г./				
	НАСТИЛКИ				
	Изкопи,градински бордюри, настилка:				
1	Рязане на стара асфалтова настилка	л.м.	39	2,58	100,62
2	Изкоп на легло за бетонова настилка, премахване на съществуваща асфалтова настилка и съществуващи бордюри	$м^3$	40	25,8	1032
3	Натоварване и извозване на земни маси и строителни отпадъци	$м^3$	40	20,64	825,6
4	Поставяне на градински бордюр 8/16/50 см – изправен, включително изкоп на легла, основа от бетон В20 за бордюр и замонолитване с циментов разтвор на фугите	л.м.	39	15,48	603,72
5	Доставка, разстилане и валиране на трошен камък, фракция 10-25 мм, в слой 15 см, до достигане 98% естествената му плътност	$м^3$	28	43	1204
6	Доставка и полагане на политиеленово фолио под бетонова настилка	$м^2$	191	3,01	574,91
7	Доставка и полагане на армиран бетон клас В15 за бетонова настилка – основа за ударопоглъщаща настилка слой 10 см	$м^3$	20	129	2580
8	Полагане на ударопоглъщаща настилка на плочи с дебелина 3 см	$м^2$	191	43	8213
	ОБОРУДВАНЕ				
	Паркова мебел				
1	Доставка и монтаж на пейки с облегалка, дължина 180 см	бр.	6	180	1080
2	Доставка и монтаж на кошчета, вместимост 30 л.	бр.	2	60	120
3	Доставка и монтаж на метална ограда с височина 1м и 2бр. вратички с резе	л.м.	80.93	30,1	2435,993
4	Доставка и монтаж на информационна табела, размери 40 / 120 см	бр.	2	43	86
	Съоръжения за игра				
1	Доставка и монтаж на тематично комбинирано съоръжение с една пързалка – влакче, за деца от 3 до 12г.	бр.	1	2150	2150
2	Доставка и монтаж на тематично комбинирано съоръжение – влакова композиция, за деца до 3г, подходящо за деца с увреждания	бр.	1	3010	3010

РАЙОН ПОДУЯНЕ

1	Доставка и монтаж на пейки с облегалка, дължина 180 см	бр.	4	180	720
2	Доставка и монтаж на кошчета, вместимост 30 л.	бр.	2	60	120
3	Доставка и монтаж на метална ограда с височина 1м и 2бр. вратички с резе	л.м.	64.48	30,1	1940,848
4	Доставка и монтаж на информационна табела, размери 40 / 120 см	бр.	2	43	86
	Съоръжения за игра				
1	Доставка и монтаж на комбинирано съоръжение с 1бр. еденична-спираловидна и 1бр. двойна –права пързалка за деца 0-3/3-12г., подходяща за деца с увреждания	бр.	1	2580	2580
2	Доставка и монтаж на двойна комбинирана люлка с гнездо за деца 0-3/3-12г., подходяща за деца с увреждания	бр.	1	1720	1720
3	Доставка и монтаж на пружинна клатушка „пеперуда“ с две места за сядане за деца 0-3г., подходяща за деца с увреждания	бр.	1	430	430
4	Доставка и монтаж на клатушка тип везна с две места за сядане за деца 0-3г., подходяща за деца с увреждания	бр.	1	602	602
	Друго				
1	Изготвяне на доклад за безопасност от сертифициран орган	бр.	1	86	86
2	Събиране и извозване на отпадъци, почистване	$м^3$	10	20,64	206,4
Обект № 4: **Детска площадка между бл.143 и бл. 144, УПИ X – за ЖС, кв.28, ж.к. "Хаджи Димитър"-ПИ 68134.606.906, р-н „Подуяне“, СО**					
	ДЕТСКА ПЛОЩАДКА /от 0 до 12г./				
	НАСТИЛКИ				
	Изкопи,градински бордюри, настилка:				
1	Рязане на стара асфалтова настилка	л.м.	20	2,58	51,6
2	Изкоп на легло за бетонова настилка, премахване на съществуваща асфалтова настилка и съществуващи бордюри	$м^3$	26	25,8	670,8
3	Натоварване и извозване на земни маси и строителни отпадъци	$м^3$	26	20,64	536,64
4	Поставяне на градински бордюр 8/16/50 см – изправен, включително изкоп на канавки, основа от бетон В20 за бордюр и замонолитване с циментов разтвор на фугите	л.м.	45	15,48	696,6
5	Доставка, разстилане и валиране на трошен камък, фракция 10-25 мм, в слой 15 см, до достигане 98% естествената му плътност	$м^3$	26	43	1118
6	Доставка и монтаж на политиеленово фолио под бетонова настилка	$м^2$	252	3,01	758,52
7	Доставка и полагане на армиран бетон клас	$м^3$	26	129	3354

Столична община Район Подуяне

	В15 за бетонова настилка – основа за ударопоглъщаща настилка слой 10 см				
8	Полагане на ударопоглъщаща настилка на плочи с дебелина 3 см	$м^2$	252	43	10836
	ОБОРУДВАНЕ				
	Паркова мебел				
1	Доставка и монтаж на пейки с облегалка, дължина 180 см	бр.	7	180	1260
2	Доставка и монтаж на кошчета, вместимост 30 л.	бр.	2	60	120
3	Доставка и монтаж на метална ограда с височина 1м и 2бр. вратички с резе	л.м.	80	30,1	2408
4	Доставка и монтаж на информационна табела, размери 40 / 120 см	бр.	2	43	86
	Съоръжения за игра				
1	Доставка и монтаж на въжена катерушка тип пирамида за деца от 3 до 12 г. с необходима площ от 100кв.м.	бр.	1	1290	1290
2	Доставка и монтаж на въртележка с три места за деца от 0 до 3г., подходяща за деца с увреждания	бр.	1	774	774
3	Доставка и монтаж на двойна комбинирана люлка с за деца от 0-3/3-12г., подходяща за деца с увреждания	бр.	1	1032	1032
4	Доставка и монтаж на люлка с гнездо за деца от 0-12г., подходяща за деца с увреждания	бр.	1	387	387
	Друго				
1	Изготвяне на доклад за безопасност от сертифициран орган	бр.	1	86	86
2	Събиране и извозване на отпадъци, почистване	$м^3$	10	20,64	206,4
Обект № 5: **Детска площадка между бл.57А и бл.173, УПИ I – за ОЖС, кв.275а, ж.к. "Хаджи Димитър" - ПИ68134.606.939, р-н „Подуяне“, СО**					
	ДЕТСКА ПЛОЩАДКА /от 0 до 12г./				
	НАСТИЛКИ				
	Изкопи,градински бордюри, настилка:				
1	Рязане на стара асфалтова настилка	л.м.	35	2,58	90,3
2	Изкоп на легло за бетонова настилка, премахване на съществуваща асфалтова настилка и съществуващи бордюри	$м^3$	18	25,8	464,4
3	Натоварване и извозване на земни маси и строителни отпадъци	$м^3$	18	20,64	371,52
4	Поставяне на градински бордюр 8/16/50 см – изправен, включително изкоп на легла, основа от бетон В20 за бордюр и замонолитване с циментов разтвор на фугите	л.м.	57	15,48	882,36
5	Доставка, разстилане и валиране на трошен	$м^3$	18	43	774

	камък, фракция 10-25 мм, в слой 15 см, до достигане 98% естествената му плътност				
6	Доставка и монтаж на полиетиленово фолио под бетонова настилка	$м^2$	252	3,01	758,52
7	Доставка и полагане на армиран бетон клас В15 за бетонова настилка – основа за ударопоглъщаща настилка слой 10 см	$м^3$	25	129	3225
8	Полагане на ударопоглъщаща настилка на плочи с дебелина 3 см	$м^2$	252	43	10836
	ОБОРУДВАНЕ				
	Паркова мебел				
1	Доставка и монтаж на пейки с облегалка, дължина 180 см.	бр.	5	180	900
2	Доставка и монтаж на кошчета, вместимост 30 л.	бр.	2	60	120
3	Доставка и монтаж на метална ограда с височина 1м и 2бр. вратички с резе	л.м.	60	30,1	1806
4	Доставка и монтаж на информационна табела, размери 40 / 120 см	бр.	2	43	86
	Съоръжения за игра				
1	Доставка и монтаж на тематично комбинирано съоръжение – корабче, за деца от 0-3/3-12г.	бр.	1	2150	2150
2	Доставка и монтаж на интерактивна игра – кораб, за деца от 0-3/3-12г., подходяща за деца с увреждания	бр.	1	2580	2580
3	Доставка и монтаж на единична тематична пързалка на морска тема , за деца от 0 до 3г	бр.	1	1032	1032
4	Доставка и монтаж на тройна комбинирана люлка с гнездо за деца 0-3/3-12г., подходяща за деца с увреждания	бр.	1	1290	1290
5	Доставка и монтаж на пружинна клатушка „пате“ с две места, за деца 0-3г., подходяща за деца с увреждания	бр.	1	602	602
	Друго				
1	Изготвяне на доклад за безопасност от сертифициран орган	бр.	1	86	86
2	Събиране и извозване на отпадъци, почистване	$м^3$	10	20,64	206,4
Обект № 6: **Детска площадка между бл.179 и бл.72, УПИ II – з ОЖС, кв.3, ж.к. "Хаджи Димитър" - ПИ 68134.606.29, р-н „Подуяне“, СО**					
	ДЕТСКА ПЛОЩАДКА /от 0 до 12г./				
	НАСТИЛКИ				
	Изкопи,градински бордюри, настилка:				
1	Изкоп на легло за бетонова настилка, премахване на съществуваща асфалтова настилка и съществуващи бордюри	$м^3$	15	25,8	387
2	Натоварване и извозване на земни маси и	$м^3$	15	20,64	309,6

РАЙОН ПОДУЯНЕ
Столична община - Район

a

	строителни отпадъци				
3	Поставяне на градински бордюр 8/16/50 см – изправен, включително изкоп на легла, основа от бетон В20 за бордюр и замонолитване с циментов разтвор на фугите	л.м.	50	15,48	774
4	Доставка, разстилане и валиране на трошен камък, фракция 10-25 мм, в слой 15 см, до достигане 98% естествената му плътност	$м^3$	16	43	688
5	Доставка и монтаж на политиеленово фолио под бетонова настилка	$м^2$	153	3,01	460,53
6	Доставка и полагане на армиран бетон клас В15 за бетонова настилка – основа за ударопоглъщаща настилка слой 10 см	$м^3$	16	129	2064
7	Полагане на ударопоглъщаща настилка на плочи с дебелина 3 см		153	43	6579
	ОБОРУДВАНЕ				
	Паркова мебел				
1	Доставка и монтаж на пейки с облегалка, дължина 180 см.	бр.	4	180	720
2	Доставка и монтаж на кошчета, вместимост 30 л.	бр.	2	60	120
3	Доставка и монтаж на метална ограда с височина 1м и 2бр. вратички с резе	л.м.	71	30,1	2137,1
4	Доставка и монтаж на информационна табела, размери 40 / 120 см	бр.	2	43	86
	Съоръжения за игра				
1	Доставка и монтаж на възжена катерушка – конус за деца от 3 до 12 г, с размери d= 2.00 и h= 2.40м., максимална височина на свободно падане 1,20 м	бр.	1	1290	1290
2	Доставка и монтаж на комбинирано съоръжение с една пързалка за деца 0-3/3-12г., максимална височина на свободно падане 1,25 м и размери 2,35 м × 3,22 м	бр.	1	1720	1720
3	Доставка и монтаж на двойна комбинирана люлка с кош за деца 0-3/3-12г., подходяща за деца с увреждания	бр.	1	1290	1290
4	Доставка и монтаж на клатушка тип везна с кош за деца 0-3г., подходяща за деца с увреждания	бр.	1	602	602
	Друго				
1	Изготвяне на доклад за безопасност от сертифициран орган	бр.	1	86	86
2	Събиране и извозване на отпадъци, почистване	$м^3$	10	20,64	206,4
Обект № 7: **Детска площадка зад бл.106 и бл.106А, УПИ I –за ЖС, кв.63, м. „Хаджи Димитър“-ПИ 68134.600.1030, р-н „Подуяне“, СО**					
	ДЕТСКА ПЛОЩАДКА /от 0 до 12г./				

	НАСТИЛКИ				
	Изкопи,градински бордюри, настилка:				
1	Рязане на стара асфалтова настилка	л.м.	50	2,58	129
2	Изкоп на легло за бетонова настилка, премахване на съществуваща асфалтова настилка и съществуващи бордюри	$м^3$	25	25,8	645
3	Натоварване и извозване на земни маси и строителни отпадъци	$м^3$	25	20,64	516
4	Поставяне на градински бордюр 8/16/50 см – изправен, включително изкоп на легла, основа от бетон В20 за бордюр и замонолитване с циментов разтвор на фугите	л.м.	72	15,48	1114,56
5	Доставка, разстилане и валиране на трошен камък, фракция 10-25 мм, в слой 15 см, до достигане 98% естествената му плътност	$м^3$	25	43	1075
6	Доставка и монтаж на политиеленово фолио под бетонова настилка	$м^2$	250	3,01	752,5
7	Доставка и полагане на армиран бетон клас В15 за бетонова настилка – основа за ударопоглъщаща настилка слой 10 см	$м^3$	25	129	3225
8	Полагане на угаропоглъщаща настилка на плочи с дебелина 3 см	$м^2$	250	43	10750
9	Оформяне и направа на асфалтови кръпки с правилна форма, с ръчно полагане на асфалтова смес с деб. 4 до 6см - ръчно, обкантване на кръпката с битумна паста	$м^2$	30	25,8	774
	ОБОРУДВАНЕ				
	Паркова мебел				
1	Доставка и монтаж на пейки с облегалка, дължина 180 см	бр.	6	180	1080
2	Доставка и монтаж на кошчета, вместимост 30 л	бр.	2	60	120
3	Доставка и монтаж на метална ограда с височина 1м и 2бр. вратички с резе	л.м.	73	30,1	2197,3
4	Доставка и монтаж на информационна табела, размери 40 / 120 см	бр.	2	43	86
	Съоръжения за игра				
1	Доставка и монтаж на интерактивна игра – лабиринт, за деца 0-3/3-12г	бр.	1	1720	1720
2	Доставка и монтаж на интерактивна игра – дама, за деца от 3 до 12 г.	бр.	1	180	180
3	Доставка и монтаж на комбинирано съоръжение с две пързалки – една тунел и една спираловидна за деца от 3 до 12г., максимална височина на свободно падане 1, 50 м и размери 5,23 м × 6,19 м	бр.	1	3010	3010
4	Доставка и монтаж на тройна комбинирана люлка, едната с кош за деца 0-3/3-12г., подходяща за деца с увреждания	бр.	1	1290	1290

5	Доставка и монтаж на клатушка тип везна за деца 0-3г., подходяща за деца с увреждания	бр.	1	602	602
6	Доставка и монтаж на къщичка за игра тип беседка за деца 0-3г., подходяща за деца с увреждания	бр.	1	602	602
	Друго				
1	Изготвяне на доклад за безопасност от сертифициран орган	бр.	1	86	86
2	Събиране и извозване на отпадъци, почистване	$м^3$	10	20,64	206,4
	ВСИЧКО СМР без ДДС:				179697,9
	НЕПРЕДВИДЕНИ 3%				5390,936
	ОБЩО (СМР + непредвидени) без ДДС				185088,8
	ДДС 20%				37017,76
	ОБЩО с ДДС:				222106,6

Б. Стойностни показатели за формиране на единични цени /елементи на ценообразуване/:

1. Часова ставка **6 (шест)** лв./ч.час

2. Допълнителни разходи върху труда **100%**

3. Допълнителни разходи върху механизацията **30%**

4. Доставно-складови разходи **10%**

5. Печалба **10%**

дата: 25.04.2018г.	
Име и фамилия: Бончо Бонев	
Подпис на лицето (и печат):	

Столична общ
ВЯРНО
Дата: ..... Под

Образец №3 за
Обособена позиция №1

ДО

КМЕТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН „ПОДУЯНЕ“

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1

за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„РЕМОНТ НА СЪЩЕСТВУВАЩИ ДЕТСКИ ПЛОЩАДКИ, МЕЖДУБЛОКОВИ ПРОСТРАНСТВА И ЛОКАЛНИ ГРАДИНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СО - РАЙОН „ПОДУЯНЕ“, ПО 2 (ДВЕ) ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 – Ремонт на съществуващи детски площадки в ж.к. „Суха река“ и ж.к. „Хаджи Димитър“ за следните подобекти:

Подобект №1: Детска площадка до бл. 84, ж.к. "Суха река"- УПИ I – за ОЖС и озеленяване, кв.275а - ПИ 68134.612.1086

Подобект №2: Детска площадка до бл. 2, ж.к. "Суха река"- ПИ 68134.614.35, кв.66, УПИ IV - за параклис и озеленяване

Подобект №3: Детска площадка между бл.33 и бл.34, УПИ IX –за ЖС и озеленяване, кв.18, м. „Ботевградско шосе – рамка“, ж.к. "Суха река"- ПИ 68134.613.462,

Подобект №4: Детска площадка между бл.143 и бл. 144, УПИ X – за ЖС, кв.28, ж.к. "Хаджи Димитър"-ПИ 68134.606.906,

Подобект №5: Детска площадка между бл.57А и бл.173, УПИ I – за ОЖС, кв.275а, ж.к. "Хаджи Димитър" - ПИ68134.606.939

Подобект №6: Детска площадка между бл.179 и бл.72, УПИ II – за ОЖС, кв.3, ж.к. "Хаджи Димитър" - ПИ 68134.606.29

Подобект №7: Детска площадка зад бл.106 и бл.106А, УПИ I –за ЖС, кв.63, м. „Хаджи Димитър“-ПИ 68134.600.1030

от: **„ПАРСЕК ГРУП” ЕООД**, (наименование на участника), с БУЛСТАТ/ЕИК: 203215490, представлявано от: Бончо Димов Бонев (трите имена), в качеството на Управител, със седалище и адрес на управление: град София, п.к. 1700, район Студентски, ул. „21-ви век” № 17, ет. 4, ап. 6, факс: ....., електронна поща (e-mail): office@parsec-group.bg

УВАЖАЕМА Г-ЖО КМЕТ,

След като се запознахме с обявата за възлагане на обществена поръчка с посочения по-горе предмет, **представяме следното Техническо предложение за изпълнение на поръчката по обособена позиция №1:**

Декларираме, че сме съгласни с поставените условия и ги приемаме без възражения. Запознати сме с клаузите на проекта на договора, приемаме ги и ако бъдем определени за изпълнител ще сключим договор в законоустановения срок.

Валидността на нашата оферта и нашето предложение е **3 (три)** месеца от крайния срок за подаване на оферти и ще остане обвързващо за нас, като може да бъде прието по всяко време преди изтичане на този срок.

Декларираме, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.

Ние, предлагаме да изпълним поръчката за **обособена позиция №1**, съгласно изискванията на Възложителя, при следните условия:

1. Предлагаме максимален срок за изпълнение: **56 (петдесет и шест)** календарни дни, който срок тече едновременно за всички подобекти включени в Обособена позиция №1.

2. Декларираме, че сме съгласни с поставените условия и изисквания в техническите спецификации и ги приемаме без възражения. Запознати сме с клаузите на проекта на договора, приемаме ги и ако бъдем определени за изпълнител ще сключим договор в законоустановения срок.

3. Декларирам, че съм съгласен с поставеното условие, за извършените СМР, да бъде представен доклад за безопасност от оторизиран орган със положително становище без забележки, както и сертификат за произход на всяко съоръжение.

4. До подготвянето на официален договор, тази оферта заедно с писменото приемане от Ваша страна и известие за възлагане на договор ще формират обвързващо споразумение между двете страни.

5. Ние, предлагаме да изпълним поръчката, съгласно изискванията на Възложителя при следните условия:

5.1. Качествено и добросъвестно изпълнение, в пълен обем на описаните дейности в техническите спецификации, количества, обем и изискванията на Възложителя;

5.2. Изпълнение на дейностите, описани в техническите спецификации и дадения срок в настоящото техническо предложение.

6. Документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участник.*

7. Прилагам линеен график, съобразен със срока за обекта, като графиката за Обособена позиция №1 съдържа последователно изпълнение на подобекти.

7.1. Предлагам гаранционен срок на съоръженията- **5 години**, гаранционен срок на изпълнените СМР- **5 години**.

8. Декларирам, че при изготвяне на офертата са спазени изискванията на следната нормативна уредба:

8.1. Закон за устройството и застрояването на Столична община

8.2. Наредба № 1 от 12 януари 2009 г. за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра

8.3. Наредба на Столичен общински съвет за изграждане, поддържане и опазване на зелената система на Столична община

8.4. Наредба № 4 от 1 юли 2009 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания

дата: 25.04.2018г.
Име и фамилия: Бончо Бонев
Подпис на лицето (и печат):

***Забележка:** Документът се прилага в случаите, в които офертата се подава от лице, което не е законен представител на участника.*