СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН "НАДЕЖДА"
гр.София 1220, ул. „Кирил Драгов" № 55, тел. 495-11-49, факс 02/837-64-65
www.so-nadejda.com; e-mail: info@so-nadejda.com

Образец № 1

ОПИС

на документите и информацията, съдържащи се в офертата за процедура публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Изграждане на пристройка с четири класни стаи и санитарен възел към 63 ОУ „Христо Ботев", находящо се в гр. София, кв."Требич"

№	Съдържание	Представен/на в Плик №

Дата:
Име и фамилия:
Подпис на лицето (и печат):

СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН "НАДЕЖДА"
гр.София 1220, ул. „Кирил Драгов" № 55, тел. 495-11-49, факс 02/837-64-65
www.so-nadejda.com; e-mail: info@so-nadejda.com

Образец № 3

ДО
СО – район „Надежда"

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за участие в процедура публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: **" Изграждане на пристройка с четири класни стаи и санитарен възел към 63 ОУ „Христо Ботев", находящо се в гр. София, кв."Требич"**

от: ……,(наименование на участника), с БУЛСТАТ/ЕИК: …….., представлявано от:…… (трите имена), в качеството на ……., със седалище и адрес на управление: ……., факс: ....., електронна поща (e-mail): …….....

УВАЖАЕМИ Г-Н/Г-ЖО ……,

След като се запознахме с документацията за участие в публичното състезание за възлагане на обществена поръчка с посочения по-горе предмет, **представяме следното Техническо предложение за изпълнение на поръчката:**
……
……
……
……

Предлагаме срок за изпълнение на поръчката: ..... (словом: .....) календарни дни. (******Предложеният от участниците срок за изпълнение не трябва да надвишава указания от възложителя в документацията за участие за конкретната обособена позиция)*

Декларираме, че сме съгласни с поставените условия и ги приемаме без възражения. Запознати сме с клаузите на проекта на договора, приемаме ги и ако бъдем определени за изпълнител ще сключим договор в законоустановения срок.

Валидността на нашата оферта и нашето предложение е 6 месеца от крайния срок за подаване на оферти и ще остане обвързващо за нас, като може да бъде прието по всяко време преди изтичане на този срок.

Декларираме, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.

До подготвянето на официален договор, тази оферта заедно с писменото приемане от Ваша страна и известие за възлагане на договор ще формират обвързващо споразумение между двете страни.

Предлагаме следните гаранционни срокове в години, след въвеждането на обекта в експлоатация, а именно:

- по т. 3 от чл. 20, ал. 4 от Наредба № 2 (за хидроизолационни, топлоизолационни, звукоизолационни и антикорозионни работи на сгради
- и съоръжения в неагресивна среда) **…… години** (но не по-малко от 5 години);
- по т. 4 от чл. 20, ал. 4 от Наредба № 2 (за всички видове строителни, монтажни и довършителни работи (подови и стенни покрития, тенекеджийски, железарски, дърводелски и др., както и за вътрешни инсталации на сгради) - **…… години** (но не по-малко от 5 години).

Ние, предлагаме да изпълним поръчката съгласно изискванията на Възложителя при следните условия:

1. Качествено и добросъвестно изпълнение, в пълен обем на описаните дейности в техническите спецификации, количествени сметки и изискванията на възложителя;

2. Изпълнение на дейностите, описани в техническите спецификации, в сроковете, съгласно приложен график за изпълнение.

3. Неразделна част към настоящото Техническо предложение са и следните приложения:

3.1.Линеен график за изпълнение на поръчката, който съдържа планираните етапи за актуване, изготвен в съответствие със законово определени срокове и със спецификата на отделните етапи и видове работи, съгласно техническите спецификации;

3.2. Сертификати, удостоверения, декларации за съответствие или /за експлоатационни показатели, или други документи, доказващи съответствие на влаганите материали и/или оборудване и изискваните стандарти – в зависимост от обособената позиция, за която се участникът подава оферта.

3.3. Документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участник.*

Дата:
Име и фамилия:
Подпис на лицето (и печат):

***Забележка:** Документът се прилага в случаите, в които офертата се подава от лице, което не е законен представител на участника. В случаите, в които това обстоятелство не е налице в т.3.3 от образеца на техническото предложение се посочва – неприложимо.*

СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН "НАДЕЖДА"
гр.София 1220, ул. „Кирил Драгов" № 55, тел. 495-11-49, факс 02/837-64-65
www.so-nadejda.com; e-mail: info@so-nadejda.com

Образец № 4

Д Е К Л А Р А Ц И Я
за запознаване с условията на строителната площадка

Долуподписаният /-ната/ _____ в качеството ми на _____
(посочете длъжността) на _____
(посочете наименованието на участника) БУЛСТАТ/ЕИК _____ - участник в публично състезание за възлагане на обществената поръчка с предмет; **"Изграждане на пристройка с четири класни стаи и санитарен възел към 63 ОУ „Христо Ботев", находящо се в гр. София, кв."Требич"**

Д Е К Л А Р И Р А М, че:

Посетих и извърших пълен оглед на място на обект: **" Изграждане на пристройка с четири класни стаи и санитарен възел към 63 ОУ „Христо Ботев", находящо се в гр. София, кв."Требич"**
и съм запознат с условията на строителството на място и съм оценил своята отговорност, за моя сметка и риск, както и с всички условия и необходими фактори за подготовка на внесеното от мен предложение и подписването на договора.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

_____г. Декларатор: _____
(дата на подписване) */подпис и печат/*

СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН "НАДЕЖДА"
гр.София 1220, ул. „Кирил Драгов" № 55, тел. 495-11-49, факс 02/837-64-65
www.so-nadejda.com; e-mail: info@so-nadejda.com

Образец № 5

ДЕКЛАРАЦИЯ
за конфиденциалност по чл. 102 от ЗОП

Подписаният/ата ……..……
(трите имена)
в качеството си на
……..……
(длъжност)
на……
(наименование на участника),
ЕИК/БУЛСТАТ ..... – участник в публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет **"Изграждане на пристройка с четири класни стаи и санитарен възел към 63 ОУ „Христо Ботев", находящо се в гр. София, кв."Требич"**

ДЕКЛАРИРАМ:

1. Информацията, съдържаща се в …….. (*посочват се конкретна част/части от офертата*) от офертата, да се счита за конфиденциална, тъй като съдържа търговска тайна.

2. Не бихме желали информацията по т. 1 да бъде разкривана от възложителя, освен в предвидените от закона случаи.

Дата: ..... **Подпис и печат:…….**

***Забележка:** Декларацията по чл. 102 от ЗОП не е задължителна част от офертата, като същата се представя по преценка на всеки участник и при наличие на основания за това.*
*** **Забележка:** Съгласно чл.120, ал.2 от ЗОП: „Участниците не могат да се позовават на конфиденциалност по отношение на предложенията от офертите им, които подлежат на оценка.*"

СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН "НАДЕЖДА"
гр.София 1220, ул. „Кирил Драгов" № 55, тел. 495-11-49, факс 02/837-64-65
www.so-nadejda.com; e-mail: info@so-nadejda.com

Образец № 6

ДО
СО – район „Надежда "

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: **"Изграждане на пристройка с четири класни стаи и санитарен възел към 63 ОУ „Христо Ботев", находящо се в гр. София, кв."Требич"**

от: ……,(наименование на участника), с БУЛСТАТ/ЕИК: …….., представлявано от:…… (трите имена), в качеството на ……., със седалище и адрес на управление: ……., факс: ....., електронна поща (e-mail): …….....

УВАЖАЕМИ Г-Н/Г-ЖО……..,

С настоящото, Ви представяме следното ценово предложение за изпълнение на обявената от Вас обществена поръчка с посочения предмет**:**

I. Обща цена за изпълнение на поръчката, в размер на ..... лева без включен ДДС /словом: ….....……../, а с включен ДДС: ..... лева /словом: ...../, съгласно представените количествено-стойностни сметки, неразделна част към настоящото ценово предложение.

II. Цените (единични и обща) се посочват в български лева, като се посочват в отделни редове – единични цени за отделните видове СМР, обща цена, без включен ДДС и обща цена, с включен ДДС. Посочената обща цена за изпълнение на поръчката е крайна и включва всички разходи, включително почистване и извозването на строителните отпадъци.

III. Посочените единични цени за изпълнение са окончателни и не подлежат на промяна, с изключение на случаите, посочени изрично в Закона за обществените поръчки, като включват всички разходи по изпълнение на поръчката.

IV. Плащанията за изпълнение на договора се извършват при условията и по реда съгласно проекта на договор.

V. Неразделна част от настоящото ценово предложение са количествено-стойностните сметки и анализи на единичните цени. При така предложените от нас условия, в нашето ценово предложение сме включили всички разходи, свързани с качественото изпълнение на поръчката в описания вид и обхват.

VI.Технико – икономически показатели:

СРЕДНА ЧАСОВА СТАВКА - .....лв
ДОСТАВНО-СКЛАДОВИ РАЗХОДИ - .....%
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ВЪРХУ ТРУДА - .....%
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ВЪРХУ МЕХАНИЗАЦИЯТА - .....%
ПЕЧАЛБА - .....%

Ние се задължаваме, ако нашата оферта бъде приета, да изпълним предмета на договора, съгласно сроковете и условията залегнали в договора.

***Забележка:** Попълненото от участника Ценово предложение, съгласно този образец, както и количествено-стойностните сметки и анализи на единичните цени, неразделна част към него, се поставя в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис "Предлагани ценови параметри".*

При несъответствие между посочената обща цена в цифри и изписаната обща цена с думи цена, ще се взема предвид изписаната такава с думи.

Дата:
Име и фамилия:
Подпис на лицето (и печат):

Видове работи:

N	ВИД СМР	ЕД	Количество	Единична цена	Обща цена
	ЧАСТ: Архитектура				
I. ЗИДАРСКИ РАБОТИ					
	Преградни зидове				
	на кота -3.45				
1	Тухлен зид с дебелина 12 см	m^3	5		

2	Тухлен зид с дебелина 25 см	m^3	46		
3	Щурц за врата в зид 12 см с дължина 1.60м	бр.	2		
4	Щурц за врата в зид 25 см с дължина 1.60м	бр.	2		
	на кота ±0.00				
1	Тухлен зид с дебелина 12 см	m^3	11		
2	Тухлен зид с дебелина 25 см	m^3	56		
3	Щурц за врата в зид 12 см с дължина 1.20м	бр.	5		
4	Щурц за врата в зид 12 см с дължина 1.40м	бр.	1		
5	Щурц за врата в зид 25 см с дължина 1.60м	бр.	3		
6	Щурц за врата в зид 25 см с дължина 2.00м	бр.	3		
	на кота +3.50				
1	Тухлен зид с дебелина 12 см	m^3	11		
2	Тухлен зид с дебелина 25 см	m^3	46		
3	Щурц за врата в зид 12 см с дължина 1.20м	бр.	5		
4	Щурц за врата в зид 12 см с дължина 1.40м	бр.	1		
5	Щурц за врата в зид 12 см с дължина 1.60м	бр.	1		
6	Щурц за врата в зид 25 см с дължина 1.60м	бр.	2		
II. МАЗИЛКИ, ШПАКЛОВКИ, БОЯДЖИЙСКИ РАБОТИ					
	на кота -3.45				
1	Машинна мазилка стени	m^2	419		
2	Шпакловка стени	m^2	419		
3	Мазилка по таван	m^2	252		
4	Шпакловка по таван	m^2	252		
5	Мазилка за обръщане около прозорци	m'	72		
6	Шпакловка за обръщане около прозорци	m'	72		
7	Подпрозоречна PVC дъска	m'	22		
8	Боядисване с латекс (оцветен) двукратно вкл. Грундиране	m^2	684.42		
	на кота ±0.00				
1	Машинна мазилка стени	m^2	433		

2	Шпакловка стени	m^2	433		
3	Мазилка по таван	m^2	248		
4	Шпакловка по таван	m^2	248		
5	Мазилка за обръщане около прозорци	m'	103		
6	Шпакловка за обръщане около прозорци	m'	103		
7	Подпрозоречна PVC дъска	m'	22		
8	Боядисване с латекс (оцветен) двукратно вкл. Грундиране	m^2	694.62		
	на кота +3.50				
1	Машинна мазилка стени	m^2	374		
2	Шпакловка стени	m^2	374		
3	Мазилка по таван	m^2	251		
4	Шпакловка по таван	m^2	251		
5	Мазилка за обръщане около прозорци	m'	97		
6	Шпакловка за обръщане около прозорци	m'	97		
7	Подпрозоречна PVC дъска	m'	29		
8	Боядисване с латекс (оцветен) двукратно вкл. Грундиране	m^2	637.5		
III. ДОГРАМА И ВРАТИ					
	на кота -3.45				
1	Интериорна врата В3 с размери 120/210 (дясна)	бр.	2		
2	Интериорна врата В4 с размери 120/210 (лява)	бр.	2		
3	Алуминиева двукрила врата В2 с размери 80+80/210	бр.	1		
4	Алуминиев прозорец П07 - 230/180см	бр.	2		
5	Алуминиев прозорец П08 - 270/180см	бр.	5		
6	Алуминиев прозорец П09 - 350/180см	бр.	1		
	на кота ±0.00				
1	Интериорна врата В3 с размери 120/210 (дясна)	бр.	3		
2	Алуминиева врата към тоалетна В1 с размери 100/210 (дясна)	бр.	1		

3	Алуминиева врата към тоалетна В5 с размери 80/210 (дясна)	бр.	2		
4	Алуминиева врата към тоалетна В6 с размери 80/210 (лява)	бр.	3		
5	Алуминиева двукрила врата В2 с размери 80+80/210	бр.	3		
6	Алуминиев прозорец П01 - 270/210см	бр.	6		
7	Алуминиев прозорец П02 - 230/210см	бр.	1		
8	Алуминиев прозорец П03 - 90/45см	бр.	3		
9	Алуминиев прозорец П04 - 100/610см	бр.	1		
10	Алуминиев прозорец П05 - 270/320см	бр.	1		
11	Алуминиев прозорец П06 - 160/320см	бр.	1		
	на кота +3.50				
1	Интериорна врата В3 с размери 120/210 (дясна)	бр.	1		
2	Интериорна врата В4 с размери 120/210 (лява)	бр.	2		
3	Алуминиева врата към тоалетна В1 с размери 100/210 (дясна)	бр.	1		
4	Алуминиева врата към тоалетна В5 с размери 80/210 (дясна)	бр.	2		
5	Алуминиева врата към тоалетна В6 с размери 80/210 (лява)	бр.	3		
6	Алуминиева двукрила врата В2 с размери 80+80/210	бр.	1		
7	Алуминиев прозорец П03 - 90/45см	бр.	3		
8	Алуминиев прозорец П07 - 230/180см	бр.	2		
9	Алуминиев прозорец П08 - 270/180см	бр.	8		
IV. ОБЛИЦОВКИ И НАСТИЛКИ					
	на кота -3.45				
1	Изравнителна циментова замазка с дебелина 3см	m^2	266		
2	Облицовка от гранитогрес	m^2	48		
3	Паркет	m^2	206		
4	Цокъл перваз в помещения с гранитогрес	m'	23		
5	Цокъл перваз в помещения с паркет	m'	114		

	на кота ±0.00				
1	Изравнителна циментова замазка с дебелина 3см	m^2	266		
2	Облицовка от гранитогрес	m^2	100		
3	Паркет	m^2	126		
4	Подова керамика тоалетни	m^2	24		
5	Фаянс по стени - тоалетни	m^2	147		
6	Цокъл перваз в помещения с гранитогрес	m'	63		
7	Цокъл перваз в помещения с паркет	m'	75		
	на кота +3.50				
1	Изравнителна циментова замазка с дебелина 3см	m^2	266		
2	Облицовка от гранитогрес	m^2	70		
3	Паркет	m^2	159		
4	Подова керамика тоалетни	m^2	24		
5	Фаянс по стени - тоалетни	m^2	147		
6	Цокъл перваз в помещения с гранитогрес	m'	28		
7	Цокъл перваз в помещения с паркет	m'	86		
V. ПОКРИВ					
1	Пароизолация	m^2	289		
2	Топлоизолация XPS - 14см	m^2	289		
3	Рулонна хидроизолация	m^2	289		
4	Армирана замазка за наклон	m^2	289		
VI. ФАСАДНИ РАБОТИ					
1	Топлоизолация с дебелина 10 см от EPS с λ=0,033W/m.K по фасада вкл. лепило, мрежа, шпакловка	m^2	250		
2	Обръщане около прозорци с XPS 2.5 см, вкл. лепило, мрежа, шпакловка с ширина 9см	m'	231		
3	Облицовка на цокъл с неполиран гранитогрес	m^2	8		

4	Топлоизолация от твърда каменна вата за цокъл, вкл.дюбелиране 5 бр/м², армировъчна мрежа 2мм, лепило	m²	8		
5	Алуминиев цокълен профил с водооткап	m'	15		
6	Полимерна мазилка по фасада на СТОРМ21 Baumaster цвят С2-25 (тъмна), вкл. Грунд	m²	150		
7	Полимерна мазилка по фасада на СТОРМ21 Baumaster цвят С5-17, вкл. Грунд	m²	122		
8	Обръщане на мазилка около прозорци, вкл. грунд с ширина 9см	m'	231		
9	Топлоизолация за декоративни елементи с EPS с дебелина 2см	m'	200		
10	Подпрозоречен PVC перваз	m'	73		
11	Доставка и монтаж на метален парапет с ръкохватка за външни стълбища с височина 1.05м и английски двор	m'	31		
12	Механизъм с платформа за инвалиди	бр.	1		
13	Стъпала от клинкер	m²	20		
	Общо част Архитектурна				
	Част :Конструктивна				
1	Направа на масов изкоп механизиран	м3	693.69		
2	Направа на ръчен изкоп за подравняване на земна основа	м3	274.16		
3	Извозване земни маси		807.21		
4	Доставка и полагане на обратен насип от баластра, вкл. уплътняване от Кота -3.95 до долен ръб армирана настилка на Кота -3.42	м3	67.48		
5	Полагане на обратен насип с земна маса, вкл. уплътняване около сградата	м3	39.16		
6	Подложен бетон с клас по якост на натиск С12/15	м3	19.03		
7	Вертикален кофраж - основи от Кота -3.85 (Кота -5.20) до Кота -3.30	м2	470.28		
8	Бетон клас С25/30 за основи от Кота -3.85 (Кота -5.20) до Кота -3.30	м3	124.78		
9	Вертикален кофраж - колони от Кота -3.30 до Кота -0.05	м2	470.28		

10	Хоризонтален кофраж - плоча на Кота -0.05	м2	293.91		
11	Бетон клас С25/30 за плоча на Кота -0.05 и колони от Кота -3.30 до Кота -0.05	м3	132.83		
12	Вертикален кофраж - колони от Кота -0.05 до Кота +3.45	м2	198.99		
13	Хоризонтален кофраж - плоча на Кота +3.45	м2	283.5		
14	Бетон клас С25/30 за плоча на Кота +3.45 и колони от Кота -0.05 до Кота +3.45	м3	79.32		
15	Вертикален кофраж - колони от Кота +3.45 до Кота +6.90	м2	336.58		
16	Хоризонтален кофраж - плоча покрив на Кота +6.90	м2	300.49		
17	Бетон клас С25/30 за плоча покрив на Кота +6.90 и колони от Кота +3.45 до Кота +6.90	м3	88.27		
18	Армировъчна стомана В500	кг	41055.31		
	Общо част конструктивна				
	Част : В И К				
	1. ПЛОЩАДКОВ КАНАЛ				
1	Изкоп в земни почви на отвал с ширина до 0,8 м укрепен	$м^3$	20.0		
2	Обратен насип	$м^3$	18.0		
3	Уплътняване на пластове през 20 см	$м^3$	18.0		
4	Пясъчна подложка 10 см под тръби и 50 см над теме тръба	$м^3$	2.0		
5	Изграждане на кръгли канализационни РШ с диаметър 1 м и дълбочина до 2 м от сглобяеми стоманобетонови елементи, включително чугунени стъпала и капак	бр.	1		
6	Доставка и монтаж в изкоп на PVC тръби с диаметър ф200 / 5,9 мм	м	4.0		
7	Доставка и монтаж в изкоп на PVC тръби с диаметър ф160 / 5,9 мм	м	5.0		
8	Доставка и монтаж в изкоп на PVC тръби с диаметър ф50 -ПЕВП	м	11.0		
9	Изпробване на нов площадков канал	м	20.0		
10	Почистване на същ. площадков канал	м	78.0		
11	Почистване на площадковите РШ- същ.	бр.	6		
12	Реконструкция на типови площадкови РШ вкл. изравняване на капаците им с настилката	бр.	6		

13	Изпробване на същ. площадков канал	м	78.0		
	2. ВЪТРЕШЕН ВОДОПРОВОД				
1	Доставка и монтаж на спирателен кран сферичен, с изпразнител ф25мм	бр.	2		
2	Също, но ф 20 мм	бр.	5		
3	Доставка и монтаж на ъглов спирателен кран 1/2"	бр.	12		
4	Доставка и монтаж на полипропиленови тръби, вкл. фитинги, направа на връзки, укрепване и всичко необходимо за тръби с диаметър ф25 мм	м	30.0		
5	Също, но ф 20 мм	м	40.0		
6	Също, но с алуминиева вложка ф 20 мм	м	70.0		
7	Също, но 2"	м	25.0		
8	Доставка и монтаж на хромирана смесителна батерия за тоалетна мивка с пластмасови /метални/ ръкохватки и всичко необходимо за монтажа	бр.	10.0		
9	Доставка и монтаж на противопожарен кран в сграда, комплект с метална кутия с размери 65/85/18 см с барабан, маркуч, струйник и СК 2", включително и всичко необходимо за монтажа	бр.	3		
10	Изпитване на водопровода до 10 атм	м	165.0		
11	Дезинфекция на водопровода	м	165.0		
	3. ВЪТРЕШЕН КАНАЛ				
1	Доставка и монтаж на PVC тръби с диаметър ф110 мм, вкл. фасонни части, направа на връзки, укрепване и вс. необходимо за монтажа	м	100.0		
2	Също, но ф50 мм	м	30.0		
3	Също, но ф50-ПЕВП	м	3.0		
4	Доставка и монтаж на "S" ф50-ПЕВП	бр.	1		
5	Доставка и монтаж на тоалетни фаянсови умивалници, среден формат с приблизителни размери 56/42, вкл. сифон и вс. необходимо за монтажа	бр.	10		

6	Доставка и монтаж на клозетни седала фаянсови /полупорцеланови/ с ниско промивно казанче, вкл. промивна тръба и пластмасова седалка	бр.	8.0		
7	Доставка и монтаж на писоари фаянсови /полупорцеланови/ вкл. промивна тръба	бр.	4		
8	Доставка и монтаж на вентилационни шапки за отдушник на тръби с ф100 мм	бр.	4		
9	Доставка и монтаж на подов сифон, чугунен, /месингов/, с диаметър ф50 мм, със странично оттичане	бр.	8		
10	Доставка и монтаж на потопяема канална ел. помпа WILo P=0,33kW Q=6 м куб./ час h=4 м	бр.	1		
11	Доставка на същата на склад	бр.	1		
12	Доставка и монтаж на PVC контролни тръби за ревизия на вертикален клон /РО/ с диаметър ф50 мм	бр.	13		
13	Направа на улеи в тухлена стена 5/5	м	20.0		
14	Изпробване на канализация	м	130.0		
	Общо В и К				
Част: ОВКХ					
	<u>Доставка и монтаж:</u>				
	<u>I. Отоплителна инсталация:</u>				
1	Итал. алуминиев радиатор с височина 800/140/80 мм,комплект с аксесоари и авт.обезвъздушител	бр гл	734		
2	Термостатен вентил ½ “	бр	41		
3	Стойки за радиатори	бр	125		
4	Холендрови връзки ½ “	бр	125		
5	Автоматичен обезвъздушител ½ “	бр	16		
6	Тройник за монтаж авт.обезвъздушител	бр	16		
7	Колектор-разпределител от тр. Ф25 с 5 извода	бр	2		
8	Също, но от тръба ф32 мм с 6 извода	бр	2		
9	Също но с 7 извода	бр	4		
10	Също, но с 8 извода	бр	4		

11	Колекторни стойки	бр	24		
12	Сферичен спирателен кран 1” мм	бр	2		
13	Също, но 11/4”	бр	10		
14	Кранче за изтакане ¾”	бр	2		
15	Полиетиленова тръба с алуминиева вложка ф16х2 мм	мл	900		
16	Също, но ф20х2,25 мм	мл	4		
17	Също, но ф 25 х 2,5 мм	мл	8		
18	Също, но ф32 х 3 мм	мл	36		
19	Също, но ф 40 х 4 мм	мл	25		
20	Също, но ф50 х4,5 мм	мл	130		
21	Баланс-вентил с Ду40 мм	бр	2		
22	Гофрирана тръба	мл	900		
23	Топлинна изолация на тръби до ф108 мм	мл	190		
24	Метална конструкция за укрепване на тръби	кг	100		
25	Монтаж на радиатор до 10глидера	бр	6		
26	Също, но до 20 глидера	бр	18		
27	Също , но до 30 глидера	бр	17		
28	Щранг-шибър с изпразнител Ду40 мм	бр	4		
29	Хидравлична проба на инсталацията	мл	1110		
30	Топла проба на отоплителните тела	бр	41		
	II.Вентилационни инсталации:				
1	Битов вентилатор 100 м3/ч,30 W с обратна клапа	бр	2		
2	ПВЦ-тръба ф110 мм с колена и укрепители	мл	10		
3	Кръгла решетка за външен монтаж ф110 мм	бр	2		
	Общо ОВК				
	Електро				
1	Доставка табло ГРТ стояш метален шкаф	бр	1		
2	Направа фундамент за стоящо табло	м3	1		
3	Доставка кабел СВТ 5х10 мм2	м	60		
4	Изтегляне кабел до 10 мм2 в тръба	м	60		

5	Доставка противовлажен аплик	бр	16		
6	Монтаж противовлажно тяло	бр	16		
7	Проводник ПВВМ 3х1,5 мм^2	м	440		
8	Проводник ПВВМ 3х2,5 мм^2	м	380		
9	Проводник ПВВМ 3х4 мм^2	м	235		
10	Полагане на проводник скрито под мазилка	м	1070		
11	Монтаж контакти	бр	20		
12	Доставка ключ обикновен скрит	бр	1		
13	Доставка ключ сериен	бр	16		
14	Доставка евек.осв.тяло	бр	6		
15	Монтаж евак.осв.тяло	бр	6		
16	Доставка противовлажна плафонера	бр	4		
17	Доставка лед 2х37вт	бр	90		
18	Доставка ключ девиаторен	бр	12		
19	Доставка плафонера	бр	4		
20	Доставка и монта звънец	бр	3		
21	Доставка и монтаж радиоточка	бр	3		
22	Доставка проводник ПВ 2х0,5	м	180		
23	Суха разделка до 10 мм2	бр	1080		
24	Свързване към съоръжение	бр	80		
25	Пусково наладъчни дейности	ч	80		
26	Доставка и монтаж табло Т1	бр	1		

СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН "НАДЕЖДА"
гр.София 1220, ул. „Кирил Драгов" № 55, тел. 495-11-49, факс 02/837-64-65
www.so-nadejda.com; e-mail: info@so-nadejda.com

Образец № 7

ДЕКЛАРАЦИЯ – СЪГЛАСИЕ ЗА ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

Долуподписаният/ата ……ЕГН: …… Лична карта № ……..…. издадена от ……..…….. на ……..…… г.

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

Съгласен/а съм СО район "Надежда" да обработва личните ми данни, съгласно изискванията на Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 във връзка с процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **"Изграждане на пристройка с четири класни стаи и санитарен възел към 63 ОУ „Христо Ботев", находящо се в гр. София, кв."Требич".**

Запознат/а съм с:

- целта и средствата на обработка на личните данни;
- доброволния характер на предоставянето на данните и последиците от отказа за предоставянето им;
- правото на достъп, на коригиране и на изтриване на събраните данни;
- получателите или категориите получатели, на които могат да бъдат разкрити данните.

Дата: …… ДЕКЛАРАТОР: ……
гр. ……