СТОЛИЧНА ОБЩИНА-РАЙОН „НОВИ ИСКЪР”

гр. Нови Искър, ул. “Искърско дефиле” № 123, п.к. 1281, тел.: 991-72-30; 991-72-78; факс: 991 76 23 e-mail: info@novi-iskar.bg

ДО
ПОТЕНЦИАЛНИТЕ УЧАСТНИЦИ
ПО ПРОЦЕДУРА
ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ЗА
ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

СО Район Нови Искър
тел.029917230
No Към РНИ18-ТД26-433-[1]
от 10.08.2018
код за достъп
NHW108CE192
(90)18833172

Относно: Разяснения по процедура публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: **“Изграждане на пристройка за физкултурен салон към сградата на 176 ОУ “Св. св. Кирил и Методий“, находяща се в с. Негован, СО район „Нови Искър“**, с уникален номер в Регистъра на АОП: Е-31-00-043904

УВАЖАЕМИ ПОТЕНЦИАЛНИ УЧАСТНИЦИ,

На основание чл. 180 ал. 2 от ЗОП и във връзка с постъпило на 08.08.18г. /вх. № РНИ18-ТД26-433/09.08.2018г. по описа на СО район „Нови Искър/ искане до Кмета на СО-район „Нови Искър“, в качеството му на Възложител по обществена поръчка за избор на изпълнител чрез провеждане на публично състезание по реда на ЗОП с горепосочения предмет, за предоставяне на разяснения по документацията за участие, в законоустановения срок, Ви предоставям следната информация на поставените въпроси:

Въпрос № 1: В количествената сметка за част „Конструктивна“, раздел „Бетонови работи“ Подобект 1 – Монолитна пристройка, позиция № 102 и 103 са описани като:

№102 Кофраж на плочи и греди на +3.65/+3.70
№103 Кофраж плоча и греди на +6.95

Моля Възложителят да потвърди, че е допусната техническа грешка и се има в предвид изпълнение на **„Бетонови работи“** за съответните позиции.

Въпрос № 2: В количествената сметка по част „Електрически инсталации“, раздел „Телефонна инсталация“, позиция № 435, 436 и 437 са описани като:

435	Полагане гофрирана PVC тръба Ф16	м	80.00
436	Полагане гофрирана PVC тръба открито: Ф16	м	65.00
437	Полагане гофрирана PVC тръба скрито: Ф16	м	15.00

Моля Възложителя да поясни, дали е допусната техническа грешка и позиция № 435 трябва да бъде **„Доставка на гофрирана PVC тръба Ф16“**

Въпрос № 3: В количествената сметка по част „Електрически инсталации“, раздел „Заземителна и мълниезащитна инсталация“ има видно разминаване между количествата за Доставка и полагане на „Неизолиран“ и „Изолиран“ проводник ф 8 от екструдирана алуминиева сплав AlMgSi0,5

424	Доставка мрежа от неизолиран проводник ф 8 от екструдирана алуминиева сплав AlMgSi0,5 върху държачи за вълнообразни керемиди, в комплект с държачите	м	150.00

425	Доставка отводи от изолиран проводник ф 8 от екструдирана алуминиева сплав AlMgSi0,5 върху свободно лежащи пластмасови опори с бетоново блокче, за равен покрив, в комплект с опорите	м	200.00
426	Полагане отводи от екструдиран алуминиев проводник ф 8 скрито	м	3.00
427	Полагане отводи от екструдиран алуминиев проводник ф 8 открито	м	6.00

Моля Възложителя да поясни, дали е допусната техническа грешка в количествата на така описаните строително-монтажни работи, и ако не да се придържаме ли към така направената количествена сметка.

РАЗЯСНЕНИЯ И ОТГОВОРИ НА ПОСТАВЕНИТЕ ПО-ГОРЕ ВЪПРОСИ, КАКТО СЛЕДВА:

Отговор на въпрос №1: В количествената сметка за част „Конструктивна“, раздел „Бетонови работи“, Подобект 1 – Монолитна пристройка, позиция № 102 и 103 е допусната техническа грешка:

Вместо:

102	Кофраж плочи и греди на +3,16/+3,70	м3	50.59
103	Кофраж плоча и греди на +6,95	м3	14.74

Да се чете:

102	Бетон плочи и греди на +3.65/+3.70 - C20/25 (B25)	м3	50.59
103	Бетон плоча и греди на +6.95 - C20/25 (B25)	м3	14.74

Отговор на въпрос №2: В количествената сметка по част „Електрически инсталации“, раздел „Телефонна инсталация“, позиция № 435, 436 и 437 е допусната техническа грешка:

Вместо:

435	Полагане гофрирана PVC тръба Ф16	м	80.00
436	Полагане гофрирана PVC тръба открито: Ф16	м	65.00
437	Полагане гофрирана PVC тръба скрито: Ф16	м	15.00

Да се чете:

435	Доставка на гофрирана PVC тръба Ф16	м	80.00

Позиция № 436 и 437 остават непроменени.

Отговор на въпрос №3: В количествената сметка по част „Електрически инсталации“, раздел „Заземителна и мълниезащитна инсталация“ има допусната техническа грешка

Вместо:

424	Доставка мрежа от неизолиран проводник ф 8 от екструдирана алуминиева сплав AlMgSi0,5 върху държачи за вълнообразни керемиди, в комлект с държачите	м	150.00
425	Доставка отводи от изолиран проводник ф 8 от екструдирана алуминиева сплав AlMgSi0,5 върху свободно лежащи пластмасови опори с бетоново блокче, за равен покрив, в комлект с опорите	м	200.00
426	Полагане отводи от екструдиран алуминиев проводник ф 8 скрито	м	3.00
427	Полагане отводи от екструдиран алуминиев проводник ф 8 открито	м	6.00

Да се чете:

424	Доставка и направа на мрежа от неизолиран проводник ф 8 от екструдирана алуминиева сплав AlMgSi0,5 върху държачи за вълнообразни керемиди, в комлект с държачите	м	150.00
425	Доставка и направа на мрежа от неизолиран проводник ф 8 от екструдирана алуминиева сплав AlMgSi0,5 върху свободно лежащи пластмасови опори с бетоново блокче, за равен покрив, в комлект с опорите	м	153.60
426	Доставка и монтаж на отводи от изолиран екструдиран алуминиев проводник ф 8 скрито (за 3бр. отводи)	м	11.00
427	Доставка и монтаж на отводи от изолиран екструдиран алуминиев проводник ф 8 открито (за 6 бр. отводи)	м	46.40

С уважение,

ДАНИЕЛА РУМЕНОВА РАЙЧЕВА
Digitally signed by ДАНИЕЛА РУМЕНОВА РАЙЧЕВА
Date: 2018.08.10 16:22:50 +03'00'

ДАНИЕЛА РАЙЧЕВА
КМЕТ НА РАЙОН „НОВИ ИСКЪР“ - СО