ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИ

Настоящият документ представлява „технически спецификации“ по смисъла на § 2, т. 54 от ДР на ЗОП в който се определят изискванията на възложителя относно техническите предписания, определящи изискваните характеристики на материалите, работни характеристики, безопасност или размери, включително процедурите относно осигуряването на качеството, инспекция и приемане на строителство и методи или технологии на строителство, както и всички други технически условия, които възложителят може да наложи съгласно общи или специални нормативни актове по отношение на завършено строителство и материалите или частите, включени в него в изпълнение на обществената поръчка с предмет**: „Ремонтни работи и текуща поддръжка на улична мрежа и пътни съоръжения на територията на Столична община – район „Нови Искър“.**

Изпълнението на настоящата обществена поръчка ще доведе до избор на изпълнител, който ще представлява и защитава интересите на Възложителя през целия инвестиционен процес. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** ще бъде отговорен за изпълнението на всички изисквания на българското законодателство свързани със строителните дейности в съответствие с техническите норми и изисквания на законодателството, свързано със строителството (основно ЗУТ и подзаконовите актове).

Изпълнителят има за задача да осигури надежден ремонт на асфалтовите настилки и тротоари по уличната мрежа и на пътните съоръжения, в т.ч. подлези, пасарелски, канавки, банкети, вертикална и хоризонтална маркировка на територията на СО район „Нови Искър“.

2. ОБХВАТ НА ДЕЙНОСТТА

Териториален обхват и място на изпълнение на договора:

Предмета на настоящата обществена поръчка включва дейности, свързани с извършване на строителни работи за ремонт на асфалтовите настилки и тротоари по уличната мрежа и на пътните съоръжения, в т.ч. подлези, пасарелски, канавки, банкети, вертикална и хоризонтална маркировка на територията на СО район „Нови Искър“.

3. ИЗИСКВАНИЯ:

3.1.Изпълнението на настоящата обществена поръчка ще представлява и защитава интересите на Възложителя през целия инвестиционен процес. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще бъде отговорен за изпълнението на всички изисквания на българското законодателство свързани със строителните дейности в съответствие с техническите норми и изисквания на законодателството, свързано със строителството (основно ЗУТ и подзаконовите актове).

3.2.Изисквания за качеството на предвидените работи-предвидените за изпълнение строително-монтажни работи се извършват съгласно изискванията на чл.169, ал.1 от ЗУТ. Документирането на извършените СМР се осъществява чрез протоколи за изпълнени строително-монтажни работи.

3.3.Строително-монтажните работи (СМР) да се изпълняват в съответствие с техническите и законови разпоредби, при спазване на изискванията на всички действащи към настоящия момент закони, правилници и нормативи, касаещи изпълнението на обекти от такъв характер.

3.4.Строителните продукти да отговарят на описаните в количествено-стойностните сметки и да отговарят на минималните изисквания за качество;

3.5.Преди да започване строителството изпълнителят е длъжен да вземе необходимите мерки за осигуряване на безопасността, като направи ограждения и прелези, постави предупредителни знаци, указания за отбиване на движението и други; да вземе необходимите мерки за запазване от повреди и разместване на заварени подземни и надземни мрежи и съоръжения, геодезически знаци, зелени площи, декоративни дървета и други**;** да уведоми общинската администрация за откритите по време на изпълнението подземни и надземни

мрежи и съоръжения, необозначени в съответните специализирани карти и регистри; такива мрежи и съоръжения се закриват само след като се заснемат по установения ред; да уведоми незабавно органите по пожарна безопасност и защита на населението и по безопасност на движението за началото и срока на строителството по съответните улици, които се разкопават; да уведоми незабавно съответните служби и експлоатационни дружества за евентуални повреди на мрежи и съоръжения, произлезли при работата, а ако се отнася за повреди на водопроводи, топлопроводи или газопроводи - да уведоми незабавно и хигиенно-епидемиологичните и органите по пожарна безопасност и защита на населението;

3.6.Технически и качествен контрол на обектите ще се упражнява от инвеститора СО-район «Нови Искър». Същият следи за правилното и точно изпълнение на работите, спазването на нормативните разпоредби за изпълняваните работи, изпълнените количества, изпълнението на договорните условия, спазването на приетия график за изпълнение, за дефекти появили се по време на гаранционния срок. При установяване на нередности и некачествени работи, същите се констатират своевременно в протокол и възложителят задължава изпълнителя да ги отстрани в срок, определен от Възложителя.

3.7. Изисквания за безопасност на труда-изпълнителят е задължен да създаде организация по изпълнение на строително-монтажните работи, съответстваща на изискванията по опазване на здравето и живота на хората и безопасно ползване на обекта. Да се спазват разпоредбите за безопасни условия на труд на строежа, съгласно Наредба 2/22.03.2004г. за минималните изисквания и Закона за здравословни и безопасни условия на труд.

3.8.Изисквания за опазване на околната среда-изпълнителят е задължен, съгласно чл.169, ал.1, т.5 от ЗУТ да изпълнява строително-монтажни работи, съгласно нормативните изисквания за опазване на околната среда, включително защита от шум. От Изпълнителя се изисква по никакъв начин да не уврежда околната среда, в т.ч. и прилежащите към трасето имоти и дървесни видове и спазването на екологичните изисквания по време на строителството, както да спазва инструкциите на възложителя и другите компетентни органи съобразно действащата нормативна уредба за околна среда. Строителните отпадъци ще се депонират на място посочено от СО - район «Нови Искър».

3.9.Изисквания за температура–да бъдат съобразени с изискванията на Правилник за изпълнение и приемане-Раздел пътища и улици и Техническа спецификация 2007г.-Фонд Републиканска мрежа-асфалтови пластове, съгласно които асфалтовите смеси, доставени до местоположението, трябва да имат температура не по-ниска от 130°С, а при студено време-не по-ниска от 150°С.

3.10. Да бъдат спазени гаранционните срокове съгласно чл.20, ал.4, т.8 и т.9 от Наредба №2 от 31 юли 2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти**.**

3.11.При подготовка на предложенията си и остойностяване на дейностите, предмет на настоящата поръчка, участниците следва да предвидят в тях всички преки и непреки разходи за изпълнението им, като основните са :

- разходи за труд;
- разходи за материали;
- разходи за механизация;
- транспорт на отпадъци до депо;
- други дейности по преценка на участника, с които да се осигури пълното изпълнение на конкретна дейност.

Изпълнителят е длъжен да поддържа налична и в изправност цялата изисквана минимална техника, съгласно условията на обществената поръчка. Изпълнителите са задължени да осигурят за своя сметка всяка друга допълнителна техника, необходима за качествено и в срок изпълнение на дейностите, описани по-долу.

№	Видове СМР	ед. мярка
I	**При извършване на текущ ремонт и поддържане на пътната инфраструктура, пътните настилки, тротоарите и пътните съоръжения**	

1	направа тротоар от бетонови плочи на пясъчна основа 40/40/5, включително и доставка на материалите	**лв/м^2**
2	направа тротоар от бетонови плочи на пясъчна основа 40/40/5, (с плочи на обекта)	**лв/м^2**
3	направа тротоар от бетонови плочи на циментов разтвор 40/40/5, включително и доставка на материалите	**лв/м^2**
4	направа тротоар от бетонови плочи на циментов разтвор 40/40/5, (с плочи на обекта)	**лв/м^2**
5	производство битумизиран трошен камък	**лв/т**
6	полагане битумизиран трошен камък, включително превоз на материала	**лв/т**
7	производство неплътен асфалтобетон	**лв/т**
8	полагане неплътен асфалтобетон, включително превоз на материала	**лв/т**
9	производство плътен асфалтобетон	**лв/т**
10	полагане плътен асфалтобетон, включително превоз на материала	**лв/т**
11	производство на полимер модифициран асфалтобетон	**лв/т**
12	доставка и полагане на полимер модифициран асфалтобетон за настилка с дебелина 2см	**лв/м2**
13	фрезоване на асфалтова настилка	**лв/м3**
14	предварително напръскване с битумна емулсия (350 гр/м2)	**лв/м^2**
15	срязване асфалтова настилка с циркуляр	**лв/м**
16	повдигане уличен отток, включително доставка на материалите	**лв/бр**
17	повдигане на двоен уличен отток, включително доставка на материалите	**лв/бр.**
18	повдигане на ревизионна шахта, включително доставка на материалите	**лв/бр**
19	повдигане на ел. шахта-единична включително доставка на материалите	**лв/бр.**
20	повдигане на ел. шахта-двойна включително доставка на материалите	**лв/бр.**
21	повдигане на ел. шахта-тройна включително доставка на материалите	**лв/бр.**
22	направа на асфалтова кръпка при машинно изрязване и машинно полагане на плътен асфалтобетон с дебелина 10см	**лв/м^2**
23	направа на асфалтова кръпка при машинно изрязване и машинно полагане на плътен асфалтобетон с дебелина 9см	**лв/м^2**
24	направа на асфалтова кръпка при машинно изрязване и машинно полагане на плътен асфалтобетон с дебелина 8см	**лв/м^2**
25	направа на асфалтова кръпка при машинно изрязване и машинно полагане на плътен асфалтобетон с дебелина 7см	**лв/м^2**
26	направа асфалтова кръпка при машинно изрязване и машинно полагане на плътен асфалтобетон с дебелина 6см	**лв/м^2**
27	направа на асфалтова кръпка при машинно изрязване и машинно полагане на плътен асфалтобетон с дебелина 5см	**лв/м^2**

28	направа асфалтова кръпка при машинно изрязване и машинно полагане на плътен асфалтобетон с дебелина 4см	**лв/м^2**
29	направа асфалтова кръпка при ръчно изрязване и ръчно полагане на плътен асфалтобетон с дебелина 10см	**лв/м^2**
30	направа асфалтова кръпка при ръчно изрязване и ръчно полагане на плътен асфалтобетон с дебелина 9см	**лв/м^2**
31	направа асфалтова кръпка при ръчно изрязване и ръчно полагане на плътен асфалтобетон с дебелина 8см	**лв/м^2**
32	направа асфалтова кръпка при ръчно изрязване и ръчно полагане на плътен асфалтобетон с дебелина 7см	**лв/м^2**
33	направа асфалтова кръпка при ръчно изрязване и ръчно полагане на плътен асфалтобетон с дебелина 6см	**лв/м^2**
34	направа асфалтова кръпка при ръчно изрязване и ръчно полагане на плътен асфалтобетон с дебелина 5см	**лв/м^2**
35	направа асфалтова кръпка при ръчно изрязване и ръчно полагане на плътен асфалтобетон с дебелина 4см	**лв/м^2**
36	Възстановяване носещата способност на пътната настилка по съществуващо положение, по съвременни технологии без асфалтиране дебелина 20см.	**лв/м^2**
37	Възстановяване носещата способност на пътната настилка по съществуващо положение, по съвременни технологии без асфалтиране дебелина 40см.	**лв/м^2**
38	Направа на асфалтова кръпка и запълване на пукнатини без изрязване на нарушена пътна настилка с полагане чрез инжекционен метод	**лв/м3**
39	Направа на изолиращ пласт от геотекстил 300 гр/м2	**лв/м2**
40	обкантване на кръпката с битумна паста	**лв/м**
41	почистване, продухване и заливане на фуги	**лв/м**
42	разваляне паважна настилка	**лв/м^2**
43	натоварване на паваж от развалена настилка	**лв/м^3**
44	ремонт паважна настилка с паваж от обекта	**лв/м^2**
45	ремонт на паважна настилка с транспорт на паветата от склад	**лв/м2**
46	ремонт на настилка жълти павета с транспорт на паветата от склад	**лв/м2**
47	ремонт на настилка от жълти павета с павета от обекта	**лв/м2**
48	направа на настилка от "уни" паваж	**лв/м2**
49	направа на настилка от павета "бехатон"	**лв/м2**
50	направа на настилка от павета "хексагон"	**лв/м2**
51	направа на настилка от бетонови павета	**лв/м2**
52	настилка от бетонови паркингови елементи 50/50/10 см.в/у пясъчна основа от 20 см. и засипка на отворите с пясък и хумус	**м2.**
53	монтаж на предпазна ел. ограда с ед. лента, включително всички свързани с това разходи	**лв/м**
54	демонтаж на шина на предпазна ел. ограда с ед. лента, включително натоварване и превоз до склад	**лв/м**
55	монтаж на предпазна ел. ограда с ед. лента с ремонтирана шина върху ново стълбче, включително всички свързани с това разходи	**лв/м**
56	монтаж на предпазна ел. ограда с ед. лента с нова шина върху ново стълбче, включително доставка на материалите	**лв/м**

57	демонтаж на предпазна ел. ограда с ед. лента /всичко/, включително натоварване и извозване на материали и отпадъци	**лв/м**
58	монтаж на предпазна ел. ограда с ед. лента с ремонтирана шина върху съществуващо стълбче, включително превоз на материалите	**лв/м**
59	монтаж на предпазна ел. ограда с дв. лента, включително всички свързани с това разходи	**лв/м**
60	монтаж на единична ел.ограда с нова шина в/у съществуващо стълбче	лв/м
61	демонтаж на предпазна ел. ограда с дв. лента /всичко/, включително натоварване и извозване на материали и отпадъци	**лв/м**
62	демонтаж на шина на предпазна ел. ограда с дв. лента, включително натоварване и превоз до склад	**лв/м**
63	монтаж на предпазна ел. ограда с дв. лента с ремонтирани шини върху ново стълбче, включително всички свързани с това разходи	**лв/м**
64	монтаж на предпазна ел. ограда с дв. лента с ремонтирани шини върху съществуващо стълбче, включително превоз на материалите	**лв/м**
65	монтаж на предпазна ел. ограда с дв. лента с нови шини върху съществуващо стълбче, включително всички свързани с това разходи	**лв/м**
66	монтаж на предпазна ел. ограда с ед. лента на мостово съоръжение, включително всички свързани с това разходи	**лв/м**
67	демонтаж на предпазна ел. ограда е ед. лента на мостово съоръжение, включително натоварване и извозване на материали и отпадъци	**лв/м**
68	монтаж на предпазна ел. ограда с ед. лента на мостово съоръжение с ремонтирана шина и ново стълбче, включително всички свързани с това разходи	**лв/м**
69	монтаж на предпазна ел. ограда с дв. лента на мостово съоръжение, включително всички свързани с това разходи	**лв/м**
70	демонтаж на предпазна ел. ограда с дв. лента на мостово съоръжение, включително натоварване и извозване на материали и отпадъци	**лв/м**
71	монтаж на предпазна ел. ограда с дв. лента на мостово съоръжение, ремонтирани шини и ново стълбче, включително всички свързани с това разходи	**лв/м**
72	горещо рециклиране на асфалтобетонова настилка по съществуващо положение	**лв/м^2**
73	производство пясъчен асфалтобетон	**лв/т**
74	полагане пясъчен асфалтобетон, включително превоз на материала	**лв/т**
75	Направа на заключваща се решетка на уличен отток (комплект с рамка) , включително доставка на материалите	**лв/бр**
II	**При извършване на текущ ремонт и поддържане на пътната инфраструктура, пътните настилки, тротоарите и пътните съоръжения Видове СМР**	**ед. мярка**
1	изкоп земни почви ръчно за улици и тротоари с дълбочина до 0,15м	**лв/м^3**
2	изкоп земни почви ръчно за улици и тротоари с дълбочина до 0,50м	**лв/м^3**

3	натоварване за земни почви на транспорт - ръчно	**лв/м^3**
4	натоварване строителни отпадъци на транспорт - ръчно	**лв/м^3**
5	разриване на земни почви - ръчно	**лв/м^3**
6	превоз земни почви	**лв/м^3**
7	разкъртване на армиран бетон	**лв/м3**
8	превоз строителни отпадъци	**лв/м^3**
9	изкоп земни почви машинно	**лв/м^3**
10	натоварване земни почви машинно	**лв/м^3**
11	натоварване на строителни отпадъци машинно	**лв/м3**
12	подравняване и уплътняване на земно легло по шаблон	**лв/м^2**
13	подравняване и уплътняване земно легло-механизирано	**лв/м2**
14	почистване асфалтова настилка с телена четка, компресор и водна струя	**лв/м^2**
15	почистване асфалтова настилка с телена четка и компресор	**лв/м^2**
16	изкоп и пробутване земни маси с булдозер до 40м	**лв/м^3**
17	доставка и направа основа на баластра	**лв/м^3**
18	доставка и направа,основа на трошен камък 0 - 100б	**лв/м^3**
19	направа на основа от фрезован материал	**лв/м3**
20	разваляне тротоар от бетонови плочи	**лв/м^2**
21	натоварване отпадъци от бетонови плочи	**лв/м^2**
22	разваляне на гранитни бордюри	**лв/м**
23	разваляне на бетонови бордюри	**лв/м**
24	разваляне на бетонни ивици	**лв/м**
25	разкъртване на неармиран бетон	**лв/м^3**
26	натоварване на бетонови отпадъци - машинно	**лв/м^3**
27	направа на бетонови бордюри 18/35/100, включително доставка на материалите	**лв/м**
28	направа на гранитни бордюри / с б-ри на обекта /, включително доставка на бетона	**лв/м**
29	направа на бетонови водещи ивици, включително доставка на материалите	**лв/м**
30	машинно отпушване на оттоци с вода под налягане	**лв/бр.**
31	почистване на канавки, натоварване и превоз на земни почви и отпадъци	**лв/м**
32	почистване на банкети от ниска растителност, подравняване и уплътняване, включително натоварване и извозване	**лв/м^2**
33	почистване на регули, пътни и улични настилки от кал, включително събирането им на купчинки със средна дебелина до 5см, натоварване и извозване	**лв/м^2**
34	разкъртване асфалтова настилка	**лв/м3**
35	направа на единичен двуставен отток	**лв/бр**
36	направа на единичен едноставен отток	**лв/бр**
37	направа канал ф200 за заустване на улични оттоци в РШ	**лв/м**
38	обратна засипка на изкопи с нестандартна баластра, включително доставката на материала	**лв/м^3**
39	направа на ревизионна шахта от сглобяеми бетонови елементи с дълбочина до 2м	**лв/бр**

40	направа на ревизионна шахта от сглобяеми бетонови елементи с дълбочина до 3м	**лв/бр**
41	направа на асфалтова кръпка без изрязване на нарушено пътно платно с плътен асфалтобетон 10 см	**лв/м^2**
42	направа на асфалтова кръпка без изрязване на нарушено пътно платно с плътен асфалтобетон 9 см	**лв/м^2**
43	направа на асфалтова кръпка без изрязване на нарушено пътно платно с плътен асфалтобетон 8 см	**лв/м^2**
44	направа на асфалтова кръпка без изрязване на нарушено пътно платно с плътен асфалтобетон 7 см	**лв/м^2**
45	направа на асфалтова кръпка без изрязване на нарушено пътно платно с плътен асфалтобетон 6 см	**лв/м^2**
46	направа на асфалтова кръпка без изрязване на нарушено пътно платно с плътен асфалтобетон 5 см	**лв/м^2**
47	направа на асфалтова кръпка без изрязване на нарушено пътно платно с плътен асфалтобетон 4 см	**лв/м^2**
48	монтаж на комбинирана еластична ограда на мостово съоръжение, включително всички свързани с това разходи	**лв/м**
49	ремонт на парапет на съоръжение - изправяне и заваряване на шини, почистване, минизиране и боядисване	**лв/м**
50	почистване, минизиране и боядисване на метални повърхности	**лв/м^2**
51	почистване и измиване на единична еластична ограда	**лв/м**
52	минизиране железни повърхности	**лв/м^2**
53	боядисване със сребърен феролит на еластична ограда	**лв/м^2**
54	направа асфалтова кръпка при ръчно изрязване и ръчно полагане на студен асфалтобетон с дебелина 10см	**лв/м^2**
55	направа асфалтова кръпка при ръчно изрязване и ръчно полагане на студен асфалтобетон с дебелина 9см	**лв/м^2**
56	направа асфалтова кръпка при ръчно изрязване и ръчно полагане на студен асфалтобетон с дебелина 8см	**лв/м^2**
57	направа асфалтова кръпка при ръчно изрязване и ръчно полагане на студен асфалтобетон с дебелина 7см	**лв/м^2**
58	направа асфалтова кръпка при ръчно изрязване и ръчно полагане на студен асфалтобетон с дебелина 6см	**лв/м^2**
59	направа асфалтова кръпка при ръчно изрязване и ръчно полагане на студен асфалтобетон с дебелина 5см	**лв/м^2**
60	направа асфалтова кръпка при ръчно изрязване и ръчно полагане на студен асфалтобетон с дебелина 4см	**лв/м^2**
61	направа на асфалтова кръпка без изрязване на нарушено пътно платно със студен асфалтобетон 10 см	**лв/м^2**
62	направа на асфалтова кръпка без изрязване на нарушено пътно платно със студен асфалтобетон 9 см	**лв/м^2**
63	направа на асфалтова кръпка без изрязване на нарушено пътно платно със студен асфалтобетон 8 см	**лв/м^2**
64	направа на асфалтова кръпка без изрязване на нарушено пътно платно със студен асфалтобетон 7 см	**лв/м^2**
65	направа на асфалтова кръпка без изрязване на нарушено пътно платно със студен асфалтобетон 6 см	**лв/м^2**

66	направа на асфалтова кръпка без изрязване на нарушено пътно платно със студен асфалтобетон 5 см	**лв/м^2**
67	направа на асфалтова кръпка без изрязване на нарушено пътно платно със студен асфалтобетон 4 см	**лв/м^2**
68	кофраж плочи и страници	**лв/м2**
69	армировка AI и AIII	**лв/кг.**
70	доставка и полагане на подложен бетон В 12,5	**лв/м3**
71	доставка и полагане на бетон В 25	**лв/м3**
72	направа на бетонова настилка	**лв/м3**
73	ремонт на бетонови стъпала	**лв/м3**
74	ремонт на бетонови стъпала-допълнително подсилване с винкели	**лв/м**
75	доставка и монтаж на предпазен парапет на съоръжение	**лв/м**
76	почистване на уличен отток, натоварване и превоз на земни почви и отпадъци	**лв/м3**
77	почистване на двоен уличен отток, натоварване и превоз на земни почви и отпадъци	**лв/м3**
78	доставка и направа,основа на трошен камък 0 - 50	**лв/м^3**
79	повдигане на гранитни бордюри	**лв/м**
80	направа на градински бордюри, , включително доставка на материалите	**лв/м**
81	разваляне на градински бордюри	**лв/м**
82	направа на бетонови бордюри 18/35/50, включително доставка на материалите	**лв/м**
83	разкъртване на бетон под бордюри	**лв/м**
84	разкъртване на циментова замазка с деб. 5см под тротоарни плочи	**лв/м^2**
85	обратен насип със земни почви	**лв/м3**
III	**При текущ ремонт и поддръжка на подлези**	
	При поддържане на отводнителната система - решетки, канали, сифони и др	
1	Отпушване на водопровод	бр.
2	Изпитване на верт. канализация - сгради до Ø150	м`
3	Изпитване на верт. канализация - сгради над Ø150	м`
4	Изпитване на хоризонтална канализация - сгради	м`
5	Смяна каменинови тръби открити, верт.висящи при стара канализация.	м`
6	Почистване на водомери от утайки	бр.
7	Текущо почиствани на решетки и сифони	м`
8	Основно почистване на канали	м`
9	Текущо почиствани на канали	м`
	При поддържане конструкцията на подлеза и настилки, облицовки, окачени тавани и др.	
10	Разбиване на стоманобетон с ел. къртач	м3
11	Саниране на видими бетони	м2
12	Шпакловка на видим бетон	м2
13	Направа на вътр. раб. скеле при ремонти	м3
14	Облицовка с теракотни плочи при ремонти	м2
15	Разваляне на облицовка от теракота	м2
16	Разваляне на обл. от русенски камък	м2

17	Разваляне на обл. от бичени плочи от пясъчник	м2
18	Разваляне на облицовка от врачански камък	м2
19	Изкърпване на теракотна облицовка с отделни плочки	бр.
20	Подмяна на единични облицовъчни плочи от русенски камък	бр.
21	Подмяна на каменни облицовки от от русенски камък	м2
22	Подмяна на каменни облицовки от врачански камък	м2
23	Подмяна на каменни облицовки от мрамор	м2
24	Почистване на стара каменна облицовка	м2
25	Облицовка с мраморни плочи при ремонти	м2
26	Облицовка с мраморни плочи по стъпала при ремонти	м2
27	Облицовка с мушекалк по стени при ремонти	м2
28	Окачен таван с минералноватни пана модул 600/600	м2
29	Окачен таван с минералноватни пана модул 600/1200	м2
30	Външна пръскана мазилка с готова смес	м2
31	Външна релефна мазилка с готова смес	м2
32	Външна декоративна мазилка	м2
33	Външна силикатна мазилка	м2
34	Външна силикатна шпакловкака	м2
35	Вътрешна гладка вароцим. мазилка по тухлени стени, еднопластова при ремонти	м2
36	Вътрешна гладка мазилка по тухлени стени еднопластова с готова смес при ремонти	м2
37	Вътрешна гладка вароц. мазилка по газобетон еднопластова, при ремонти	м2
38	Вътрешна гладка мазилка по газобетон еднопластова с готова смес при ремонти	м2
39	Вътрешна вароперлитова мазилка по стени и тавани при ремонти	м2
40	Монтаж на вентилационни решетки (жалузи) при ремонти	бр.
41	Изкърпване на външна гладка вароцементова мазилка	м2
42	Изкърпване на външна пръскана мазилка	м2
43	Изкърпване на нахвърлена вароцементова мазилка	м2
44	Изкърпване на външна влачена вароцимент. мазилка	м2
45	Изкърпване на външна пръскана мазилка с камъчета	м2
46	Изкърпване на външна теранова мазилка	м2
47	Полагане на готова полимерна вътрешна мазилка при ремонти	м2
48	Полагане на готова мозаечна мазилка при ремонти	м2
49	Полагане на вътрешна релефна мазилка с готова смес при ремонти	м2
50	Водоплътна външна гладка мазилка при ремонти	м2
51	Изкърпване на водоплътна външна гладка мазилка	м2
52	Заздравяваща мазилка при ремонти за деб.10 мм	м2
53	Очукване на мазилка	м2
54	Сваляне на стара мазилка, със събиране на отпадъци	м2
55	Декоративна водоустойчива вътрешна мазилка, вкл. грундиране при ремонти	м2

56	Вътрешна пръскана мазилка с готова смес при ремонти	м2
57	Вътрешна мозаечна мазилка при ремонти	м2
58	Вътрешна декоративна мазилка при ремонти	м2
59	Външна пръскана мазилка с готова смес при ремонти	м2
60	Външна релефна мазилка с готова смес при ремонти	м2
61	Външна декоративна мазилка при ремонти	м2
62	Външна силикатна мазилка при ремонти	м2
63	Външна силикатна шпакловкака при ремонти	м2
64	Импрегниране на подове и стени	м2
65	Разливна настилка по подове при ремонт	м2
66	Грундиране на подове при ремонти	м2
67	Настилка от теракотни плочи при ремонти	м2
68	Настилка от плочи гранитогрес при ремонти	м2
69	Настилка от мозаечни плочи при ремонти	м2
70	Настилка от базалтови плочи при ремонти	м2
71	Ремонт на настилка от мозаечни плочи	м2
72	Настилка от Балчишки плочи при ремонти	м2
73	Настилка от цепени гранитни плочи при ремонти	м2
74	Настилка от гранитни плочи при ремонти	м2
75	Настилка от мраморни плочи при ремонти	м2
76	Настилка от бетонни плочи при ремонти	м2
77	Настилка от тротоарни плочи при ремонти	м2
78	Ремонт на мозайка по подове при ремонти	м2
79	Изравнителна шпакловка при ремонти	м2
80	Износоустойчива бетонова замазка при ремонти	м2
81	Водоустойчиво еластично покритие при ремонти	м2
82	Универсална замазка от суха смес при ремонти	м2
83	Машинно търкане на мозайка	м2
	При поддъжане на дилатационни фуги	
84	Дилатационни фуги по подове от ламаринени шини при ремонти	м`
IV	**ПЪТНА МАРКИРОВКА**	
	Акрилатна боя без перли	
1	Хоризонтална маркировка с бяла акрилатна боя без перли - надлъжна ***непрекъсната***	$м^2$
2	Хоризонтална маркировка с бяла акрилатна боя без перли - надлъжна ***прекъсната***	$м^2$
3	Хоризонтална маркировка с бяла акрилатна боя без перли - напречна	$м^2$
	Акрилатна боя със светло отражателни перли	
4	Хоризонтална маркировка с бяла акрилатна боя с перли - надлъжна ***непрекъсната***	$м^2$
5	Хоризонтална маркировка с бяла акрилатна боя с перли - надлъжна ***прекъсната***	$м^2$
6	Хоризонтална маркировка с бяла акрилатна боя с перли - напречна	$м^2$
	Студен шприц пластик без перли	

7	Хоризонтална маркировка с бяла боя студен шприц пластик без перли - надлъжна ***непрекъсната***	м^2
8	Хоризонтална маркировка с бяла боя студен шприц пластик без перли - надлъжна ***прекъсната***	м^2
9	Хоризонтална маркировка с бяла боя студен шприц пластик без перли - напречна	м^2
	Студен шприц пластик с перли	
10	Хоризонтална маркировка с бяла боя студен шприц пластик с перли - ***надлъжна непрекъсната*** **светло отразяващи**	м^2
11	Хоризонтална маркировка с бяла боя студен шприц пластик с перли - надлъжна ***прекъсната*** **светло отразяващи**	м^2
12	Хоризонтална маркировка с бяла боя студен шприц пластик с перли - напречна **светло отразяващи**	м^2
	Студен пластик с перли - ръчно полагане	
13	Хоризонтална маркировка с бяла боя студен пластик с перли - /дебелина 2.5мм/ - надлъжна ***непрекъснати*** **светло отразяващи**	м^2
14	Хоризонтална маркировка с бяла боя студен пластик с перли /дебелина 2.5мм/ - надлъжна ***прекъсната*** **светло отразяващи**	м^2
15	Хоризонтална маркировка с бяла боя студен пластик с перли - ръчно полагане /дебелина 2.5мм/ - напречна **светло отразяващи**	м^2
	Маркировъчна лента Stamark	
16	Хоризонтална маркировка с бяла маркировъчна лента Stamark - пешеходни пътеки - ***машинно***	м^2
	Жълта акрилатна боя без перли	
17	Хоризонтална маркировка с жълта акрилатна боя без перли - надлъжна ***непрекъсната***	м^2
18	Хоризичровка с жълта акрилатна боя без перли - надлъжна ***прекъсната***	м^2
19	Хоризонтална маркировка с жълта акрилатна боя без перли - напречна	м^2
	Жълта акрилатна боя с перли	
20	Хоризонтална маркировка с жълта акрилатна боя с перли - надлъжна ***непрекъсната***	м^2
21	Хоризонтална маркировка с жълта акрилатна боя с перли - надлъжна ***прекъсната***	м^2
22	Хоризонтална маркировка с жълта акрилатна боя с перли - напречна	м^2
	Жълта боя студен шприц пластик без перли	
23	Хоризонтална маркировка с жълта боя студен шприц пластик без перли - надлъжна не***прекъсната***	м^2
24	Хоризонтална маркировка с жълта боя студен шприц пластик без перли - ***надлъжна прекъсната***	м^2
25	Хоризонтална маркировка с жълта боя студен шприц пластик без перли - ***напречна***	м^2
	Жълта боя студен шприц пластик с перли	
26	Хоризонтална маркировка с жълта боя студен шприц пластик с перли - надлъжна ***непрекъсната*** **светло отразяващи**	м^2
27	Хоризонтална маркировка с жълта боя студен шприц пластик с перли - надлъжна ***прекъснати*** **светлоотразяващи**	м^2

28	Хоризонтална маркировка с жълта боя студен шприц пластик с перли- напречна **светло отразяващи**	м^2
	Маркировка на паркомясто инвалид	
29	Хоризонтална маркировка на паркомясто инвалид с акрилатна боя - бял символ на син фон /3,5мх5,0м/ ***напречна***	бр.
	Черна акрилатна боя без перли - демаркиране	
30	Хоризонтална маркировка с черна акрилатна боя без перли - демаркиране - надлъжна ***непрекъсната***	м^2
31	Хоризонтална маркировка с черна акрилатна боя без перли - демаркиране - надлъжна ***прекъснати***	м^2
32	Хоризонтална маркировка с черна акрилатна боя без перли - демаркиране - напречна	м^2
	Червен шприц пластик	
33	Хоризонтална маркировка с червена боя шприц пластик с перли - надлъжна непрекъсната	м^2
34	Хоризонтална маркировка с червена боя шприц пластик с перли - - надлъжна прекъснати **светло отразяващи**	м^2
35	Хоризонтална маркировка с червена боя шприц пластик с перли - напречна **светло отразяващи**	м^2
	Студен пластик червен - ръчно полагане	
36	Хоризонтална маркировка с червена боя студен пластик -ръчно полагане /дебелина 2.5мм/- напречна **светло отразяващи**	м^2
	Студен пластик с перли - структурна маркировка	
37	Хоризонтална маркировка с бяла структурна боя с перли **d=2.5mm светло отразяващи**	м^2
	Измиване на пешеходни пътеки с пароструйка	
38	Измиване на пешеходни пътеки с пароструйка **вкл. почистващ препара**т	м^2
V.	**ТЕХНИЧЕСКИ СРЕДСТВА за организация и безопасност на движението**	
	Операции - монтаж и демонтаж	
1	Монтаж на анти-паркинг стълб със замонолитване	бр.
2	Монтаж на анти-паркинг стълб с планка, вкл. 4 бр.дюбели	бр.
3	Монтаж на пътен знак към съществуващ стълб с две скоби	бр.
4	Монтаж на пътен знак със стълб с две скоби	бр.
5	Монтаж на тръбно-решетъчен парапет - стълб, пано, арматура	бр.
6	Монтаж на пано за тръбно-решетъчен парапет	бр.
7	Монтаж на ограда от мрежа, вкл. стълб	м
8	Възстановяване на ограда от мрежа без стълб	м
9	Монтаж на огледало към съществуващ стълб	бр.
10	Монтаж на огледало със стълб	бр.
	Ремонтни работи	
11	Ремонт на анти-паркинг стълб	бр.
12	Ремонт на анти-паркинг стълб с планка, вкл. 4 бр.дюбели	бр.
13	Ремонт на пътен знак със стълб върху тротоарна настилка	бр.
14	Ремонт на тръбно-решетъчен парапет нисък тип /760х1800/ - стълб, пано, арматура	бр.
15	Ремонт на тръбно-решетъчен парапет висок тип /1000х1800/-	бр.

	стълб, пано, арматура	
	Доставка на технически средства	
16	Стандартни пътни знаци на поцинкована ламарина и интензивно фолио, двойно бордован	бр.
17	Стандартни пътни знаци на поцинкована ламарина и високо интензивно фолио, двойно бордован	бр.
18	Стълб Ø89х4, Н=3.00м- боядисан	бр.
19	Стълб Ø89х4, Н=3.50м- боядисан	бр.
20	Стълб Ø89х4, Н=4.00м- боядисан	бр.
21	Сферично огледало Ø700мм	бр.
22	Сферично огледало Ø800мм	бр.
23	Пано нисък тип 760/1800мм за тръбно-решетъчен парапет	бр.
24	Стълб тръбен за пано нисък тип	бр.
25	Пано висок тип 1000/1800мм за тръбно-решетъчен парапет	бр.
26	Стълб тръбен за пано висок тип	бр.
27	Полимербетоново анти-паркинг стълбче Н=750мм	бр.
28	Стълб анти-паркинг с черно-бели втулки	бр.
29	Стълб анти-паркинг с черно-бели втулки и планка	бр.
30	Оградна мрежа Ø4мм, Н=1500мм	м
31	Стълб за оградна мрежа Ø60мм, Н=2500мм	бр.
VI.	**ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИИ**	
	Монтаж на ключове и контакти за скрита ел. инсталация	
1	Монтаж на ключове и контакти за открита ел. инсталация	бр.
2	Монтаж на трифазен ел. контакт	бр.
3	Монтаж на електрическо бойлерно табло	бр.
4	Монтаж на фасунга висяща	бр.
5	Монтаж на фасунга на стена	бр.
6	Монтаж на аплик, плафониера	бр.
7	Монтаж на осветително тяло тип луна	бр.
8	Монтаж на понижаващ трансформатор за осветително тяло луна	бр.
9	Монтаж на евакуационно осветление "EXIT"	бр.
10	Монтаж на луминисцентно осветително тяло на стена	бр.
11	Монтаж на луминисцентно осветително тяло на таван открит	бр.
12	Монтаж на луминисцентно осветително тяло на окачен таван (растер**)**	бр.
13	Монтаж на луминисцентно осветително тяло на обтяжки	бр.
14	Монтаж на прожектор до 500W	бр.
15	Монтаж на ел. разклонителна кутия за открита ел. инсталация с дюбели	бр.
16	Монтаж на ел. разклонителна кутия за скрита ел. инсталация	бр.
17	Монтаж на ел. разклонителна кутия квадратна за скрита ел. инсталация	бр.
18	Монтаж на електрическа конзола	бр.
19	Монтаж на фотоклетка	бр.
20	Монтаж на стълбищен автомат	бр.
21	Монтаж на паркови осветителни тела с височина до 1,5м	бр.
22	Монтаж на паркови осветителни тела с височина до 2,5м	бр.

23	Свързване на електрическа разклонителна кутия	бр.
24	Монтаж на кабелна скара перфорирана 100/100мм	бр.
25	Монтаж на кабелна скара перфорирана 200/100мм	м
26	Монтаж на кабелна скара перфорирана 300/100мм	м
27	Монтаж на кабелна скара перфорирана 400/100мм	м
	Монтаж и изграждане на ел. табла	
28	Монтаж на предпазители в табло	бр.
29	Монтаж на дефектнотокова защита в табло	бр.
30	Монтаж на електромер трифазен	бр.
31	Монтаж на електромер монофазен	бр.
32	Монтаж на тарифен часовник	бр.
33	Суха разделка на кабел до 4мм2	ед. жило
34	Суха разделка на кабел до 10мм2	ед. жило
35	Суха разделка на кабел до 25мм2	ед. жило
36	Суха разделка на кабел до 75мм2	ед. жило
37	Присъединяване на проводник към съоръжение до 4мм2	ед. жило
38	Присъединяване на проводник към съоръжение до 10мм2	ед. жило
39	Присъединяване на проводник към съоръжение до 25мм2	ед. жило
40	Присъединяване на проводник към съоръжение до 75мм2	ед. жило
	Изтегляне и полагане на проводници	
41	Полагане на проводник ПВВМ под мазилка по тухлена или бетонна стена	м
42	Полагане на проводник ПВВМ под мазилка или таван	м
43	Полагане на СВТ проводник до 3х4 по стена или таван	м
44	Полагане на СВТ проводник до 3х10 по стена или таван	м
45	Полагане на СВТ проводник до 3х4 със скоби по стена или таван	м
46	Изтегляне на проводник ПВ 1х (от 0,5мм2 до 2,5мм2) в монтирани гофрирани тръби	м
47	Изтегляне на проводник ПВ 2х (от 0,5мм2 до 2,5мм2) в монтирани гофрирани тръби	м
48	Изтегляне на проводник ПВ 3х (от 0,5мм2 до 2,5мм2) в монтирани гофрирани тръби	м
49	Изтегляне на проводник ПВ 4х (от 0,5мм2 до 2,5мм2) в монтирани гофрирани тръби	м
50	Изтегляне на проводник ПВ 2х (от 4мм2 до 6мм2) в монтирани гофрирани тръби	м
51	Изтегляне на проводник ПВ 3х (от 4мм2 до 6мм2) в монтирани гофрирани тръби	м
52	Изтегляне на проводник ПВ 4х (от 4мм2 до 6мм2) в монтирани гофрирани тръби	м

53	Изтегляне на проводник ПВ 1х (от 10мм2 до 16мм2) в монтирани гофрирани тръби	м
54	Изтегляне на проводник ПВ 2х (от 10мм2 до 16мм2) в монтирани гофрирани тръби	м
55	Изтегляне на проводник ПВ 4х (от 10мм2 до 16мм2) в монтирани гофрирани тръби	м
56	Изтегляне на проводник ПВ 1х (от 25мм2 до 35мм2) в монтирани гофрирани тръби	м
57	Изтегляне на проводник ПВ 2х (от 25мм2 до 35мм2) в монтирани гофрирани тръби	м
58	Изтегляне на проводник ПВ 3х (от 25мм2 до 35мм2) в монтирани гофрирани тръби	м
59	Изтегляне на проводник ПВ 4х (от 25мм2 до 35мм2) в монтирани гофрирани тръби	м
	Контактни и лампени излази	
60	Полагане на проводник ПВВМ под мазилка по тухлена или бетонна стена	м
61	Полагане на проводник ПВВМ под мазилка или таван	м
62	Полагане на СВТ проводник до 3х4 по стена или таван	м
63	Полагане на СВТ проводник до 3х10 по стена или таван	м
64	Полагане на СВТ проводник до 3х4 със скоби по стена или таван	м
65	Изтегляне на проводник ПВ 1х (от 0,5мм2 до 2,5мм2) в монтирани гофрирани тръби	м
66	Изтегляне на проводник ПВ 2х (от 0,5мм2 до 2,5мм2) в монтирани гофрирани тръби	м
67	Изтегляне на проводник ПВ 3х (от 0,5мм2 до 2,5мм2) в монтирани гофрирани тръби	м
68	Изтегляне на проводник ПВ 4х (от 0,5мм2 до 2,5мм2) в монтирани гофрирани тръби	м
69	Изтегляне на проводник ПВ 2х (от 4мм2 до 6мм2) в монтирани гофрирани тръби	м
70	Изтегляне на проводник ПВ 3х (от 4мм2 до 6мм2) в монтирани гофрирани тръби	м
71	Изтегляне на проводник ПВ 4х (от 4мм2 до 6мм2) в монтирани гофрирани тръби	м
72	Изтегляне на проводник ПВ 1х (от 10мм2 до 16мм2) в монтирани гофрирани тръби	м
73	Изтегляне на проводник ПВ 2х (от 10мм2 до 16мм2) в монтирани гофрирани тръби	м
74	Изтегляне на проводник ПВ 4х (от 10мм2 до 16мм2) в монтирани гофрирани тръби	м
75	Изтегляне на проводник ПВ 1х (от 25мм2 до 35мм2) в монтирани гофрирани тръби	м
76	Изтегляне на проводник ПВ 2х (от 25мм2 до 35мм2) в монтирани гофрирани тръби	м
77	Изтегляне на проводник ПВ 3х (от 25мм2 до 35мм2) в монтирани гофрирани тръби	м
78	Изтегляне на проводник ПВ 4х (от 25мм2 до 35мм2) в монтирани гофрирани тръби	м

	Контактни и лампени излази	
79	Лампен излаз под мазилка до 6м ПВВМБ (мостов) проводник	бр.
80	Лампен излаз под мазилка до 7м ПВВМБ (мостов) проводник	бр.
81	Лампен излаз под мазилка до 8м ПВВМБ (мостов) проводник	бр.
82	Лампен излаз скрит до 8м СВТ проводник зад гипсокартон	бр.
83	Лампен излаз скрит до 10м СВТ проводник зад гипсокартон	бр.
84	Лампен излаз открит до 6м СВТ проводник с антигронови скоби	бр.
85	Лампен излаз открит до 7м СВТ проводник с антигронови скоби	бр.
86	Лампен излаз открит до 8м СВТ проводник с антигронови скоби	бр.
87	Лампен излаз открит до 10м СВТ проводник с антигронови скоби	бр.
88	Контактен излаз под мазилка до 6м ПВВМБ (мостов) проводник	бр.
89	Контактен излаз под мазилка до 7м ПВВМБ (мостов) проводник	бр.
90	Контактен излаз под мазилка до 8м ПВВМБ (мостов) проводник	бр.
91	Контактен излаз под мазилка до 10м ПВВМБ (мостов) проводник	бр.
92	Контактен излаз скрит до 6м СВТ проводник зад гипсокартон	бр.
93	Контактен излаз скрит до 7м СВТ проводник зад гипсокартон	бр.
94	Контактен излаз скрит до 8м СВТ проводник зад гипсокартон	бр.
95	Контактен излаз скрит до 10м СВТ проводник зад гипсокартон	бр.
96	Контактен излаз открит до 6м СВТ проводник с антигронови скоби	бр.
97	Контактен излаз открит до 7м СВТ проводник с антигронови скоби	бр.
98	Контактен излаз открит до 8м СВТ проводник с антигронови скоби	бр.
99	Контактен излаз открит до 10м СВТ проводник с антигронови скоби	бр.
	Монтаж на кабелни разклонители и канали	
100	Монтаж на кабелни канали с ширина от 20мм до 60мм	м.
101	Монтаж на кабелни канали с ширина от 80мм до 120мм	м.
102	Монтаж на разклонители за кабелни канали до 60мм	бр.
103	Монтаж на разклонители за кабелни канали до 120мм	бр.
104	Монтаж на колена за кабелни канали до 60мм	бр.
105	Монтаж на ключове и контакти в кабелни канали	бр.
	Изкопни работи	
106	Изкопаване на канал за кабел 2,5/2,5см в тухла	м
107	Изкопаване на канал за кабел 2,5/2,5см в бетон	м
108	Изкопаване на канал за гофрирана тръба до ф23 в тухла	м
109	Изкопаване на канал за гофрирана тръба до ф29 в бетон	м
110	Изкопаване на конзолна кутия в тухлена стена	бр.
111	Изкопаване на конзолна кутия в бетонна стена	бр.
112	Изкопаване на разклонителна кутия в тухлена стена	бр.

113	Изкопаване на разклонителна кутия в бетонна стена	бр.
114	Полагане на разклонителни кутии, гофрирани и PVC тръби по арматурна заготовка	бр.
115	Полагане на конзолни (разклонителни) кутии по арматурна заготовка	бр.
116	Полагане на гофрирани тръби до ф23 по арматурна заготовка	м
117	Полагане на гофрирани тръби до ф32 по арматурна заготовка	м
118	Полагане на PVC тръби до ф32 по арматурна заготовка	м
119	Полагане на PVC тръби до ф75 по арматурна заготовка	м
120	Полагане на PVC тръби до ф110 по арматурна заготовка	м
	Монтаж на гръмоотводна и заземителна инсталация	
121	Набиване на заземителен кол	бр.
122	Заземителна инсталация полагане на поцинкована шина 40/4мм	м
123	Гръмоотводна ел. инсталация монтаж на гръмоотводни прътове	бр.
124	Монтаж на гръмоотводна мрежа от бетонна стомана ф8	м
125	Гръмоотводна ел. инсталация монтаж на измерителен съединител	бр.