СО Район ПСДУЯНЕ
Сухата река
ул. Плакалница №51
тел.8146114 или 8146137
№ РПД19-ДГ55-5
от 23.07.2019 08:47:29

Заличаването е на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

ДОГОВОР

_____ 2019 г., в гр. София, между:

ЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН „ПОДУЯНЕ“, с адрес: гр. София, ул. „Плакалница“ № 51, БУЛСТАТ 0006963270530, представлявано от Ева Митова - Кмет на района и Юлия Петрова-Чинкарова - Главен счетоводител, наричан за краткост в този Договор, **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна и от друга страна,

2."БКС Кремиковци 98", ЕИК **121803124,** представлявано от В Г К , със седалище и адрес на управление гр. София, кв. Ботунец, наричан за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ,**

на основание чл. 20, ал. 3 от Закона за обществените поръчки и Протокол № РПД19- РД92-35/08.07.2019 г., утвърден от Възложителя, се сключи настоящият договор за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

II. Чл.1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** се задължава да извърши: "Поддържане и благоустройствени дейности в зелени площи и междублокови пространства на територията на район „ Подуяне“ през 2019г.“

(2) Място на изпълнение на договора: територията на Столична община - район „Подуяне".

III. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл.2. (1) Общата стойност на дейностите, предмет на договора е 123729.23/сто двадесет и три хиляди седемстотин двадесет и девет лева и двадесет и три ст./лв. без ДДС или 148475.07 /сто четирдесет и осем хиляди четиристотин седемдесет и пет лева и седем ст. /лв.с ДДС.

(2) Плащанията от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** по настоящия договор се извършват по банков път за действително извършените от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** работи по банкова сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**:

БАНКА:
IBAN:
BIC:

Чл.3. (1) Плащанията по настоящия договор ще се извършват по банков път в срок до 30 (тридесет) календарни дни от подписването на приемателно-предавателен протокол между представители на страните за приемане изпълнението на възложената работа, акт обр. 19 и оригинална фактура, надлежно оформени от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.**

Чл. 4. Видът и обема на изпълняваните работи е определен в ценовото предложение и в констативни протоколи съставени по време на изпълнение на благоустройствените работи. За завършени и подлежащи на разплащане се считат само тези работи, които са отразени в акт обр. 19.

III. СРОК НА ДОГОВОРА

Чл.5. (1) Срокът за изпълнение на дейностите, предмет на договора, е до **59 календарни дни.**

(2) Гаранционни срокове във връзка с изпълнението на договора:

1. Гаранционен срок за СМР: 5 години /пет години /.

2. Гаранционен срок за доставени и монтирани нови съоръжения за парково обзавеждане: 5 години /пет години /.

3. Гаранционен срок за възстановени зелени площи и внесена нова трайна дървесна растителност: 2 години /две години/.

4. Гаранционен срок за засадена нова дървесна растителност2 години /две години/.

(3) Гаранционните срокове по ал. 2 започват да текат от подписването на съответния приемо-предавателен протокол за извършените дейности.

IV. ПРАВА, ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ НА СТРАНИТЕ

А. НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

Чл.6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:

1. Да осигури необходимите средства по чл. 2, ал. 1.
2. Да осигури длъжностни лица, които да осъществяват контрол при извършване на възложените работи.
3. Да извършва разплащане в срок до 30 дни от подписване на приемателно-предавателния протокол и представяне от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** на оформените разплащателни документи - акт обр. 19 и фактура за извършените работи.
5. Да участва със свой представител при приемане на обекта или подобектите.
6. Да уведомява **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** писмено в 5/пет/ - дневен срок след установяване на появили се пречки за изпълнение на възложената работа.

Чл.7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да проверява изпълнението на този договор по всяко време, относно качеството и спазване правилата за безопасна работа по начин, незатрудняващ работата на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.**

Чл.8./1/ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право при констатиране на некачествено изпълнение, да спира дейността до отстраняване на нарушението. Отстраняването на нарушенията е за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.**

(2) При възникване на необходимост от отстраняване на дефекти в гаранционния срок,**ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** съставя констативен протокол, който изпраща на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и определя в него срок за отстраняване на дефектите.

(3) При неотстранен дефект в посочения срок **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** има право да отстрани сам дефекта за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.**

Чл.9. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за действия или бездействия на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ,** в резултат на които възникнат:

1. Смърт или злополука на което и да било физическо лице.
2. Загуба или нанесена вреда, на каквото и да било имущество, вследствие изпълнение предмета на договора през времетраенето на ремонтните работи на обекта.

Б. НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Чл.10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

1. Да изпълни договорените работи качествено и в договорения срок по чл. 5 от договора.
2. Да предоставя на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** възможност, да извършва контрол по изпълнението на възложените работи.
3. Да извършва за своя сметка всички работи по отстраняването на виновно допуснати грешки, недостатъци и др., констатирани от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.**
4. Да съставя, оформя и представя необходимите документи за разплащане, отчитащи количеството на извършените работи /количествени сметки, акт обр. 19 и фактури/.
5. Да уведомява своевременно писмено **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** винаги, когато съществува опасност от забавяне или нарушаване изпълнението.
6. Преди подписването на приемателно-предавателен протокол **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** да почисти и отстрани от обекта цялата механизация, излишните материали и отпадъци.
7. Да осигури гаранционна поддръжка в сроковете по чл.5, ал.2.

Чл.11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да се позове на незнание и/или непознаване на обекта и/или подобектите, предмет на договора, поради която причина, да иска допълнително споразумение към същия.

Чл.12. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълна отговорност за безопасността на всички видове работи и дейности на обекта и подобектите.

Чл.13. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ по време на извършване на ремонтните работи е длъжен, да не допуска повреди или разрушения на инженерната инфраструктура в и извън границите на обекта, при осъществяване на действия по изпълнение на договора.
(2) В случай, че по своя вина **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** причини щети по предходната алинея, възстановяването им е за негова сметка.
Чл.14. Да не допуска замърсяване на улици и околната среда, да осигурява опазване на близкостоящата дървесно-храстова растителност, тротоарите и площадките. Санкциите при констатирани нарушения са за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ.**
Чл.15. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да сключи и да поддържа надлежно по време на изпълнението на договора за своя сметка **застраховка «Професионална отговорност»,** като лице изпълняващо **строителна дейност** за вреди, причинени на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** или на трети лица, съгласно с Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството.

V. ПРИЕМАНЕ НА ИЗВЪРШЕНИТЕ РАБОТИ

Чл.16. Извършените работи, съгласно ценовото предложение, се приемат с протокол, подписан между **ВЪЗЛОЖИТЕЛ** и **ИЗПЪЛНИТЕЛ**.
1. В приемателно-предавателния протокол образец 19 за действително извършените СМР и окончателен двустранен приемно- предавателен протокол.
2. Количеството на извършените работи, се отчита в присъствието на длъжностно лице от районната администрация.

VI. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл.17. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира изпълнението на произтичащите от настоящия договор свои задължения с гаранция за изпълнение в размер на 6186.46 лв. (шест хиляди сто осемдесет и шест лева и четирдесет и шест ст.) без ДДС, представляваща 5 % от стойността на договора по чл.2, ал. 1 без ДДС.

1. 2% от стойността на договора обезпечава изпълнението на дейностите по чл.1 от договора.
2. 3 % от стойността на договора обезпечават гаранционния срок за изпълнените СМР, съгласно Наредба № 2 от 31 юли 2003 г.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя документ за внесена гаранция към датата на сключването на настоящия договор
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава гаранцията, ако липсват основания за задържането й, независимо от формата, под която е представена,.
(4) Гаранцията по ал.1, т.1 се освобождава в 30 дневен срок от изпълнението на договора, което се удостоверява с подписването на всички необходими документи по Наредба №3 от 31 юли 2013г. включително протокол образец №19.
(5) Гаранцията по ал.1, т.2 се освобождава в 30 дневен срок от изтичането на гаранционния срок на извършените СМР, съгласно Наредба №2 от 31 юли 2003 г., посочен в чл. 5, ал. 2 от договора.
(6) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има правото да се удовлетвори от гаранцията независимо от формата, под която е представена при неизпълнение на задълженията по договора от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**. Гаранцията за изпълнение не се освобождава от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ,** ако в процеса на изпълнение на договора е възникнал спор между страните относно неизпълнение на задълженията на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и въпросът е отнесен за решаване от съда.
Чл.18. (1) Извън случаите, посочени по-горе, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** може да задържи гаранцията за изпълнение на договора, в следните случаи:
1. при прекратяване на настоящия договор по вина на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**;
2. при прекратяване регистрацията на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** (в случай, че същият е юридическо лице);

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да поддържа валидността на представената гаранция за изпълнение в срок не по-кратък от 30 дни от изтичането на срока за изпълнение на договора. При неизпълнението на това задължение **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да прекрати Договора по вина на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ,** като **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да търси обезщетение за претърпени вреди и пропуснати ползи по общия ред.
(3) Банковите разходи по откриването и поддържането на гаранцията за изпълнение във формата на банкова гаранция са за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.
(4) Разходите по сключване на застрахователен договор и поддържането на валидността на застраховката за изискания срок са за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.
(5) Задържането на гаранцията по настоящия договор не изключва правото на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** да търси претърпени вреди и пропуснати ползи по общия ред.

VII. УСЛОВИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ И ИЗМЕНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

Чл.19. Действието на този договор се прекратява:
1. с изпълнение на всички дейности, предмет на договора ;
2. по взаимно съгласие между страните;
3. при настъпване на обективна невъзможност за изпълнение на възложената работа.
4. договорът може да бъде прекратен без предизвестие от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** при системно (три и повече пъти) констатиране на лошо/некачествено изпълнение. Констатирането на лошо/некачествено изпълнение се извършва от длъжностни лица на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, за което се съставя констативен протокол, който се връчва на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.
5. договорът се прекратява без предизвестие от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** при наличието на хипотезите посочени в чл.118, ал.1 от ЗОП.

VIII. НЕУСТОЙКИ И САНКЦИИ

Чл.20. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не носят отговорност при невиновно неизпълнение на договорните си задължения.
Чл.21. Всички щети, понесени от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, в резултат на грешки недостатъци и пропуски, както и в резултат от некачественото изпълнение и неспазване на сроковете са за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.
Чл.22. (1) При неспазване срока по чл. 5, ал. 1 от договора от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, същият дължи на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** неустойка в размер на 0,5 % от стойността, на договора, за всеки просрочен ден, която неустойка се удържа от гаранцията за изпълнение на договора или от дължимо плащане по договора.
(2) При неспазване на срока по чл.8, ал.2 **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** дължи неустойка в размер на 0,5 % от стойността на договора, за всеки просрочен ден, която се удържа от гаранцията по чл.17, ал.1, т.2.
(3) Вслучаите по чл.8, ал.3 **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** дължи извършените от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** разходи в троен размер**,** като същите могат да бъдат удържани от гаранцията по чл.17, ал.1, т.2.
Чл.23. При едностранно прекратяване на договора от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ,** поради виновно неизпълнение на задължения на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** по договора, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** дължи на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** само онези работи, които действително са извършени от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и приети по съответния ред от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.**
Чл. 24. Наложените глоби от държавните институции за установени нарушения са за сметка на виновната страна.

IX. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 25. За неуредените в настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

Чл. 26. Данните и лицата за кореспонденция на страните във връзка с изпълнението на настоящия договор, са както следва:

За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: гр. София, ул. „Плакалница" № 51, лице за контакт: Лина Грънчарова тел. 02 8146 161, електронна поща: raion@poduiane.info

За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: гр. София, кв. Ботунец, лице за контакт В Г К , тел. , електронна поща:

Чл. 27. Всички съобщения във връзка с този договор са валидни, ако са направени в писмена форма и на български език, включително и по факс или e-mail, от упълномощените представители на страните по чл. 21.

Чл.28. (1) Страните ще положат всички усилия, за да разрешат по взаимно съгласие споровете, възникнали от или във връзка с този договор или с неговото тълкуване.

(2) В случай, че не бъде постигнато взаимно съгласие между страните, всички спорове, породени от този договор или отнасящи се до него, включително такива относно неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване на празноти в договора, ще бъдат отнасяни за решаване пред компетентния за това съд в Република България.

(3) Страните се задължават предоставените лични данни да бъдат използвани единствено и само за целите на настоящия договор и ще се обработват, съхраняват и предоставят само и единствено по реда, предвиден в Регламент (ЕС) 2016/679/

Настоящият договор се състави в 3 /три/ еднообразни екземпляра - два за **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и един за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, като всеки има силата на оригинал.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

1. Технически спецификации и изисквания към изпълнението на поръчката;
2. Техническо предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
3. Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: **ИЗПЪЛНИТЕЛ:**

КМЕТ НА СО
РАЙОН «ПОДУЯНЕ": ..... **.....**

/ЕВА МИТОВА/ **/.....**

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: .....
/Ю. ПЕТРОВА/

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Долуподписаният/ата В[illegible] Г[illegible] К[illegible] ва.
(собствено, бащино и фамилно име)
представляващ „БКС Кремиковци 98" ООД,
(наименование на юридическото лице)
със седалище и адрес на управление гр. София, кв. Ботунец,
тел./факс ([illegible], [illegible]bg, вписано в търговския регистърпод ЕИК 121803124, качеството си на Управител

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО КМЕТ,

Представям техническо предложение за изпълнениеобществена поръчка с предмет: *„Поддържане и благоустройственидейности в зелениплощи и междублоковипространстванатериториятанарайон „ Подуяне" през 2019г.", като следва:*

1.Декларираме, че ще извършваме качествено, добросъвестно и в пълен обем дейностите, предмен на поръчката, съгласно изискванията на възложителя и техническата спецификация;

2. Декларираме, че сме съгласни с поставените условия на поръчката и ги приемаме без възражения.

3. Декларираме, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.

4. Декларираме, че при изпълнението на строително-монтажните работи ще се спазват изискванията на:

- Закона за устройство на територията (ЗУТ), касаещи определената категория строителство;
- Закона за управление на строителните отпадъци;
- Наредбата за изграждане,поддържане и опазване на зелената система на Столична община;
- Наредба №2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Р.България и минимални гаранционни срокове за изпълнени СМР, съоръжения и строителни обекти
- Строително-монтажните работи ще бъдат изпълнени в съответствие с изискванията към строежите на чл. 169, ал.1, ал.2 и ал.3 от ЗУТ и Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.
- В строежа ще се влагат само строителни продукти, отговарящи на изискванията на чл.169 а от ЗУТ.

5.След като проучихме документация за участие, правим следното обвързващо предложение засрокове за изпълнение на поръчката:

5.1.**Срок за изпълнение**на всички дейности, предмет на поръчката 59 петдесет и девет календарни дни **(**най-малко 45 календарни дни и най-много 60 календарни календарнидни.

5.2. **Гаранционни срокове**:

5.2.1. Гаранционен срок за строително-монтажни работи -5 години.

5.2.2. Гаранционен срок за доставено и монтирано парково обзавеждане – 5 години.

5.2.3. Гаранционен срок за възстановени зелени площи – 2 години.

5.2.4. Гаранционен срок за засадена нова дървесна растителност – 2 години.

Забележки:

Предложените гаранционни срокове да са не по-малки от нормативно определените с Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнение на СМР, съоръжения и строителни обекти/ и Наредба за изграждане, поддържане и опазване на зелената система на Столична община.

6.Декларирам, че при изпълнението на договора събирането, транспортирането и обезопасяването на отпадъците, ще се извършат съгласно действащата нормативна уредба и ЗБУТ.

7.Декларираме, че при сключване на договора ще поддържаме надлежно за своя сметка **застраховка «Професионална отговорност»,** като лице изпълняващо **строителна дейност** за вреди, причинени на възложителяили на трети лица, съгласно с Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството.

Забележка: С подаването на оферти се счита, че участниците се съгласяват с всички условия на възложителя, в т.ч. с определения от него срок на валидност на офертите и с проекта на договор (съгл. чл. 39, ал. 1 от ППЗОП, изм. ДВ, бр. 17 от 2019 г., в сила от 01.03.2019г.). Определеният от Възложителя срок на валидност на офертите в настоящата обществена поръчка е 6 месеца от крайния срок за подаване на оферти.

Приложения:

1. Линеен график за изпълнение на поръчката.
2. Документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника*.

***Забележка:** Документътсеприлага в случаите, в коитоофертатасеподаваотлице, което не е законенпредставителнаучастника.*

Дата:28.06.2019г. **Подпис и печат:**.....

(В Кс Управител)

ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ

2

Линеен график

	Вид СМР	пр./дни	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
	ПОДГОТВИТЕЛНИ РАБОТИ																																																																							
1	Демонтаж и извозване на съществуващо парково оборудване																																																																						
2	Отнемане и извозване на замърсена почва от повърхностен горен слой (10см.) на вегетативните площи																																																																						
3	Доставка, насипване и грубо подравняване на хумусен слой от 10см.																																																																						
	ЗАСАЖДАНЕ НА РАСТИТЕЛНОСТ																																																																						
	Широколистни дървета - контейнер, мин. височина 250 см.																																																																
4	Доставка и засаждане на фиданка (платан, червенолистен шестил), включително изкоп на посадно място 80/80/80 см., доставка на хумусна почва (0,5 м³), гнездово торене с оборски тор (5 кг.), укрепване с три броя дървени колчета размер Ф6/Н250 см.и платнени ленти за привързване към тях, първо поливане при засаждане (30л.) и последващи четири поливки през седмица (30л.)																																																																	
	ЗАТРЕВЯВАНЕ																																																																						
5	Фрезоване и фино подравняване за подготовка за затревяване																																																																					
6	Затревяване с тревна смеска /разходна норма 1кг. За 25-30кв.м / - 25% - Lolium Perenne /пасищен райграс/, 20% - Festuka Rubra /червена власадка/,45% - Festuka Arundi /ливадна власадка/,10% - Poa Pratensis /ливадна метлица/																																																																	
7	Торене с NPK тревните площи /норма 20кг.на декар/																																																																			
8	Поливане на тревните площи /4-5л. на кв.м./ с маркуч и дъждуващ накрайник при засаждане и последващи десет поливки през ден.																																																																
	ПАРКОВО ОБОРУДВАНЕ																																																																					
9	Доставка и монтаж на градинска бетонна пейка без облегалка с пътна П-образна стоманобетонна основа (крака и седалка)–165/50/40 см. и мин. 250кг,естествен цвят мозайка. С допълнително дървено покритие за сядане от дървени елементи с дебелина мин. 4 см.																																																																
10	Доставка и монтаж на цилиндрично бетонно кошче за отпадъци минимални Ф45см, 35-50l., 100кг., сив цвят																																																																
11	Доставка и монтаж, включително фундиране (бетонови стъпки 30см/30см/40см от В20/ на антипаркинг метални елементи в п-образна форма и дължина 155см., височина 52.50см от стоманена тръба с Ø50мм и дебелина на стената 4 мм по приложен към техническата спецификация детайл, включително грундиране и двукратно боядисване с блажна боя, цвят сив.																																																															
12	Доставка и монтаж на бетонни кашпи с ширина 80см и дължина 80см -																																																																				
	НАСТИЛКИ																																																																					
	Възстановяване на съществуващ плочник																																																																	

Линеен график

13	Ремонт на съществуващата настилка от тротоарни бетонови плочи 40/40/5 , включително премахване и сортиране на плочи в лошо експлотационно състояние, поправка на основа от пясък слой мин 15 см, доставка и полагане на нови бетонови плочи 40 /40 /5 и фугиране с циментов разтвор	
14	Ремонт на съществуващата настилка от тротоарни бетонови плочи 40/40/5 , включително премахване и сортиране на плочи в добро експлотационно състояние, поправка на основа от пясък слой мин 15 см, повторен монтаж на здрави бетонови плочи 40 /40 /5 и фугиране с циментов разтвор	
	Изграждане на плочопътека от бетонови плочи 40/40/5, ширина 0.82м. на тревна фуга 2см.	
15	Направа на плочопътека на тревна фуга от бетонови плочи, включително направа на основа от пясък	
	Асфалтобетонни настилки	
16	Изкоп, натоварване и извозване на земни почви	
17	Поставяне на градински бордюр 15/25/50 см – изправен, включително изкоп на легла, основа от бетон В20 за бордюр и замонолитване с циментов разтвор на фугите	
18	Подравняване и уплътняване на земно легло по шаблон на дълбочина 30-35 см	
19	Доставка и полагане на битумизирана основа с трошен камък 25 см ,включително уплътняване	
20	Производство и полагане на неплътен асфалтобетон с деб. 6 см вкл. дост. на материала	
21	Производство и полагане на плътен асфалтобетон с деб. 4 см вкл. дост. на материала	
	ПАРКОВО ОСВЕТЛЕНИЕ	
22	Проверка на съществуващо електрозахранване на съществуващо парково осветление	
23	Демонтаж на съществуващ стълб на парково осветление в лошо експлоатационно състояние	
24	Доставка и изправяне на нов стълб за парково осветление до 7,5м	
25	Направа на стоманобетонов фундамент за стълб парково осветление до 7,5м, включително изкоп за основи, кофраж и арматура.	
26	Трасиране на изкоп	
27	Направа на изкоп 0,8/0,4м	
28	Полагане на ПВЦ тръба Ф100	
29	Доставка на кабел САВТ 3 х 16мм2	
30	Доставка на кабел САВТ 2 х 1,5мм2	
31	Изтегляне на нов захранващ кабел САВТ 3 х 16мм2 в съществуваща тръбна мрежа за парково осветление от съществуваща РШ до съществуващи стълбове и привързване	
32	Изтегляне на кабел САВТ 2 х 1,5мм2 в стълб	
33	Доставка и монтаж на нови LED 50Wосветителни тела за монтаж на стълбове за парково осветелние	
34	Направа на заземление с 1 кол	

Линеен график

35	Измерване наличие на верига между заземители	
	ДРУГИ	
36	Събиране и извозване на строителни отпадъци от обект до депо	
Б	**Междублоково пространство бл.32 и бл.33, ж.к. "Левски Г"**	
	ПОДГОТВИТЕЛНИ РАБОТИ	
37	Демонтаж и извозване на съществуващо парково оборудване	
	ЗАСАЖДАНЕ НА РАСТИТЕЛНОСТ	
	Широколистни дървета - контейнер, мин. височина 250 см.	
38	Доставка и засаждане на фиданка (широколистно дърво), включително изкоп на посадно място 80/80/80 см., доставка на хумусна почва (0,5 м³), гнездово торене с оборски тор (5 кг.), укрепване с три броя дървени колчета размер Ф8/Н250 см.и платнени ленти за привързване към тях, първо поливане при засаждане (30л.) и последващи четири поливки през седмица (30л.)	
	ПАРКОВО ОБОРУДВАНЕ	
39	Доставка и монтаж на градинска бетонна пейка без облегалка с пътна П-образна стоманобетонна основа (крака и седалка)–165/50/40 см. и мин. 250кг,сив цвят. С допълнително дървено покритие за сядане от дървени елементи с дебелина мин. 4 см.	
40	Доставка и монтаж на цилиндрично бетонно кошче за отпадъци минимални Ф45см, 35-50l., 100кг., сив цвят	
41	Доставка и монтаж, включително фундиране (бетонови стъпки 30см/30см/40см от В20/ на антипаркинг метални елементи в п-образна форма и дължина 155см., височина 52.50см от стоманена тръба с Ø50мм и дебелина на стената 4 мм по приложен към техническата спецификация детайл, включително грундиране и двукратно боядисване с блажна боя, цвят сив.	
42	Доставка и монтаж на бетонни кашпи с ширина 120см и дължина 120см	
	НАСТИЛКИ	
	Възстановяване на съществуващ плочник	
43	Премахване на плевели от фугите на съществуваща тротоарна настилка в добро експлоатационно състояние	
44	Ремонт на съществуващата настилка от тротоарни бетонови плочи 40/40/5 , включително премахване и сортиране на плочи в лошо експлотационно състояние, поправка на основа от пясък слой мин 15 см, доставка и полагане на нови бетонови плочи 40 /40 /5 и фугиране с циментов разтвор	
45	Ремонт на съществуващата настилка от тротоарни бетонови плочи 40/40/5 , включително премахване и сортиране на плочи в добро експлотационно състояние, поправка на основа от пясък слой мин 15 см, повторен монтаж на здрави бетонови плочи 40 /40 /5 и фугиране с циментов разтвор	
	Асфалтобетонни настилки	

Линеен график

46	Изкоп, натоварване и извозване на земни почви	
47	Поставяне на градински бордюр 8/16/50 см – изправен, включително изкоп на легла, основа от бетон В20 за бордюр и замонолитване с циментов разтвор на фугите	
48	Подравняване и уплътняване на земно легло по шаблон на дълбочина 30-35 см	
49	Доставка и полагане на битумизирана основа с трошен камък 25 см ,включително уплътняване	
50	Производство и полагане на неплътен асфалтобетон с деб. 6 см вкл. дост. на материала	
51	Производство и полагане на плътен асфалтобетон с деб. 4 см вкл. дост. на материала	
	ПАРКОВО ОСВЕТЛЕНИЕ	
52	Проверка на съществуващо електрозахранване на съществуващо парково осветление	
53	Почистване ,грундиране и трикратно боядисване с блажна боя на съществуващ стълб на парково осветление	
	ДРУГИ	
54	Събиране и извозване на строителни отпадъци от обект до депо	
В	**Междублоково пространство бл.33 и бл.34, ж.к. "Левски Г"**	
	ПОДГОТВИТЕЛНИ РАБОТИ	
55	Демонтаж и извозване на съществуващо парково оборудване	
	ЗАСАЖДАНЕ НА РАСТИТЕЛНОСТ	
	Широколистни дървета - контейнер, мин. височина 250 см.	
56	Доставка и засаждане на фиданка (широколистно дърво), включително изкоп на посадно място 80/80/80 см., доставка на хумусна почва (0,5 м³), гнездово торене с оборски тор (5 кг.), укрепване с три броя дървени колчета размер Ф8/Н250 см.и платнени ленти за привързване към тях, първо поливане при засаждане (30л.) и последващи четири поливки през седмица (30л.)	
	ПАРКОВО ОБОРУДВАНЕ	
57	Доставка и монтаж на градинска бетонна пейка без облегалка с плътна П-образна стоманобетонна основа (крака и седалка)–165/50/40 см. и мин. 250кг,сив цвят. С допълнително дървено покритие за сядане от дървени елементи с дебелина мин. 4 см.	
58	Доставка и монтаж на цилиндрично бетонно кошче за отпадъци минимални Ф45см, 35-50l., 100кг., сив цвят	
59	Доставка и монтаж, включително фундиране (бетонови стъпки 30см/30см/40см от В20) на антипаркинг метални елементи в п-образна форма и дължина 155см., височина 52.50см от стоманена тръба с Ø50мм и дебелина на стената 4 мм по приложен към техническата спецификация детайл, включително грундиране и двукратно боядисване с блажна боя, цвят сив.	
	НАСТИЛКИ	
	Възстановяване на съществуващ плочник	

Линеен график

60	Премахване на плевели от фугите на съществуваща тротоарна настилка в добро експлоатационно състояние	
	Асфалтобетонни настилки	
61	Изкоп, натоварване и извозване на земни почви	
62	Поставяне на градински бордюр 8/16/50 см – изправен, включително изкоп на легла, основа от бетон В20 за бордюр и замонолитване с циментов разтвор на фугите	
63	Подравняване и уплътняване на земно легло по шаблон на дълбочина 30-35 см	
64	Доставка и полагане на битумизирана основа с трошен камък 25 см ,включително уплътняване	
65	Производство и полагане на неплътен асфалтобетон с деб. 6 см вкл. дост. на материала	
66	Производство и полагане на плътен асфалтобетон с деб. 4 см вкл. дост. на материала	
	ПАРКОВО ОСВЕТЛЕНИЕ	
67	Проверка на съществуващо електрозахранване на съществуващо парково осветление	
68	Доставка и изправяне на нов стълб за парково осветление до 7,5м	
69	Направа на стоманобетонов фундамент за стълб парково осветление до 7,5м, включително изкоп за основи, кофраж и арматура.	
70	Трасиране на изкоп	
71	Направа на изкоп 0,8/0,4м	
72	Полагане на ПВЦ тръба Ф100	
73	Доставка на кабел САВТ 3 х 16мм2	
74	Доставка на кабел САВТ 2 х 1,5мм2	
75	Изтегляне на нов захранващ кабел САВТ 3 х 16мм2 в съществуваща тръбна мрежа за парково осветление от съществуваща РШ до съществуващи стълбове и привързване	
76	Изтегляне на кабел САВТ 2 х 1,5мм2 в стълб	
77	Почистване ,грундиране и трикратно боядисване с блажна боя на съществуващ стълб на парково осветление	
78	Доставка и монтаж на нови LED 50Wосветителни тела за монтаж на стълбове за парково осветелние	
79	Направа на заземление с 1 кол	
80	Измерване наличие на верига между заземители	
	ДРУГИ	
81	Събиране и извозване на строителни отпадъци от обект до депо	

Дата: 28.06.2019

Име и фамилия: В Кс

Подпис и печат: .....

ДО
Г-ЖА ЕВА МИТОВА
КМЕТ НА Р-Н "ПОДУЯНЕ"

Ц Е Н О В О П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

Долуподписаният/ата. Ве К

представляващ "БКС Кремиковци 98" ООД.....

със седалище и адрес на управление гр. София кв. Ботунец

.....

тел./факс (

вписано в търговския регистър под ЕИК 121803124

качеството си на Управител

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО КМЕТ,

Представям ценова оферта за изпълнение на обществена поръчка с предмет: **Поддържане и благоустройствени дейности в зелени площи и междублокови пространства на територията на район „ Подуяне“ през 2019г.** както следва:

	НАИМЕНОВАНИЕ НА ВИДОВЕТЕ РАБОТИ	Ед. мярка	Коли-чество	Ед.цена лв.без ДДС	Стойностлв. без ДДС
А	**Междублоково пространство бл.30 и бл.31, ж.к. "Левски Г"**				
	ПОДГОТВИТЕЛНИ РАБОТИ				
1	Демонтаж и извозване на съществуващо парково оборудване	бр.	6	22.41	134.46

2	Отнемане и извозване на замърсена почва от повърхностен горен слой (10см.) на вегетативните площи	м²	73	9.87	720.51
3	Доставка, насипване и грубо подравняване на хумусен слой от 10см.	м³	73	23.15	1 689.95
	ЗАСАЖДАНЕ НА РАСТИТЕЛНОСТ				
	Широколистни дървета - контейнер, мин. височина 250 см.				
4	Доставка и засаждане на фиданка (платан, червенолистен шестил), включително изкоп на посадно място 80/80/80 см., доставка на хумусна почва (0,5 м³), гнездово торене с оборски тор (5 кг.), укрепване с три броя дървени колчета размер Ф6/Н250 см.и платнени ленти за привързване към тях, първо поливане при засаждане (30л.) и последващи четири поливки през седмица (30л.)	бр.	21	79.00	1 659.00
	ЗАТРЕВЯВАНЕ				
5	Фрезоване и фино подравняване за подготовка за затревяване	м²	73	1.39	101.47
6	Затревяване с тревна смеска /разходна норма 1кг. За 25-30кв.м / - 25% - Lolium Perenne /пасищен райграс/, 20% - Festuka Rubra /червена власадка/,45% - Festuka Arundi /ливадна власадка/,10% - Poa Pratensis /ливадна метлица/	м²	73	1.54	112.42
7	Торене с NPK тревните площи /норма 20кг.на декар/	м²	73	0.28	20.44
8	Поливане на тревните площи /4-5л. на кв.м./ с маркуч и дъждуващ накрайник при засаждане и последващи десет поливки през ден.	л.	730	0.30	219.00
	ПАРКОВО ОБОРУДВАНЕ				
9	Доставка и монтаж на градинска бетонна пейка без облегалка с плътна П-образна стоманобетонна основа (крака и седалка)–165/50/40 см. и мин. 250кг,естествен цвят мозайка. С допълнително дървено покритие за сядане от дървени елементи с дебелина мин. 4 см.	бр.	14	319.77	4 476.78
10	Доставка и монтаж на цилиндрично бетонно кошче за отпадъци минимални Ф45см, 35-50l., 100кг., сив цвят	бр.	4	119.70	478.80

11	Доставка и монтаж, включително фундиране (бетонови стъпки 30см/30см/40см от В20/ на антипаркинг метални елементи в п-образна форма и дължина 155см., височина 52.50см от стоманена тръба с Ø50мм и дебелина на стената 4 мм по приложен към техническата спецификация детайл, включително грундиране и двукратно боядисване с блажна боя, цвят сив.	бр.	88	43.51	3 828.88
12	Доставка и монтаж на бетонни кашпи с ширина 80см и дължина 80см	бр.	7	580.00	4 060.00
	НАСТИЛКИ				
	Възстановяване на съществуващ плочник				
13	Ремонт на съществуващата настилка от тротоарни бетонови плочи 40/40/5 , включително премахване и сортиране на плочи в лошо експлотационно състояние, поправка на основа от пясък слой мин 15 см, доставка и полагане на нови бетонови плочи 40 /40 /5 и фугиране с циментов разтвор	м²	603	27.50	16 582.50
14	Ремонт на съществуващата настилка от тротоарни бетонови плочи 40/40/5 , включително премахване и сортиране на плочи в добро експлотационно състояние, поправка на основа от пясък слой мин 15 см, повторен монтаж на здрави бетонови плочи 40 /40 /5 и фугиране с циментов разтвор	м²	402	13.64	5 483.28
	Изграждане на плочопътека от бетонови плочи 40/40/5, ширина 0.82м. на тревна фуга 2см.				
15	Направа на плочопътека на тревна фуга от бетонови плочи, включително направа на основа от пясък	м²	7.3	27.00	197.10
	Асфалтобетонни настилки				
16	Изкоп, натоварване и извозване на земни почви	м³	108	11.42	1 233.36
17	Поставяне на градински бордюр 15/25/50 см – изправен, включително изкоп на легла, основа от бетон В20 за бордюр и замонолитване с циментов разтвор на фугите	м	80	14.92	1 193.60

18	Подравняване и уплътняване на земно легло по шаблон на дълбочина 30-35 см	м²	240	0.90	216.00
19	Доставка и полагане на битумизирана основа с трошен камък 25 см ,включително уплътняване	м³	60	105.00	6 300.00
20	Производство и полагане на неплътен асфалтобетон с деб. 6 см вкл. дост. на материала	т	31	145.78	4 519.18
21	Производство и полагане на плътен асфалтобетон с деб. 4 см вкл. дост. на материала	т	20.58	155.24	3 194.84
	ПАРКОВО ОСВЕТЛЕНИЕ				0.00
22	Проверка на съществуващо електрозахранване на съществуващо парково осветление	бр.	1	273.13	273.13
23	Демонтаж на съществуващ стълб на парково осветление в лошо експлоатационно състояние	бр.	4	138.00	552.00
24	Доставка и изправяне на нов стълб за парково осветление до 7,5м	бр.	4	596.49	2 385.96
25	Направа на стоманобетонов фундамент за стълб парково осветление до 7,5м, включително изкоп за основи, кофраж и арматура.	бр.	4	435.80	1 743.20
26	Трасиране на изкоп	м	140	0.10	14.00
27	Направа на изкоп 0,8/0,4м	м³	56	6.08	340.48
28	Полагане на ПВЦ тръба Ф100	м	140	4.20	588.00
29	Доставка на кабел САВТ 3 х 16мм2	м	140	4.58	641.20
30	Доставка на кабел САВТ 2 х 1,5мм2	м	24	1.52	36.48
31	Изтегляне на нов захранващ кабел САВТ 3 х 16мм2 в съществуваща тръбна мрежа за парково осветление от съществуваща РШ до съществуващи стълбове и привързване	м	140	1.15	161.00
32	Изтегляне на кабел САВТ 2 х 1,5мм2 в стълб	м	24	1.15	27.60
33	Доставка и монтаж на нови LED 50Wосветителни тела за монтаж на стълбове за парково осветелние	бр.	4	415.32	1 661.28
34	Направа на заземление с 1 кол	бр.	2	64.75	129.50
35	Измерване наличие на верига между заземители	бр.	2	40.25	80.50

	ДРУГИ				
36	Събиране и извозване на строителни отпадъци от обект до депо	т	10	23.66	236.60
	Междублоково пространство бл.32 и бл.33, ж.к. "Левски Г"				
	ПОДГОТВИТЕЛНИ РАБОТИ				
37	Демонтаж и извозване на съществуващо парково оборудване	бр.	4	22.41	89.64
	ЗАСАЖДАНЕ НА РАСТИТЕЛНОСТ				
	Широколистни дървета - контейнер, мин. височина 250 см.				
38	Доставка и засаждане на фиданка (широколистно дърво), включително изкоп на посадно място 80/80/80 см., доставка на хумусна почва (0,5 м³), гнездово торене с оборски тор (5 кг.), укрепване с три броя дървени колчета размер Ф8/Н250 см.и платнени ленти за привързване към тях, първо поливане при засаждане (30л.) и последващи четири поливки през седмица (30л.)	бр.	20	79.00	1 580.00
	ПАРКОВО ОБОРУДВАНЕ				
39	Доставка и монтаж на градинска бетонна пейка без облегалка с плътна П-образна стоманобетонна основа (крака и седалка)–165/50/40 см. и мин. 250кг,сив цвят. С допълнително дървено покритие за сядане от дървени елементи с дебелина мин. 4 см.	бр.	11	319.77	3 517.47
40	Доставка и монтаж на цилиндрично бетонно кошче за отпадъци минимални Ф45см, 35-50l., 100кг., сив цвят	бр.	2	119.70	239.40
41	Доставка и монтаж, включително фундиране (бетонови стъпки 30см/30см/40см от В20/ на антипаркинг метални елементи в п-образна форма и дължина 155см., височина 52.50см от стоманена тръба с Ø50мм и дебелина на стената 4 мм по приложен към техническата спецификация детайл, включително грундиране и двукратно боядисване с блажна боя, цвят сив.	бр.	53	43.51	2 306.03

42	Доставка и монтаж на бетонни кашпи с ширина 120см и дължина 120см	бр.	2	880.00	1 760.00
	НАСТИЛКИ				
	Възстановяване на съществуващ плочник				
43	Премахване на плевели от фугите на съществуваща тротоарна настилка в добро експлоатационно състояние	м²	325	0.40	130.00
44	Ремонт на съществуващата настилка от тротоарни бетонови плочи 40/40/5 , включително премахване и сортиране на плочи в лошо експлотационно състояние, поправка на основа от пясък слой мин 15 см, доставка и полагане на нови бетонови плочи 40 /40 /5 и фугиране с циментов разтвор	м²	234.6	27.50	6 451.50
45	Ремонт на съществуващата настилка от тротоарни бетонови плочи 40/40/5 , включително премахване и сортиране на плочи в добро експлотационно състояние, поправка на основа от пясък слой мин 15 см, повторен монтаж на здрави бетонови плочи 40 /40 /5 и фугиране с циментов разтвор	м²	156.4	13.64	2 133.30
	Асфалтобетонни настилки				0.00
46	Изкоп, натоварване и извозване на земни почви	м³	50	11.42	571.00
47	Поставяне на градински бордюр 8/16/50 см – изправен, включително изкоп на легла, основа от бетон В20 за бордюр и замонолитване с циментов разтвор на фугите	м	16	9.25	148.00
48	Подравняване и уплътняване на земно легло по шаблон на дълбочина 30-35 см	м²	141	0.90	126.90
49	Доставка и полагане на битумизирана основа с трошен камък 25 см ,включително уплътняване	м³	35.25	105.00	3 701.25
50	Производство и полагане на неплътен асфалтобетон с деб. 6 см вкл. дост. на материала	т	20	145.78	2 915.60
51	Производство и полагане на плътен асфалтобетон с деб. 4 см вкл. дост. на материала	т	14	155.24	2 173.36
	ПАРКОВО ОСВЕТЛЕНИЕ				

52	Проверка на съществуващо електрозахранване на съществуващо парково осветление	бр.	1	273.13	273.13
53	Почистване ,грундиране и трикратно боядисване с блажна боя на съществуващ стълб на парково осветление	бр.	4	172.50	690.00
	ДРУГИ				0.00
54	Събиране и извозване на строителни отпадъци от обект до депо	т	10	23.66	236.60
В	**Междублоково пространство бл.33 и бл.34, ж.к. "Левски Г"**				
	ПОДГОТВИТЕЛНИ РАБОТИ				
55	Демонтаж и извозване на съществуващо парково оборудване	бр.	6	22.41	134.46
	ЗАСАЖДАНЕ НА РАСТИТЕЛНОСТ				
	Широколистни дървета - контейнер, мин. височина 250 см.				
56	Доставка и засаждане на фиданка (широколистно дърво), включително изкоп на посадно място 80/80/80 см., доставка на хумусна почва (0,5 м³), гнездово торене с оборски тор (5 кг.), укрепване с три броя дървени колчета размер Ф8/Н250 см.и платнени ленти за привързване към тях, първо поливане при засаждане (30л.) и последващи четири поливки през седмица (30л.)	бр.	19	79.00	1 501.00
	ПАРКОВО ОБОРУДВАНЕ				
57	Доставка и монтаж на градинска бетонна пейка без облегалка с плътна П-образна стоманобетонна основа (крака и седалка)–165/50/40 см. и мин. 250кг,сив цвят. С допълнително дървено покритие за сядане от дървени елементи с дебелина мин. 4 см.	бр.	12	319.77	3 837.24
58	Доставка и монтаж на цилиндрично бетонно кошче за отпадъци минимални Ф45см, 35-50l., 100кг., сив цвят	бр.	3	119.70	359.10

59	Доставка и монтаж, включително фундиране (бетонови стъпки 30см/30см/40см от В20) на антипаркинг метални елементи в п-образна форма и дължина 155см., височина 52.50см от стоманена тръба с Ø50мм и дебелина на стената 4 мм по приложен към техническата спецификация детайл, включително грундиране и двукратно боядисване с блажна боя, цвят сив.	бр.	125	43.51	5 438.75
	НАСТИЛКИ				
	Възстановяване на съществуващ плочник				
60	Премахване на плевели от фугите на съществуваща тротоарна настилка в добро експлоатационно състояние	м²	938	0.40	375.20
	Асфалтобетонни настилки				
61	Изкоп, натоварване и извозване на земни почви	м³	55	11.42	628.10
62	Поставяне на градински бордюр 8/16/50 см – изправен, включително изкоп на легла, основа от бетон В20 за бордюр и замонолитване с циментов разтвор на фугите	м	18	9.25	166.50
63	Подравняване и уплътняване на земно легло по шаблон на дълбочина 30-35 см	м²	157	0.90	141.30
64	Доставка и полагане на битумизирана основа с трошен камък 25 см ,включително уплътняване	м³	40	105.00	4 200.00
65	Производство и полагане на неплътен асфалтобетон с деб. 6 см вкл. дост. на материала	т	23	145.78	3 352.94
66	Производство и полагане на плътен асфалтобетон с деб. 4 см вкл. дост. на материала	т	15.4	155.24	2 390.70
	ПАРКОВО ОСВЕТЛЕНИЕ				0.00
67	Проверка на съществуващо електрозахранване на съществуващо парково осветление	бр.	1	273.13	273.13
68	Доставка и изправяне на нов стълб за парково осветление до 7,5м	бр.	1	596.49	596.49

69	Направа на стоманобетонов фундамент за стълб парково осветление до 7,5м, включително изкоп за основи, кофраж и арматура.	бр.	1	435.80	435.80
70	Трасиране на изкоп	м	30	0.10	3.00
71	Направа на изкоп 0,8/0,4м	м	30	6.08	182.40
72	Полагане на ПВЦ тръба Ф100	м	30	4.20	126.00
73	Доставка на кабел САВТ 3 х 16мм2	м	30	4.58	137.40
74	Доставка на кабел САВТ 2 х 1,5мм2	м	6	1.52	9.12
75	Изтегляне на нов захранващ кабел САВТ 3 х 16мм2 в съществуваща тръбна мрежа за парково осветление от съществуваща РШ до съществуващи стълбове и привързване	м	30	1.15	34.50
76	Изтегляне на кабел САВТ 2 х 1,5мм2 в стълб	м	6	1.15	6.90
77	Почистване ,грундиране и трикратно боядисване с блажна боя на съществуващ стълб на парково осветление	бр.	4	172.50	690.00
78	Доставка и монтаж на нови LED 50Wосветителни тела за монтаж на стълбове за парково осветелние	бр.	1	428.16	428.16
79	Направа на заземление с 1 кол	бр.	1	64.75	64.75
80	Измерване наличие на верига между заземители	бр.	1	40.25	40.25
	ДРУГИ				
81	Събиране и извозване на строителни отпадъци от обект до депо	т	10	23.66	236.60
	ОБЩА СТОЙНОСТ без ДДС				**120125.46**
	3 % непредвидени разходи				**3603.76**
	Всичко с непредвидени без ДДС				**123729.23**
	20% ДДС				**24745.85**
	ВСИЧКО С ДДС				**148475.07**

Стойностни показатели за формиране на единични цени /елементи на ценообразуване/:

1. Часова ставка 3.37 лв./ч.час
2. Допълнителни разходи върху труда 42 %
3. Допълнителни разходи върху механизация 15%
4. Доставно-складови разходи 8%
5. Печалба 5%

дата: 28.06.2019г.
Име и фамилия: Е К
Подпис на лицето (и печат):