Образец

Участник : КРИСТАЛ 2007 ЕООД

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
за изпълнение на обществена поръчка с предмет:

„Изграждане на паркинг зад бл.636, ж.к. „Връбница 2“, раойн „Връбница“ - СО

С настоящото Ви представяме нашето Ценово предложение за изпълнение на обществената поръчка с предмет: **„Изграждане на паркинг зад бл.636, ж.к. „Връбница 2“, раойн „Връбница“ - СО**, съгласно условията и изискванията, посочени в документацията, проектодоговора, техническата спецификация и нормативната уредба, както следва:

1. Цена за изпълнение на поръчката съгласно приложена количествено – стойностна сметка, както следва:

90319,71(деветдесет хиляди,триста и деветнадесет и 0,71) лева без ДДС, вкл.непредвидените разходи

108383,65(сто и осем хиляди триста осемдесет и три и 0,65) лева с ДДС , вкл.непредвидените разходи.

2.Общата стойност на СМР за обекта внастоящото*Ценово предложение*, е формирана след остойностяване на предварителна количествено-стойностната сметкапо образеца на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

3.В предложените единични цени по *КСС* са включени:

- цени на подготвителни и съпътстващи операции, необходими за извършване на дадения вид СМР;
- всички разходи за временно строителство, за утежнени условия, за почистване на строителния обект и строителната площадка, за строителна механизация, подемници, стопански инвентар, временни огради,осигуряване на безопасни условия на труд (съгласно ЗЗБУТ и ПБЗ), всички замервания, проби и др., като се отчита обстоятелството, че тези разходи няма да се заплащат отделно от възложителя и същите ще се извършват за сметка на изпълнителя.

4. Елементите на ценообразуване, които ще участват и при ценообразуване на допълнителни видове СМР, са:

Часова ставка 4,50 лева/час;
Допълнителни разходи върху труд 22 %;
Допълнителни разходи върху механизация 25 %;
Доставно-складови разходи 10 %;
Печалба 8 %.

5. Приемаме плащанията да се извършват по начина, определен с договора.

Декларираме, че сме извършили оглед на място, запознали сме се с проекто-договора и Техническата спецификация на Възложителя, и сме взели предвид всички обстоятелства, които имат отражение върху предложената от нас цена.
Приложения: Приложение – КСС-на хартиен и на магнитен носител, вкл. в excel формат

12.9.2019г.

ПОДПИС
ПЕЧАТ
Юлиан Леков
управител

Регл./ЕС/2016/679

обект:Изграждане на паркинг зад бл.636, ж.к. "Връбница 2", район "Връбница"СО

№	описание на дейности	ед.мярка	ед.цена	кол.	цена
1	Изкоп земни почви машинно дебелина 0.5м	$м^3$	3.50	575.40	2013.90
2	Превоз земни почви на разстояние до 25км	$м^3$	18.50	575.40	10644.90
3	Подравняване и уплътняване на земно легло по шаблон	$м^2$	1.50	1150.80	1726.20
4	Доставка и направа , основа от трошен камък - дебелина 0.45м	$м^3$	36.50	517.86	18901.89
5	Предварително напръскване с битомна емулсия (350гр./$м^2$)	$м^2$	1.25	1150.80	1438.50
6	Производство неплътен асфалтобетон	т	90.00	165.72	14914.80
7	Полагане на неплътен асфалтобетон, включително превоз	т	50.00	165.72	8286.00
8	Предварително напръскване с битомна емулсия (350гр./$м^2$)	$м^2$	1.25	1150.80	1438.50
9	Производство плътен асфалтобетон	т	95.00	138.10	13119.50
10	Полагане на плътен асфалтобетон, включително превоз	т	50.00	138.10	6905.00
11	Демонтаж бетонни бордюри	м	2.50	70.00	175.00
12	Натоварване строителни отпадъци на транспорт - ръчно	$м^3$	5.80	4.41	25.58
13	Превоз на строителни отпадъци	$м^3$	18.50	4.41	81.59
14	Изкоп земни почви ръчно с дълбочина до.0.5м за бордюри	$м^3$	18.00	17.06	307.08
15	Натоварване земни почви на транспорт - ръчно	$м^3$	15.00	17.06	255.90
16	Превоз земни почви на разстояние до 25км	$м^3$	18.50	17.06	315.61
17	Доставка и направа , основа от трошен камък - дебелина за бордюри	$м^3$	35.20	5.12	180.22
18	Доставка и монтаж бетонни бордюри 18/35/50	м	31.00	170.60	5288.60
всичко					86018.77
непредвидени разходи 5%					4300.94
сума без ДДС					90319.71
ДДС					18063.94
обща сума с ДДС					108383.65

Регл/ЕС/2016/679