ДО
СО-РАЙОН „ВРЪБНИЦА“

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Долуподписаната Валя [redacted] Шаламандова ЕГН [redacted]
(трите имена на декларатора)

в качеството си на Управител
(длъжност на декларатора, напр. управител, член на УС, прокурист)

на "Конструкт Строй Проект" ЕООД ЕИК/БУЛСТАТ 204129902
(наименование на участника/съдружника в обединение/подизпълнителя)

в съответствие с изискванията за възлагане с обява на обществена поръчка с предмет: **„Изграждане на спортна площадка за футбол и волейбол на територията на СО район „Връбница“**

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Представяме Ви нашето ценово предложение за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Изграждане на спортна площадка за футбол и волейбол на територията на СО район „Връбница“**,

Предлагаме да поемем, изпълним и завършим дейностите, включени в предмета на поръчката, съобразно условията на договора и изискванията на възложителя при следната обща цена от сбора на цените за отделните видовете строителни работи, включени в предмета на поръчката;

83319,97 лева (**Осемдесет и три хиляди триста и деветнадесет лева деветдесет и седем стотинки**) лева без включен ДДС
(сума с цифри) *(сума с думи)*

или

99983,96 лева (**Деветдесет и девет хиляди деветстотин осемдесет и три лева деветдесет и шест стотинки**) лева с включен ДДС
(сума с цифри) *(сума с думи)*

Предлаганата цена е крайна и окончателна цена за изпълнение на обществената поръчка. Цената включва всякакви разходи за наемане на подизпълнители и експерти, разходи за командировки, разходи за наемане на офиси и места за настаняване на лицата ангажирани с изпълнението на строително ремонтните работи, разходи за заплати и осигуровки, също така разходи за закупуване на необходимите технически средства, софтуер, строителни материали и външни услуги за изпълнение на предмета на договора.

При несъответствие между сумата, написана с цифри и тази, написана с думи, е валидна сумата, написана с думи.

Запознати сме с разпоредбата на чл. 72, ал. 1 от ЗОП, съгласно която участник, чието предложение, свързано с цена или разходи е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията в офертите на останалите участници по същия показател за оценка, ще трябва да представи подробна писмена обосновка за начина на нейното образуване. информация. Запознати сме с разпоредбата на ал. 3, съгласно която обосновката може да не бъде приета и участникът да бъде отстранен когато представените доказателства не са достатъчни, за да обосноват предложената цена или разходи.

ДАТА: 02.09 **2019г.**

ДЕКЛАРАТОР: Регл./ЕС/2016/679
(подпис, печат)
Валя Шаламандова
(име и фамилия)

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА ЗА

ОБЕКТ: Спортна площадка за футбол и волейбол - Обеля-1

Размер: 18.00 м х 36.00 м = 648.00 м2

КОНСТРУКЦИИ И ВЕРТИКАЛНА ПЛАНИРОВКА

№	Наименование	М-ка	К-тво	Ед. Цена	Стойност
1.	Изкоп - земни маси, транспортиране до депо и подравняване на терена	м3	162,00	17,90 лв.	2 899,80 лв.
2.	Изкоп на ивични основи и транспортиране до депо	м3	40,00	17,90 лв.	716,00 лв.
3.	Кофраж за ивични основи - двустранен	мл	108,00	27,85 лв.	3 007,80 лв.
4.	Доставка и монтаж на армировка - стремена и надлъжна	кг	800,00	2,50 лв.	2 000,00 лв.
5.	Доставка и монтаж на чакащ железен ботуш ф101.6/3/h-1.00м за високите стълбове на оградата	бр.	12,00	69,00 лв.	828,00 лв.
6.	Доставка и монтаж на чакащ железезен ботуш от кух профил 70х70х4 /h-1.00м за ниските стълбове на оградата	бр.	38,00	41,50 лв.	1 577,00 лв.
7.	Доставка и полагане на бетон Б 10	м3	2,00	129,00 лв.	258,00 лв.
8.	Доставка и наливане на бетон за ивични основи /фундамент/ КЛАС Б 20	м3	46,75	134,00 лв.	6 264,50 лв.
9.	Доставка, разстилане и валиране на чакъл /фракция 0-63мм, 0-40мм, 0-25 мм/ - слой до 20 см с вкл. валиране и трамбоване	т	230,00	27,55 лв.	6 336,50 лв.
10.	Доставка и монтаж на линейни отводнители и отводнителни тръби	мл	72,00	29,50 лв.	2 124,00 лв.
11.	Доставка и полагане на армиран бетон - 10см с вкл. шлайфане на бетона	м3	64,80	169,00 лв.	10 951,20 лв.
12.	Заготовка и монтаж на колове ф 60/3/h-2.5 м над фундамента, боядисани готови за монтаж без заварки цвят зелен RAL 6005	бр.	38,00	68,50 лв.	2 603,00 лв.
13.	Заготовка и монтаж на колове h-6.00м - Ф89/4/ h-5.25 м над фундамента и 1.00 м във фундамента/, боядисани готови за монтаж без заварки цвят зелен RAL 6005	бр.	12,00	159,75 лв.	1 917,00 лв.
14.	Заготовка и монтаж на хоризонтални тръби ф 42/2/ боядисани готови за монтаж без заварки цвят зелен RAL 6005	бр.	96,00	39,50 лв.	3 792,00 лв.
15.	Заготовка и монтаж на диагонални колове /подпори/ ф 48/2 /при високите колове/ боядисани готови за монтаж без заварки цвят зелен RAL 6005	бр.	8,00	69,75 лв.	558,00 лв.
16.	Система за закрепване на мрежата със стоманени пръчки ф 9.00 на всички колове h-2.50 боядисана цвят зелен RAL 6005	бр	46,00	13,20 лв.	607,20 лв.
17.	Доставка и монтаж на еднокрила метална врата с размер 100/210см, с пълнеж от метална мрежа Ф3.7мм с PVC покритие	бр.	2,00	444,00 лв.	888,00 лв.

18.	Доставка и монтаж на еднокрила метална врата с размер 130/210см, с пълнеж от метална мрежа Ф3.7мм с PVC покритие	бр.	1,00	524,00 лв.	524,00 лв.

общо 47 852,00 лв.

НАСТИЛКИ И МРЕЖИ

№	Наименование	М-ка	К-тво	Ед. Цена	Стойност
1.	Доставка и полагане на настилка - изкуствена трева 40мм - футболно игрище в два цвята /тъмно зелено-светлозелено рае - монофиламент и червена за полетата на алтове и тъчове, включително машинно полагане на кварцов пясък и каучуков гранулат/	м2	648,00	35,90 лв.	23 263,20 лв.
2.	Разчертаване на игрището с изкуствена трева монофиламент 40мм бял цвят	м2	20,00	35,90 лв.	718,00 лв.
3.	Доставка и монтаж метална мрежа до височина 2.75 м -тел Ф3.9мм с PVC покритие	мл	104,70	34,95 лв.	3 659,27 лв.
4.	Доставка и монтаж удароустойчива, предпазна, текстилна мрежа, от полиетилен с плътност 3.5мм и отвори на дупките 13/13см, цвят тъмнозелен, включително поцинковани стоманени въжета за изпъване в комплект с кербовки, обтегачи и шегели	м2	270,00	7,75 лв.	2 092,50 лв.
5.	Доставка и монтаж на футболни врати и мрежи за тях	бр.	2,00	709,00 лв.	1 418,00 лв.
6.	Доставка и монтаж на волейболна мрежа	бр.	1,00	249,00 лв.	249,00 лв.

общо 31 399,97 лв.

ВЪНШНИ КАБЕЛНИ ТРАСЕТА И ОСВЕТЛЕНИЕ

№	Наименование	М-ка	К-тво	Ед. Цена	Стойност
1.	Доставка и монтаж на осветителна система (гофрирани тръби, кабели, разкл. кутии, ел. предпазители и др.)	бр.	1,00	1 705,00 лв.	1 705,00 лв.
2.	Доставка и монтаж на заземителни колове	бр.	4,00	49,25 лв.	197,00 лв.
3.	Доставка и монтаж на стойка за прожектори със скрепители	бр.	6,00	64,00 лв.	384,00 лв.
4.	Доставка и монтаж на LED прожектори 100W/8000 lum	бр.	18,00	99,00 лв.	1 782,00 лв.

общо 4 068,00 лв.

Общо:	**83 319,97 лв.**
20%ДДС:	**16 663,99 лв.**
Всичко:	**99 983,96 лв.**

Регл./ЕС/2016/679