СТОЛИЧНА ОБЩИНА
СО Район Връбница
бул. Хан Кубрат бл.328 вх.Б
,п.к1229 тел.02/495-77-41
№ РВР19-ДГ55-4
от 01.07.2019 11:43:26
КОД MVQ1196AAA2
(90)18747353

СТОЛИЧНА ОБЩИНА
РАЙОН „ВРЪБНИЦА“

София 1229, бул."Хан Кубрат" бл..328, вх.Б
7 41, факс: 02 934 6654, e-mail: info@vrabnitsa.bg, www.vrabnitsa.bg

ДОГОВОР

№ ……/……..

……, на основание чл. 194 от Закона за обществените поръчки, във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 1 от Закона за обществените поръчки, във връзка с чл. 46, ал.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,

между:

1. **СТОЛИЧНА ОБЩИНА-РАЙОН "ВРЪБНИЦА",** гр. София, бул. „Хан Кубрат", бл. 328, вх. Б, ЕИК №0006963270667, представляван от Зам.Кмета – инж.ДИМИТЪР ДИМИТРОВ и главен счетоводител – МАРИАНА СТОИМЕНОВА, наричана в договора за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ и

2. **„КРИСТАЛ 2007“ ЕООД,** представлявано от Юлиан Леков – управител, със седалище и адрес на управление гр.София 1326, р-н „Връбница“, ж.к. Обеля 2, ул."Илия Гергов“ №1, ЕИК 175229220, наричан по-долу за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ** от друга страна,

се сключи настоящият договор за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл.1.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** приема да извършва, съгласно предварително одобрени единични цени, описани в ценовата оферта на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** следнита дейност:

Ремонт на тротоар и подходи пред здравна служба в с. Мрамор, район „Връбница“ – СО

1.2. Настоящият договор се сключва със срок от датата на подписването му от страните и за срок предложен от изпълнителя но не по-дълъг от 45 работни дни.

II. ЦЕНИ И ЦЕНООБРАЗУВАНЕ

Чл.2.1. Общата стойност на възлаганите дейности е 14 994,23лв. **(четиринадесет хиляди деветстотин деветдесет и четири лева и 23ст.) лв. с ДДС** или 12 495,19**лв. (дванадесет хиляди четиристотин деветдесет и пит лева и 19ст.) без ДДС.**

2.2. Стойността на вложените видове работи се определя съгласно единичните цени, заложени в ценовата оферта на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

III. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл.3.1 Приемането, отчитането и разплащането на извършените дейности ще става след представяне на следните документи:

- Акт образец 19, придружен с количествена сметка за действително извършени СМР по одобрени единични цени на видовете ремонтни работи, съгласно Приложение № 1 към настоящия договор;

3.2. Плащането на извършените работи се извършва в 30 (тридесет) дневен срок след подписване на акт обр.19 и представяне на фактура от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.**

VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

Чл.4 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

4.1. Да получи изпълнение, съответстващо на уговорено между страните и предвидено в настоящия договор и офертата на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.**

4.2. Да участва със свой представител при приемане на съответния обект.

4.3. Да уведомява **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** писмено в 5 (пет) дневен срок след установяване на появили се в гаранционния срок дефекти.

4.4. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да проверяват изпълнението на този договор по всяко време, относно качеството на видовете работи, монтираните съоръжения, вложените материали и спазване правилата за безопасна работа по начин, незатрудняващ работата на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.**

4.5. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право, при констатиране на некачествено извършени работи, влагане на некачествени или нестандартни материали и съоръжения, да спират извършването на СМР до отстраняване на нарушението. Подмяната на същите и отстраняването на нарушенията са за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.**

Чл.5 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи договореното възнаграждение при точно изпълнение на възложените работи.

Чл.6 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

6.1. Да изпълнява възложените дейности качествено и в договорения срок, като организира и координира цялостния процес на строителството в съответствие с:

6.1.1.поетите ангажименти, съгласно предложенията и приложенията, неразделна част от договора;

6.1.2.действащите нормативни уредби в Република България

6.2. Да влага при изпълнението качествени материали, конструкции и съоръжения, отговарящи на нормативните изисквания.

6.3. Да предоставя на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** възможност да извършва контрол по изпълнението на работите.

6.4. Да извършва за своя сметка всички работи по отстраняването на виновно допуснати грешки, недостатъци и др.,констатирани от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** на съответния обект.

6.5. Да съставя, оформя и представя необходимите документи за разплащане, отчитащи извършените СМР (количествени сметки, акт за извършени СМР и фактури).

6.6. Да отчита и представя фактури за вложените материали за допълнително възникналите нови видове работи.

6.7. Да не допуска повреди или разрушения на инженерната инфраструктура в и извън границите на обектите, при осъществяване на действия по изпълнение на договора.

6.8. Да не допуска замърсяване на улици и околната среда, да осигурява опазване на дърветата, тротоарите и площадките. Санкциите при констатирани нарушения са за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.**

V. ГАРАНЦИОНЕН СРОК И ОТГОВОРНОСТИ

Чл.7.1. Гаранционните срокове за отделните видове дейности се определят съобразно чл. 20, ал. 4 от Наредба № 2 от 31 юли 2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, считано от датата на подписване на окончателния приемо-предавателен протокол.

7.2. При поява на дефекти в сроковете на предходната алинея, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** уведомява писмено **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** в 5 (пет) дневен срок след установяването им.

7.3. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да отстрани за своя сметка появили се дефекти в гаранционния срок. Срокът за отстраняването им се договаря допълнително между страните по договора. Поправките се приемат с констативен протокол, съставен от **ВЪЗЛОЖИТЕЛ.**

Чл.8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не носят отговорност при невиновно неизпълнение на договорните си задължения.

Чл.9. Всички щети, понесени от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в резултат на грешки, недостатъци и пропуски, настъпили в резултат на некачествено изпълнение, са за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

Чл.10. При неотстраняване на появилите се дефекти в гаранционния срок от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ,** направените разходи от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за отстраняването им са дължими от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** в троен размер, ведно с размера на претърпените щети.

VI. УСЛОВИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл.11. Настоящият договор може да бъде прекратен:

11.1 С изтичане срока на договора.

11.2. Преди изтичане срока на договора:

11.2.1. По взаимно съгласие;

11.2.2. При виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора с 10 (десет) дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна;

11.2.3. С писмено уведомление от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** при забавяне изпълнението на възложена дейност с повече от 3 (три) календарни дни.

VII. ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ

Чл.12. Изменения по този договор могат да се правят при наличието на обстоятелсва на чл.116 от ЗОП

Чл.13. При промяна на обстоятелствата, вписани в настоящия договор,страните си дължат писмено уведомление в 7- дневен срок.

Чл.14. За неуредени в настоящия договор случаи се прилагат действащите нормативни актове.

Чл.15. Настоящият договор се състави в 3 (три) еднообразни екземпляра - два за **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и един за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.**

Регл./ЕС/2016/679

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: .....
Зам.Кмет на район „Връбница" СО
/инж.Димитър Димитров/

ИЗПЪЛНИТЕЛ: Регл./ЕС/2016/679

Регл./ЕС/2016/679

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:.....
/Марияна Стоименова/

/АХ/

ОБЕКТ: *Ремонт на тротоар и подходи с. Мрамор, здр. служба, район "Врънбница" - СО*

Количествено стойностна сметка

№	СМР	Ед.м	Кол-во	Ед цена	Стойност
I.	**ПОДГОТВИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ**				
1	изкопаване земна маса с дебелина 20см	$м^2$	50.72	1.90	96.37
2	ръчно изкопаване и фрезоване на улей за бордюри	м	25.00	5.80	145.00
3	натоварване и извозване на изкопана земна маса	$м^3$	10.00	22.00	220.00
II.	**ОФОРМЯНЕТРОТОАР И АЛЕИ**				
1	доставка и уплътняване скална маса(трошен камък) слои 15см	$м^2$	51.00	6.80	346.80
2	доставка, уплътняване и подравняване пясъчна подложка с дебелина 5см	$м^2$	51.00	7.20	367.20
3	доставка и полагане бордюри	м	22.00	36.80	809.60
4	доставка и полагане асфалтобетон с дебелина 6см	$м^2$	65.00	37.90	2463.50
5	рекордиране на ел. шахта	бр.	2.00	42.00	84.00
6	направа тротоар от бетонни плочи 40/40/5	$м^2$	164.00	34.40	5641.60
7	направа ограничителни бетонови ивици	м	30.00	15.20	456.00
8	доставка, полагане и подравняване земна маса	$м^2$	75.00	3.80	285.00
III.	**ЗАВАРЪЧНИ И БОЯДЖИИСКИ ДЕЙНОСТИ**				
1	поправка метален решетъчен портал	бр.	1.00	250.00	250.00
2	направа метално резе	бр.	1.00	50.00	50.00
3	доставка и монтаж брава за метална решетъчна врата	бр.	1.00	33.00	33.00
4	боядисване решетки с черна алкидна боя	$м^2$	8.00	13.90	111.20
				Всичко в лева без ДДС:	**11 359.27**
				Непредвидени разходи 10%:	**1 135.93**
				Общо в лева:	**12 495.19**
				ДДС 20% :	**2 499.04**
				Всичко в лева с ДДС:	**14 994.23**

Регл./ЕС/2016/679

СТОЛИЧНА ОБЩИНА
РАЙОН „ВРЪБНИЦА“

София 1229, бул.”ХанКубрат” бл..328, вх.Б
тел. 02 495 77 41, факс: 02 934 6654, e-mail: info@vrabnitsa.bg, www.vrabnitsa.bg

Образец №10

Участник : КРИСТАЛ 2007 ЕООД

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
за изпълнение на обществена поръчка с предмет:

РЕМОНТ НА ТРОТОАР И ПОДХОДИ ПРЕД ЗДРАВНА СЛУЖБА В С. МРАМОР, РАЙОН „ВРЪБНИЦА“ – СТОЛИЧНА ОБЩИНА

С настоящотоВи,представяменашетоЦеновопредложение за изпълнение на обществената поръчка с предмет:**Ремонт на тротоар иподходипредздравнаслужба в с. Мрамор, район„Връбница“ – СО**

съгласно условията и изискванията, посочени в документацията, проектодоговора, техническата спецификация и нормативната уредба, както следва:

1. Цена за изпълнение на поръчката съгласно приложена количествено – стойностна сметка, както следва:

12495,19(Дванадесет хиляди ,четиристотин деведесет и пет и 0,19) лева без ДДС, вкл.непредвидените разходи

14994,23(Четиринадесет хиляди деветстотин деведесет и четири и 0,23) лева с ДДС , вкл.непредвидените разходи.

2. Приемаме плащанията да се извършват по начина, определен с договора.

Декларираме, че сме извършили оглед на място, запознали сме се с проекто-договора и Техническата спецификация на Възложителя, и сме взели предвид всички обстоятелства, които имат отражение върху предложената от нас цена.

30.04.2019г.

ПОДПИС
ПЕЧАТ
[Юлиан Л
[управите

Регл./ЕС/2016/679

ОБЕКТ: *Ремонт на тротоар и подходи с. Мрамор, здр. служба, район "Врънбница" - СО*

Количествено стойностна сметка

№	СМР	Ед.м	Кол-во	Ед цена	Стойност
I.	**ПОДГОТВИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ**				
1	изкопаване земна маса с дебелина 20см	м²	50.72	1.90	96.37
2	ръчно изкопаване и фрезоване на улей за бордюри	м	25.00	5.80	145.00
3	натоварване и извозване на изкопана земна маса	м³	10.00	22.00	220.00
II.	**ОФОРМЯНЕТРОТОАР И АЛЕИ**				
1	доставка и уплътняване скална маса(трошен камък) слои 15см	м²	51.00	6.80	346.80
2	доставка, уплътняване и подравняване пясъчна подложка с дебелина 5см	м²	51.00	7.20	367.20
3	доставка и полагане бордюри	м	22.00	36.80	809.60
4	доставка и полагане асфалтобетон с дебелина 6см	м²	65.00	37.90	2463.50
5	рекордиране на ел. шахта	бр.	2.00	42.00	84.00
6	направа тротоар от бетонни плочи 40/40/5	м²	164.00	34.40	5641.60
7	направа ограничителни бетонови ивици	м	30.00	15.20	456.00
8	доставка, полагане и подравняване земна маса	м²	75.00	3.80	285.00
III.	**ЗАВАРЪЧНИ И БОЯДЖИИСКИ ДЕЙНОСТИ**				
1	поправка метален решетъчен портал	бр.	1.00	250.00	250.00
2	направа метално резе	бр.	1.00	50.00	50.00
3	доставка и монтаж брава за метална решетъчна врата	бр.	1.00	33.00	33.00
4	боядисване решетки с черна алкидна боя	м²	8.00	13.90	111.20
				Всичко в лева без ДДС:	**11 359.27**
				Непредвидени разходи 10%:	**1 135.93**
				Общо в лева:	**12 495.19**
				ДДС 20% :	**2 499.04**
				Всичко в лева с ДДС:	**14 994.23**

„КРИСТАЛ-20

Регл./ЕС/2016/679