Изх. № 114-2-13/ 06.12.2019 г.
ДО: СО - РАЙОН "НАДЕЖДА"

ИНДИКАТИВНА ОФЕРТА

от "Интерполис" ЕООД, ЕИК 203337341
Адрес: гр.София 1680, бул. "България" 88, вх. 2, ет. 1, офис 1
E-mail: interpolis.bg@gmail.com, Телефон: 088 777 6772, W: interpolis.bg

За обект: "Подобряване на енергийната ефективност на стара сграда на 63 ОУ "Христо Ботев" кв. "Требич" , ремонт на оградата и прилежащото дворно пространство"

№	Част	Стойност
1	Част: Архитектура	795 351,38
2	Част: ВиК	53 379,45
3	Част: Паркоустройство	13 990,94
4	Част: Ограда	123 623,48
5	Част: Вертикална планировка	95 030,85
6	Част: ОВК	45 913,28
7	Част: Електическа	85 601,22
	Стойност, лева без ДДС:	**1 212 890,60**
	ДДС 20%:	**242 578,12**
	Стойност, лева с ДДС:	**1 455 468,72**

Дата: 06.12.2019 г.

С уважение:
Павел Варнаджиев, Управител
"Интерполис" ЕООД

ИНДИКАТИВНА ОФЕРТА

"Подобряване на енергийната ефективност на стара сграда на 63 ОУ "Христо Ботев" кв. "Требич" , ремонт на оградата и прилежащото дворно пространство"

№	Описание	Ед. м.	Количество	Ед. цена без ДДС	обща сума без ДДС
	АРХИТЕКТУРА				
А.	**УЧИЛИЩЕ И ФИЗКУЛТУРЕН САЛОН**				
А.I.	**ФАСАДИ**				
1	Премахване на съществуваща цокълна облицовка и почистване на основата при необходимост	м²	263,86	7,90	2 084,51
2	Фасадно скеле	м²	1 500,00	10,25	15 375,00
3	Почистване на основата преди полагане на нова фасадна полимерна мазилка **по окачен борд**	м²	342,00	1,61	550,62
4	Доставка и полагане на дълбокопроникващ грунд преди монтаж на топлоизолационна система **по фасадни стени, цокъл**	м²	1 745,85	2,96	5 167,72
5	Доставка, монтаж и дюбелиране на топлоизолация EPS, δ= 12 см с коеф. на топлопроводност λ ≤0,033 W/mK, вкл. лепило, крепежни елементи и аксесоари, **по фасадни стени**	м²	1 481,99	33,23	49 246,51
6	Доставка,монтаж и дюбелиране на топлоизолация от каменна вата с армирана мрежа 2мм, δ= 10 см, вкл. лепило, крепежни елементи и аксесоари, **по цокъл**	м²	263,86	36,12	9 530,71
7	Доставка, монтаж и дюбелиране на хоризонтални пожарозащитни ивица от каменна вата, δ= 10 см, ширина 20см, вкл. лепило, крепежни елементи и аксесоари, **по фасадни стени**	м²	99,30	36,12	3 586,72
8	Доставка, монтаж и дюбелиране на вертикални пожарозащитни ивица от каменна вата, δ= 10 см, ширина 50см, вкл. лепило, крепежни елементи и аксесоари, **по фасадни стени**	м²	16,00	36,12	577,92
9	Доставка, монтаж и дюбелиране на топлоизолация EPS, δ= 2,5 см, с ширина до 25см с коефициент на топлопроводност λ ≤0,033 W/mK, **обръщане около дограма по фасадни стени и цокъл**	м²	212,26	24,41	5 181,27
10	Доставка, монтаж и дюбелиране на ивици от топлоизолация EPS, δ= 2 см, (по проект), **за обкантване на отвори по фасадата**	м²	177,73	23,82	4 233,53
11	Доставка и направа на шпакловка с армираща мрежа върху топлоизолация EPS, δ= 12 см **по фасадни стени**	м²	1 481,99	12,90	19 117,66
12	Доставка и направа на шпакловка с армираща мрежа върху топлоизолация EPS, δ= 2 см, **за обръщане при дограма по фасадни стени**	м²	199,89	15,38	3 074,23
13	Доставка и полагане на грунд върху шпакловка с армираща мрежа **по фасадни стени**	м²	1 481,99	2,96	4 386,69
14	Доставка и полагане на грунд върху шпакловка с армираща мрежа, **за обръщане при дограма по фасадни стени**	м²	199,89	2,96	591,66
15	Доставка и полагане на екстериорна полимерна мазилка по топлоизолационна система в два цвята (по проект), **по фасадни стени**	м²	1 481,99	19,49	28 883,97
16	Доставка и полагане на екстериорна полимерна мазилка по топлоизолационна система, **за обръщане при дограма**	м²	199,89	21,54	4 305,52
17	Доставка и полагане на неполиран гранитогрес на плочи 30/60см (по мостра), **за облицоване на цокъл**	м²	263,86	63,29	16 699,86
18	Доставка и полагане на неполиран гранитогрес на плочи 30/60см (по мостра), **при обръщане около дограма по цокъл**	м²	12,38	64,74	801,16
19	Доставка и монтаж на завършващ алуминиев профил с водооткап (по мостра), **за обкантване на горен ръб на цокъл**	м'	264,35	4,40	1 163,14
20	Доставка и направа на шпакловка с армираща мрежа **по окачен борд**	м²	342,00	12,90	4 411,80
21	Доставка и полагане на грунд върху шпакловка с армираща мрежа **по окачен борд**	м²	342,00	2,96	1 012,32
22	Доставка и полагане на екстериорна полимерна мазилка **по окачен борд**	м²	342,00	19,49	6 665,58
23	Доставка и монтаж на водооткапващ профил по **горен външен ръб на прозоречни отвори** върху топлоизолационна система и **хоризонтални ръбове по фасада**	м'	339,68	4,40	1 494,59
24	Доставка и монтаж на ъглов профил (ръбохранител) за топлоизолационна система **по вертикални ръбове по фасада**	м'	909,56	2,82	2 564,96
А.II.	**ДОГРАМА**				
	Демонтаж на съществуваща дограма по фасада	м²			
1	Демонтаж на прозорец на стълбище 1бр.х270/485см	м²	13,10	11,38	149,08
2	Демонтаж на прозорец в лаборатория за изследване на физическите качества 1бр.х130/210см	м²	2,73	11,38	31,07
3	Демонтаж на прозорци в сутерен 22бр.х115/55см	м²	13,92	11,38	158,35
	Доставка и монтаж на нова дограма по фасада	м²			
1	Доставка и монтаж на дограма от петкамерен PVC профил с двоен стъклопакет с коефициент на топлопреминаване U ≤ 1.40W/м²K - **прозорец на стълбищна клетка** 1бр.х270/485см	м²	13,10	190,14	2 490,83

2	Доставка и монтаж на дограма от петкамерен PVC профил с двоен стъклопакет с коефициент на топлопреминаване U ≤ 1.40W/м²К - **в лаборатория за изследване на физическите качества** 1бр.х130/210см	м²	2,73	202,31	552,31
3	Доставка и монтаж на дограма от петкамерен PVC профил с двоен стъклопакет с коефициент на топлопреминаване U ≤ 1.40W/м²К - **прозорци в сутерен** 22бр.х115/55см	м²	13,92	214,48	2 984,49
4	Доставка и монтаж на външна подпрозоречна PVC дъска, ширина до 25 см.	м'	325,88	23,08	7 521,31
А.III.	**Топлоизолиране на ПОКРИВ**				
	Демонтаж на съществуващи покривни слоеве и елементи				
1	Премахване на съществуваща покривна хидроизолация	м²	1390,37	4,67	6 493,03
2	Премахване на съществуваща замазка по покрив	м²	1231,31	7,90	9 727,35
3	Демонтаж на шапка от ламарина по борд	м'	265,10	6,13	1 625,06
4	Демонтаж на съществуващи улуци	м'	204,50	4,38	895,71
5	Демонтаж на съществуващи водосточни тръби	м'	175,60	4,38	769,13
	Изграждане на нова дървена покривна конструкция, върху едноетажната постройка, връзка между училището и физкултурния салон (по проект)				
1	Доставка и изграждане на дървена покривна конструкция (греди, ребра и скара през 1м), вкл. крепежни елементи и аксесоари (по проект)	м²	169,94	121,46	20 640,91
2	Доставка и полагане на OSB плоскости върху дървена конструкци (по проект)	м²	169,94	24,72	4 200,92
	Доставка и монтаж на нови покривни слоеве и елементи				
1	Доставка и полагане на пароизолация от полиетиленово фолио по покривна плоча	м²	1 231,31	3,06	3 767,81
2	Доставка и монтаж на топлоизолация от XPS = 14cm, по покривна плоча	м²	1 231,31	35,63	43 871,58
3	Доставка и монтаж на топлоизолация XPS, δ= 5 см с коеф. на топлопроводност λ ≤0,035 W/mK по борд на покрив	м²	159,06	46,39	7 378,79
4	Доставка и полагане на армирана замазка за наклон	м²	1 061,37	26,03	27 627,46
5	Доставка и полагане на битумен грунд	м²	1 061,37	4,31	4 574,50
6	Доставка и полагане на рулонна хидроизолация с посипка	м²	1 390,37	25,31	35 190,26
7	Доставка и монтаж на нови шапки от ламарина по борда с крепежни елементи (стоманени скоби и дървени летви надлъжно на борд) с ширина до 60см	м²	265,10	24,83	6 582,43
8	Доставка и монтаж на улуци, вкл. крепежни елементи и аксесоари	м'	204,50	25,43	5 200,44
9	Доставка и монтаж на водостречни тръби, вкл. крепежни елементи и аксесоари	м'	175,60	24,95	4 381,22
А.IV.	**ИНТЕРИОР**				
1	Демонтаж на настилка от паркет във всички класни стаи и останалите помещения с такава настилка в училището	м²	872,84	3,66	3 194,59
2	Почистване на основата, след демонтиране на паркета	м²	872,84	1,61	1 405,27
3	Пренареждане на демонтирания паркет	м²	872,84	34,36	29 990,78
4	Изцикляне на паркет	м²	872,84	7,80	6 808,15
5	Лакиране на изцикления паркет	м²	872,84	8,88	7 750,82
6	Сваляне на стара боя и шпакловка	м²	3 426,46	2,68	9 182,91
7	Доставка и полагане на вътрешен ръбохраниел - ъглов профил по стени и около отвори за врати	м'	741,40	2,33	1 727,46
8	Доставка и полагане на вътрешен ръбохранител - ъглов профил при обръщане на прозорци	м'	847,84	2,33	1 975,47
9	Обръщане на отвори вътрешно - почистване, шпакловка, грунд и двукратно боядисване с латекс около подменена дограма шир. до 20см.	м²	169,57	16,17	2 741,91
10	Доставка и полагане на гипсова шпакловка по стени	м²	3 426,46	9,99	34 230,34
11	Доставка и полагане на дълбокопроникващ грунд по стени, подходящ за прилагане под латекса, спрямо указанията на производителя	м²	3 426,46	2,96	10 142,32
12	Доставка и полагане на латекс по стени, две ръце (цвят по мостра)	м²	3 426,46	7,96	27 274,62
13	Доставка и полагане на гипсова шпакловка по тавани	м²	1 879,18	9,99	18 773,01
14	Доставка и полагане на дълбокопроникващ грунд по тавани, подходящ за прилагане под латекса, спрямо указанията на производителя	м²	1 879,18	2,96	5 562,37
15	Доставка и полагане на латекс по тавани, две ръце (цвят по мостра)	м²	1 879,18	7,96	14 958,27
А.V.	**ДОПЪЛНИТЕЛНИ МОНТАЖНИ РАБОТИ**				
1	Демонтаж на парапет	м'	18,50	5,47	101,20
2	Демонтаж на стара замазка	м²	65,88	6,58	433,46
3	Направа на циментова замазка	м²	65,88	22,67	1 493,50
4	Доставка и полагане на настилка от клинкерни плочи 30/34см (по мостра), по стълбище на главен вход към училище от юг 5ст.х15/30см + площадка, вкл. лепило и крепежни елементи	м²	38,98	85,20	3 320,67
5	Доставка и полагане на настилка от клинкерни плочи 30/34см (по мостра), по стълбище към училище от изток 7ст.х15/30см + площадка, вкл. лепило и крепежни елементи	м²	12,15	85,20	1 035,18
6	Доставка и полагане на настилка от клинкерни плочи 30/34см (по мостра), по стълбище към училище до физкултурен салон от изток 7ст.х15/30см + площадка, вкл. лепило и крепежни елементи	м²	6,00	85,20	511,20
7	Доставка и полагане на настилка от клинкерни плочи 30/34см (по мостра), по стълбище към трафопост към училище 5ст.х18/30см + площадка, вкл. лепило и крепежни елементи	м²	8,75	85,20	745,50
8	Доставка и монатаж на нов метален парапет по външни стълби, с h=105см	м'	18,50	205,92	3 809,52

В.	КУХНЯ СЪС СТОЛОВА				
В.I.	ФАСАДИ				
1	Премахване на съществуваща цокълна облицовка и почистване на основата при необходимост	м²	48,32	7,90	381,75
2	Фасадно скеле	м²	210,00	10,25	2 152,50
3	Почистване на основата преди полагане на нова фасадна полимерна мазилка **по окачен борд**	м²	78,15	1,61	125,82
4	Доставка и полагане на дълбокопроникващ грунд преди монтаж на топлоизолационна система по фасадни стени и цокъл	м²	208,19	2,96	616,25
5	Доставка, монтаж и дюбелиране на топлоизолация EPS, δ= 12 см с коеф. на топлопроводност λ ≤0,033 W/mK, вкл. лепило, крепежни елементи и аксесоари, **по външни стени**	м²	159,87	33,23	5 312,48
6	Доставка,монтаж и дюбелиране на топлоизолация от каменна вата с армирана мрежа 2мм, δ= 10 см, вкл. лепило, крепежни елементи и аксесоари, **по цокъл**	м²	48,32	36,12	1 745,41
7	Доставка, монтаж и дюбелиране на хоризонтални пожарозащитни ивица от каменна вата, δ= 10 см, ширина 20см, вкл. лепило, крепежни елементи и аксесоари, **по фасадни стени**	м²	9,89	36,12	357,23
8	Доставка, монтаж и дюбелиране на вертикални пожарозащитни ивица от каменна вата, δ= 10 см, ширина 50см, вкл. лепило, крепежни елементи и аксесоари, **по фасадни стени**	м²	2,10	36,12	75,85
9	Доставка, монтаж и дюбелиране на топлоизолация EPS, δ= 2,5 см, с ширина до 25см с коефициент на топлопроводност λ ≤0,033 W/mK, **обръщане около дограма**	м²	26,73	24,41	652,36
10	Доставка, монтаж и дюбелиране на ивици от топлоизолация EPS, δ= 2 см, **за обкантване на отвори по фасадата**	м²	14,28	23,82	340,15
11	Доставка и направа на шпакловка с армираща мрежа върху топлоизолация EPS, δ= 12 см **по фасадни стени**	м²	159,87	12,90	2 062,32
12	Доставка и направа на шпакловка с армираща мрежа върху топлоизолация EPS, δ= 2 см, **за обръщане при дограма по фасадни стени**	м²	22,93	15,38	352,59
13	Доставка и полагане на грунд върху шпакловка с армираща мрежа **по фасадни стени**	м²	159,87	2,96	473,22
14	Доставка и полагане на грунд върху шпакловка с армираща мрежа, **за обръщане при дограма по фасадни стени**	м²	22,93	2,96	67,86
15	Доставка и полагане на екстериорна полимерна мазилка по топлоизолационна система в два цвята (по проект), **по фасадни стени**	м²	159,87	19,49	3 115,87
16	Доставка и полагане на екстериорна полимерна мазилка по топлоизолационна система, **за обръщане при дограма**	м²	22,93	21,54	493,80
17	Доставка и полагане на неполиран гранитогрес на плочи 30/60см (по мостра), **за облицоване на цокъл**	м²	48,32	63,29	3 058,33
18	Доставка и полагане на неполиран гранитогрес на плочи 30/60см (по мостра), **за обръщане при дограма по цокъл**	м²	3,80	64,74	246,01
19	Доставка и монтаж на завършващ алуминиев профил с водооткап (по мостра), **за обкантване на горен ръб на цокъл**	м'	49,40	4,40	217,36
20	Доставка и направа на шпакловка с армираща мрежа **по окачен борд**	м²	78,15	12,90	1 008,14
21	Доставка и полагане на грунд върху шпакловка с армираща мрежа **по окачен борд**	м²	78,15	2,96	231,32
22	Доставка и полагане на екстериорна полимерна мазилка **по окачен борд**	м²	78,15	19,49	1 523,14
23	Доставка и монтаж на водооткапващ профил **по горен външен ръб на прозоречни отвори** върху топлоизолационна система и **хоризонтални ръбове по фасада**	м'	34,70	4,40	152,68
24	Доставка и монтаж на ъглов профил (ръбохранител) за топлоизолационна система **по вертикални ръбове по фасада**	м'	239,15	2,82	674,40
В.II.	ДОГРАМА				
	Демонтаж на съществуваща дограма по фасада	м²			
1	Демонтаж на прозорци в кухня 10бр.х120/140см	м²	16,80	11,38	191,18
2	Демонтаж на прозорци в кухня 3бр.х60/90см	м²	1,62	11,38	18,44
3	Демонтаж на прозорец в кухня 1бр.х90/280см	м²	2,52	11,38	28,68
4	Демонтаж на съществуващи външни врати - 2бр.х100/210см	м²	4,20	11,38	47,80
5	Демонтаж на прозорци в сутерен 8бр.х90/50см	м²	3,60	11,38	40,97
	Доставка и монтаж на нова дограма по фасада	м²			
1	Доставка и монтаж на дограма от петкамерен PVC профил с двоен стъклопакет с коефициент на топлопреминаване U ≤ 1.40W/м²K - **прозорци в кухня** 10бр.х120/140см	м²	16,80	180,08	3 025,34
2	Доставка и монтаж на дограма от петкамерен PVC профил с двоен стъклопакет с коефициент на топлопреминаване U ≤ 1.40W/м²K - **прозорци в кухня** 3бр.х60/90см	м²	1,62	204,38	331,10
3	Доставка и монтаж на дограма от петкамерен PVC профил с двоен стъклопакет с коефициент на топлопреминаване U ≤ 1.40W/м²K - **прозорец в кухня** 1бр.х90/280см	м²	2,52	179,28	451,79
4	Доставка и монтаж на нови външни алуминиеви врати - 2бр.х100/210см	м²	4,20	248,86	1 045,21
5	Доставка и монтаж на дограма от петкамерен PVC профил с двоен стъклопакет с коефициент на топлопреминаване U ≤ 1.40W/м²K - **прозорци в сутерен** 8бр.х90/50см	м²	3,60	214,48	772,13
6	Доставка и монтаж на външна подпрозоречна PVC дъска, ширина до 25 см.	м'	34,70	23,08	800,88

В.III.	Топлоизолиране на ПОКРИВ				
	Демонтаж на съществуващи покривни слоеве и елементи				
1	Премахване на съществуваща покривна хидроизолация	м²	312,711	4,67	1 460,36
2	Премахване на съществуваща замазка по покрив	м²	271,791	7,90	2 147,15
3	Демонтаж на шапка от ламарина по борд	м'	68,20	6,13	418,07
4	Демонтаж на съществуващи улуци	м'	37,20	4,38	162,94
5	Демонтаж на съществуващи водосточни тръби	м'	21,00	4,38	91,98
	Доставка и монтаж на нови покривни слоеве и елементи				
1	Доставка и полагане на пароизолация от полиетиленово фолио по покривна плоча	м²	271,79	3,06	831,68
2	Доставка и монтаж на топлоизолация от XPS = 14cm, по покривна плоча	м²	271,79	35,63	9 683,91
3	Доставка и монтаж на топлоизолация XPS, δ= 5 см с коеф. на топлопроводност λ ≤0,035 W/mK по борд на покрив	м²	40,92	46,39	1 898,28
4	Доставка и полагане на армирана замазка за наклон	м²	271,79	26,03	7 074,72
5	Доставка и полагане на битумен грунд	м²	271,79	4,31	1 171,41
6	Доставка и полагане на хидроизолация	м²	312,71	25,31	7 914,72
7	Доставка и монтаж на нови шапки от ламарина по борда с крепежни елементи (стоманени скоби и дървени летви надлъжно на борд) с ширина до 60см	м²	68,20	24,83	1 693,41
8	Доставка и монтаж на улуци, вкл. крепежни елементи и аксесоари	м'	37,20	25,43	946,00
9	Доставка и монтаж на водострочни тръби, вкл. крепежни елементи и аксесоари	м'	21,00	24,95	523,95
В.IV.	**ИНТЕРИОР**				
1	Демонтаж на съществуващи настилки във всички помещения към кухнята и столовата	м²	233,57	7,59	1 772,80
2	Демонтаж на стара замазка	м²	233,57	6,58	1 536,89
3	Демонтаж на съществуващи интериорни врати - 14бр.	м²	27,09	21,91	593,54
4	Доставка и полагане на вътрешен ръбохраниел - ъглов профил по стени и около отвори за врати	м'	258,00	2,33	601,14
5	Доставка и полагане на вътрешен ръбохранител - ъглов профил при обръщане на прозорци	м'	106,90	2,33	249,08
6	Обръщане на отвори вътрешно - почистване, шпакловка, грунд и двукратно боядисване с латекс около подменена дограма шир. до 20см.	м²	21,38	16,17	345,71
7	Доставка и полагане на гипсова шпакловка по стени	м²	561,88	9,99	5 613,18
8	Доставка и полагане на дълбокопроникващ грунд по стени, подходящ за прилагане под латекса, спрямо указанията на производителя	м²	561,88	2,96	1 663,16
9	Доставка и полагане на латекс по стени, две ръце (цвят по мостра)	м²	561,88	7,96	4 472,56
10	Доставка и полагане на гипсова шпакловка по тавани	м²	233,57	9,99	2 333,36
11	Доставка и полагане на дълбокопроникващ грунд по тавани, подходящ за прилагане под латекса, спрямо указанията на производителя	м²	233,57	2,96	691,37
12	Доставка и полагане на латекс по тавани, две ръце (цвят по мостра)	м²	233,57	7,96	1 859,22
13	Направа на циментова замазка	м²	233,57	22,67	5 295,03
14	Полагане на нова настилка от гранитогрес във всички помещения към кухнята и столовата	м²	233,57	63,29	14 782,65
15	Направа на цокъл от гранитогрес	м'	110,00	15,60	1 716,00
16	Доставка и монтаж на нови интериорни алуминиеви врати - 3бр.х70/210см	м²	4,41	257,09	1 133,77
17	Доставка и монтаж на нови интериорни алуминиеви врати - 7бр.х80/210см	м²	11,76	253,01	2 975,40
18	Доставка и монтаж на нови интериорни алуминиеви врати - 2бр.х100/210см	м²	4,20	248,86	1 045,21
19	Доставка и монтаж на нови интериорни врати с алуминиев профил и стъклопакет - 2бр.х160/210см	м²	6,72	246,95	1 659,50
	Технологично обзавеждане на топла кухня и спомагателни помещения				
1	Стелаж сладов метален - ширина 1100/600/1600мм	бр.	2,00	486,60	973,20
2	Хладилник - средни температури N=30W/220V	бр.	1,00	1 383,70	1 383,70
3	Фризер N=60W/220V	бр.	1,00	1 414,00	1 414,00
4	Шкаф хладилен, за ниски температури с една врата 740/800/2010мм N=0.65kW/220V	бр.	1,00	1 999,80	1 999,80
5	Шкаф хладилен, за средни температури с две врати 1400л., 1420/800/2010мм N=0.57kW/220V	бр.	1,00	3 232,00	3 232,00
6	Мивка кухненска двойна 1200/500/850мм	бр.	1,00	641,82	641,82
7	Мивка кухненска с два умивални басейна 1400/700/850мм	бр.	3,00	874,11	2 622,33
8	Подплотов хладилник N=30W/220V	бр.	3,00	852,10	2 556,30
9	Маса работна 1000/700/850мм	бр.	1,00	663,84	663,84
10	Маса работна 500/700/850мм	бр.	1,00	442,56	442,56
11	Картофобелачка 120кг/час, N=0.26kW/220V, 320/420/500мм	бр.	1,00	1 881,63	1 881,63
12	Маса работна 700/700/850мм	бр.	1,00	530,63	530,63
13	Мивка кухненска 600/700/850мм	бр.	2,00	641,82	1 283,64
14	Маса работна 650/700/850мм	бр.	1,00	475,59	475,59
15	Парен конвектомат 10 тави, N=14.1kW/380V 920/885/1200мм	бр.	1,00	5 757,00	5 757,00
16	Маса работна с долен плот 900/900/900мм	бр.	1,00	718,89	718,89
17	Шкаф маса (шир. 900/вис. 900 - поръчка, мярка от място)	бр.	1,00	619,81	619,81
18	Електронна везна N=0.3kW/220V	бр.	1,00	912,65	912,65
19	Месомелачка (500/250мм), N=0.37kW/220V	бр.	1,00	1 217,05	1 217,05
20	Кутер и зеленчукорезачка V=3,35л. (257/292мм), N=0.3kW/220V	бр.	1,00	1 194,48	1 194,48
21	Маса работна с долен плот 2100/900/900мм	бр.	1,00	1 128,42	1 128,42
22	Бен-мари (отоплител за ястия и супи) с две гнезда 900/900/900, N=3.6kW/220V	бр.	1,00	3 762,25	3 762,25

23	Маса работна отстровна с долен плот 1000/900/900мм	**бр.**	1,00	996,31	996,31
24	База за индукционен котлон 800/900/580мм	**бр.**	1,00	222,20	222,20
25	Индукционен котлон с две нагревателни зони, 400/900/320мм, 10kW/380V	**бр.**	2,00	2 434,10	4 868,20
26	Маса работна с долен плот 2100/600/900мм	**бр.**	2,00	1 018,33	2 036,66
27	Стелаж за тави 700/700/1600мм	**бр.**	1,00	497,61	497,61
28	Маса работна 600/600/850мм	**бр.**	1,00	464,58	464,58
29	Планетарен миксер 20л. (530/440/820мм), N=0.75kW/220V	**бр.**	1,00	1 770,25	1 770,25
30	Маса работна с долен плот 2400/600/900мм	**бр.**	2,00	1 283,65	2 567,30
31	Маса работна 400/700/850мм	**бр.**	1,00	1 106,40	1 106,40
32	Електрически бойлер 250л., N=4kW/220V	**бр.**	1,00	775,03	775,03
33	Маса работна с долен плот 2000/700/850мм	**бр.**	1,00	1 438,88	1 438,88
34	Миялна машина за чинии и прибори до 860 чинии/час, 600/640/1280, N=6.8kW/380V	**бр.**	1,00	2 876,65	2 876,65
35	Шкаф маса 2000/500/850мм	**бр.**	1,00	1 018,33	1 018,33
36	Кофи за отпадъци	**бр.**	1,00	155,23	155,23
	Технологично обзавеждане на лафка				
1	Шкаф хладилен за средни температури 740/800/2010мм, N=0.38kW/220V	**бр.**	1,00	1 991,53	1 991,53
2	Маса работна с вградена мивка (шир. 800/вис. 850мм), по поръчка, мярка от място	**бр.**	1,00	619,81	619,81
3	Автоматична микровълнова печка 34л., 560/483/550, N=1.1kW/220V, 320/420/500мм	**бр.**	2,00	486,60	973,20
4	Касов апарат, N=0.2kW/220V 200/100мм	**бр.**	1,00	464,58	464,58
5	Маса работна ъглова (шир. 800/600, вис. 800мм), по поръчка, мярка от място	**бр.**	1,00	608,80	608,80
6	Хладилник - средни температури N=30W/220V	**бр.**	1,00	1 327,69	1 327,69
7	Стелаж 1100/300/1800мм	**бр.**	2,00	442,56	885,12
В.V.	**ДОПЪЛНИТЕЛНИ МОНТАЖНИ РАБОТИ**				
1	Доставка и полагане на настилка от клинкерни плочи 30/34см (по мостра), по новоизградено стълбище към кухня от север 6ст.х15/30см + площадка, вкл. лепило и крепежни елементи	**м²**	3,18	84,08	267,37
2	Доставка и полагане на настилка от клинкерни плочи 30/34см (по мостра), по съществуваща рампа с площадка към кухня от запад, вкл. лепило и крепежни елементи	**м²**	12,10	84,08	1 017,37
3	Доставка и полагане на настилка от клинкерни плочи 30/34см (по мостра), по съществуваща рампа с площадка към кухня от север, вкл. лепило и крепежни елементи	**м²**	3,74	84,08	314,46
4	Доставка и монтаж на нов метален парапет по външни стълби от север и рампа от запад, с h=105см	**м'**	16,00	206,51	3 304,16
С.	**ВЕРТИКАЛНА ПЛАНИРОВКА**				
	Изграждане на пътека с ширина 1м около цялата сграда				
1	Доставка и полагане на чакъл върху земна основа за тротоарни плочи, вкл. трамбоване	**м³**	37,50	38,12	1 429,50
2	Доставка и разстилане на трошено каменна фракция с грануметрия 0-4 мм, за основа на тротарани плочи	**м³**	18,75	40,33	756,19
3	Доставка и полагане на речен пясък преди полагане на тротоарни плочи до 3см	**м³**	11,25	41,44	466,20
4	Доставка и полагане на тротоарни плочи върху пясъчна възглавница	**м²**	375,00	33,47	12 551,25
5	Направа на ръчен изкоп за полагане на бетон за замонолитване на градински бордюр 20см/12см	**м³**	9,12	30,38	277,07
6	Доставка и полагане на бетон В10 за замонолитване на градински бордюр	**м³**	9,12	143,70	1 310,54
7	Доставка и полагане на градински бордюр с размери 8/16/50	**м'**	380,00	17,77	6 752,60
	ОБЩО ЗА ОБЕКТА				
1	Събиране и пренасяне на строителни отпадъци ръчно	**м³**	200,00	16,20	3 240,00
2	Натоварване на строителни отпадъци на транспорт	**м³**	200,00	9,50	1 900,00
3	Превоз и депониране на строителни отпадъци	**м³**	200,00	27,25	5 450,00
				обща сума без ДДС	795 351,38
				20% ДДС	159 070,28
				обща сума с ДДС	954 421,66

Дата: 06.12.2019 г.

С уважение:
Павел Варнаджиев, Управител
"Интерполис" ЕООД

ИНДИКАТИВНА ОФЕРТА

"Подобряване на енергийната ефективност на стара сграда на 63 ОУ "Христо Ботев" кв. "Требич" , ремонт на оградата и прилежащото дворно пространство"

№	Описание	Ед. м.	Количество	ед. цена без ДДС	обща сума без ДДС
	ВиК				
А.	**УЧИЛИЩЕ И ФИЗКУЛТУРЕН САЛОН**				
А.I.	**ПЛОЩАДКОВ КАНАЛ**				
1	Почистване на същ. площадков канал	**м**	62,00	4,30	266,60
2	Почистване на площадковите РШ - същ.	**бр.**	3,00	72,20	216,60
3	Реконструкция на типови площадкови РШ, вкл. изравняване на капаците им с настилката	**бр.**	3,00	278,25	834,75
4	Изпробване на същ. площадков канал	**м**	62,00	1,26	78,12
А.II.	**ВЪТРЕШЕН ВОДОПРОВОД**				
	Демонтажни работи				
1	Демонтаж на спирателни кранове	**бр.**	30,00	3,68	110,40
2	Демонтаж на поц. тръби до 1"	**м**	300,00	4,14	1 242,00
3	Демонтаж на поц. тръби до 2"	**м**	45,00	7,57	340,65
4	Демонтаж на хромирани смесителни батерии и душове	**бр.**	25,00	8,36	209,00
5	Демонтаж на противопожарен кран в сграда 2"	**бр.**	3,00	22,05	66,15
	Монтажни работи				
1	Доставка и монтаж на спирателен кран сферичен, без изпразнител ф32мм	**бр.**	2,00	23,51	47,02
2	Доставка и монтаж на спирателен кран сферичен, без изпразнител ф25мм	**бр.**	8,00	21,32	170,56
3	Доставка и монтаж на спирателен кран сферичен, без изпразнител ф20мм	**бр.**	38,00	19,95	758,10
4	Доставка и монтаж на полипропиленови тръби, вкл. фитинги, направа на връзки, укрепване и всичко необходимо за тръби с диаметър ф50мм	**м**	10,00	21,57	215,70
5	Доставка и монтаж на полипропиленови тръби, вкл. фитинги, направа на връзки, укрепване и всичко необходимо за тръби с диаметър ф32мм	**м**	50,00	18,18	909,00
6	Доставка и монтаж на полипропиленови тръби, вкл. фитинги, направа на връзки, укрепване и всичко необходимо за тръби с диаметър ф25мм	**м**	50,00	15,67	783,50
7	Доставка и монтаж на полипропиленови тръби, вкл. фитинги, направа на връзки, укрепване и всичко необходимо за тръби с диаметър ф20мм	**м**	70,00	14,26	998,20
8	Доставка и монтаж на полипропиленови тръби с алуминиева вложка, вкл. фитинги, направа на връзки, укрепване и всичко необходимо за тръби с диаметър ф50мм	**м**	40,00	24,80	992,00
9	Доставка и монтаж на полипропиленови тръби с алуминиева вложка, вкл. фитинги, направа на връзки, укрепване и всичко необходимо за тръби с диаметър ф32мм	**м**	50,00	19,45	972,50
10	Доставка и монтаж на полипропиленови тръби с алуминиева вложка, вкл. фитинги, направа на връзки, укрепване и всичко необходимо за тръби с диаметър ф25мм	**м**	50,00	16,73	836,50

11	Доставка и монтаж на полипропиленови тръби с алуминиева вложка, вкл. фитинги, направа на връзки, укрепване и всичко необходимо за тръби с диаметър ф20мм	м	100,00	14,84	1 484,00
12	Доставка и монтаж на полипропиленови тръби с алуминиева вложка, вкл. фитинги, направа на връзки, укрепване и всичко необходимо за тръби с диаметър 2 1/2"	м	4,00	41,75	167,00
13	Доставка и монтаж на полипропиленови тръби с алуминиева вложка, вкл. фитинги, направа на връзки, укрепване и всичко необходимо за тръби с диаметър 2"	м	46,00	36,49	1 678,54
14	Доставка и монтаж на хромирана смесителна батерия за тоалетна мивка с пластмасови /метални/ ръкохватки и всичко необходимо за монтажа	бр.	21,00	131,22	2 755,62
15	Доставка и монтаж на хромирана смесителна батерия за аусгус с пластмасови /метални/ ръкохватки и всичко необходимо за монтажа	бр.	1,00	140,52	140,52
16	Доставка и монтаж на душ батерия	бр.	12,00	186,91	2 242,92
17	Доставка и монтаж на ъглов спирателен кран 1/2" (за WC)	бр.	10,00	13,06	130,60
18	Направа на улеи в тухлена стена 5/5	бр.	150,00	3,80	570,00
19	Доставка и монтаж на крепители за водопровод	бр.	150,00	0,84	126,00
20	Доставка и монтаж на противопожарен кран в сграда, комплект с метална кутия с размери 65/85/18см с барабан, маркуч, струйник и СК 2", включително и всичко необходимо за монтажа	бр.	5,00	289,85	1 449,25
21	Изпитване на водопровода до 10атм	м	470,00	1,26	592,20
22	Дезиндекция на водопровода	м	470,00	0,84	394,80
А.III.	**ВЪТРЕШЕН КАНАЛ**				
	Демонтажни работи				
1	Демонтаж на PVC тръби с диаметър ф160мм	м	20,00	6,06	121,20
2	Демонтаж на PVC тръби с диаметър ф110мм	м	60,00	4,39	263,40
3	Демонтаж на PVC тръби с диаметър ф50мм	м	70,00	3,86	270,20
4	Демонтаж на тоалетни фаянсови умивалници	бр.	15,00	8,99	134,85
5	Демонтаж на клозетни седала	бр.	8,00	22,77	182,16
6	Демонтаж на подови сифони	бр.	10,00	6,16	61,60
	Монтажни работи				
1	Доставка и монтаж на PVC тръби с диаметър ф160мм, вкл. фасонни части, направа на връзки, укрепване и всичко необходимо за монтажа	м	25,00	40,78	1 019,50
2	Доставка и монтаж на PVC тръби с диаметър ф110мм, вкл. фасонни части, направа на връзки, укрепване и всичко необходимо за монтажа	м	105,00	28,00	2 940,00
3	Доставка и монтаж на PVC тръби с диаметър ф50мм, вкл. фасонни части, направа на връзки, укрепване и всичко необходимо за монтажа	м	70,00	19,18	1 342,60
4	Доставка и монтаж на тоалетни фаянсови умивалници, среден формат с приблизителни размери 56/42, вкл. сифон и всичко необходимо за монтажа	бр.	21,00	160,61	3 372,81

5	Доставка и монтаж на клозетни седала фаянсови /полупорцеланови/ с ниско промивно казанче, вкл. промивна тръба и пластмасова седалка	**бр.**	10,00	287,79	2 877,90
6	Доставка и монтаж на аусгус, включително сифон, конзоли и всичко необходимо за монтажа	**бр.**	1,00	237,06	237,06
7	Доставка и монтаж на вентилационни шапки за отдушник на тръби с ф100мм	**бр.**	3,00	48,51	145,53
8	Доставка и монтаж на дворен сифон 27/27, с диаметър ф100мм с долно оттичане	**бр.**	2,00	31,61	63,22
9	Доставка и монтаж на подов сифон, чугунен /месингов/, с диаметър ф50мм, със странично оттичане	**бр.**	12,00	27,70	332,40
10	Доставка и монтаж на противовакуумна клапа ф100мм	**бр.**	1,00	23,10	23,10
11	Направа на вътрешна правоъгълна РШ 60х60, без открито водно ниво с капак с вида на подовото покритие	**бр.**	2,00	352,92	705,84
12	Доставка и монтаж на PVC контролни тръби за ревизия на вертикален клон /РО/ с диаметър ф110мм	**бр.**	10,00	28,00	280,00
13	Доставка и монтаж на PVC контролни тръби за ревизия на вертикален клон /РО/ с диаметър ф50мм	**бр.**	10,00	19,18	191,80
14	Доставка и монтаж на подово РО с диаметър ф110мм	**бр.**	4,00	20,09	80,36
15	Направа на улеи в тухлена стена 5/5	**м**	40,00	3,80	152,00
16	Изпробване на канализация	**м**	200,00	1,26	252,00
В.	**КУХНЯ СЪС СТОЛОВА**				
В.I.	**ВЪТРЕШЕН ВОДОПРОВОД**				
	Демонтажни работи				
1	Демонтаж на спирателни кранове	**бр.**	20,00	3,68	73,60
2	Демонтаж на поц. тръби до 1"	**м**	200,00	4,14	828,00
3	Демонтаж на смесителна батерия и душ	**бр.**	16,00	8,36	133,76
	Монтажни работи				
1	Доставка и монтаж на спирателен кран сферичен, с изпразнител ф32мм	**бр.**	2,00	23,98	47,96
2	Доставка и монтаж на спирателен кран сферичен, с изпразнител ф25мм	**бр.**	2,00	21,80	43,60
3	Доставка и монтаж на спирателен кран сферичен, без изпразнител ф40мм	**бр.**	1,00	29,13	29,13
4	Доставка и монтаж на спирателен кран сферичен, без изпразнител ф32мм	**бр.**	4,00	23,51	94,04
5	Доставка и монтаж на спирателен кран сферичен, без изпразнител ф25мм	**бр.**	6,00	21,32	127,92
6	Доставка и монтаж на спирателен кран сферичен, без изпразнител ф20мм	**бр.**	4,00	19,95	79,80
7	Доставка и монтаж на баланс вентил ф32мм	**бр.**	2,00	17,03	34,06
8	Доставка и монтаж на ъглов спирателен кран 1/2"	**бр.**	2,00	13,48	26,96
9	Доставка и монтаж на ъглов спирателен кран 3/4"	**бр.**	3,00	16,13	48,39

10	Доставка и монтаж на полипропиленови тръби, вкл. фитинги, направа на връзки, укрепване и всичко необходимо за тръби с диаметър ф40мм	м	12,00	19,77	237,24
11	Доставка и монтаж на полипропиленови тръби, вкл. фитинги, направа на връзки, укрепване и всичко необходимо за тръби с диаметър ф32мм	м	18,00	18,18	327,24
12	Доставка и монтаж на полипропиленови тръби, вкл. фитинги, направа на връзки, укрепване и всичко необходимо за тръби с диаметър ф25мм	м	45,00	15,67	705,15
13	Доставка и монтаж на полипропиленови тръби, вкл. фитинги, направа на връзки, укрепване и всичко необходимо за тръби с диаметър ф20мм	м	42,00	14,26	598,92
14	Доставка и монтаж на полипропиленови тръби с алуминиева вложка, вкл. фитинги, направа на връзки, укрепване и всичко необходимо за тръби с диаметър ф32мм	м	18,00	19,45	350,10
15	Доставка и монтаж на полипропиленови тръби с алуминиева вложка, вкл. фитинги, направа на връзки, укрепване и всичко необходимо за тръби с диаметър ф25мм	м	50,00	16,73	836,50
16	Доставка и монтаж на полипропиленови тръби с алуминиева вложка, вкл. фитинги, направа на връзки, укрепване и всичко необходимо за тръби с диаметър ф20мм	м	55,00	14,84	816,20
17	Доставка и монтаж на полипропиленови тръби с алуминиева вложка, вкл. фитинги, направа на връзки, укрепване и всичко необходимо за тръби с диаметър 2"	м	10,00	36,49	364,90
18	Доставка и монтаж на хромирана смесителна батерия за тоалетна мивка с пластмасови /метални/ ръкохватки и всичко необходимо за монтажа	бр.	4,00	131,22	524,88
19	Доставка и монтаж на хромирана смесителна батерия за тоалетна мивка с пластмасови /метални/ ръкохватки, с подвижен душ и всичко необходимо за монтажа	бр.	1,00	185,02	185,02
20	Доставка и монтаж на хромирана смесителна батерия за кухненска мивка с пластмасови /метални/ ръкохватки и всичко необходимо за монтажа (по технологичен проект)	бр.	11,00	140,52	1 545,72
21	Доставка и монтаж на възвратна клапа ф32мм	бр.	2,00	25,39	50,78
22	Доставка и монтаж на възвратна клапа ф20мм	бр.	1,00	22,56	22,56
23	Доставка и монтаж на циркулярна помпа, тип Wilo-Star-Z 15 Sirco-Star с Q=0,04м куб./ч, H=2м, N=30W	бр.	1,00	624,75	624,75
24	Направа на улеи в тухлена стена 5/5	м	30,00	3,80	114,00
25	Доставка и монтаж на крепители за водопровод	бр.	100,00	0,84	84,00
26	Доставка и полагане на шлаух за монтаж на водопроводни тръби в подовата замазка	м	20,00	6,79	135,80
27	Доставка и монтаж на противопожарен кран в сграда, комплект с метална кутия с размери 65/85/18см с барабан, маркуч, струйник и СК 2", включително и всичко необходимо за монтажа	бр.	1,00	289,85	289,85
28	Изпитване на водопровода до 10 атм	м	250,00	1,26	315,00
29	Дезинфекция на водопровода	м	250,00	0,84	210,00
В.II.	**ВЪТРЕШЕН КАНАЛ**				
	Демонтажни работи				

1	Демонтаж на PVC тръби с диаметър ф110мм, вкл. фасонни части	м	60,00	4,39	263,40
2	Демонтаж на PVC тръби с диаметър ф50мм, вкл. фасонни части	м	40,00	3,86	154,40
3	Демонтаж на тоалетни фаянсови умивалници	бр.	5,00	8,99	44,95
4	Демонтаж на кухненски умивалници	бр.	5,00	8,99	44,95
5	Демонтаж на сифони	бр.	8,00	6,16	49,28
	Монтажни работи				
1	Доставка и монтаж на PVC тръби с диаметър ф110мм, вкл. фасонни части, направа на връзки, укрепване и всичко необходимо за монтажа	м	65,00	28,00	1 820,00
2	Доставка и монтаж на PVC тръби с диаметър ф50мм, вкл. фасонни части, направа на връзки, укрепване и всичко необходимо за монтажа	м	45,00	19,18	863,10
3	Доставка и монтаж на тоалетни фаянсови умивалници, среден формат с приблизителни размери 56/42, вкл. сифон и всичко необходимо за монтажа	бр.	5,00	160,61	803,05
4	Доставка и монтаж на клозетни седала фаянсови /полупорцеланови/ с носко промивно казанче, вкл. промивна тръба и пластмасова седалка	бр.	2,00	287,79	575,58
5	Доставка и монтаж на сифон за кухненски мивки и прибори по технологичен проект, с диаметър ф50мм	бр.	11,00	10,24	112,64
6	Доставка и монтаж на вентилационни шапки за отдушник на тръби с ф100мм	бр.	2,00	48,51	97,02
7	Доставка и монтаж на мазнинозадържател, по детайл	бр.	2,00	574,96	1 149,92
8	Доставка и монтаж на подов сифон, чугунен /месингов/, с диаметър ф50мм, със странично оттичане	бр.	8,00	27,70	221,60
9	Доставка и монтаж на PVC контролни тръби за ревизия на вертикален клон /РО/ с диаметър ф50мм	бр.	10,00	27,70	277,00
10	Направа на улеи в тухлена стена 5/5	м	20,00	3,80	76,00
11	Изпробване на канализация	м	110,00	0,84	92,40
			обща сума без ДДС		53 379,45
			20% ДДС		10 675,89
			обща сума без ДДС		64 055,34

Дата: 06.12.2019 г.

С уважение:
Павел Варнаджиев, Управител
"Интерполис" ЕООД

ИНДИКАТИВНА ОФЕРТА

"Подобряване на енергийната ефективност на стара сграда на 63 ОУ "Христо Ботев" кв. "Требич" , ремонт на оградата и прилежащото дворно пространство“

№	Описание	Ед. м.	Количество	Ед. Цена без ДДС	обща стойност без ДДС
	ПАРКОУСТРОЙСТВО				
А.	**РАСТИТЕЛНИ ВИДОВЕ**				
А.I.	**ВЕЧНОЗЕЛЕНИ ДЪРВЕТА**				
1	Juniperus scopulorum 'Blue Arrow - 180cm	**бр.**	18	50,00	900,00
2	Picea pungens 'Glauca' - 240cm	**бр.**	1	300,00	300,00
3	Pseudotsuga douglasii - 240cm	**бр.**	4	130,00	520,00
	ОБЩО:	**бр.**	**23**		
А.II.	**ЛИСТОПАДНИ ДЪРВЕТА**				
4	Ginkgo biloba - 300cm	**бр.**	6	67,50	405,00
5	Liriodendron tulipifera - 300cm	**бр.**	6	91,00	546,00
6	Quercus rubra - 300cm	**бр.**	18	48,80	878,40
	ОБЩО:	**бр.**	**30**		
А.III.	**ВЕЧНОЗЕЛЕНИ ХРАСТИ**				
7	Mahonia aquifolium - 60cm	**бр.**	62	13,25	821,50
	ОБЩО:	**бр.**	**62**		
А.IV.	**ЛИСТОПАДНИ ХРАСТИ**				
8	Hibiscus syriacus - 60cm	**бр.**	90	6,55	589,50
9	Physocarpus opulifolius 'Diablo' - 60cm	**бр.**	20	7,60	152,00
10	Spiraea japonica 'Golden Princess' - 30cm	**бр.**	38	8,20	311,60
	ОБЩО:	**бр.**	**148**		
В.	**ДОПЪЛНИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ**				
1	Рохкава хумусна почва	**м³**	90	41,40	3 726,00
2	Многокомпонентна тревна смеска	**кг**	100	14,00	1 400,00
3	Дървен кол за укрепване ф8х250cm	**бр.**	30	2,50	75,00
4	Конопено въже ф20mm	**м**	75	1,70	127,50
5	Рохкава хумусна почва	**м³**	1	41,40	41,40
6	Скални късове с размер 40/60cm до 100/120cm	**бр.**	12	36,00	432,00
7	Филц фракция 2cm	**м³**	5	39,80	199,00
8	Паркови пейки	**бр.**	7	344,00	2 408,00
9	Съд за отпадъци	**бр.**	1	158,04	158,04
				обща сума без ДДС	13 990,94
				20% ДДС	2 798,19
				обща сума с ДДС	16 789,13

Дата: 06.12.2019 г.

С уважение:
Павел Варнаджиев, Управител
"Интерполис" ЕООД

ИНДИКАТИВНА ОФЕРТА

"Подобряване на енергийната ефективност на стара сграда на 63 ОУ "Христо Ботев" кв. "Требич" , ремонт на оградата и прилежащото дворно пространство"

№	описание	ед. Мярка	Количество	Единична цена без ДДС	обща стойност без ДДС
1	Демонтаж на съществуваща ограда	м1	400	21,27	8 508,00
2	Изкоп в земни почви на отвал с ширина до 0,8 м неукрепен	м3	125		
3	-машинно 70%	м3	87,5	6,60	577,50
4	-ръчно 30%	м3	37,5	29,07	1 090,13
5	натоварване и транспорт на излишни земни маси на 15 км	м3	125	4,59	573,75
6	Обратен насип за основа 20см с нестандартна баластра	м3	48		
7	-машинно 70%	м3	33,6	30,50	1 024,80
8	-ръчно 30%	м3	14,4	37,23	536,11
9	Уплътняване на пласт 20 см	м3	48	4,53	217,44
10	Кофраж за основи и борд	м2	959,78	30,91	29 666,80
11	Бетон клас В15 за основи и борд	м3	119,97	159,53	19 138,81
12	Доставка и монтаж на армировка за основи	кг	3 599,19	2,14	7 702,27
13	Доставка и анкериране на метални колони (СОП 40х40х2), с дълж 2.00 м	бр	200	6,60	1 320,00
14	Изработка и монтаж на метална ажурна ограда (пана) с височина 2.0 м по детайл	м1	396,87	96,05	38 119,36
15	Изработка и монтаж на ажурна входна врата	бр	8,12	66,30	538,36
16	Блажна боя двукратно по метални решетки (ограда) по проект	м2	2 387,28	6,12	14 610,15
		Общо			123 623,48
		ДДС 20%			24 724,70
		Общо с ДДС			148 348,18

Дата: 06.12.2019 г.

С уважение:
Павел Варнаджиев, Управител
"Интерполис" ЕООД

ИНДИКАТИВНА ОФЕРТА

"Подобряване на енергийната ефективност на стара сграда на 63 ОУ "Христо Ботев" кв. "Требич" , ремонт на оградата и прилежащото дворно пространство"

№	описание	ед. Мярка	Количество	Единична цена без ДДС	обща стойност без ДДС
	Асфалтови работи вътрешен двор				
1	Разваляне бетонови бордюри	мл	215	2,80	602,00
2	Разкъртване неармиран бетон	м3	15	133,10	1 996,50
3	Натоварване бетонови отпадъци-машинно	м3	41	4,95	202,95
4	Превоз бетонови отпадъци	м2	41	38,50	1 578,50
5	Направа бетонови бордюри	мл	215	30,36	6 527,40
6	Направа изравнителен пласт асфалтобетон				
6.1.	Производство ПАБ	т	90	136,40	12 276,00
6.2.	Полагане ПАБ	т	90	27,50	2 475,00
7	Направа асфалтобетон ПАБ-6 см.				
7.1.	Производство ПАБ	т	320	136,40	43 648,00
7.2.	Полагане ПАБ	т	320	27,50	8 800,00
8	Напръскване с битумна емулсия	м2	2200	1,77	3 894,00
9	Направа плочник около сграда				
10	Направа градински бордюри	мл	125	22,20	2 775,00
11	Направа бетонови плочи 40/40/5	м2	200	39,94	7 988,00
12	Направа основа от трошен камък	м3	50	40,35	2 017,50
13	Падравняване и уплътняване настилка	м2	200	1,25	250,00
			общо без ДДС		95 030,85
			20%ДДС		19 006,17
			Общо с ДДС		114 037,02

Дата: 06.12.2019 г.

С уважение:
Павел Варнаджиев, Управител
"Интерполис" ЕООД

ИНДИКАТИВНА ОФЕРТА

"Подобряване на енергийната ефективност на стара сграда на 63 ОУ "Христо Ботев" кв. "Требич" , ремонт на оградата и прилежащото дворно пространство"

№	Описание	Ед. м.	Количество	Ед. цена	Стойност
	ОВКХ				
А.	**ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ**				
1	Демонтаж на радиатор двупанелен с дължина до 2000mm	**бр.**	20,00	28,47	569,40
2	Демонтаж радиаторни връзки	**мл**	100,00	4,42	442,00
3	Демонтаж тръби до ф108mm	**мл**	170,00	6,90	1 173,00
4	Демонтаж смукателен вентилатор с дебит 2500 м куб./ч.	**бр.**	1,00	42,70	42,70
5	Демонтаж осов вентилатор 600м куб./ч.	**бр.**	1,00	21,56	21,56
6	Демонтаж правоъгълен въздуховод с периметър до 2700mm	**м²**	10,00	10,03	100,30
В.	**ПРОБИВАНЕ НА ОТВОРИ**				
1	Пробиване на отвори 10/7cm в плоча 15cm	**бр.**	15,00	9,17	137,55
2	Пробиване на отвори в тухлен зид 25cm	**бр.**	10,00	6,47	64,70
С.	**ДОСТАВКА И МОНТАЖ**				
С.I.	**ОТОПЛИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ**				
1	Итал. алуминиев радиатор с височина 800/140/80mm, комплект с аксесоари и авт. обезвъздушител	**бр. гл.**	117,00	30,19	3 532,23
2	Термостатен вентил 1/2"	**бр.**	15,00	43,13	646,95
3	Стойки за радиатори	**бр.**	60,00	7,01	420,60
4	Холендерови връзки 1/2"	**бр.**	60,00	11,32	679,20
5	Автоматичен обезвъздушител 1/2"	**бр.**	14,00	15,63	218,82
6	Тройник за монтаж авт. обезвъздушител	**бр.**	14,00	13,48	188,72
7	Щранг-шибър с изпразнител 1/2"	**бр.**	16,00	32,56	520,96
8	Щранг-шибър с изпразнител 3/4"	**бр.**	10,00	38,39	383,90
9	Монтаж на радиатор до 10 глидера	**бр.**	10,00	53,91	539,10
10	Монтаж на радиатор до 20 глидера	**бр.**	5,00	70,09	350,45
11	Полиетиленова тръба с алуминиева вложка ф16х2mm	**мл**	100,00	12,07	1 207,00
12	Полиетиленова тръба с алуминиева вложка ф18х2mm	**мл**	100,00	14,23	1 423,00
13	Полиетиленова тръба с алуминиева вложка ф25х2.5mm	**мл**	20,00	16,82	336,40
14	Полиетиленова тръба с алуминиева вложка ф32х3mm	**мл**	130,00	19,30	2 509,00
15	Топлинна изолация на тръби до ф108mm	**мл**	225,00	5,61	1 262,25
16	Метална конструкция за укрепване на тръби	**кг**	100,00	5,40	540,00
17	Хидравлична проба на инсталацията	**мл**	350,00	1,18	413,00
18	Топла проба на отоплителните тела	**бр.**	15,00	13,48	202,20
С.II.	**ВЕНТИЛАЦИОННА ИНСТАЛАЦИЯ**				
1	Битов вентилатор 100 м3/ч, 30W с обратна клапа	**бр.**	1,00	104,77	104,77
2	Нагнетателен вентилационен блок - правоъгълна канална система с вън. решетка, филтър, меки връзки, вентилатор с дебит 2500m куб./час, 350Pa, 2,44 kW/380V, ел. калорифер 18kW/380V, комплект с авт. табло	**бр.**	1,00	2 264,27	2 264,27
3	Канален тип правоъгълен вентилатор с дебит 3000m куб./час, 400Pa, 2,44kW/380V	**бр.**	1,00	2 587,74	2 587,74
4	Решетка вертикална стенна 225/125mm	**бр.**	1,00	47,44	47,44
5	Решетка вертикална стенна 325/125mm	**бр.**	1,00	56,07	56,07
6	Решетка вертикална стенна 425/125mm	**бр.**	2,00	69,00	138,00
7	Решетка вертикална стенна 525/125mm	**бр.**	1,00	76,55	76,55
8	Решетка вертикална стенна 625/125mm	**бр.**	1,00	79,79	79,79
9	Решетка вертикална стенна 500/300mm	**бр.**	1,00	109,98	109,98
10	Решетка вертикална стенна 800/300mm	**бр.**	4,00	138,01	552,04
11	Регулираща клапа с периметър до 1200mm	**бр.**	3,00	161,73	485,19
12	Регулираща клапа с периметър до 2700mm	**бр.**	3,00	194,08	582,24
13	Противопожарна клапа с ръчно освобождаване 350/350mm	**бр.**	1,00	350,43	350,43
14	Правоъгълен въздуховод на фалц с дебелина 0,82mm и периметър до 750mm	**м²**	15,00	53,91	808,65
15	Правоъгълен въздуховод на фалц с дебелина 0,82mm и периметър до 1200mm	**м²**	8,00	52,84	422,72
16	Правоъгълен въздуховод на фалц с дебелина 0,82mm и периметър до 2700mm	**м²**	46,00	51,75	2 380,50

17	Правоъгълен въздуховод фасонен с дебелина 0,82mm и периметър до 750mm	м²	5,00	57,15	285,75
18	Правоъгълен въздуховод фасонен с дебелина 0,82mm и периметър до 1200mm	м²	3,00	56,07	168,21
19	Правоъгълен въздуховод фасонен с дебелина 0,82mm и периметър до 2700mm	м²	8,00	54,99	439,92
20	Метална конструкция за укрепване на съоръжения и въздуховоди	кг	150,00	5,40	810,00
21	Топлинна изолация на нагн. въздуховоди от каширана мин. вата. 5cm	мл	20,00	22,10	442,00
22	Шапка на зидан комин от стом. ламарина с дебелина 1mm, 850/450mm	бр.	1,00	301,90	301,90
23	Аспиратор кухненски островен тип /само засмукване/ 2800/900/450mm, комплект с 4 маслени филтри - поръчка	бр.	1,00	2 256,45	2 256,45
24	Трансферна решетка 400/200mm	бр.	3,00	86,26	258,78
25	Механична наладка на вентилаационни системи	час	25,00	16,18	404,50
С.III.	**ИНСТАЛАЦИЯ ЗА ТОПЛА ВОДА, СЪЧЕТАНА СЪС СЛЪНЧЕВИ ПАНЕЛИ**				
1	Соларен плосък селективен панел с F=2.3m2	бр.	5,00	1 401,69	7 008,45
2	Соларна помпена група с модулна циркулац,. помпа с дебит 1,1 мкуб./ч, 0,5kW. 4-6 м в. ст., разширителен суд 50л, шибъри, филтри	бр.	1,00	1 509,52	1 509,52
3	Медна тръба ф22х2mm, комплект с принадлежности	бр.	30,00	22,99	689,70
4	Соларен автоматичен обезвъздушител	бр.	1,00	39,79	39,79
5	Кранче за изтакане 3/4"	бр.	2,00	28,25	56,50
6	Соларен тип двусерпентинен бойлер с вграден нагревател 4,5kW - 300л - хоризонтален тип	бр.	1,00	1 617,34	1 617,34
7	Метална конструкция за укрепване	бр.	70,00	5,40	378,00
8	Топлинна изолация на тръби	бр.	30,00	9,17	275,10
				общa сума без ДДС	45 913,28
				20% ДДС	9 182,66
				общa сума с ДДС	55 095,94

Дата: 06.12.2019 г.

С уважение:
Павел Варнаджиев, Управител
"Интерполис" ЕООД

ИНДИКАТИВНА ОФЕРТА

"Подобряване на енергийната ефективност на стара сграда на 63 ОУ "Христо Ботев" кв. "Требич" , ремонт на оградата и прилежащото дворно пространство"

№	Описание	Ед. м.	Количество	Ед. цена без ДДС	обща сума без ДДС
	ЕЛЕКТРО				
А.	**СИЛНОТОКОВИ И ОСВЕТИТЕЛНИ СИСТЕМИ**				
1	Доставка и монтаж на табло –ТСтол, разработено съгласно приложена принципна схема,заземено	к-т	1	2 215,90	2 215,90
2	Доставка и монтаж на табло –Т1, разработено съгласно приложена принципна схема,заземено	к-т	1	1 945,64	1 945,64
3	Доставка и монтаж на табло –Т2, разработено съгласно приложена принципна схема,заземено	к-т	1	1 880,82	1 880,82
4	Доставка и монтаж на табло –Т3, разработено съгласно приложена принципна схема, заземено	к-т	1	2 269,92	2 269,92
5	Доставка и монтаж на табло –Тk, разработено съгласно приложена принципна схема, заземено	к-т	1	1 556,49	1 556,49
6	Доставка и монтаж на контакт "шуко" 16А/230V, за скрит монтаж, вкл. конзола и защита	бр.	93	8,64	803,52
7	Доставка и монтаж на ключ единичен, 10А, 230V за скрит монтаж, вкл. конзола	бр.	28	8,11	227,08
8	Доставка и монтаж на ключ сериен, 10А, 230V за скрит монтаж, вкл. конзола	бр.	31	8,54	264,74
9	Доставка и монтаж на ключ девиаторен, 10А, 230V за скрит монтаж, вкл. конзола	бр.	30	8,54	256,20
10	Доставка и монтаж на бойлерно табло 42А	бр.	2	32,43	64,86
11	Доставка и изтегляне на кабел ПВВ-МБ 3х1,5мм², скрито под мазилка	м.	1825	3,10	5 657,50
12	Доставка и изтегляне на кабел ПВВ-МБ 3х2,5мм², скрито под мазилка	м.	1350	3,50	4 725,00
13	Доставка и изтегляне на кабел ПВВ-МБ 3х4мм², скрито под мазилка	м.	1090	5,55	6 049,50
14	Доставка и изтегляне на кабел СВТ 5х4мм²	м.	54	8,50	459,00
15	Доставка и изтегляне на кабел СВТ 5х6мм²	м.	140	13,20	1 848,00
16	Доставка и изтегляне на кабел СВТ 5х10мм²	м.	160	16,50	2 640,00
17	Доставка и полагане на проводник ПВ 2х0,5мм²	м.	180	4,25	765,00
18	Доставка и монтаж на разклонителни кутии	бр.	45	1,95	87,75
19	Направа суха разделка на кабел до 10 мм²	бр.	1240	3,14	3 893,60
20	Свързване проводник към съоръжение до 10мм²	бр.	116	3,46	401,36
21	Доставка и монтаж на ЛОТ 2х36W, 230V, комплект с ЛЛ и необходимите крепежи	бр.	228	53,95	12 300,60
22	Доставка и монтаж на ЛОТ 1х36W, 230V, комплект с ЛЛ и необходимите крепежи	бр.	19	43,15	819,85
23	Доставка и монтаж на осветително тяло тип плафониера 15W,230V, 50Hz, IP21, вкл. необходимите крепежи	бр.	31	34,28	1 062,68
24	Доставка и монтаж на осветително тяло тип плафониера 9W,230V, 50Hz, IP21, вкл. необходимите крепежи	бр.	5	31,26	156,30
25	Доставка и монтаж на осветително тяло тип аплик 15W,230V, 50Hz, IP44, вкл. необходимите крепежи	бр.	4	30,83	123,32
26	Доставка и монтаж на осветително тяло тип плафониера 9W,230V, 50Hz, IP44, вкл. необходимите крепежи	бр.	21	29,10	611,10
27	Доставка и монтаж на евакуационно осветително тяло - 8W, 230V, вкл. необходимите крепежи	бр.	18	50,72	912,96
28	Доставка и монтаж на вентилатор 150W, 230V	бр.	3	99,36	298,08
29	Пусково наладъчни дейности	ч.	160	16,34	2 614,40
30	Измервания	к-т	1	540,00	540,00
В.	**ПОЖАРОИЗВЕСТЯВАНЕ, ЗВЪНЧЕВА СИСТЕМА И ОПОВЕСТЯВАНЕ**				
1	Доставка и монтаж на адресируема пожароизвестителна централа с 2 контура по блок схема, в комплект с акумулаторни батерии.	бр.	1	1 297,10	1 297,10
2	Доставка и полагане на твърда трудногорима PVC тр. Ф16.	м.	1200	4,32	5 184,00
3	Доставка и изтегляне на JB-Y(St)Y 1х2х0,8мм² в твърда трудногорима PVC тр. Ф16.	м.	1250	2,85	3 562,50

4	Доставка и монтаж на димнооптичен датчик, в комплект с основа.	бр.	102	47,56	4 851,12
5	Доставка и монтаж на светлинни индикатори	бр.	46	45,40	2 088,40
6	Доставка и монтаж на ръчен пожароизвестител.	бр.	5	59,45	297,25
7	Доставка и монтаж на сирена със звукова сигнализация	бр.	5	73,50	367,50
8	Доставка и монтаж на пулт за управление и микрофон, комплект с усилватели и др.	к-т	1	302,66	302,66
9	Доставка и монтаж на звънец	бр.	3	21,62	64,86
10	Доставка и монтаж на високоговорител	бр.	3	86,47	259,41
11	Доставка и изтегляне на кабел за звукова сигнализация	м.	400	3,25	1 300,00
12	Настройка и пускане в експлоатация.	к-т	1	380,00	380,00
С.	**МЪЛНИЕЗАЩИТА И ЗАЗЕМЛЕНИЕ**				
1	Доставка и полагане в изкоп и по стена на поцинкована шина 40/4mm	м.	120	8,90	1 068,00
2	Доставка и монтаж на вертикален мълниеотвод по стена на скоби от екструдиран AlMgSi 8mm, изолиран	м.	120	7,50	900,00
3	Доставка и монтаж на хоризонтална мълниезащитна мрежа на бетонови блокчета от проводник AlMgSi 8mm, не изолиран	м.	400	9,10	3 640,00
4	Доставка и монтаж на съединителна клема проводник /проводник Ф8	бр.	30	12,98	389,40
5	Клемна кутия, вкл. контролен съединител 40/4 – ф8	бр.	15	29,19	437,85
6	Доставка и набиване заземителен кол FeZn ф20/1500	бр.	30	38,92	1 167,60
7	Доставка и полагане на проводник H07V 1x10мм2	м.	20	5,62	112,40
8	Измервания	к-т	1	480,00	480,00
				общa сума без ДДС	85 601,22
				20% ДДС	17 120,24
				общa сума с ДДС	102 721,46

Дата: 06.12.2019 г.

С уважение:
Павел Варнаджиев, Управител
"Интерполис" ЕООД