ОБРАЗЕЦ № 6

ДО
СО РАЙОН „ИЛИНДЕН“

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

За участие в процедура за избор на изпълнител чрез публично състезание с предмет: **„Ремонт на 5 (пет) броя спортни площадки, находящи се в гр. София, район „Илинден“ по две обособени позиции“ за Обособена позиция №„Ремонт на 3 (три) броя спортни площадки, находящи се в гр. София, район „Илинден“, ж.к. „Света Троица“**

От "ЕР - Билдинг Груп" ЕООД, с БУЛСТАТ/ЕИК: 205008437 представлявано от: Емил Любенов Ръжчев, в качеството на управител, със седалище и адрес на управление: гр. Нови Искър , ул.„Зенит”, бл. 15, вх. В, ет. 2, ап. 33, факс: ....., електронна поща (e-mail):erbuilding@abv.bg

УВАЖАЕМИ Г-Н/Г-ЖО,

Представяме Ви нашето ценово предложение за възлагане на обществена поръчка с предмет **„Ремонт на 5 (пет) броя спортни площадки, находящи се в гр. София, район „Илинден“ по две обособени позиции“ по Обособена позиция № 2 „Ремонт на 3 (три) броя спортни площадки, находящи се в гр. София, район „Илинден“, ж.к. „Света Троица“**

I. Предлагаме да поемем, изпълним и завършим дейностите, включени в предмета на поръчката, съобразно условията на договора и изискванията на Възложителя при следната обща цена за видовете дейности, включени в предмета на поръчката

239150,60 лева (**Двеста тридесет и девет хиляди сто и петдесет лв. и 60 ст.**) лева без включен ДДС
(сума с цифри) *(сума с думи)*

или

286980,72 лева (**Двеста осемдесет и шест хиляди деветстотин и осемдесет лв. и 72 ст.**) лева с включен ДДС
(сума с цифри) *(сума с думи)*

II. Цените (единични и обща) се посочват в български лева, като се посочват в отделни редове – единични цени за отделните видове СМР, обща цена, без включен ДДС и обща цена, с включен ДДС. Посочената обща цена за изпълнение на поръчката е крайна и включва всички разходи, включително почистване и извозването на строителните отпадъци.

III. Посочените единични цени за изпълнение са окончателни и не подлежат на промяна, с изключение на случаите, посочени изрично в Закона за обществените поръчки, като включват всички разходи по изпълнение на поръчката.

IV. Плащанията за изпълнение на договора се извършват при условията и по реда съгласно проекта на договор.

V. Неразделна част от настоящото ценово предложение са количествено-стойностните сметки. При така предложените от нас условия, в нашето ценово предложение сме включили всички разходи, свързани с качественото изпълнение на поръчката в описания вид и обхват.

Ние се задължаваме, ако нашата оферта бъде приета, да изпълним предмета на договора, съгласно сроковете и условията залегнали в договора.

***Забележка:** Попълненото от участника Ценово предложение, съгласно този образец, както и количествено-стойностната сметка (Образец № 7), неразделна част към него, се поставя в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис "Предлагани ценови параметри".*

При несъответствие между посочената обща цена в цифри и изписаната обща цена с думи цена, ще се взема предвид изписаната такава с думи.

Дата: 05.08.2019г.
Име и фамилия:Емил Ръжчев
Подпис на лицето (и печат):

Количествено-стойностна сметка

2. Обособена позиция №2

Комбинирана спортна площадка (футбол и баскетбол) в ж.к. "Света Троица", зад бл.150					
№	Видове строително-монтажни работи	Ед. м.	Коли чество	Ед. Цена	Стойност лв.
1	Изкоп - земни маси и транспортиране до депо	м3	10.00	34.00	340.00
2	Кофраж за ивични основи - двустранен	мл	150.00	27.00	4050.00
3	Доставка и монтаж на армировка - стремена и надлъжна	кг	550.00	4.80	2640.00
4	Доставка и наливане на бетон за ивични основи /фундамент/ КЛАС Б 20	м3	16.00	170.00	2720.00
5	Доставка, разстиланс и валиране фракция - слой до 8 см с вкл. валиране и трамбоване	т	150.00	28.00	4200.00
6	Доставка и монтаж на линейни отводнители и отводнителни тръби	мл	50.00	18.00	900.00
7	Доставка и полагане на армиран бетон - 8 см с вкл. шлайфане на бетона	м3	74.40	190.00	14136.00
8	Доставка и полагане на акрилна настилка	м2	1000.00	44.00	44000.00
9	Демонтаж и извозване на оградни платна	бр.	4.00	25.00	100.00
10	Доставка и монтаж на оградни платна с	бр.	4.00	230.00	920.00
11	Двукратно боядисване на метална	м2	420.00	11.00	4620.00
12	Доставка и монтаж на врата, входна,еднокрила, ажурна, 2/1м	бр.	2.00	630.00	1260.00
13	Доставка и монтаж на футболни врати 3/2м. с мрежа	бр.	2.00	1350.00	2700.00
14	Доставка и монтаж на баскетболно табло - всички операции	бр.	2.00	850.00	1700.00
15	Разчертаване игрището за футбол и баскетбол	бр.	2.00	4300.00	8600.00
			Общо без ДДС:		**92886.00**
			20 % ДДС		**18577.20**
			Общо с ДДС:		**111463.20**



Футболна спортна площадка в ж.к. "Света Троица", до бл.298А					
№	Видовс строително-монтажни Работи	Ед. м.	Коли чество	Ед. Цена	Стойност лв.
1	Изкоп - земни маси и транспортиране до депо	м3	4.00	34.00	136.00
2	Кофраж за ивични основи - двустранен	мл	120.00	27.00	3240.00
3	Доставка и монтаж на армировка - стремена и надлъжна	кг	400.00	4.80	1920.00
4	Доставка и наливане на бетон за ивични основи /фундамент/ КЛАС Б 20	м3	12.00	170.00	2040.00
5	Доставка, разстилане и валиранс фракция - слой до 8 см с вкл. валиране и трамбоване	т	115.20	28.00	3225.60
6	Доставка и монтаж на линейни отводнители и отводнителни тръби	мл	31.00	18.00	558.00
7	Доставка и полагане на армиран бетон - 8 см с вкл. шлайфане на бетона	м3	48.00	190.00	9120.00
8	Доставка и полагане на настилка от изкуствена трева 40мм, два цвята /тъмно зелен - светло зелен + червен за полетата на аутове и тъчовс, вкл. Полагане на кварцов пясък и каучуков гранулат	м2	600.00	59.00	35400.00
9	Демонтаж и извозване на оградни платна	бр.	2.00	25.00	50.00
10	Демонтаж и извозване на съоръжения	бр.	4.00	50.00	200.00
11	Доставка и монтаж на оградни платна с размери 1.50 х 3.00 м.	бр.	6.00	230.00	1380.00
12	Двукратно боядисване на метална оградна мрежа	м2	300.00	11.00	3300.00
13	Доставка и монтаж на врата, входна,едпокрила, ажурна, 2/1м	бр.	2.00	630.00	1260.00
14	Доставка и монтаж на футболни врати 3/2м. с мрежа	бр.	2.00	1350.00	2700.00
16	Разчертаване игрището за футбол	бр.	1.00	4300.00	4300.00
			Общо без ДДС:		68829.60
			20 % ДДС		13765.92
			Общо с ДДС:		82595.52

Комбинирана спортна площадка в ж.к. "Света Троица" , при бл.326

№	Видове строително-монтажни Работи	Ед. м.	Коли чество	Ед. Цена	Стойност лв.
1	Изкоп - земни маси и транспортиране до депо	м3	8.00	34.00	272.00
2	Кофраж за ивични основи - двустранен	мл	120.00	27.00	3240.00
3	Доставка и монтаж на армировка - стремена и надлъжна	кг	400.00	4.80	1920.00
4	Доставка и наливане на бетон за ивични основи /фундамент/ КЛАС Б 20	м3	12.00	170.00	2040.00
5	Доставка, разстилане и валиранс фракция - слой до 8 см с вкл. валиранс и трамбоване	т	144.00	28.00	4032.00
6	Доставка и монтаж на линейни отводнители и отводнителни тръби	мл	30.00	18.00	540.00
7	Доставка и полагане на армиран бетон - 8 см с вкл. шлайфане на бетона	м3	60.00	190.00	11400.00
8	Доставка и полагане на акрилна настилка	м2	750.00	44.00	33000.00
9	Демонтаж и извозване на оградни платна	бр.	5.00	25.00	125.00
10	Доставка и монтаж на оградни платна с размери 1.50 х 3.00 м.	бр.	12.00	230.00	2760.00
11	Монтаж и укрепване на оградна мрежа на спортна площадка с височина 3.00 м.	м2	42.00	28.00	1176.00
12	Двукратно боядисване на метална оградна мрежа	м2	300.00	11.00	3300.00
13	Доставка и монтаж на врата, входна,еднокрила, ажурна, 2/1м	бр.	1.00	630.00	630.00
14	Доставка и монтаж на футболни врати 3/2м. с мрежа	бр.	2.00	1350.00	2700.00
15	Доставка и монтаж на баскетболно табло - всички операции	бр.	2.00	850.00	1700.00
16	Разчертаване игрището за футбол и баскетбол	бр.	2.00	4300.00	8600.00
			Общо без ДДС:		**77435.00**
			20 % ДДС		**15487.00**
			Общо с ДДС:		**92922.00**

Обща стойност по обособена позиция №2 239 150.60лв. без ДДС

Дата 05.08.2019 г.

Управител:.....