СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН "НАДЕЖДА"
гр.София 1220, ул. "Кирил Дрангов" № 55, тел. 495-11-49, факс 02/837-64-65

www.so-nadejda.com; e-mail: info@so-nadejda.com

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

Настоящият документ представлява „технически спецификации" по смисъла на § 2, т. 54 от ДР на ЗОП в който се определят изискванията на възложителя относно изискваните характеристики на продукта или услугата, като равнище на качество, ниво на изпълнение спрямо изискванията за опазване на околната среда и климата, проектиране, което да отговаря на всички изисквания (включително достъп за хора с увреждания) и оценяване на съответствието, работни характеристики, приложение на продукта, безопасност или размери, включително съотносими към продукта изисквания по отношение на наименованието, под което се продава, терминология, символи, изпитване и методи на изпитване, опаковане, маркиране и етикетиране, инструкции за употреба, производствени процеси и методи на всеки етап от жизнения цикъл на услугата и процедури за оценяване на съответствието.

обществена поръчка с предмет: **„Комплексно поддържане на зелени площи, разположени в паркове и междублокови пространства на територията на Столична община – район „Надежда", разделена на 2 (две) обособени позиции:**

Обособена позиция № 1: „Поддръжка на парковите пространства , разположени на територията на СО район „Надежда"

Обособена позиция № 2: „Поддръжка на междублоковите пространства и градинки, разположени на територията на СО район „Надежда"

При изпълнение предмета на поръчката следва да се спазват изискванията на действащата нормативна уредба, ЗУТ, ЗУЗСО и Наредбата за изграждане, поддържане и опазване на зелената система на СО.

Видовете работи за изпълнение на поръчката следва да отговарят по обхват на описанието по ТНС или УСН, като за формиране на единичните цени на манипулациите се ползват посочените показатели НВ (норма време) в ТНС или УСН в случаите, в които са налични.
Материалите, влагани при изпълнение на работите по озеленяване и поддържане на зелените площи, да отговарят на изискванията за качество, приети и одобрени от ЕС.
При изпълнение на поръчката в частта „извозване на отпадъци" да се спазват следните указания:
- Отпадъци с битов характер и опаковки, получени от оборки, събиране на кошчета, почистване на сметище в зелена площ се изнасят своевременно и се извозват за третиране на депо, посочено от Възложителя;
- Отпадъци със строителен характер, събрани от почистване на сметище в зелена площ се извозват за обезвреждане и сортиране на депото в кв. „Враждебна";

- Зелени отпадъци – окосена трева, шума, клони и други подобни се извозват до инсталацията за компостиране на растителни отпадъци, или друго определено от Възложителя място, в случай, че инсталацията не работи. За предадената биомаса се представят бележките от инсталацията за компостиране или друго определено от Възложителя място, по които ще се извършва разплащането на извозените количества. При смесване на биомаса със строителни или други отпадъци/примеси от инертни материали, на изпълнителите се налагат глоби в размер на стойността за извозване на отпадъците.
- Дървен материал/дървесина, получени от аварийно или рутинно отсичане на дървесна растителност, се извозват на разтоварища, посочени от Възложителя. Отсечената дървесина предварително се маркира със съответната марка и за извозването й се издава превозен билет от упълномощено от Възложителя лице.

Дейностите по тази поръчка се възлагат, контролират, приемат и отчитат от **Инвеститор** – лице, което е служител на районната администрация (съответния експерт), упълномощено с изрична заповед на кмета на района.

Изисквания за изпълнение на дейностите:

Всички дейности ще се изпълняват съгласно описанието в настоящата спецификация.

1. Косене на тревни площи и събиране на окосената трева:

Извършва се по възлагане от Инвеститора - съответния районен експерт, утвърдено от кмета на района. Дейността включва косене, събиране и извозване на окосената трева. Чрез косенето се регулира височината на тревостоя. Тревата в поддържаните площи трябва да се реже не по-ниско от 5-6 см. височина, което да бъде равномерно за цялата поддържана територия. Събирането на окосената трева е задължително, за да не се получава непропусклив слой, който да задушава тревния чим. След последната коситба, тревната покривка трябва да се зазимява при височина 5-7 см.

Цялото количество окосена трева за деня задължително се събира и в срок до края на същият ден се извозва до инсталацията за компостиране на растителни отпадъци или друго определено от Възложителя място. Не се допуска изоставяне на окосената трева върху тревните площи или до/в контейнерите за битови отпадъци, както и смесването с друг вид отпадъци. Изисква се фирмите да са оборудвани с техника за косене – моторни косачки за косене на свободни площи.

2. Коситба - Цялото количество окосена трева за деня се събира и в срок до края на същият ден се извозва до инсталацията за компостиране на растителни отпадъци, или до друго определено от Възложителя място, в случай, че инсталацията не работи. За предадената биомаса, Изпълнителите трябва да представят при приемане на извършената работа Протокол Акт обр. 19, издадените от депото или инсталацията бележки с конкретното количество на извозената маса. Не се допуска изоставяне на окосената трева върху тревните площи или до и в контейнерите за битови отпадъци.

3. Резитба на храсти, изсичане на подлест и гъсти храсти:

Извършва се през пролетния и есения сезони, след възлагане от страна на Инвеститора – съответния експерт, утвърдено от кмета на района.

Цялото количество клони от резитба за деня се смила /раздробява/, и се извозва до инсталацията за компостиране на растителни отпадъци, или до друго определено от Възложителя място, в случай, че инсталацията не работи. За предадената биомаса, Изпълнителите трябва да представят при приемане на извършената работа Протокол Акт обр. 19, издадените от депото или инсталацията бележки с конкретното количество на извозената маса. Не се допуска изоставяне на клони или смлени растителни отпадъци върху тревните площи, или до и в контейнерите за битови отпадъци.

4. Резитба и отсичане на дървесна растителност:

Извършва се по преценка и възлагане от Инвеститора - съответния експерт, утвърдено от кмета на района след изготвяне на експертно становище и издадено Разрешение за резитба или отсичане.

При отстраняване на опасни и паднали дървета, в следствие от аварийни ситуации и бедствия, същите се отстраняват незабавно от засегнатите площи, координирано с Инвеститора.

При рутинно отсичане или резитби на дървесна растителност, манипулациите се извършват след възлагане от Инвеститора и при налично Разрешение за тяхното извършване.

Цялото количество растителен отпадък - клони от резитба или отсичания за деня се раздробява и извозва до инсталацията за компостиране на растителни отпадъци, или до друго определено от Възложителя място, в случай, че инсталацията не работи. За предадената биомаса, Изпълнителите трябва да представят при приемане на извършената работа Протокол Акт обр. 19, издадените от депото или инсталацията бележки с конкретното количество на извозени с камион дървен отпадък и трупи от отсечени дървета.

Преди отсичане дървесната растителност се маркира с районната марка за маркиране на дървен материал, добит извън горски фонд. Преди извозването на дървесината се кубира дървения материал и се издава превозен билет от упълномощения експерт, като материала се извозва на места, посочени от общината.

Не се допуска изоставяне на растителни отпадъци и дървесина върху тревните площи или до и в контейнерите за битови отпадъци.

5. Засаждане на цветя:

Извършва се по възлагане от Инвеститора - съответния експерт, утвърдено от кмета на района.

6. Засаждане на дървесно – храстова растителност:

Извършва се по възлагане от Инвеститора - съответния експерт, утвърдено от кмета на района.

7. Поддържане на чистотата на масово посещавани места - оборки, събиране на строителни отпадъци:

Оборки и събиране на отпадъци от кошчета:

Извършва се по възлагане от Инвеститора - съответния експерт, утвърдено от кмета на района. Обемът на оборките е съгласно описаните площи. Извършва се ръчно. Кратността на оборките и събирането на отпадъци от кошчета е съгласно утвърден манипулационен план, мининум 1 път седмично. Събраните отпадъци се изнасят своевременно в контейнерите за битови отпадъци.

Събиране на отпадъци от нерегламентирани сметища в зелени площи:

Обемът и кратността на събирането на отпадъците от нерегламентирани сметища в зелени площи се извършва по преценка и възлагане от Инвеститора. Събраните отпадъци от нерегламентирани сметища със строителен характер се извозват до депото в кв."Враждебна", а тези от битов характер се изнасят своевременно в контейнерите за битови отпадъци.

Почистване на масово посещавани места:

Обемът и кратността на почистването на масово посещавани места – детски площадки и пространства за игра на открито се извършва по възлагане от Инвеститора.

Метене на детски площадки и алеи:

Обемът и кратността на метенето на алеите и площадките на масово посещаваните места се извършва по възлагане от Инвеститора.

8. Ремонтните дейности на настилки, паркови съоръжения, оборудване, инфраструктура и др. паркови елементи се извършват периодично при необходимост и по възлагане от инвеститора. Дейностите по своята специфика се изпълняват, съгласно утвърдените стандарти за изпълнение. В този раздел са включени дейности, като лакиране на дървени паркови съоръжения - всички операции, пребоядисване на дървена повърхност двукратно - всички операции, пребоядисване на метална повърхност двукратно - всички операции, изкоп с дълбочина до 0,50 м., ремонт алеи насипани с фракция - дебелина 10 см. с доставка на материал, ремонт алеи с пясъчна и баластрена настилка (10 см.) без доставка на материал, ремонт на настилка и стъпала от плочи на циментов разтвор без стойността на плочите, ремонт на градински бордюри без стойността на бордюра, направа на настилка от плочи на пясъчна основа без стойността на плочите - всички операции, направа на настилка от каучукови плочи за детски площадки без стойността на плочите - всички операции, доставка на пясък за пясъчник, доставка и монтаж на мека саморазливна настилка за детски площадки без стойността на материала, доставка и монтаж на нови пейки, доставка и монтаж на летви за пейки и т.н. Материалите, влагани при изпълнение на работите по поддържане и ремонти да отговарят на изискванията за качество, приети и одобрени от ЕС. За материалите се представят сертификати и декларации за съответствие.

Всички предвидени за влагане и използване материали (плочки, съоръжения, бордюри, паркова мебел, дървени елементи, настилки и др.) се съгласуват и се представят предварително на Инвеститора за одобрение.

9. Други дейности (манипулации) като тесане на алеи и площадки, грапане на тревни площи, прекопаване на рози и храсти, изкореняване (раздробяване) на дънери, презатревяване и др**.** се извършват по преценка и възлагане от Инвеститора.

10. Извозване на отпадъците:

При изпълнение на поръчката в частта „Извозване на отпадъците" са задължителни следните изисквания:

-Отпадъци с битов характер и опаковки, получени от оборки, събиране на кошчета, почистване на зелени площи се изнасят своевременно в контейнерите за битови отпадъци, или при изрично възлагане за третиране на инсталация за преработка на отпадъци на Столична община – площадка „Садината" – в землището на с. Яна, район „Кремиковци".

-Отпадъци със строителен характер се извозват за обезвреждане и сортиране на депото в кв. „Враждебна".

-Растителни отпадъци – окосена трева, шума, клони и др. подобни се извозват до инсталацията за биологично третиране „Хан Богров" – землището на с. Горни Богров, район „Кремиковци". За предадената биомаса се представят бележки от инсталацията превръщане на пр. м3 окосена трева в тон да се прилага обемно тегло 0,25 т. /пр. м3, което се отнася и за шума, цветя и др. растителни отпадъци/.

Не се допуска оставяне на окосената трева върху тревните площи или в и до контейнерите за битови отпадъци.

Начин на възлагане на вида и количеството работа:

Количеството и вида на работа се възлага с месечни манипулационни планове. Манипулационните планове се изготвят от Инвеститора. Плановете се утвърждават от кмета на района като сроковете за изпълнение на възложените мероприятия ще са регламентирани в съответния манипулациаонен план.

1.Косене, събиране и извозване на окосената трева:

Косенето, събирането и извозването на окосената трева се възлага в манипулационните планове за съответния месец. Всяко възлагане за тези манипулации обхваща обем от площи, определени от нуждите на района. Възлагането се извършва по преценка на инвеститора след утвърден от кмета на района манипулационен план.

2. Резитбата на храсти:

Резитбата на храсти се възлага чрез манипулационни планове за съответния сезон, като се уточняват количествата и местоположенията на отделните храстови групи и масиви.

3. Резитба и отсичане на дървесна растителност:

Резитбата и отсичането на дървесна растителност се възлага чрез манипулационни планове за съответния сезон след изготвяне на експертно становище и издадено Разрешение за резитба или отсичане.

Преди отсичане дървесната растителност се маркира с районната марка за маркиране на дървен материал, добит извън горски фонд. Преди извозването на дървесината се кубира

дървения материал и се издава превозен билет от упълномощения експерт, като материалът се извозва на места, посочени от общината.
При отстраняване на опасни и паднали дървета, вследствие на аварийни ситуации и бедствия, същите се отстраняват незабавно от засегнатите площи, координирано с инвеститора. За опасните дървета се съставя констативен протокол от инвеститора и изпълнителя.
Работната площадка се почиства след приключване на работата.
Не се допуска изоставяне на растителни отпадъци и дървесина върху тревните площи или до/в контейнерите за битови отпадъци.

4. Всички останали дейности:

Дейностите по тази поръчка - видове работа, тяхното количество и обем се възлагат чрез манипулационни планове, утвърдени от кмета на района.

<u>Оценка на извършената работа по приоритетни манипулации:</u>

1. Косене, събиране и извозване на окосената трева:

Косенето, събирането и извозването на окосената трева се извършва на 100% от обема на възложената работа в манипулационния план.
При неизпълнение на дейността към датата на крайния срок в пълния обем по възлагане, неизпълнението се документира, като се описва в протокол обемът на неизпълнената работа. За обективни причини и обстоятелства, довели до неизпълнение на манипулациите в посочените срокове, ще се считат лоши метеорологични условия, доказани с протокол от метеорологичната служба, ограничителни мерки на органите на сигурността и реда или др. подобни, чиито характер е доказуем от Изпълнителя.

2. Резитби:

За извършени се приемат всички възложени мероприятия по резитба и транспортиране на растителни отпадъци, за което са съставени съответните протоколи и кантарни бележки.

3. Поддържане на чистота, оборки и събиране на отпадъци от кошчета, почистване на нерегламентирани сметища в зелени площи и извозване на отпадъците:

За извършено почистване, оборки, отпадъци от кошчета или нерегламентирани сметища в зелени площи се приема, когато определената територия е почистена, отпадъците са изнесени или извозени до съответните съоръжения, описани по-горе в спецификацията, за което са съставени и подписани месечни протоколи.
Всички възложени и неизпълнени без обективни причини и обстоятелства манипулации се отразяват в констативния протокол и изпълнителят дължи неустойка в двоен размер от стойността на неизпълнената работа.

4. Оборки и събиране на отпадъци от кошчета:

Извършва се по възлагане за обем, обхват и кратност от Инвеститора. Извършва се ръчно. Кратността на обирките и събирането на отпадъци от кошчета е минимум един път седмично в междублоковите пространства и ежедневно на места за интензивно

поддържане, а при необходимост и възможност на бюджета може да се извършва по-често.
Събраните отпадъци се изнасят своевременно в контейнерите за битови отпадъци.
5. Събиране на отпадъци на регламентирани сметища в зелените площи:
Обемът и кратността на събирането на отпадъците от нерегламентирани сметища, зелени площи се извършва по преценка и възлагане от Инвеститора в зависимост от наличния бюджет. Събраните отпадъци от нерегламентирани сметища със строителен характер се извозват до депото в кв. „Враждебна", а тези с битов характер се изнасят своевременно в контейнерите за битови отпадъци.
6. Метене на детски площадки и алеи:
Обемът и кратността на метенето на алеите и площадките на масово посещаваните места се извършва по възлагане от Инвеститора в зависимост от наличния бюджет.
7. Други дейности (манипулации) като тесане на алеи и площадки, грапане на тревни площи, прекопаване на рози и храсти, изкореняване (раздробяване) на дънери, презатревяване и др. се извършват по преценка и възлагане от Инвеститора в зависимост от наличния бюджет.

Проверка на извършената работа по приоритетни манипулации:

Изпълнителят докладва ежедневно на Инвеститора за извършената от него работа. Дейностите се приемат от Възложителя чрез специално назначена за целта Комисия за района, която включва представители на СО-район „Надежда". За приемането на манипулациите от комисията се съставя обобщен месечен констативен протокол. За извършената работа се съставя Протокол – Акт образец 19.

1. Косене, събиране и извозване на окосената трева:

Коситбата се отчита и приема от назначената за съответния район комисия, като Възложителят си запазва правото да проверява качеството на изпълнението преди окончателното изпълнение на манипулационния план, като дава предписания, които са задължителни за Изпълнителя.
Комисията извършва проверка на място по цялата възложена територия, за което съставя констативни протоколи. При установяване на неизпълнение, същото се документира и със снимков материал, който се прилага към протоколите и се определя срок за отстраняване на забележките.

2. Поддържане на чистота и оборки:

Извършената работа по почистване на масово посещавани места – оборки и събиране на отпадъци от кошчета се проверява ежедневно, като се отчита и приема в обобщен месечен протокол.
При установяване на неизпълнение, същото се документира и със снимков материал, който се прилага към протоколите. При установено неизпълнение, а именно непочистени участъци, Изпълнителят е длъжен незабавно да пристъпи към отстраняване на неизпълнението, съгласно посочения срок в протокола.

3. Всички останали видове манипулации:
Извършената работа се отчита и приема от Инвеститора след съставяне и подписване на Протокол - Акт образец 19 за извършената работа.
4. Допълнително възникнали, непредвидени работи за услуги, извън предложението, в т.ч. ремонти на настилки, паркови съоръжения, оборудване, инфраструктура и др. паркови елементи се възлагат и разплащат по утвърдени анализни цени, съставени с елементите на ценообразуване и стойности на машиносмени на минимално изискуемата техника, с която участникът кандидатства за съответната зона.
Стойността на материалите за допълнително възникнали, непредвидени работи за услуги извън предложението, в т.ч. ремонти на настилки, паркови съоръжения, оборудване, инфраструктура и др. паркови елементи, както и вложени материали за манипулации от ценоразписа с единични цени без включена стойност на материала, се доказва с фактури за закупуване.

Териториален обхват

Обособена позиция № 1: паркове , разположени на територията на Столична община – район „Надежда"
включва зелени площи в паркове с обща ориентировъчна площ 777,00 дка. в това число:
парк „Надежда" – 37,50 дка.;
парк „Северен парк" – 739,50 дка.;

Обособена позиция № 2: зелени площи в междублоковите пространства и градинки на територията на Столична община – район „Надежда" и градинки:

включва зелени площи в междублоковите пространства и градини обща ориентировъчна площ 724,22 дка. в това число:
1). централни градинки – 75,31 дка.;
2). ж.к."Надежда"-1ч. - 162,92 дка.;
3). ж.к."Надежда"-2ч. - 113,05 дка.;
4). ж.к."Надежда"-3ч. - 77,60 дка.;
5). ж.к. "Надежда"- 4ч. - 77,6дка.;
6). ж.к. "Свобода" - 101,9дка.;
7). ж.к. "Лев Толстой" - 75,60 дка.;
8). кв."Триъгълника" - 5,00 дка.;
9). трамвайно ухо кв."Илиянци" - 2,60 дка.;
10). обръщало при гара София-Север - 11,09 дка.;
11). бул."Илиенско шосе" и ул."Гарова"- 2,55 дка.;

СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН "НАДЕЖДА"
гр.София 1220, ул. "Кирил Дрангов" № 55, тел. 495-11-49, факс 02/837-64-65

www.so-nadejda.com; e-mail: info@so-nadejda.com

ВИДОВЕ ДЕЙНОСТИ

№	**Видове дейности**	**мярка**
	I.Тревни площи	
1	Косене на тревни площи и събиране на окосена трева	дка.
3	Грапане тревни площи	дка.
4	Затревяване - всички операции	дка.
5	Зачимяване на тревни площи	м²
6	Доставка, разриване и подравняване на площи с плодна пръст	м³
7	Наторяване тревни площи с минерални торове	дка.
	II.Растителност	
1	Резитба на храсти (ръчно)	10 бр.
2	Почистване на издънки от дървета (за брой дърво)	10 бр.
3	Изсичане подлес и гъсти храсти с изнасяне	100 м²
4	Резитба на жив плет	м²
5	Резитба на вечнозелени растения по детайл (чемшир, тис и др.)	10 л. м.
6	Премахване на увивна растителност от дървета, храсти и мантинели	10 л. м.
7	Плевене на вечнозелени храсти	м²
8	Прекопаване на храсти в масив	дка.
9	Окопаване на единични дървета и храсти	10 бр.
10	Резитба на рози - зимна	1000 бр.
11	Резитба на рози - лятна	1000 бр.
12	Зазимяване на рози	1000 бр.
13	Отзимяване на рози	10 бр.
14	Засаждане на рози - всички операции	1000 бр.
15	Засаждане на широколистни дървета - присадени форми	бр.
16	Засаждане на стандартни средноразмерни широколистни дървета със свободни корени - 3 точково укрепване	бр.
17	Засаждане на стандартни средноразмерни широколистни дървета с бала - 3 точково укрепване	бр.
18	Засаждане на стандартни едроразмерни широколистни дървета с бала - 3 точково укрепване без стойността на дървото	бр.
19	Засаждане на средноразмерни иглолистни дървета с укрепване	бр.

20	Засаждане на стандартни едроразмерни иглолистни дървета с укрепване - без стойността на дървото	бр.
21	Засаждане на стандартни храсти с опадливи листа - всички операции	бр.
22	Засаждане на стандартни вечнозелени храсти - всички операции	бр.
23	Засаждане на стандартни храсти без стойността на материала - всички операции	бр.
24	Засаждане на двуреден жив плет от Лигуструм - всички операции	100 л. м.
25	Резитба за формиране короната на фиданки до седмата година след засаждането	10 бр.
26	Почистване на сухи клони на дървета (за брой дърво) без автовишка- всички операции	10 бр.
27	Почистване на сухи клони на дървета (за брой дърво) с автовишка- всички операции	10 бр.
28	Резитба за просветляване (оформяне) на короната на дървета без автовишка - всички операции	10 бр.
29	Резитба на короната на дървета с автовишка - всички операции	10 бр.
30	Основна резитба на корони на дървета без автовишка - всички операции	10 бр.
31	Основна резитба на корони на дървета с автовишка - всички операции	10 бр.
32	Отсичане на дървета с диаметър до 20 см. без автовишка - всички операции	бр.
33	Отсичане на дървета с диаметър от 21 до 40 см. без автовишка - всички операции	бр.
34	Отсичане на дървета с диаметър от 41 до 60 см. без автовишка - всички операции	бр.
35	Отсичане на дървета с диаметър от 61 до 80 см. без автовишка - всички операции	бр.
36	Отсичане на дървета с диаметър от 81 до 100 см. без автовишка - всички операции	бр.
37	Отсичане на дървета с диаметър над 100 см. без автовишка - всички операции	бр.
38	Отсичане на дървета с диаметър до 20 см. с автовишка - всички операции	бр.
39	Отсичане на дървета с диаметър от 21 до 40 см. с автовишка - всички операции	бр.
40	Отсичане на дървета с диаметър от 41 до 60 см. с автовишка - всички операции	бр.
41	Отсичане на дървета с диаметър от 61 до 80 см. с автовишка - всички операции	бр.
42	Отсичане на дървета с диаметър от 81 до 100 см. с автовишка - всички операции	бр.
43	Отсичане на дървета с диаметър над 100 см. с автовишка - всички операции	бр.
44	Изкореняване на храсти	100 м²
45	Изкореняване на дънери с дебелина до 30 см.	бр.
46	Изкореняване на дънери с дебелина от 31 до 50 см.	бр.

47	Изкореняване на дънери с дебелина от 51 до 70 см.	бр.
48	Изкореняване на дънери с дебелина от 71 до 90 см.	бр.
49	Изкореняване на дънери с дебелина над 91 см.	бр.
50	Изкореняване на неприхванати фиданки	бр.
51	Машинно раздробяване на дънери с дебелина до 30 см.	бр.
52	Машинно раздробяване на дънери с дебелина от 31 до 50 см.	бр.
53	Машинно раздробяване на дънери с дебелина от 51 до 70 см.	бр.
54	Машинно раздробяване на дънери с дебелина от 71 до 90 см.	бр.
55	Машинно раздробяване на дънери с дебелина над 91 см.	бр.
56	Разтрупване на паднали дървета с изнасяне на площадка за товарене	м³
57	Раздробяване на дървесен и растителен отпадък (клони)	пр. м³
58	Торене на фиданки с минерални торове	бр.
59	Окопаване на улични дървета със скара	бр.
60	Ремонт на укрепването на млади фиданки	бр.
61	Доставка и монтаж на коренонаправляващо изделие без стойността на материала	м²
62	Поливане на единични дървета и храсти	10 бр.
63	Поливане на жив плет	л. м.
64	Полагане на цветен мулч с дебелина 10 см.	м³
65	Изнасяне на отсечени дървета, храсти, клони на разстояние повече от 50 м.	пр. м3
	III.Цветя	
1	Цветно оформяне с 1 год. цветя I група - 45 бр/м²: антиринум, вербена, кларкия, матиола, перила, далия, салвия,петуния, газания и др.	м²
2	Цветно оформяне с 1 год. цветя II група - 45 бр/м²: амарантус, астри, гонфрена, ешолция, иберис, импасианс, календула, хелихризум и др.	м²
3	Цветно оформяне с 1 год. цветя III група - 45 бр/м²: виола, миозотис, белис, силене, тропеолум	м²
4	Цветно оформяне с 1 год. цветя IV група - 45 бр/м²: алисум, лобелия, портолака, флокс, пиретрум, тагетес, циния и др.	м²
5	Цветно оформяне с 1 год. цветя V група - 45 бр/м²: бегония, семпрвивум, гнафалиум, фуксия, колеус, иризине,сантолина, мадам солеро и др.	м²
6	Цветно оформяне с 1 год. цветя I група - 60 бр/м²: антиринум, вербена, кларкия, матиола, перила, далия, салвия,петуния, газания и др.	м²
7	Цветно оформяне с 1 год. цветя II група - 60 бр/м²: амарантус, астри, гонфрена, ешолция, иберис, импасианс, календула, хелихризум и др.	м²

8	Цветно оформяне с 1 год. цветя III група - 60 бр/м²: виола, миозотис, белис, силене, тропеолум	м²
9	Цветно оформяне с 1 год. цветя IV група - 60 бр/м²: алисум, лобелия, портолака, флокс, пиретрум, тагетес, циния и др.	м²
10	Цветно оформяне с 1 год. цветя V група - 60 бр/м²: бегония, семпрвивум, гнафалиум, фуксия, колеус, иризине,сантолина, мадам солеро и др.	м²
11	Цветно оформяне с 1 год. цветя VI група - 12 бр/м²: кани, бегония тубероза, пеларгониум едроразмерен и др.	м²
12	Плевене, разрохкване, подхранване на термосаксии засадени с цветя	10 бр.
13	Наторяване на цветни фигури с минерален тор /фосфатен/	10 м²
14	Плевене на цветни фигури	10 м²
15	Прашене на цветни фигури	дка.
16	Резитба на цветя в мозайки и килими	10 м²
17	Изкореняване на едногодишни цветя с изнасяне	10 м²
18	Изваждане на луковици и съхраняването им	1000 бр.
19	Засаждане на луковични цветя с материала - всички операции	1000 бр.
20	Засаждане на перенни цветя без материала - всички операции	10 бр.
21	Поливане с водоноска - трева, цветни фигури	дка.
22	Поливане растителност в термосаксии и кашпи	10 бр.
	IV.Алеи	
1	Третиране паркови настилки с препарати против плевели	дка.
2	Тесане на алеи и площадки	10 м²
3	Натоварване и превоз на земни маси с ръчни колички до 50 м.	м³
4	Подравняване на земни алеи	м.²
	V.Съоръжения	
1	Доставка и монтаж на кошче за отпадъци. Паркова мебел. Изработена от метал. С обков от дърво. Габаритни размери: дължина 40 см. /широчина: 40 см./ височина 80 см./ вместимост: 50л.	бр.
2	Доставка и монтаж на автопреградни колонки - всички операции без стойността на материала	бр.
3	Монтаж (демонтаж) на предпазни скари на дървета	бр.
4	Доставка и монтаж на бетонови решетки за отводнителни шахти с размери 40/40 см. без стойността на материала	бр.
5	Доставка и монтаж на четириъгълна беседка с покрив от воалит с посипка	бр.
6	Доставка и монтаж на шестоъгълна беседка от фасониран материал с маса и покрив от воалит с посипка	бр.
7	Доставка и монтаж на дървен шезлонг	бр.
8	Доставка и монтаж на дървена маса с две пейки	бр.
9	Направа на дървен мост от иглолистен материал (скара) без парапет	м.²

10	Направа на дървен парапет от иглолистен материал с две хоризонтални бичмета	л. м.
11	Доставка и монтаж на нова пейка. Паркова мебел от метална конструкция с дървени седалка и облегалка .Габаритни размери: дължина:180 см./ височина:45 см./ дълбочина: 40 см.	бр.
	VI.Ремонти	
1	Лакиране на дървени паркови съоръжения - всички операции	м²
2	Пребоядисване на дървена повърхност двукратно - всички операции	м²
3	Пребоядисване на метална повърхност двукратно - всички операции	м²
4	Пребоядисване на метални тръби двукратно - всички операции	л. м.
5	Изкоп с дълбочина до 0,50 м.	м³
6	Ремонт алеи насипани с фракция - дебелина 10 см. с доставка на материал	м.²
7	Ремонт алеи с пясъчна и баластрена настилка (10 см.) без доставка на материал	м.²
8	Ремонт на настилка и стъпала от плочи на циментов разтвор без стойността на плочите	м²
9	Ремонт на настилка от плочи на пясъчна основа без стойността на плочите	м²
10	Ремонт на градински бордюри без стойността на бордюра	л. м.
11	Направа на настилка и стъпала от плочи на циментов разтвор - всички операции, без стойността на плочите	м²
12	Направа на настилка от плочи на пясъчна основа без стойността на плочите - всички операции	м²
13	Доставка на настилка от щуп : разриване, подравняване и валиране	м³
14	Ремонт на настилка на детски площадки - полагане на каучукови плочи, без стойността на плочите - всички операции	м²
15	Ремонт на настилка на детски площадки - полагане на мека саморазливна настилка за детски площадки без стойността на материала	м²
16	Ремонт на бетонова настилка (10 см.) - доставка и полагане на бетон	м²
17	Доставка на пясък за пясъчник	м³
18	Доставка и монтаж на летви за пейки с размери 3/8 см. и дължина 150 - 220 см.	бр.
19	Доставка и монтаж на летви за пейки с размери 3/16 см. и дължина 150 - 220 см.	бр.
20	Почистване на водни площи - естествени водоеми	м²
21	Почистване на изкуствени водни площи	м²
22	Ръчно почистване на речно легло и брегове от битови отпадъци	дка.
	VII.Чистота	
1	Събиране на шума	дка.
2	Почистване на жив плет и храсти в масив от шума и битови отпадъци	м²
3	Поддържане чистота в масово посещавани места	дка.
4	Събиране на отпадъци от кошчета	бр.
5	Метене на алеи до началото на листопада	дка.

6	Метене на алеи след началото на листопада	дка.
7	Почистване на сняг до 15 см.	дка.
8	Почистване на сняг над 15 см.	дка.
9	Машинно почистване на сняг	дка.
10	Стъргане на лед и утъпкан сняг	дка.
11	Почистване на пейки от сняг	10 бр.
12	Зимно опесъчаване	дка.
13	Измиване асфалтови алеи с водоноска	дка.
	VIII.Аварийни ситуации	
1	Аварийни ситуации в почивни и празнични дни - отсичане на дървета с диаметър до 20 см. - всички операции	бр.
2	Аварийни ситуации в почивни и празнични дни - отсичане на дървета с диаметър от 21 до 40 см. - всички операции	бр.
3	Аварийни ситуации в почивни и празнични дни - отсичане на дървета с диаметър от 41 до 60 см. - всички операции	бр.
4	Аварийни ситуации в почивни и празнични дни - отсичане на дървета с диаметър от 61 до 80 см. - всички операции	бр.
5	Аварийни ситуации в почивни и празнични дни - отсичане на дървета с диаметър от 81 до 100 см. - всички операции	бр.
6	Аварийни ситуации в почивни и празнични дни - отсичане на дървета с диаметър над 101 см.- всички операции	бр.
7	Аварийни ситуации в почивни и празнични дни - разтрупване на паднали дървета с изнасяне на площадка за товарене	м³
8	Аварийни ситуации в почивни и празнични дни - почистване на сухи и пречупени клони на дървета	10 бр.
9	Аварийни ситуации в почивни и празнични дни - товарене и извозване на клони от резитба	тон
10	Аварийни ситуации в почивни и празнични дни - натоварване, извозване и разтоварване на трупи	тон
	IX.Подготвителни работи	
1	премахване на плевелна храстовидна растителност	дка.
2	премахване на стари пънове	бр.
3	доставка и депониране на хумосна почва на купчини	м³
4	товарене и пренасяне на хумосна почва с ръчна количка до 50м. Ръчно	м³
5	разстилане и подравняване на хумосна почва покрай настилки	м³
	X.Транспорт, механизация и други	
1	Товарене и извозване на битови отпадъци до сметище (от оборки, кошчета, метене)	тон
2	Товарене и извозване на дървесен отпадък (клони, дърва) до сметище	тон
3	Товарене и извозване на растителни отпадъци до сметище (трева, шума и др.)	тон

4	Товарене и извозване с камион на дървен отпадък (трупи) от отсечени дървета	тон
5	Събиране, натоварване и извозване на камъни, бетонни отломки и други строителни отпадъци до сметище	тон
6	Товарене, превоз и разтоварване на бетонови цветарници и кошчета до 10 км.	10 бр.
7	Монтаж (демонтаж) на термосаксии и транспорт до склад	10 бр.
8	Специализирано обслужване на поливна система (зазимяване, въвеждане в експлоатация, сезонни настройки, обследване, контрол и др.)	час