С Т О Л И Ч Н А О Б Щ И Н А - Р А Й О Н "Л Ю Л И Н "
1336 гр. София, ж.к."Люлин", бул."Захари Стоянов" №15; тел. 92 37 285; 92 37 200, факс 925 00 85,
e-mail: lyulin@sofia.bg, http://www.lyulin.bg

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

Настоящият документ представлява „технически спецификации" по смисъла на § 2, т. 54 от ДР на ЗОП в който се определят изискванията на възложителя относно техническите предписания, определящи изискваните характеристики на материалите, работни характеристики, безопасност или размери, включително процедурите относно осигуряването на качеството, инспекция и приемане на строителство и методи или технологии на строителство, както и всички други технически условия, които възложителят може да наложи съгласно общи или специални нормативни актове по отношение на завършено строителство и материалите или частите, включени в него в изпълнение на обществената поръчка с предмет**: „Благоустрояване и комплексно поддържане на междублокови пространства на територията на Столична община – район „Люлин".**

Изпълнението на настоящата обществена поръчка ще доведе до избор на изпълнител, който ще представлява и защитава интересите на Възложителя през целия инвестиционен процес. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** ще бъде отговорен за изпълнението на всички изисквания на българското законодателство свързани със строителните дейности в съответствие с техническите норми и изисквания на законодателството, свързано със строителството (основно ЗУТ и подзаконовите актове).

Изпълнителят има за задача да изпълни благоустройствени дейности, в това число: облагородяване на алеи /направа на настилки, полагане на бордюри/, ново парково обзавеждане и съоръжения за игра на деца в зелените площи, паркове и междублоковите пространства на територията на СО – район „Люлин".

2. ОБХВАТ НА ДЕЙНОСТТА

Териториален обхват и място на изпълнение на договора:

Предметът на настоящата обществена поръчка включва благоустройствени дейности, в това число: облагородяване на алеи /направа на настилки, полагане на бордюри/, ново парково обзавеждане и съоръжения за игра на деца в зелените площи, паркове и междублоковите пространства на територията на СО – район „Люлин".

3. ИЗИСКВАНИЯ:

3.1.Изпълнението на настоящата обществена поръчка ще представлява и защитава интересите на Възложителя през целия инвестиционен процес. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще бъде отговорен за изпълнението на всички изисквания на българското законодателство свързани със строителните дейности в съответствие с техническите норми и изисквания на законодателството, свързано със строителството (основно ЗУТ и подзаконовите актове).

3.2. Изисквания за качеството на предвидените работи-предвидените за изпълнение строително-монтажни работи се извършват съгласно изискванията на чл.169, ал.1 от ЗУТ. Документирането на извършените СМР се осъществява, съгласно Наредба №3/31 юли 2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и чрез протоколи за изпълнени строително-монтажни работи.

3.3. Строително-монтажните работи (СМР) да се изпълняват в съответствие с техническите и законови разпоредби, при спазване на изискванията на всички действащи към настоящия момент закони, правилници и нормативи, касаещи изпълнението на обекти от такъв характер.

3.4. Строителните продукти да отговарят на описаните в количествено-стойностните сметки и да отговарят на минималните изисквания за качество;

3.5. Преди да започне строителството изпълнителят е длъжен да вземе необходимите мерки за осигуряване на безопасността, като обезопасяване на мястото с ленти, при необходимост с указателни табели и прегради.

3.6.Технически и качествен контрол на обектите ще се упражнява от инвеститора-СО район «Люлин». Същият следи за правилното и точно изпълнение на работите, спазването на нормативните разпоредби за изпълняваните работи, изпълнените количества, изпълнението на договорните условия, спазването на приетия график за изпълнение, за дефекти появили се по време на гаранционния срок. При установяване на нередности и некачествени работи, същите се констатират своевременно в протокол и възложителят задължава изпълнителя да ги отстрани в срок, определен от Възложителя.

3.7. Изисквания за безопасност на труда-изпълнителят е задължен да създаде организация по изпълнение на строително-монтажните работи, съответстваща на изискванията по опазване на здравето и живота на хората и безопасно ползване на обекта. Да се спазват разпоредбите за безопасни условия на труд на строежа, съгласно Наредба 2/22.03.2004г. за минималните изисквания и Закона за здравословни и безопасни условия на труд.

3.8.Изисквания за опазване на околната среда-изпълнителят е задължен, съгласно чл.169, ал.1, т.5 от ЗУТ да изпълнява строително-монтажни работи, съгласно нормативните изисквания за опазване на околната среда, включително защита от шум. От Изпълнителя се изисква по никакъв начин да не уврежда околната среда, в т.ч. и прилежащите към трасето имоти и дървесни видове и спазването на екологичните изисквания по време на строителството, както да спазва инструкциите на възложителя и другите компетентни органи съобразно действащата нормативна уредба за околна среда. Строителните отпадъци ще се съхраняват на място на обекта и ще се депонират на съответното депо.

3.9. Да бъдат спазени гаранционните срокове съгласно чл.20, ал.4, т.8 от Наредба №2.

Предмет на поръчката са следните дейности:

№ по ред	ВИДОВЕ РАБОТИ	ЕД. МЯРКА
1	2	3
1	Изкоп ръчен за легло на армиран бетон	$м^3$
2	Доставка и монтаж на градински бордюр 50/16/8 см	м'
3	Доставка, разстилане и валиране на трошен камък /фракция 10-25мм/ - слой до 15см за основа на армиран бетон	$м^3$
4	Доставка и полагане на армиран бетон	$м^3$
5	Доставка и монтаж на уддаропоглъщаща настилка 40/40/30 мм червен цвят, вкл. всички операции	$м^2$
6	Доставка и монтаж на уддаропоглъщаща настилка 40/40/20 мм червен цвят, вкл. всички операции	$м^2$
7	Доставка и монтаж на тематични комбинирани съоръжени - занимателни игри от 3 до 12 г.	бр.
8	Доставка и монтаж на детска пързалка от 1 г. до 6 г.	бр.
9	Доставка и монтаж на комбинирано детско съоръжение	бр.
10	Направа на нова ограда с вис. 1,00 м.	м'
11	Доставка и монтаж на метална тенис маса на открито	бр.
12	Доставка и монтаж на мраморна тенис маса на открито, вкл. монтаж и транспорт	бр.

13	Доставка и монтаж на маса за открито за шах /двойни/, дама и табла с пейки	бр.
14	Доставка и монтаж на нова пейка с облегалка	бр.
15	Изравняване на бетонова настилка със замазка	$м^2$
16	Доставка и монтаж на кошче за отпадъци - метално	бр.
17	Доставка и монтаж на ел. стълб с вис. 7 м., вкл. изкоп, бетон, осв. тяло и захранване	бр.
18	Изграждане на бетонови цветарници с шир. 60 см и вис. 20 см	бр.
19	Изграждане на бетонови цветарници с шир. 1,00 и вис. 60 см, вкл. дървени плоскости за сядане	бр.
20	Облицовка на бетонови цветарници с мозаечни плочи	$м^2$
21	Облицовка на бетонови цветарници с дървена облицовка	$м^2$
22	Дезинфекция на кошчета за отпадъци	бр.
23	Разчертаване на занимателни игри върху асфалтова настилка	бр.
24	Извозване на отпадъци	курс
25	Засаждане на широколистни дървета с Н=1,80 см, вкл. Всички операции (изкоп, обтяжки, колове и поливка)	бр.
26	Засаждане на иглолистни дървета с Н=0,75-1,20 см, вкл. Всички операции (изкоп, обтяжки, колове и поливка)	бр.
27	Засаждане на широколистни/иглолистни храсти с Н=0,30-0,50 см, вкл. всички операции (изкоп и поливка)	бр.
28	Облагородяване на пространство, добавяне на хумус почва, разрохкване и оформяне на пространството	$м^2$