СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН "НАДЕЖДА"
гр.София 1220, ул. „Кирил Драгов" № 55, тел. 495-11-49, факс 02/837-64-65
www.so-nadejda.com; e-mail: info@so-nadejda.com

Изх. № РНД20-ТД26-784/1/30.06.2020г.

ДО

ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

Относно: Обществена поръчка за избор на изпълнител чрез провеждане на публично състезание с предмет: „Обновяване на сградата и прилежащото дворно пространство на 153 СУ „Неофит Рилски", гр. София, адм. адрес: гр. София, район „Надежда", ул. „Народни будители" № 2"

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

На основание чл. 180, ал. 2 от ЗОП и във връзка с искане с вх. № РНД20-ТД26-784/30.06.2020г. по описа на СО-район „Надежда" до кмета на СО-район „Надежда", в качеството му на Възложител по обществена поръчка за избор на изпълнител чрез провеждане на публично състезание по реда на ЗОП с горепосочения предмет, за предоставяне на разяснения по документацията за участие, в законоустановения срок Ви предоставям следната информация:

Въпрос № 1:
В приложената количествена сметка част

3. Осветителна инсталация за работно и дежурно осветление и контакти с общо предназначение

т.15 е предвидено да се изпълнят лампени излази скрито под мазилка, а в т.20 – контактни излази скрито под мазилка

15	Лампен излаз скрито с ПВ 3x1,5 мм^2 и средна дължина до 6м, хоризонтално по тавани и вертикално по стени, в PVC тръби и/или канали, вкл. доставката на кабела и тръбата	бр.	850
20	Контактен излаз със СВТ 3x2,5 мм^2 скрито в PVC тръби и/или кабелни канали със средна дължина 1 до 8 м, включително доставката на тръбата и/или канала	бр.	405

В количествената сметка не е предвидено направата на улеи, в които да се положи предвиденият кабел. Не е предвидено и изкърпване на тези улеи.

Моля Възложителят да даде указания необходимо ли е оферентът да предвиди парични средства за направата на улеи и тяхното изкърпване и в коя позиция да ги включи.

Отговор на Въпрос № 1:

Да, същите следва да бъдат заложени от страна на участника в цитираните по-горе позиции от количествената сметка:

15	Лампен излаз скрито с ПВ 3x1,5 мм^2 и средна дължина до 6м, хоризонтално по тавани и вертикално по стени, в PVC тръби и/или канали, вкл. доставката на кабела и тръбата	бр.	850
20	Контактен излаз със СВТ 3x2,5 мм^2 скрито в PVC тръби и/или кабелни канали със средна дължина 1 до 8 м, включително доставката на тръбата и/или канала	бр.	405

Въпрос № 2:

В приложената количествена сметка е предвидена **ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛНА СИСТЕМА**
Посочени са датчици, но не е предвиден кабел за захранването им. Не е приложен и проект.

Моля Възложителят да даде указания относно необходимите кабели за изпълнение на пожароизвестителната инсталация и начина на тяхното полагане – в кабелни канали или скрито под мазилка.

Отговор на Въпрос № 2:
Видът и начинът на полагане на кабелите са посочени в обяснителната записка към Инвестиционен проект част „Пожарна безопасност“, публикуван в Профила на купувача към досието на поръчката, Раздел „ Всякаква друга полезна обща информация“, „Проекти“: http://www.zop1.bg/organization/bid/1000578
В същата е посочено, че *„ инсталацията следва да бъде изпълнена с огнеустойчим кабел J-Y/L/Y 2x1,5mm^2 “* при полагане на кабелите в кабелни канали/тръби.

Въпрос № 3:

В приложения образец на количествена сметка е записано следното:

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ НА СМР	Ед. мярка	Количество
1	2	3	4
	ЧАСТ АРХИТЕКТУРНА		

	Ремонт на стаи		
81	Ремонт на мазилки	m^3	4 368,50

Моля Възложителят да потвърди, че е допусната тех.грешка и мерната единица е в метра квадратни.

<u>Отговор на Въпрос № 3:</u>

Да, възложителят е допуснал техническа грешка при определяне на ед. мярка. Приложимата мерна единица е **квадратни метри (m^2).**

РАЙОН НАДЕЖДА 01 СОФИЯ 01 СТОЛИЧНА ОБЩИНА

……

ИНЖ. ДИМИТЪР ДИМОВ

Кмет на Столична община - район „Надежда“

За кмет на СО - район „Надежда“

Зам. кмет Мая Благоева

Заповед за заместване № РИД20-РД56-141/16.06.20